



1600







BOLLETTINO  
DEL  
R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

---

1882. — ANNO XIII.



1600 .

1882. — Anno XIII.

---

BOLLETTINO

DEL

R. COMITATO GEOLOGICO  
D'ITALIA.

---

VOLUME TREDICESIMO

(3<sup>o</sup> della 2<sup>a</sup> Serie)

N. 1 a 12.

---

ROMA,  
TIPOGRAFIA NAZIONALE

---

1882.





# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

Serie II. Vol. III.

Gennaio e Febbraio 1882.

N.º 1 e 2.

## SOMMARIO.

### LAVORI DELLA CARTA GEOLOGICA.

**Memorie originali.** — I. Sulla formazione dello stretto di Messina, nota dell'ingegnere E. CORTESE, del R. Corpo delle Miniere (con Carta geologica e Tavola di sezioni). — II. Appunti geologici e idrografici sulla provincia di Salerno (circondarii di Campagna e di Vallo della Lucania), del dott. COSIMO DE GIORGI (con Tavola di sezioni). — III. Sulla dissimetria del rilievo delle Alpi Apuane, nota di B. LOTTI, Ingegnere nel R. Corpo delle miniere.

**Notizie bibliografiche.** — A. COSSA, *Ricerche chimiche e microscopiche su rocce e minerali d'Italia* (1875-1880), Torino, 1881. — M. S. DE ROSSI, *La meteorologia endogena* (tomo II), Milano, 1882. — Bibliografia mineralogica e litologica per l'anno 1881.

**Tavole ed incisioni.** — Carta geologica dello stretto di Messina, a pag. 39. — Tavola di sezioni annesse alla medesima, a pag. 39. — Figure schematiche diverse, a pag. 10, 13, 23. — Tavola di sezioni unita alla nota del dott. De Giorgi, a pag. 55.

## AVVERTENZA.

Il sensibile ritardo alla pubblicazione del presente fascicolo, è dovuto in parte alle formalità ultimamente dall'amministrazione prescritte per qualsiasi stampa di scritti e di tavole, oltrechè alla circostanza di aver dovuto cambiare editore. La Tipografia Barbèra, editrice già del *Bollettino geologico* sin dalla sua origine, avendo chiusa la succursale di Roma, dietro la morte del suo direttore Serafini, la stampa del *Bollettino* venne, dietro licitazione, affidata alla Tipografia Nazionale che succedeva a quella del Barbèra rilevandone ed ampliandone il materiale.

## Lavori della Carta geologica.

Nel 1882 verranno soltanto seguitati alcuni dei lavori di rilevamento in grande scala nelle regioni dove il medesimo già era avviato o presso a compiersi nell'anno precedente; e si proseguiranno pure nei limiti dei mezzi disponibili le ricognizioni per il perfezionamento della Carta generale in piccola scala. Il programma di nuovi lavori non può ora ricevere sviluppo, principalmente pei motivi addotti già nell'ultimo fascicolo dell'anno precedente, la limitazione cioè a cui venne per diversi incidenti ridotto il personale operatore, come anche il doversi impiegare una parte sensibile dell'assegno di quest'anno, a saldare spese straordinarie.

narie incorse l'anno passato, specialmente in fatto di stampe di carte varie pel Congresso di Bologna.

Del resto il rapporto annuale del direttore dei lavori al Comitato geologico, che verrà pubblicato nel prossimo fascicolo, darà conto di ogni particolare.

Nel febbraio intanto dovea radunarsi il Comitato accresciuto di altri geologi, quale già era stato convocato nel 1880 per l'esame di un progetto di legge per la Carta geologica, esame che era poi stato rimesso ad altr'epoca: ma stante l'impedimento di alcuni dei membri si dovette rimandare la riunione pei primi di marzo, onde soltanto nel successivo fascicolo del Bollettino si potrà rendere conto delle sue decisioni.

---

## I.

*Sulla formazione dello stretto di Messina, nota dell'Ing.*

E. CORTESE del R. Corpo delle miniere.

(Con Carta geologica e Tavola di sezioni).

Dello stretto di Messina sarebbe forse inutile il richiamare le coordinate geografiche, che lo determinano; accennerò brevemente che esso è compreso fra 2' 50' e 3' 10' di longitudine Est, (meridiano di Roma) e fra i 38' 1' e 38° 16' di latitudine. Con tali dati si viene a considerare come *stretto* propriamente detto, il tratto di mare che si estende dal Faro fino al parallelo che passa dal Capo di Ali al Capo Pellaro. Più al Sud, la distanza fra le due coste aumentando rapidamente, e la costa calabrese essendo limitata alla latitudine di 37° 55', si può considerare di esser già nel vero Mar Jonio.

Il primo tratto a Nord, dello stretto, corre fra coste quasi parallele, dal NE al SO; dalla Punta del Pezzo al Pellaro, la costa calabrese corre sensibilmente N.-S., quella siciliana fra la Pace ed Ali, corre verso S. SO. Ne viene che la larghezza minima dello stretto, essendo fra la Punta del Pezzo e Ganzirri, di 3500 m. è già di chilometri 5,500 fra Messina e la Catona, e di 17 fra il Capo di Ali e quello di Pellaro.

I monti che formano la catena Peloritana in Sicilia, e quelli dell'Aspromonte, in Calabria, sono abbastanza elevati. Infatti nei Peloritani, cominciando da Monte Cicci alto 608 m. troviamo, scendendo al Sud, l'Antennamare di 1131, lo Scuderi di 1252, e il Pizzo di Polo di 1238; nell'Aspromonte, abbiamo la cima di Montalto a 1940.

Fra il Capo Rasocolmo e il Monte Scuderi, la catena del Peloro corre prossima alla costa; le alte cime della Calabria invece distano dal mare di più di 20 chilometri. Sulla costa calabrese, oltre ad una maggiore estensione di terreni alluvionali, riscontriamo a differenza della costa siciliana, una serie di piani, ben delineati, estesi, a differenti livelli, simili ad altrettanti terrazzi, o quali enormi gradini di ineguale altezza che accedono alle cime dell'Aspromonte.

Di tali scaglioni non si hanno sulla costa occidentale del Peloro, bensì sulla costa Nord, bagnata dal Tirreno, ne abbiamo due serie, una all'altezza media di 100 m. sul mare, l'altra a quella di 400 (Piano dei Rovelli, Campo Inglese). In Calabria, sulla costa orientale dello stretto, ne abbiamo a tutte le altezze; 100, 150, 200, 250, fino ai 1200 metri sul mare.

Ascrivo la formazione di questi piani, all'azione terrazzante delle tempeste. Ora i venti predominanti, durante l'epoca quaternaria, sopra la costa Nord del Peloro e sull'occidentale della Calabria, dovevano essere gli stessi degli attuali, dappoichè la disposizione orografica era analoga, come dimostrerò in seguito. Tali venti predominanti sono: sulla costa calabrese il *Ponente-Libeccio*, il *Libeccio*, e il *Scirocco-Mezzo-giorno*<sup>1</sup>. Sulla costa Nord del Peloro, il *Ponente-Libeccio*, e il *Greco-Levante*, che essendo opposti, concorrevano a dare i medesimi effetti.

I primi, agendo con maggiore o minore intensità, e provocando burrasche più o meno forti, hanno agito sulla costa calabra, diversamente a seconda della disposizione delle coste.

Questo spiega l'esistenza di tanti diversi piani a livelli differenti.

I venti che battevano sulla costa dal Capo Rasocolmo alla Fiumara Gallo, provenendo dall'aperto mare, avevano azioni costanti, e le due serie di piani, corrispondendo a due sollevamenti distinti, dipendono dall'azione terrazzante di quelle tempeste.

Premesse queste generalità sulla posizione dello stretto e sull'aspetto delle sue coste, credo utile passare tosto alla enumerazione e descrizione dei terreni geologici che costituiscono quest'ultima. Sarò brevissimo in quanto riguarda la descrizione dei terreni, volendo in questo scritto occuparmi della geognosia dello stretto, piuttosto che della sua geologia. Questa ultima formerà oggetto di altro mio più esteso lavoro.

Cominciando l'enunciazione dei terreni, da quelli più antichi, dovrò citare primi i *micaschisti*, gli *gneiss* e *graniti* antichi della catena Peloritana e dell'Aspromonte.

---

<sup>1</sup> Riferisco qui le denominazioni dei marini dei luoghi.



Sarà inutile il citare qui tutte le rocce subordinate a quelle tipiche, e della stessa epoca geologica, che appaiono nelle due catene. Accennerò solamente al *calcare cristallino*, ai *calcifiri*, *ialomiciti*, *pegmatiti* ecc. che si trovano fra i micaschisti.

Gli gneiss e i graniti che si ritrovano al Capo Peloro, sono poi comuni in Calabria, soprattutto fra Scilla, Bagnara e Palmi.

I micaschisti danno montagne di aspetto severo, erte e scoscese; e ciò tanto più nei Peloritani, dove, senza piani intermedi, si innalzano quasi direttamente dal mare.

Posteriore a questi terreni, abbiamo una formazione di schisti lucenti, argilloso-magnesiaci, che appaiono al Sud di Scaletta, in Sicilia, e, dentro terra, poco al Nord del parallelo di Pellaro, in Calabria.

Questi schisti hanno pure altre rocce subordinate, *calcarei cristallini*, *graniti porfiroidi*, *felsiti*, *dioriti ed anfiboliti*, ma non è qui il caso che io mi dilunghi nel descriverle partitamente.

La formazione di cui parlo non appare del resto nella carta che accompagna questo scritto, ed ha, nella geognosia dello stretto, una parte pochissimo importante, rispetto a quella del terreno cristallino.

Seguendo l'ordine cronologico di formazione, devo citare una serie di rocce che appare ad Ali e costituisce appunto il capo di quel nome. Si tratta di *calcarei compatti*, *calcarei marnosi in straterelli*, *schisti*, *quartziti* e *anageniti*, costituenti un insieme che chiamerò, per brevità, *formazione d'Ali*. Questa appare solamente sulla costa siciliana, nè mi fu dato riscontrarla in Calabria, fino ad ora <sup>1</sup>.

Non parlerò delle *dolomie*, *calcarei e conglomerati triasici*, che in Sicilia cominciano al Capo S. Alessio, e continuano a Taormina, mentre in Calabria spuntano appena all'Est della Fiumara d'Amendolea.

Meno interessante ancora è la formazione liasica, che appare a Taormina, nè ha riscontro in Calabria che sul versante orientale, a Canolo.

Da queste formazioni antiche, si passa direttamente a quelle *terziarie*, non essendo, sulle rive dello stretto, rappresentati in alcun modo il Giurese e il Cretaceo.

Del terziario, l'*Eocene inferiore*, rappresentato da *arenarie più o meno argillose*, o pure, e da *conglomerati*, si riscontra in Calabria, all'Est di Reggio, e presso Pellaro; sulla costa siciliana appare al Sud del Capo S. Alessio.

Nè l'*Eocene medio*, nè il *superiore* concorrono alla formazione delle due coste. Il *Miocene inferiore* appare soltanto al Capo dell'Armi.

---

<sup>1</sup> Dell'epoca geologica degli *Schisti lucenti* e della *Formazione di Ali*, parlerò in altro mio lavoro, concernente la Geologia della Provincia di Messina.

Il *Miocene superiore* rappresentato da *conglomerati, arenarie e argille* si trova presso la costa fra Messina e Scaletta, e sul versante Nord del Peloro; in Calabria al N.E. di Reggio non lontano dal mare; piccolissimi lembi si presentano presso Piale e il villaggio di Pezzo.

La *Zona gessosa solfifera*, che si può considerare come un passaggio fra il miocene e il pliocene, è rappresentata da calcari concrezionati, leggermente silicei, eguali ai calcari concrezionati passanti e quelli solfiferi che si trovano nella Sicilia centrale.

Tali calcari appaiono sul versante orientale del Peloro, presso Messina, in varii punti, e sono poi molto sviluppati presso ai villaggi delle Masse, a Castanea, a Salice, al Gesso, ove sono accompagnati appunto da una formazione gessosa. Non se ne trovano sulla costa calabrese dello stretto.

Del *Pliocene* appaiono tre formazioni, una dell'inferiore e due del superiore.

Il *pliocene inferiore* è rappresentato dalle *marne bianche a foraminifere*, dette in Sicilia *Trubi*. Sono talora delle vere marne, più o meno argillose, e tali appaiono in varie località: così presso Messina, dallo Scuoppo a Cammari, e fra la SS. Annunziata, S. Jachino ecc. Sono pure estese presso i villaggi delle Masse, ed in alcuni punti prendono l'aspetto di arenarie bianche, quasi interamente costituite di gusci di foraminifere; i granelli però non sono sabbiosi, ma calcari.

In Calabria si hanno le stesse marne in diverse località, fra Rosali e Fiumara, e presso Villa S. Giuseppe dove i fiumi hanno profondamente intaccato le formazioni quaternarie; un piccolo lembo si presenta pure sopra il villaggio di Pezzo superiore.

Sopraalle marne bianche, e talora direttamente sul calcare concrezionato, riposa *pliocene superiore*. Alla base di questo abbiamo un calcare, talora ripieno di *Polipai*, talora di *Terebratule* grandi e piccole, e di *Echini*. Sotto queste forme diverse si presenta ben caratterizzato presso il villaggio di S. Filippo, a Monte Montagna, fra Cammari e lo Scuoppo, e a S. Iachino, nei dintorni di Messina, al Monte dei Centri e al Monte Castellaccio, presso Salice. In Calabria ne vidi solo un piccolo lembo al villaggio di Pezzo.

Al disopra, e probabilmente il rappresentante delle sabbie gialle si ha una formazione di calcare grossolano, granelloso, contenente bacchette di Echini, polipai diversi (*Isis* soprattutto), talora abbondanti foraminifere, oltre a bivalve diverse.

Si trova tale formazione presso Messina, fra Cammari e lo Scuoppo, alla Massa di S. Giorgio, al Gesso, presso Salice. In Calabria forma il Monte Chiarella, e si estende all'Est e al S.E. di Reggio, talora sui

piani, talora messa a nudo sotto il quaternario, dalle erosioni dei torrenti.

Il *Quaternario* è rappresentato da ghiaie e sabbie poco cementate.

Si hanno delle alternanze di straterelli ghiaiosi e sabbiosi, formanti colline abbastanza elevate, sull'è due coste dello stretto; l'elemento argilloso vi è rarissimo. Esse sembrerebbero appartenere alla parte inferiore del quaternario, mentre al quaternario superiore apparterrebbero altre agglomerazioni di ghiaie e sabbie molto più argillose. La distinzione delle due formazioni si deve fare poichè, mentre gli stati della prima sono talora leggermente inclinati, quelli della seconda sono assolutamente orizzontali, e discordanti coi primi. Dove non si ha discordanza, la distinzione si può fare facilmente pel colore dei due depositi, il primo essendo grigiastro, il secondo rossastro. Le alternanze di ghiaie e sabbie, in seguito alle erosioni, si dispongono sopra scarpate uniformi abbastanza ripide, ma regolari; le altre sabbie più argillose danno dei veri *appicchi* che spiccano distintamente sopra le scarpate suaccennate. Le colline da Messina al Faro sono formate di quaternario, predominando quello inferiore; i piani sul versante Nord del Peloro, sono ricoperti dal quaternario superiore; analogamente i piani bassi della costa calabrese, ed in questi, il quaternario inferiore spunta là dove le erosioni fluviali o marine hanno tagliata la formazione ricoprente.

Le alluvioni moderne, sono formate di ghiaie, sabbie, e da qualche conglomerato cementato dalle acque che attraversano il pliocene, esportandone del calcare.

Tali alluvioni formano le spiagge di mare, i letti dei torrenti. Costituiscono la punta del Faro, e il Piano di Terranuova, quello che abbraccia il porto di Messina.

Di tutta la serie di terreni suaccennati, i quali si presentano più o meno in prossimità dello stretto, dovrei ora indicare i rapporti di formazione. Anche qui sarei portato a considerazioni, esclusivamente geognostiche, e che riguardano più l'insieme della Sicilia, parte N.E. e della Calabria, parte meridionale, anzichè lo stretto di Messina in particolare. Mi limiterò ad accennare certi fatti principali dilungandomi soltanto per quelli che interessano veramente la geognosia dello stretto.

Il terreno cristallino, si presenta identico in Sicilia ed in Calabria, e doveva certamente formare una unica e grande isola, di cui noi vediamo ora la cresta correre dal Capo Tindaro presso Patti, per il Pizzo di Polo, lo Scuderi, a formare l'ossatura della Calabria. Per quanto vediamo ora dalle carte geologiche, quest'isola avrebbe avuto una forma arcuata, e la convessità sarebbe stata rivolta a mezzogiorno.

I terreni che vennero successivamente ad addossarsi al terreno pri-



mitivo, si disposero tutti sulla parte convessa; e così gli schisti lucenti si vedono apparire all'Ovest di Capo Tindaro, al Sud di Pizzo di Polo, al Sud e all'Est dell'Aspromonte. Il Trias si depose sopra gli schisti lucenti, ma sempre con analoga disposizione. Il Lias ed il Giurese, si mantengono sempre al Sud e all'Ovest del Trias nel Messinese, continuando così la successione concentrica dei terreni, e manifestando un sollevamento graduale dal Sud verso il Nord. In qualche modo, per meglio precisare l'idea, si tratterebbe di un sollevamento dalla parte esterna dell'isola arcuata, verso il suo centro di curvatura. Tale movimento si manteneva costante nell'epoca triasica e per tutta l'epoca secondaria.

L'eocene inferiore, ricoprendo indistintamente il Giura-lias, il Trias, e gli schisti lucenti, invade già il cristallino, presentandosi sui monti di Castoreale in Sicilia. Esso non arriva sul versante occidentale dell'Aspromonte, ma si presenta presso Reggio. Durante la sua formazione, il movimento di sollevamento durava ancora, in massima, come per le precedenti epoche geologiche, ma in seguito a depressioni diverse, il mare oceanico invadeva tutta l'isola, oramai non più formata di solo cristallino.

L'invasione del mare oceanico si faceva più manifesta durante il periodo dell'eocene medio, i cui depositi (*argille scagliose variegale*) cominciano all'ovest di S. Stefano di Briga, e si estendono fino a S. Lucia del Mela ed a Patti.

L'eocene inferiore che si trova presso Reggio dimostra già che la parte emersa dell'isola si andava restringendo, mantenendosi fuori delle acque fino ad una linea che correrebbe fra Reggio e Forza d'Agrò. L'eocene medio invece, colla disposizione dei lembi di esso che ora si trovano nel Messinese, dimostra che il mare girava già intorno al Pizzo di Polo, e bagnava il versante Nord dei Monti Peloritani, di cui la cresta emersa era quella da Pizzo di Polo, Monte Scuderi, Antennamare, all'Aspromonte.

Mancando l'eocene superiore, il miocene medio e quello inferiore, arriviamo al miocene superiore che si trova abbastanza sviluppato sulla costa occidentale dello stretto.

I ragionamenti che farò per questo periodo, valgono in massima anche per la zona gessoso solfifera e pel pliocene inferiore. Parlerò dunque delle tre epoche corrispondenti, in una volta sola, aggiungendo solo qualche osservazione particolare per l'una o per l'altra.


I terreni del Tortoniano, del Messiniano e del Zancleano (di Sequenza) sono rappresentati, come ho accennato: i primi da conglomerati, argille e arenarie, i secondi dal calcare concrezionato, collegato

eventualmente con del gesso, gli ultimi dalle marne e calcari a foraminiferi. <sup>1</sup>

Noi troviamo tali formazioni, quasi sempre ben concordanti fra loro, sul versante N.O. del Capo Peloro, sulla riva occidentale dello stretto. Non ne troviamo, in Calabria, da Cannitello a Bagnara, nè sulla costa, nè sui monti; ne abbiamo qualche lembo presso il Pezzo, a Fiumara, Rosali, Villa S. Giuseppe e giù fino presso Reggio.

In quelle epoche, esisteva dunque una insenatura, fra la catena Monte Scuderio-Monte Cicci, e quella dell'Aspromonte, i terreni si deponevano sulle due rive dell'insenatura, e sul versante settentrionale, della prima catena di monti, ma le due erano ancora unitamente emerse. L'isola che prima ho considerato, esisteva ancora; la sua ossatura o la sua cresta, era individuata da Pizzo di Polo, Monte Scuderi, Campo Inglese, Montalto, e tutto il seguito dell'Aspromonte disposti presso a poco come nella seguente figura.

Fig. 1.



Il lato Campo Inglese-Montalto, ancora completamente emerso, era una sottile cresta, che separava le formazioni terziarie deposte presso Messina, da quelle delle Masse, al Sud della quale si erano deposti i piccoli lembi di conglomerato miocenico, le marne a foraminiferi del pliocene inferiore, che si vedono al Pezzo, e gli altri terreni contemporanei che si trovano verso Reggio. Al Nord di quella cresta non si trovano formazioni terziarie fino a S. Eufemia di Aspromonte. Il pliocene superiore si deponeva quasi analogamente a quello inferiore, e non avrebbe dovuto esserne separato, in quanto ho detto sin qui, se non fosse

<sup>1</sup> Ho sempre taciuta l'esistenza di qualche lembo di *Tripoli* (Sarmatiano) che si trova all'Ovest di Monte Cicci, perchè tale formazione avrebbe poca importanza in questo scritto.

per delle considerazioni che esporrò in seguito, e riguardanti l'orizzontalità che si riscontra nei suoi strati. Esso però non aveva ancora invaso la cresta dell'isola, il mare ancora non comunicava attraverso allo stretto.

Al fine vediamo il quaternario interporci fra il cristallino del Monte Cicci e quello di Scilla, e formare i fianchi dello stretto, dal Faro a Messina, in Sicilia, e dal Pezzo a Reggio in Calabria. In quell'epoca geologica lo stretto era dunque formato, il mare era penetrato, e deponeva le ghiaie e sabbie che attualmente formano le colline delle due rive. L'isola di cristallino, considerata primitivamente, che era venuta gradatamente ricoprendosi, dalla sua parte convessa, dei terreni primarii e secondarii, e che aveva già cominciata ad essere invasa dal mare in diversi punti e per varie estensioni, si era finalmente separata in due parti; l'una rimaneva unita alla Calabria e formava un estremo d'Italia, l'altra parte, più piccola, rimaneva unita alla Sicilia, e ne formava la punta Nord-Est.

Finita l'epoca quaternaria, si terminava pure quella serie di sollevamenti che avevano portato tutte le formazioni al livello attuale. Le alluvioni moderne, sia marine, sia fluviali, completavano il contorno delle terre, riducendole quali sono attualmente.

Ho accennato al fatto che, durante l'epoca quaternaria lo stretto doveva già esser formato. La sua larghezza doveva esser molto maggiore dell'attuale, estendendosi fra il Campo Inglese, e il Piano di Martiniti ed essersi poi diminuita per la deposizione di tutta la formazione quaternaria, sulle due coste. Non ho però accennato alla causa che ha portato l'invasione del mare quaternario, sopra quel lato (Campo Inglese-Montalto) della cresta dell'isola cristallina, o in altre parole, alla causa che ha prodotto la separazione dell'isola.

Sulla causa operante quel distacco della Sicilia dalla Calabria, si potrebbero fare due ipotesi:

1° D'un abbassamento improvviso di tutte le terre emerse.

2° D'un avvallamento successo fra Monte Cicci e il Piano di Martiniti.

Però tanto l'una quanto l'altra delle due ipotesi appaiono infondate. Se un abbassamento si fosse prodotto, di esso avrebbero dovuto risentirsi anche le altre parti contigue della Sicilia e della Calabria.

In tutta la catena Peloritana invece, non ci è dato trovare il quaternario a maggiori altezze di quelle che raggiunge, sotto Monte Cicci presso Rizzotti, 380 m. sul livello del mare; sotto il Campo Inglese presso Curcurace, si mantiene a 320 circa. Ne viene che l'abbassamento si sarebbe manifestato soltanto all'Est del Monte Cicci; non al Nord,

dappoichè il livello massimo raggiunto dal quaternario sul versante Nord del Peloro, e di 160 m. e molto meno al Sud e all'Ovest. In Calabria abbiamo il quaternario ad altezze molto maggiori, è vero, ma bisogna distinguere con quale quaternario abbiamo a fare. Quello che ricopre i piani di Matiniti, è ancora riferibile al tipo di quello di Curcurace, e così è quello di Fiumara, Sambatello, ecc; ma quello che appare a livelli superiori, è ben differente. Al piano della Melia sopra Scilla (650 m. in media), al Piano della Chiusa sopra Bagnara, (690 m.) ai Piani d'Aspromonte (1150) abbiamo delle formazioni quaternarie non riferibili affatto a quelle siciliane, o meglio a quelle proprie delle rive dello stretto. <sup>1</sup> Ne viene dunque che l'abbassamento, in seguito al quale il mare quaternario ha staccato la Sicilia dalla Calabria, deponendo delle ghiaie e sabbie sulle rive dello stretto, non avrebbe interessato che la parte compresa fra il Campo Inglese e il Piano di Matiniti, esclusivamente, e non le parti contigue. La localizzazione, o meglio la limitatissima estensione del fenomeno, esclude la possibilità di un abbassamento.

La seconda ipotesi porterebbe all'idea di un avvallamento avvenuto fra gli stessi punti fissi. In geologia l'ammissione di tali avvallamenti va fatta, a mio parere, con molta circospezione. Sopra un'estensione di 10 chilometri circa, un avvallamento è una cosa grandiosa per quanto sia nulla in confronto alla grandezza di un continente o di un'isola come quelli che consideriamo. Un avvallamento sarebbe possibile ammettendo due rotture ai due fianchi, le quali avessero staccato un immenso pezzo di crosta terrestre, che sarebbesi abbassata sdruciolando lungo i due piani di rottura.

La cosa, difficile ad ammettersi, e, secondo me, più difficile ad avverarsi, dovrebbe esser confermata da un'analogia d'aspetto topografico ed orografico, dalle due parti. Accaduto l'avvallamento dalle due parti dovremmo vedere le pareti, o i residui di queste, lungo le quali si produssero gli scorrimenti, analogamente disposte rispetto ai terreni sovrapposti, e con pendenze simili ecc.

Invece di ciò abbiamo, in Sicilia, i fianchi cristallini di Monte Ciccio e Campo Inglese, scoscesi, dirupati, ripidi, contro i quali si appoggiano i terreni quaternari con pendenze molto più dolci, contrastando singo-

---

<sup>1</sup> Al Piano della Melia, a quello della Chiusa, si tratta probabilmente di depositi del pliocene superiore, analoghi a quelli di S Peri, Milanese, Calanna, Monte Chiarella ecc., i quali forse stabiliscono un vero passaggio fra il pliocene e il quaternario. I depositi dei Piani d'Aspromonte sono chiaramente lacustri, o per lo meno di acqua dolce.



larmente nell'aspetto delle colline. In Calabria, abbiamo degli scaglioni di quaternario, con successive apparizioni di cristallino a Cannitello, sotto ai piani di Matiniti, fra questi e sopra, ossia, prendendo la cosa in grande, un dolce pendio di terreni cristallini, che dal mare accede alle alte montagne, con qualche brusca interruzione, corrispondente ad un piano.


Questa differenza nei profili del terreno cristallino, ci allontana anche dall'idea di un abbassamento prodottosi senza rotture fra il Campo Inglese e il Piano di Matiniti, poichè esso avrebbe dovuto esser massimo nel mezzo, e dare due inclinazioni consimili alle sponde cristalline che si riattaccavano ai due punti fissi.

Respinte così le ipotesi di un abbassamento localizzato, e di un avvallamento brusco, sorge l'idea di un altro fenomeno, che produrrebbe bensì abbassamento e avvallamento, ma non sarebbe propriamente nè l'una nè l'altra delle due cose, e che soddisferebbe a quante altre osservazioni si possono fare in proposito.

Questo fenomeno sarebbe una *rottura unica*, uno *scorrimento*, quello che i Francesi chiamano *Faille*, e che per mancanza del termine italiano corrispondente, chiamerò *Faglia*, come fecero altri.

Consideriamo la posizione primitiva AB di un terreno geologico qualunque. Supponiamo che in C si manifesti un piano di rottura la cui traccia sarebbe CF; ammettiamo che succeda scorrimento dalla parte ACF e BCF, l'una sull'altra, lungo quel piano di rottura, ed avremo una vera Faglia.

Fig. 2.



Per semplicità ammettiamo che rimanendo fissa la parte BD del profilo primitivo, e la parte AC, non sia che la massa DCF, che scorre lungo CF, rispetto alla massa ACF, fino a che il punto C si trasporta in C'. Il nuovo profilo del terreno, sarà divenuto dunque A.C.C'.D.B. In CC avremo un lato ripido, scosceso, la parete della faglia, in C'D uno meno ripido rappresentante il profilo primitivo del terreno, spostato.

Non abbiamo ora da supporre altro che di avere in AC il Campo Inglese, in D la collina di Sparta, sopra al Piano di Matiniti, e se una



fraglia si è prodotta fra i due, CC'D rappresenterebbe il profilo del terreno cristallino, dopo lo scorrimento. In CC'D si sarebbe generato lo stretto.

Il fianco ripido CC' corrisponderebbe a quello del monte cristallino, fra il Campo Inglese e Curcurace, quello dolce C'D, la linea che riunirebbe i cigli degli scaglioni cristallini, da Ferrito alla collina di Sparta.

Il mare quaternario invadeva lo stretto, e deponeva le sue formazioni sopra al cristallino. Sulla costa siciliana, tali formazioni sono semplicemente addossate, con evidentissima discordanza, alla parete del terreno sottostante; sulla costa calabrese, per la minor pendenza del profilo cristallino, e per i varî terrazzamenti di questo, già accennati avanti, la discordanza fra gli strati quaternarii e il profilo del terreno sottostante, è meno marcata.

La fraglia di cui parlo non avrebbe interessato solamente il cristallino, ma anche i terreni ad esso sovrapposti ed antecedenti all'epoca quaternaria. Essa non avrebbe portato solo lo spostamento di una parte dei terreni dal lato calabrese, rispetto a quelli dal lato siciliano, ma avrebbe prodotto un sollevamento del versante S.E del Peloro, con abbassamento di quello N.O, ed un sollevamento in Calabria, dalla parte di Scilla, Bagnara e Palmi con abbassamento relativo del versante Sud del Montalto. Questi diversi abbassamenti e sollevamenti, hanno contribuito a dare allo stretto la forma di un imbuto, rivolto al Nord, e spiegano la maggiore accumulazione di quaternario a Reggio ed a Pellaro, mentre di fronte, sulla costa siciliana, vediamo scendere al mare i fianchi scoscesi del cristallino, fra Mili e Scaletta. Spiegano finalmente l'apparizione degli schisti lucenti, della fillade a Guidomandri, presso al mare, mentre in Calabria non appaiono che lontani dal mare e forse un poco più al Sud.

Questi movimenti subiti dalla Calabria e dalla Sicilia, nelle parti vicine allo stretto, dopo il loro distacco, devono aver agito soprattutto sui depositi terziari, che non avevano seguito più quella regolarità di successione cui ho accennato per i precedenti. Infatti le Filladi, il Trias, il Lias ed il Giurassico, seguono una legge di successione ben marcata, un regolare addossamento l'uno sull'altro, e ciò nelle parti estreme al Sud dello stretto, e fuori di questo. Durante le epoche terziarie, e soprattutto nella miocenica e nella pliocenica, i terreni si deposero nelle vicinanze dello stretto attuale, e il fenomeno che ha prodotto questo, deve aver interessato quelli, alterandone la posizione. Trascuro per ora il terziario che appare presso Messina; in primo luogo: perchè non offre particolarità notevoli, nè attinenti al fenomeno di cui parlo; in secondo luogo perchè sulle sue condizioni stratigrafiche parlerò più avanti. Considero le masse terziarie deposte al Nord e Nord-Ovest del Capo Peloro;

in esse, la pendenza degli strati è variabile, ma predomina quella a N., variando dal N.E al N.O. Citerò qualche esempio: Alla fiumara del Tono, i calcari granellosi teneri, a foraminiferi, pendono di 40° a N.E;

Fra S. Giorgio e Serra Pidda, il trubo pende al N.;

Sulla strada da Torre S. Rizzo al Gesso, il miocene superiore arriva alla pendenza di 35° a N.O.

Questa pendenza predominante negli strati del terziario, in quella località, comprova quanto ho detto avanti, del sollevamento subito dal Capo Peloro, in seguito alla manifestazione della faglia.

In Calabria, indipendentemente dal miocene e eocene delle vicinanze di Reggio, considero il poco di miocene che si ha presso il Pezzo, e il pliocene inferiore di Pezzo, Fiumara e Rosali. Le pendenze, negli strati di questi terreni, sono tutte rivolte a S. o a S.O. Al cristallino che da Cannitello va alle case di Crinco, è addossato il conglomerato miocenico, di cui spunta qualche piccolo lembo presso Cannitello stesso, sulla strada nazionale, presso Pezzo Superiore e fra Piale e Licandro. Sul miocene abbiamo direttamente le marne a foraminiferi, a Pezzo superiore, passando esse sotto al quaternario, vengono a spuntare di nuovo alla fiumara di Catona, a Rosali, e a Villa S. Giuseppe; ma in queste località sono direttamente addossate al cristallino.

Queste pendenze stanno a provare il sollevamento da me accennato, per la costa calabrese, come conseguente alla faglia.

Il pliocene superiore ed il quaternario appaiono pochissimo disturbati nella loro stratificazione. In ogni modo, le pendenze che essi presentano sono affatto indipendenti da quelle del miocene e del pliocene inferiore.

Abbiamo il pliocene superiore orizzontale, o quasi, nei dintorni di Messina, al villaggio di Gesso; in Calabria, a Calanna e Milanesi, a Monte Chiarella, a Monte Goni ecc. Verso Spadalara, Catarratti ecc. mentre il pliocene inferiore appare, conformemente al miocene, formare una conca, il pliocene superiore, sembra averla riempita con strati orizzontali.

Il quaternario presenta talvolta delle pendenze, non trascurabili, come quella di 15° E. a Valanca Chiana, presso il villaggio di Pace, o l'altro di 25° N.O. in un vallone presso Azzarello; ma tali inclinazioni possono considerarsi come locali.

Credo che le inclinazioni del quaternario dipendano esclusivamente dagli ulteriori sollevamenti, che hanno prodotto l'emersione delle terre littoranee dello stretto. In ogni modo, il quaternario superiore, quello più argilloso, di colore rossastro, è sempre perfettamente orizzontale. Quest'ultimo sarà forse di origine di acqua dolce, o meglio littoranea,

ed appare sui piani del Faro superiore, in Sicilia, su quelli di Piale, Campo di Calabria, d'Arghillà, d'Alferi, di Sambatello, e sopra Gallico in Calabria.

Riassumendo dunque, vediamo il pliocene superiore, ed il quaternario, con stratificazioni orizzontali in genere, o inclinate indipendentemente dalle pendenze mostrate dagli strati del pliocene inferiore e del miocene. La legge che sembra dominare nelle inclinazioni di questi ultimi terreni, al capo Peloro, e sulla costa calabrese dello stretto, non si può applicare a quelle degli strati quaternari; anzi questi vi contravvengono completamente, dappoichè pendono a N.O. ad Azzarello e ad E. alla Pace. Ne possiamo dedurre che la causa perturbatrice, che ha agito sul miocene e pliocene inferiore, non agì sugli strati del pliocene superiore e del quaternario, o per lo meno che su questi agirono altri movimenti. Quel brusco sollevamento al Sud al Capo Peloro, e al Nord alla spiaggia da Pezzo a Scilla; che avrebbe seguito la faglia che distaccò la Sicilia, non va collegato con quelli prodottisi al momento dell'emersione delle formazioni più recenti deposte presso lo stretto.

Ne viene che la faglia dovrebbe essersi manifestata alla fine del periodo del pliocene inferiore, ed avere interessato, coi movimenti dipendenti, tutti i terreni deposti fino a quell'epoca. I terreni posteriori non furono disturbati che da movimenti ulteriori, dopo lungo periodo di tempo, ed indipendenti dalla faglia.

La faglia sarebbe passata fra il Campo Inglese e i piani di Matiniti, sul 3° lato della spezzata rappresentante la cresta di cristallino, ancora emersa (fig. I). Il cristallino che fra Curcurace e Cannitello era continuo, ne fu diviso in due parti, quella dal lato calabrese sdrucchiò lungo il piano di scorrimento, e il mare si fece strada frammezzo.

L'importanza di questa faglia risulta evidentemente grande da quanto dissi sin qui. La formazione di uno stretto come quello di Messina è già un fatto colossale di per sè stesso, anche quando esso stretto avesse minore influenza di quella che ha sull'economia di questa parte del Mediterraneo.

Ma io vorrei dare alla faglia in questione una ben più grande importanza, e prolungarne l'azione verso il Sud e verso il Nord, a spiegazione di altri fatti geologici e tellurici, che si manifestano sul suo allineamento; o in altri termini, collegherei ad essa altri fenomeni di quel genere che si produssero in Sicilia e Calabria.

In Calabria abbiamo fra Scilla e Palmi, le ripe scoscese di terreno cristallino che si ergono a 200 o 300 m. sul mare, quasi a picco. Andando più verso il Nord abbiamo il golfo di Gioia, e la relativa bassura, indi la vallata del Mesima, che separa il Capo Vaticano, formato



di cristallino, dalla vera catena dell'Appennino calabrese, che è pure dello stesso terreno e che forma l'ossatura della penisola. La vallata invece è nei terreni miocenici e pliocenici che si trovano così a separare la massa del Capo Vaticano dalla catena principale. Fra il golfo di Squillace e quello di S. Eufemia abbiamo una bassura coperta solo dal quaternario e da porzione del terziario, mentre è interrotta la catena cristallina che riprende più al Nord, a Catanzaro.

A Filadelfia abbiamo le pietre verdi, che si estendono dal S.O. al N.E., in grandi masse, e che non appaiono più al Sud.

In Sicilia, abbiamo al Capo d'Ali, una formazione di rocce diverse scomposte, differenti da quante altre si trovano nel Messinese e in tutta l'isola. Forse appartengono al Permiano, in ogni modo si staccano assolutamente di quanto le circonda, e sembrano emerse in quel luogo accidentalmente, dietro un'azione violenta, che ne ha disturbata profondamente la stratificazione. Più al S.O. abbiamo presso a Taormina ed all'Ovest di essa, una quantità di faglie e di rotture, e delle masse di Giurassico e di Lias, che rompono la successione già accennata, dei terreni triasici, liasici, e giurassici, addossati alle filladi. Finalmente più al Sud ancora, l'Etna, il gigante dei vulcani europei, e al di là di esso, i basalti di Lentini e di Palagonia.

Accennerò dunque ad una ipotesi, senza svolgerla maggiormente. Tenendo ferma la presenza della faglia nello stretto, come causa principale della sua generazione, si potrebbe supporre che essa corrispondesse ad una immensa fenditura della crosta terrestre quasi esattamente rettilinea la quale, presa dal N.E. al S.O. avrebbe prodotto i seguenti fenomeni :

1. Il distacco della catena cristallina, al Sud di Catanzaro, corrispondente alla formazione dei golfi di S. Eufemia e Squillace.

2. L'apparizione delle dioriti e pietre verdi, fra Cortale, Filadelfia e Pizzo.

3. La formazione della vallata del Mesima, in cui si depose il terziario, dopo il distacco del Capo Vaticano dalla catena principale.

4. La formazione delle coste dirupate fra Palmi e Scilla.

5. *Il distacco del terreno cristallino di Sicilia da quello di Calabria e la formazione dello stretto.*

6. L'apparizione della formazione d'Ali.

7. I sistemi di faglie di Taormina.

8. La formazione dell'Etna.

9. L'eruzione basaltica nelle provincie di Catania e Siracusa.

Di tutti questi fatti, io non mi occupo che di quello riguardante lo stretto; per gli altri, dovrò ancora fare osservazioni speciali, sopra-



tutto per il tratto da Pizzo a Catanzaro, che ancora non conosco bene. Fra i giganteschi fenomeni come quelli della interruzione della catena cristallina in due punti, della formazione dell' Etna, ecc. quello che io invoco, a spiegazione della formazione dello stretto di Messina, è forse il meno grandioso <sup>1</sup>. Ciò dipende forse dall'aver esso interessato una grande massa di rocce compatte e resistenti. In ogni modo, il fatto esisterebbe.

Sarebbe ora opportuno di parlare della forma del fondo dello stretto anche in appoggio della mia asserzione, che esso debba essere di rocce compatte e resistenti.

Dagli scandagli fatti durante le campagne idrografiche, nel 1876 e 1877, dalla nostra Marina Militare, risulta che fra S. Agata e il Pizzo corre una specie di istmo sottomarino, del quale la massima profondità sotto il livello del mare, risulterebbe di 120 m. Se da questo istmo si va verso il Faro, o al Sud, verso la Lanterna di Messina, si trova che le profondità vanno rapidamente aumentando a 200 e 300 m. e più. (V. la tavola I<sup>a</sup>.)

Le curve della profondità di 100 m. sono due e corrono lungo le coste, una vicina alla Sicilia, passa circa ad un chilometro da S. Agata e a mezzo da Canzirri; l'altra si mantiene presso a poco alla stessa distanza della costa calabrese, fra Catona e Villa S. Giovanni, indi si distacca dalla riva e si spinge oltre il mezzo dello stretto, a circa due chilometri e mezzo dal Pezzo, per poi ritornare prossima alla spiaggia di Cannitello, dove passa a 400 metri di distanza, all' incirca.

In corrispondenza del Pezzo, abbiamo dunque che il promontorio si spinge in avanti, sotto il mare, tanto da avvicinarsi alla Sicilia, e formare l'istmo sottomarino accennato.

Delle forti correnti di marea che percorrono lo stretto, non é qui il caso di parlare in modo particolareggiato; accennerò soltanto che esse possono in certi momenti, raggiungere velocità fortissime, di metri 2,50 al secondo. Dalla grande velocità delle correnti, dovrebbe derivare una differenza notevole di livello fra l'alta e la bassa marea, tanto più che per la forma ad imbuto dello stretto, si dovrebbe avere nella corrente ascendente, un' accumulazione di acqua e sopraelevazione assai forte. Questo fatto non si riscontra, e farebbe già nascer l'idea

---

<sup>1</sup> Secondo le idee esposte dal prof. De Rossi nella sua *Meteorologia endogena*, i fenomeni sismici si farebbero risentire specialmente lungo le fenditure della crosta terrestre in direzione parallela e normale a queste. I terremoti, del 27 aprile 1'881 risentito a Messina, Paola, Catanzaro, e del 12 e 13 marzo 1882 risentito ad Ali, starebbero a comprovare l'esistenza della fenditura quale io l'ho indicata.

di una corrente sul fondo tale da compensare, se non completamente almeno in parte, quelle della superficie.

Lo stretto mette in comunicazione diretta due grandi mari, il Tirreno e l'Jonio, rispetto alle sterminate masse dei quali, quella che può passare per la sezione dello stretto, fra S. Agata e Villa S. Giovanni, è ben piccola. Quei due mari sono certamente soggetti a pressioni barometriche diverse, il riscaldamento prodotto dal calore solare, i venti che vi dominano, devono essere diversi in generale, talora differentissimi; certo multiple e potenti devono esser le cause che tendono a produrre movimento della massa d'acqua dell'uno, verso quello dell'altro. Tali movimenti si tradurranno forse con correnti superficiali, che verranno ad alterare il regime stabilito, delle correnti di marea, ma quante volte invece, e soprattutto per depressioni barometriche ineguali, non genereranno delle forti correnti sul fondo?

Adam Smith, che ha scandagliato una grandissima estensione di coste ed anche di mari profondi, e la cui pratica in simili ricerche deve essere indubbiamente incontestata, dice di non aver trovato il fondo, fra S. Agata e Pezzo, con uno scandaglio gittato a profondità ben maggiore di quella massima trovata dagli operatori italiani (120 m.).

Per ispiegare un tal fatto, escludendo l'ipotesi di un errore nel sistema dello scandaglio, o nella determinazione del luogo in cui si fece, bisogna ammettere che una forte corrente inferiore trasportò lo scandaglio e lo fece notevolmente deviare, in modo da non permettere la determinazione della profondità. Ho citato questo fatto, che verrebbe in appoggio alla supposizione che sul fondo dello stretto esistano delle forti correnti. Forse le campagne idrografiche, fatte dalla nostra Marina coincidevano con epoche in cui la pressione barometrica e la temperatura esterna, essendo eguali pei due mari, le correnti inferiori non si producevano, o erano poco intense in modo da non influire sopra i risultati degli scandagli fatti, e da non essere avvertite.

In ogni modo se esistono delle correnti inferiori, e questo pare ammissibile, esse dovrebbero esercitare delle azioni sul fondo, e fra le altre, corroderlo, ove esso non fosse resistente. Anche se non esistessero vere correnti sul fondo, le acque non dovrebbero cercare un più facile passaggio, o di riversarsi, dall'una all'altra delle due depressioni separate da quell'istmo sottomarino? Quella barriera naturale, che sta a collegare le due coste, sembra dunque dover esser soggetta a delle azioni tendenti a distruggerla, in ogni modo a nessuna azione tendente a formarla o a conservarla.

Se esiste questo istmo, ad onta delle erosioni cui sembrerebbe esser soggetto, se ne deve inferire che esso è costituito da materiali re-

sistenti e relativamente compatti. Se esso esiste ad onta che non vi sieno azioni tendenti ad agglomerare i detriti lungo di esso, è evidente che esso non deve esser formato da materiali sciolti o detritici. Esso sarebbe dunque un istmo di roccia resistente, ed io ammetto che abbia ad esser di cristallino. Sarebbe il rappresentante della cresta, anticamente emersa, di cristallino, che riuniva il Campo Inglese coi piani di Matiniti, e che fu spaccata e sprofondata per la faglia. Il fatto che una delle curve di 100 m. è prossima alla Sicilia, l'altra si distacca dalla costa calabrese, spingendosi nel mezzo dello stretto, concorda ancora bene coll'esistenza della faglia, mostrando che anche il fondo del mare presenta un brusco pendio dalla parte della Sicilia, ed una dolce acclività dalla parte di Calabria: analogamente a quanto dissi sopra riguardo al profilo della roccia cristallina nelle due parti.

La faglia essendosi prodotta avanti la deposizione del quaternario, ed il mare avendo invaso lo stretto, doveva esso avere una profondità massima di m. 500 almeno, essendochè i depositi di ghiaie e sabbia raggiungono la quota di m. 380 sotto Monte Cicci, e la quota minima fra S. Agata e il Pezzo è di 120. A tali profondità, le ghiaie e le sabbie, quali sono quelle costituenti i depositi quaternarii del Faro, scendono difficilmente, ma si depongono e si accumulano sulle rive, prendendo quelle scarpate che loro convengono. L'agitazione del mare, da sè sola, basta a mantenere quei materiali detritici sulle coste, senza permettere che scendano a tali profondità.

Il fondo dello stretto, ossia la parte più depressa dell'istmo, dovrebbe essere scoperta dai materiali deposti nelle epoche posteriori alla faglia, e presentare quindi la roccia cristallina <sup>1</sup>.

Nel profilo I (AA) (V. la tavola II) che accompagna questa mia nota, ho marcato esattamente il profilo del terreno, quale risulta dalle carte dello Stato Maggiore, e dagli scandagli del R. Ufficio Idrografico. Determinati sulla carta i limiti geologici, ne ho dedotto la linea rappresentante il più probabile contatto fra il quaternario e il cristallino senza intermediario di altri terreni.

Di questi, la sezione A A non incontra che il pliocene inferiore, presso la Fiumara del Tono e sotto la pianura di Sambatello. Nella prima località, le marne a foraminifere pendono al Nord, e fanno parte del sistema terziario del versante N. del Peloro, di cui ho parlato; nella seconda, si tratta di un lembo che sta fra il cristallino e il quaternario, si collega coi depositi di Villa S. Giuseppe e Rosali, ma non, ha seguito verso l'Ovest.

---

<sup>1</sup> Negli scandagli marcati sulle carte dal R. Ufficio Idrografico, troviamo appunto indicato *roccia*, sul fondo dello stretto, in quella località.



Dal profilo del fondo del mare ho dedotto approssimativamente la posizione della faglia, ed essa è marcata nella sezione indicata. In prossimità della faglia ho indicata un'accumulazione di materiali detritici. Essi possono non esser marcati al loro vero posto, perchè dipendono dalla posizione della faglia, e questa potrebbe non essere perfettamente esatta.

Ma è certo che una faglia importante, accompagnata da scorrimento di una parte rispetto all'altra, deve essere accompagnata da tali accumulazioni speciali proveniente dalla frantumazione della roccia. Per la sua importanza, la faglia dovrebbe pure essere accompagnata da molte altre fenditure accessorie, parallele o no ad essa; in tutte esse formerebbero un sistema, ma non potendone determinare l'estensione, mi limito a segnare la probabile posizione della faglia principale, e il senso della sua inclinazione, non la vera pendenza del piano di scorrimento.

Al S.E. di Messina, vediamo che il cristallino da Croce Cumia, scende a Monte Cristina, a Monte Calvario, e, attraverso alla Fiumara di Bordonaro riprende sotto Monte Pietrazza, passa la Fiumara di Cammari e si mostra a Forte Gonzaga, penetrando fino entro la città di Messina. In una nota sulla formazione del Porto di Messina, che forma appendice a questa, ho indicato che la generazione della penisola su cui sta la Lanterna, deve dipendere dall'esistenza di uno scoglio di cristallino, in quelle prossimità. Si avrebbe dunque una barriera cristallina che separerebbe il terziario di Monte Mangialupi da quello di Monte Montagna; essa, partendo da Monte Apostoli, con altitudini sempre minori, sparirebbe sotto al quaternario entro Messina, indi sotto l'alluvione moderna, ed andrebbe poi a riattaccarsi, sul fondo dello stretto, colla grande massa del Monte Cicci, davanti Cannavoja.

Questa barriera cristallina, colla catena di Monte Ariella, Colle Molimenti e Monte Cicci, formerebbe una specie di conca allungata dal Sud al Nord, e slabbrata al N. e all'E. dal mare quaternario e dall'attuale.

In questa conca si è deposto il terziario, che vi resta abbracciato e rialzato sui bordi. Gli strati del miocene superiore, dalla zona gessosa solfifera e del pliocene inferiore, pendono al N. O. se rialzati dalla barriera cristallina Monte S. Apostoli, Forte Gonzaga, cioè alla parte orientale della conca; pendono poi al S. E. presso Collereale, S. Michele, Scala, Cammari, rialzati dalla cresta dei monti cristallini. Il pliocene superiore e il quaternario che ricoprono quei terreni in qualche punto, non danno più la disposizione a fondo di battello, ma sono perfettamente orizzontali.



Quella barriera cristallina indicata, si doveva andare a riunire alla cresta da Campo Inglese ai piani di Matiniti. I mari terziarii l'invasero, stabilendo il fianco dell'isola cristallina, lungo la cresta Antennamare-Monte Cicci. I mari terziarii e posteriori, invadendo quel fianco, vi deposero i terreni tortoniani, messiniani, e zancleani, arrivando fino alla barriera, ancorà emersa, fra Campo Inglese e la Calabria. La faglia che lacerò questa barriera, ha rialzato un poco il fianco siciliano del cristallino, mentre, dalla parte calabrese, egli sdruciolava lungo il piano di rottura.

La linea Forte Gonzaga-Monte Apostoli, marcata dal cristallino, rappresenterebbe la parte sollevata in modo da schiacciare fra essa e la cresta dei monti, dall'Ariella al Cicci, le formazioni terziarie, dando loro la forma di fondo di battello, e formando la conca di cui ho parlato.

Il quaternario, ed anche il pliocene superiore, invadendo tutto lo stretto deposero i loro strati orizzontali anche in quella località. Le pendenze che ora si riscontrano in esse, sono indipendenti dalle azioni che formarono la conca di cui parlo e dipendono esclusivamente dagli ulteriori sollevamenti.

Una piccola faglia che corre sensibilmente E-O., si riscontra presso la Badia di S. Paola. Essa ha rigettato il calcare concrezionato contro il tubo, e ciò si vede bene in due valloncelli contigui. La parte al Nord della faglia fu rialzata rispetto a quella al Sud. Nella carta geologica, che accompagna questa nota, ho trascurato di tracciare quella faglia, poichè di pochissima importanza. L'origine di quella rottura con scorrimento deve essere appunto effetto della compressione che subirono i terreni terziarii fra il cristallino di Monte Cicci, e quello bruscamente sollevato di Forte Gonzaga.

Un fatto da notarsi è quello che il quaternario si depose in discordanza col miocene e col pliocene, coll'inferiore soprattutto; la cosa è evidentissima là dove gli strati quaternarii mantengono bene la loro orizzontalità.

Un esempio chiarissimo si ha fra Scirpi e Catarratti, dove un lembo quaternario posa, all'O. sul miocene, all'Est sulle marne a foraminiferi, in qualche punto coll'intermedio del pliocene superiore.

Il profilo N. II (BCD) è tracciato per una delle punte del Monte Cicci, la punta della collina di Ogliastri, e traversa lo stretto, per finire alla regione Cotone, in Calabria.

La sezione viene così a tagliare tutto il terziario di S. Jachino, e poi il quaternario di Ogliastri. Essa passa per la parte slabbrata della conca di cristallino suaccennata; il lembo di questa apparirebbe circa alla

profondità di 100 m., l'altro labbro sarebbe al vallone di Collereale; fra i due avremmo il miocene e il pliocene, a forma di fondo di battello. Il quaternario coprirebbe i due terreni posandovisi in discordanza.

Il profilo N. III, (EFG) che passa per Monte Montagna, Forte Gonzaga, la Lanterna di Messina, e traversa lo stretto, per finire a Sambatello, taglia ancora la conca di cristallino fra la Fiumara di Bordonaro e quella di Cammari. Il miocene forma un poco il fondo di battello, ma il pliocene, che è quasi esclusivamente del superiore, è perfettamente orizzontale (non tenendo conto di una piccola faglia che sta fra Monte Montagna e Catarratti).

La stessa sezione traversa poi la città di Messina, entro la quale, presso al Noviziato, abbiamo ancora il cristallino, e taglia poi il porto. Per l'osservazione fatta precedentemente, circa l'esistenza di uno scoglio cristallino sotto alla Lanterna, ho marcato che in quel punto l'alluvione moderna posa sul cristallino, direttamente.


Il quaternario di Messina passerebbe sotto al Porto e finirebbe contro il cristallino, sotto al Lazzaretto.

Nel tracciamento dei limiti geologici, là dove non aveva dati sufficienti per segnarli, ho adottato il principio di marcare con linea piena quelli dei quali sono certo, e con linea punteggiata quelli più ipotetici, o dipendenti da considerazioni diverse e non direttamente dalle osservazioni geologiche.

Un fatto riscontrato in tutti i profili fatti attraverso lo stretto, e ne feci molti all'infuori dei tre qui citati, mi aiutò molto per il tracciamento dei limiti fra il quaternario e il cristallino. Tutti i profili fatti mostrano una forte scarpata nel tratto presso terra, indi un cambiamento di pendenza del fondo, facendosi questo meno inclinato.

La forma predominante, anzi generale sarebbe la seguente.

Fig. 3.



La parte AB avrebbe una pendenza maggiore di quella BC. Io ascrivo questo fatto alla maggior resistenza all'erosione, offerta dal fondo in BC, rispetto a quella in AB. Si potrebbe obiettare a questa mia idea, in diversi modi.

1° Che il punto B è quello che segna il limite dell'agitazione prodotta dalle tempeste, e quindi il punto al quale si deve arrestare l'erosione sul fondo.

2° Che il tratto BC è pianeggiante per il deposito dei materiali alluvionali e detritici.

3° Che la scarpata AB indica la parte di costa lambita ed erosa dalle correnti di marea.

Risponderò alle due prime obiezioni, facendo osservare che quel punto B, si trova a diverse altezze; così nel profilo I, sulla costa siciliana è alla quota -100, sulla costa calabrese a -70; nel profilo II, è per le due, rispettivamente a -100 e -30; nel profilo III, sulla costa calabrese è a -140. Se il cambiamento di pendenza dipendesse dall'azione erosiva delle agitazioni prodotte dalle burrasche, quel punto B dovrebbe avere una quota più costante nei varii punti, e soprattutto sulla stessa costa, soggetta alle stesse tempeste e della stessa intensità. Quella variazione di pendenza non può esser poi legata in alcun modo colla corrente di marea, poichè queste sono relativamente molto superficiali, e certo la loro azione non si farebbe sentire nemmeno alla quota di -30 la minima che abbiamo per il punto B del profilo II.

L'accumulazione di detriti poi, dovrebbe pure spingersi ad una profondità più uniforme, ed in ogni modo resterebbe a spiegare come si potesse generare alle profondità di -100 e -140, lasciando la scarpata precedente più ripida; queste osservazioni distruggerebbero anche la 3<sup>a</sup> difficoltà che potrebbe sorgere contro la mia asserzione. Mi attengo dunque all'idea che la variazione di pendenza nel punto B, dipende dalla differente durezza e resistenza del tratto AB e del lato BC. Mi sono valso di ciò per far passare dal punto B il limite fra il quaternario e il cristallino, dappoichè il quaternario è più erodibile delle rocce cristalline, e, pei ragionamenti precedenti, queste si dovrebbero trovare sul fondo dello stretto. Naturalmente, i limiti segnati basandosi su tali considerazioni furono tracciati punteggiati, essendo evidentemente ipotetici. Credo però che non abbiano a scostarsi dal vero, e ne sono tantopiù facilmente convinto, poichè quei limiti risultano ben regolari e quali generalmente si presentano per un terreno che ha subito pochi movimenti, come appare per il quaternario dello stretto.

Il profilo I taglia la piccola massa di pliocene inferiore, che sta sotto la pianura di Sambatello, sulla riva sinistra della fiumara di Gallico. Quella massa di marne a foraminiferi, è la continuazione di quella di Villa S. Giuseppe, e delle altre più grandi, di Rosali e della fiumara di Catona; essa deve rappresentare l'ultimo lembo del terziario che sta fra il Pezzo e Gallico. Questa parte di terziario della costa calabrese, è separata da quella che appare un poco più al Sud, a Monte S. Nicola, da uno sperone di cristallino, che già si vede segnato presso Gallico, e che si avvanza molto anche per la fiumara di Scaccioli. Su



questo cristallino posa direttamente il quaternario, e ciò si vede bene lungo il torrente S. Biagio e lungo quello di Scaccioli, nei quali l'erosione avrebbe dovuto mettere a nudo i terreni intermedi se avessero esistito. Il terziario che appare poi al Sud, è rappresentato dal conglomerato del miocene superiore, e se ne ha un piccolo lembo sulla riva destra dello Scaccioli, al Monte S. Marino, ed una grande massa sulla riva sinistra, a Monte S. Nicola. Le marne plioceniche non appaiono più al Sud, e non si ritrovano poi che sulla costa orientale, sul Jonio. Quelle che si vedono apparire fra le due fiumare di Gallico e Catona sono dunque indipendenti dal terziario che si ha al Sud dello sperone cristallino di Gallico, sperone che ricorda un poco, sulla costa calabrese, la barriera cristallina di Monte Pietrazza e Forte Gonzaga, segnata in Sicilia.

Il profilo I taglia questa piccola massa di pliocene, indi il cristallino sottostante, poscia di nuovo il quaternario. Le marne che spuntano a Villa S. Giuseppe, dall'altra parte della fiumara, sono separate da quel piccolo lembo, per mezzo del cristallino; mi sono creduto autorizzato a supporre che le marne a foraminiferi sieno limitate al N.E. della sezione, e che questa incontrasse sempre il quaternario a contatto col cristallino. Sarebbe mancata anche qualunque indicazione, per segnare del pliocene sotto al quaternario in corrispondenza del Piano d'Argillà e di Villa S. Giovanni.

La stessa sezione passa, in Sicilia, assai prossima all'ultima punta del terziario delle Masse, allo sbocco della fiumara del Tono. Ivi spunta pure il cristallino, ed ho segnato una piccola sezione di pliocene, quale ultimo sperone che va a morire fra il cristallino e il quaternario.

Il profilo II taglia il pliocene inferiore a Cengrisi, allo sbocco del torrente Rosali nella fiumara di Catona, taglia poi il quaternario, e, conformemente a quanto ho detto per la sezione precedente, il primo terreno verrebbe a finire e si avrebbe un contatto diretto, ed assai verosimile, fra il quaternario e il cristallino.

Il profilo III finalmente, passa in quella regione in cui il quaternario posa direttamente sul cristallino formante lo sperone di Gallico.

Da tutto quello che precede resulterebbe, che tutto il fondo dello stretto è costituito dal cristallino. Naturalmente vi saranno delle accumulazioni di parti sciolte diverse, detriti, fanghi od altro, ma la vera natura geologica del fondo, dovrebbe esser di roccia cristallina. Le distanze fra i piedi delle scarpate quaternarie, sulle due rive, varieranno per i diversi profili segnati, e dovrebbe variare pure l'importanza dell'accumulazione di materiali frammentari, che ho segnati in prossimità della faglia.



Cercherò ora di riferire le deduzioni tratte, all'idea di un passaggio sottomarino dello stretto di Messina.

Non sarà qui il caso di mostrare l'importanza di un tal lavoro. Riunire intimamente e con modo rapido e sicuro la Sicilia colla penisola sarebbe di un'utilità assai grande sotto moltissimi punti di vista. L'attuale sistema di comunicazione è penoso, richiede un tempo lunghissimo per imbarco, traversata e sbarco; richiede lo scarico delle merci dai treni, il carico sul vapore tragittante, lo scarico da questo e il ricarico sul treno dall'altra parte dello stretto. Gli stessi cambiamenti sono assai incomodi per le persone, e che diremo poi dei casi nei quali il vapore non può accostare ai ponticelli che vanno alla ferrovia, e lo sbarco e l'imbarco va fatto col mezzo delle barche?

Il commercio fra la Sicilia e l'alta Italia verrà enormemente facilitato dalle linee ferroviarie, Palermo-Messina e Reggio-Eboli; lo scambio dei prodotti sarà più rapido, e più facile lo scambio di idee per l'abbreviato e facilitato percorso. Se si potesse riuscire a collegare quei due punti, Reggio e Messina, con una ferrovia, quanto si guadagnerebbe ancora in rapidità, economia e sicurezza di comunicazioni? Ma io non mi spingerò a considerazioni economiche e politiche, su tali questioni non sarei competente, nè opportuno sarebbe il parlarne qui.

Per la comunicazione, mediante una ferrovia, fra la Sicilia e la Calabria, abbiamo due sole soluzioni: una vera galleria sottomarina; o un tubo deposto sul fondo del mare entro il quale correrebbero i treni.

Del primo fu studiato un progetto completo dall'Ing. Gabelli, e da lui fu presa l'iniziativa per riconoscere se attuabile ed al caso anche per l'attuazione di esso. Interrogato nel mese di ottobre 1881, sulla natura geologica dei terreni col quale si avrebbe avuto a che fare, diedi allora i profili geologici attraverso allo stretto, quali mi erano richiesti. Mi trovai quindi ad aver emesse le mie idee, tantopiù concretate, inquantochè rappresentate con sezioni ben definite. Ho creduto bene ora di esporre in iscritto, giustificare le ipotesi che mi condussero alla spiegazione della formazione dello stretto, e al tracciarne le sezioni geologiche quali ora presento unite a questo scritto. Questo è quanto feci nella parte che precede.

I fatti principali che vengo a stabilire sono due:

1° L'esistenza di una grande faglia, causa della formazione dello stretto;

2° La mancanza sul fondo dello stretto dei terreni terziari e quaternari che appaiono sulle coste.

Dei due, l'uno è propizio alla costruzione di una galleria, l'altro vi è contrario.

La permeabilità del terreno cristallino è indubitatamente grande, ma è certamente minore di quella delle sabbie e ghiaje del quaternario, sarebbe dunque un vantaggio per la galleria sottomarina il traversare il primo piuttosto che il secondo terreno. Oltreccìò l'aver a che fare con roccia in posto, solida e resistente, anzichè con ammassi di materiali sabbiosi e ghiajosi, è certamente preferibile, per un lavoro di quel genere.

Indipendentemente dalle altre parti dello stretto, consideriamo quella fra S. Agata e il Pezzo; ivi la distanza fra le due rive è la minima, ed ivi si progetterebbe sempre la comunicazione fra la Calabria e la Sicilia, qualunque essa fosse, coincidendo pure la minore profondità di mare. In quella linea, o in altra prossima, altri <sup>1</sup> hanno posto sopra al cristallino, la successione del miocene superiore, del pliocene inferiore, e del quaternario.

Io mettendo che il fondo dello stretto è di cristallino, in seguito alle osservazioni indicate avanti, vengo a stabilire un fatto che dovrebbe facilitare e rendere possibile la costruzione della galleria, meglio di qualunque altra ipotesi fatta sulla costituzione geologica del fondo dello stretto.

Ma davanti a questo fatto importantissimo, dell'esser la roccia solida quella che costituisce il fondo, abbiamo l'altro pure di grande interesse, dell'esistenza della faglia. Sulla presenza di essa ho citato tutte le prove che mi fu dato raccogliere, e che, ai miei occhi ne rendono certa l'esistenza. Senza di essa d'altra parte, male si spiegherebbe anche la natura esclusivamente cristallina del fondo, per la quale non si avrebbe più che la resistenza all'erosione delle correnti sottomarine, a comprovarla.

La faglia, avendo l'importanza a cui ho accennato, potrebbe non essere formata da un solo piano di rottura, ma più probabilmente, dovrebbe constare di un sistema di rotture e fissurazioni, il quale corrisponderebbe a tutte le azioni che accompagnano uno sconvolgimento di quel genere.

Se fosse anche un solo piano di rottura, dovrebbe esser accompagnato da un'accumulazione di parti frammentarie anche lungo di esso. L'acqua vi penetra allora facilmente, e forse vi soggiorna, la roccia deve aver perdute tutte le sue buone qualità in quel punto, ed essere trasformata in un materiale detritico. È evidente che un traforo, in quella parte prossima alla faglia, o in cui si trova il sistema di fessure accennato, sarebbe lavoro di grande difficoltà, e perchè nascondere? forse impossibile. Non mancano esempi di faglie, anche presentanti numerose

---

<sup>1</sup> V. pagina seguente.

fenditure accessorie, nelle quali l'enorme pressione delle parti laterali, tiene tanto serrate le pareti in contatto da escludere qualunque idea di ulteriori movimenti, e da ridurre a nulla quasi, la parte frammentaria e quindi la disposizione ad abbondanti penetrazioni d'acqua. Nel nostro caso, l'enorme pressione laterale non manca, ma mancheranno assolutamente le potenti vene acquifere, inserite lungo i piani di rottura e di scorrimento?

Non potendo rispondere nè affermativamente, nè negativamente, devo limitarmi ad esporre gli inconvenienti ed i pericoli fortissimi che possono presentarsi nella parte dello stretto ove passa la faglia. Potrebbe essere che essi non esistessero, o si limitassero ad inconvenienti superabili; non è meno per questo che io devo accennare come l'esistenza della faglia, abbia ad essere un fatto che osteggia anzichè favorire l'attuazione del progettato traforo. Se con potenti mezzi si fosse sicuri di vincere forti difficoltà di quel genere, si potrebbe spingersi nell'opera, fidando però che le difficoltà rimanessero tali, senza invadere il limite delle impossibilità.

La soluzione di un problema così arduo è difficile a darsi. L'attuazione del progetto costituirebbe però un gran trionfo per il progresso; per le difficoltà dipendenti dalla ripidità delle coste, dalla ristrettezza e profondità dello stretto, la riuscita sarebbe ammirata da tutti e darebbe lustro al paese nostro. Accennando alla difficoltà *geologica* che si può presentare, non voglio osteggiare il progetto, ma anzi mettere in guardia contro di essa in modo che, preparandosi cogli acconci mezzi, la riuscita sia più probabile se non sicura.

Dello stretto di Messina si è già occupato precedentemente il professore Giuseppe Seguenza fino dal 1876; susseguentemente se ne occupò l'ing. Pellati, Ispettore nel R. Corpo delle Miniere, ed una carta geologica in gran parte fatta dal primo, in qualche punto modificata dal secondo, con una sezione geologica fra Pace e il Pezzo, figurava all'Esposizione di Parigi del 1878. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'ing. Navone presentava nel 1870 un progetto di galleria sottomarina fra la Calabria e la Sicilia, come tesi di laurea, alla Scuola degli ingegneri di Torino. In quel progetto l'autore dà uno spaccato geologico lungo l'asse della galleria, dal quale risulterebbe che il fondo dello stretto è formato dai terreni cristallini; non dando egli le ragioni che lo condussero ad ammettere tal fatto, non posso riconoscere se esse sono fondate o meno. Nel tempo in cui preparava questa nota non mi fu dato di avere fra mano il lavoro dell'ing. Navone; avendolo potuto consultare più tardi richiamo qui il nome dell'autore, come un altro che si è occupato della geologia dello stretto, non per osservazioni dirette, ma per informazioni raccolte, come egli stesso dichiarava.



Nelle sezioni date, il fondo dello stretto resulterebbe formato dal terreno quaternario, al di sotto di questo il terziario, rappresentato da uno o due dei suoi membri, indi il terreno cristallino, ad una grande profondità.

Sia che il cristallino sia segnato come formante una conca, il cui profilo a fondo di battello fu conservato dalle formazioni successive, sia che i terreni più moderni sieno marcati in completa discordanza colle rive cristalline in modo da far pensare ad uno sprofondamento, i profili degli autori suaccennati differiscono essenzialmente dal mio. I tratti caratteristici di questo, che come ho accennato nella nota precedente, sono la presenza del cristallino sul fondo dello stretto e la *faglia*, non sono affatto indicati nei profili degli altri. È inteso che parlo qui dei profili dal Pezzo a Ganzirri o alla Pace, quelli cioè che interessano dipiù la galleria sottomarina, la quale si troverebbe appunto tra il Pezzo e S. Agata.

Gli altri profili dati da me, non possono confrontarsi con alcun altro corrispondente, di altro autore, poichè non conosco ne sieno stati tracciati. Le ragioni che mi hanno condotto a segnarli quali sono, stanno esposte nel corso della nota sulla formazione dello stretto.

#### APPENDICE.

##### *Sulla formazione del Porto di Messina.*

Il Porto di Messina, non può a meno di impressionare, per la sua forma e per la sua disposizione, che lo fanno rassomigliare quasi ad un bacino scavato artificialmente, piuttosto che ad una formazione naturale quale esso è. La forma del porto si può dire circolare, ove si faccia astrazione dalle irregolarità che presentano sempre le coste e soprattutto quelle sabbiose.

La spiaggia sulla quale siede Messina, forma l'orlo occidentale del bacino; essa ha una leggiera concavità rivolta all'Est, la tangente nel punto di mezzo della curva è sensibilmente rivolta dal Nord al Sud. Dal così detto Piano di Terranova, che forma in gran parte la spiaggia meridionale del bacino, si stacca una lingua di terra, curva, che viene a chiudere il porto, lasciando un'apertura di imbocco, larga appena 350 metri, rivolta al Nord.

Se la forma interna del porto è abbastanza regolare altrettanto non si può dire della lingua di terra che lo chiude all'Est e al Nord, e in parte al Sud. Essa è stretta presso la Cittadella, molto più larga



(circa 500 metri) alla Lanterna, e si assottiglia poi al gomito che fa, in corrispondenza del Lanternino, per terminare in punta al Forte S. Salvatore <sup>1</sup>.

La parte più littoranea del suolo di Messina, il piano di Terranova e il braccio di terra di cui ho parlato, sono formati di ghiaie e sabbie, identiche a quelle che ancora attualmente si trovano su questa costa di Sicilia, dalla punta del Faro a S. Alessio, ed a quelle che formano la Piana di Barcellona e Milazzo. Negli scavi fatti per il bacino di carenaggio, si trovarono delle alternanze di banchi irregolari, argillosi, ghiaiosi e sabbiosi, ma ciò si spiega facilmente dappoichè i materiali alluvionali dovevano esser di varia natura provenendo da località diverse.

La cementazione delle ghiaie e delle sabbie è facile a spiegarsi, dato l'enorme volume di marne bianche e di calcare concrezionato, che le acque hanno dovuto erodere ed asportare dai dintorni di Messina, per lasciare unicamente quei piccoli lembi che si possono vedere sulla carta dello stretto. La cementazione è tanto forte, che di questo conglomerato si fecero persino delle macine da mulino.

Il cemento calcare ha unito fortemente gli elementi che sono di per sè stessi assai duri. Al Capo S. Andrea e al Capo Taormina, sulle spiagge, col cemento calcare proveniente dai monti liasici e dolomitici, si generano anche attualmente di quei conglomerati tanto duri da farne macine.

Nella piana di Milazzo, vale a dire nell'istmo della penisola di tal nome, fu rinvenuta una zanna di elefante, rotta e un poco sciupata alla superficie; nell'interno però l'avorio si vede ancora ben conservato. È probabile che, se gli elefanti non vivevano nelle vicine parti emesse, quando si formava quell'istmo, per lo meno quel resto vi sia stato portato durante la formazione e prima dell'emersione di esso. Non mi consta che di tali resti organici sieno stati trovati a Messina o nel piano di Terranova. Del resto la definizione geologica del ter-

---

<sup>1</sup> L'antico nome di Messina era *Zancle*, proveniente appunto dalla forma falcata di quella lingua di terra che abbraccia il porto. Il nome fu cambiato circa 6 secoli avanti l'era cristiana, per il seguente avvenimento.

Alla seconda guerra di Messene con Sparta, caduta Ira (662 a. C.) l'ultimo rifugio dei Messeni, questi si raccolsero dapprima al Monte Liceo, in Arcadia, poi, chiamati da Anaxilao, pure Messeno e re della colonia Dorica di Reggio, vennero in Calabria. Coll'aiuto di quel principe gli Zancleani furono vinti e soggiogati, i profughi Messeni fondarono una nuova colonia, e, in ricordo della patria lontana e distrutta, la chiamarono Messene.

reno costituente quelle parti, è esattamente espressa dalle parole: *ghiaie e sabbie dell'alluvione moderna*.

Premessi questi cenni intorno alla natura delle spiagge che chiudono il porto di Messina, passerei ora alla questione della sua formazione. Parlerò più propriamente sulla formazione della lingua di terra che chiude il porto, anzichè del porto in sè stesso, perchè se quella non esistesse, naturalmente mancherebbe il porto ed inoltre la costa avrebbe il suo andamento regolare dalla Punta del Faro, fino al Capo d'Ali, senza promontorii nè golfi.

Si tratta dunque di un'anomalia, sopra questa spiaggia tanto regolare, ed è questa anomalia che devonsi cercar di spiegare.

Parmi che una spiegazione sul generarsi di quella lingua di terra che porta i due Forti e la Lanterna, debba cercarsi in una causa costante, regolare, permanente, e non nelle azioni irregolari e saltuarie delle tempeste; questa causa costante sarebbe la corrente di marea, anzi *le correnti* che giornalmente scendono e risalgono il canale. Le tempeste ci potranno dar ragione del trovare, fra i minuti ciottolotti e le sabbie, che formano i conglomerati, qualche grosso ciottolo, strapato dal fondo, e portato in alto sulla riva; esse ci potranno spiegare qualche irregolarità nei banchi di ghiaie, sabbie e conglomerati, ma non possono esser quelle che hanno generato quella penisola. I venti, e le tempeste per conseguenza, non possono formare dei depositi lontani dalla costa, lasciando nel mezzo delle profondità rilevanti come quelle del porto di Messina, che, eccetto presso le coste, non sono mai inferiori a 30 m., ed arrivano ad un massimo di 58.

Nelle correnti, dunque, e nelle correnti soltanto, dobbiamo ricercare la causa della formazione del porto. Per le deduzioni che ne dovrò trarre, è indispensabile premettere delle osservazioni sul regime delle correnti nel porto e nello stretto. Tali osservazioni furono fatte in gran parte da me, in parte sono tolte da un rapporto concernente la campagna idrografica, fatta dal R. Piroscapo Washington nel 1877. Le mie osservazioni tendevano a procurarmi il modo di scoprire la causa generatrice della penisola della Lanterna.

Si trattava di una causa che ha agito per molto tempo e continuamente, fino a che, raggiunto un massimo di effetto, ha cessato di produrre, limitandosi a conservarlo, il banco di ghiaie e sabbie indicato. Per una azione così permanente, non avevano per me importanza le correnti occasionali, prodotte da diversa pressione barometrica o diversa temperatura in un punto del mare piuttosto che in un altro da venti impetuosi ecc.

Limitai dunque lo studio alle correnti periodiche o di marea, e

riguardo a questa mi sono procurate le altre notizie dal rapporto della R. Marina.

È noto che il Mediterraneo ha una marea piccolissima, e che si considera nulla nei porti come Napoli, Livorno, Genova, Marsiglia ecc., ma nell'Adriatico per esempio, la marea è più rilevante, tanto che a Venezia stessa, nella laguna, si vedono spesso delle differenze di 0,50 o 0,60 fra il livello della bassa e quello dell'alta marea. Questo fatto, di una marea più forte, è comune a tutti i bracci di mare stretti o chiusi, rispetto ai mari più aperti; è per esso, che la marea dell'Atlantico, sempre rilevante, arriva fino ai 14 e 15 metri nel porto di Brest, ed è fortissima nella Manica.

Il canale di Messina è stretto, e si restringe tanto, verso il Faro, che la distanza minima, fra la Sicilia e la Calabria è in quel punto di soli ch. 3,500.

Questo stretto fa comunicare il Tirreno coll'Jonio e col mare Africano, quindi è naturale che in esso, specialmente dove si restringe, la marea sia più sensibile. Il dislivello fra le due maree, nel porto di Messina, raggiunge talvolta i 30 centimetri, essendo tal altra molto minore, e ciò dipendentemente da quelle cause che, sempre e dovunque, agiscono sull'intensità di questo fenomeno marino.

Così le correnti di massima intensità, e quindi le più forti maree, si hanno alle *Sizigie*, cioè alla luna piena e luna nuova, ma principalmente in corrispondenza al plenilunio e il giorno seguente. Se poi il vento di S.E. è stabilito da qualche tempo, la corrente scendente comincia più presto.

La corrente del flusso si chiama *montante* ed è diretta al Nord, la corrente di riflusso si chiama *discendente*, entra dal Faro e va verso il mezzogiorno. La corrente dominante prende il nome di *rema* dagli abitanti delle coste dello stretto. Quando la corrente è ben stabilita, si chiama *corrente lavata*.

Considero prima il regime della corrente montante, poi quello della discendente; le indicazioni che darò qui, si potranno facilmente seguire sulla carta dello stretto che accompagna questo scritto.

La corrente montante viene dal Jonio, e si dirige al Nord; essa comincia circa 2 ore dopo il passaggio della luna al meridiano. La corrente si inflette alla Punta del Pezzo, in Calabria, ed esce dal Faro. In generale, quando questa corrente è in azione, si producono delle piccole correnti in senso contrario, laddove si ha un seno o un incavo nella linea della costa. Queste correnti inverse sono più o meno rilevanti, secondo che è più o meno ampio il seno in cui si generano. Ho cercato nella carta, di manifestare la maggiore o minor importanza



delle correnti, colla differente lunghezza delle frecce che ne indicano la direzione.

Così ad esempio, vediamo delle piccole correnti inverse nei piccoli seni formati dalle fiumare, sulla costa da Messina al Faro, ne abbiamo una più rilevante alla Catona, una abbastanza forte a Ganzirri, che si genera fra questo paese e il Faro, una ancora più forte alla Marina di Porticello, presso Cannitello; una non molto forte si produce fra la Lanterna e il Lanternino. È naturale che questa corrente montante produca molte più correnti inverse di quello che vedremo fare dalla corrente discendente; essa passa per sezioni sempre più ristrette, infatti, come accennai, se fra Reggio e Galati abbiamo 12 chilometri, ne abbiamo 6 fra la Catona e la Lanterna, 4  $1\frac{1}{2}$  fra il Pezzo e la Pace, 3  $1\frac{1}{2}$  al Faro. Ne viene che una sopraelevazione tende a prodursi, e dove si presenta un seno, cioè un allargamento, anche piccolo, di sezione, l'acqua si riversa e genera una corrente contraria alla principale.

Queste correnti inverse, tornando ad incontrare la principale, tendono a formare dei vortici, in generale insignificanti; i tre più grandi sono: quello del Pezzo, quello della Lanterna, e quello di Ganzirri.

Questi vortici sono meno importanti di quelli generati nelle stesse località dalla corrente discendente, e sono, rispetto a questi, spostati al Sud, appunto per il fatto che la corrente ne proviene, e distrugge appena le incontra, le correnti che provengono dal Nord.

La corrente di flusso, o montante si determina prima in Calabria, ed arriva al Faro prima che presso Messina il flusso sia già dichiarato. Passata la punta del Pezzo, presso la costa calabrese, si generano le *scale di mare* che danno un movimento simile a quello generato in mare dall'elica di un vapore che va all'indietro.

Dalla marina francese si spiega tale fenomeno coll'urto della corrente contro degli altifondi, in modo che essa si rallenta, e delle masse d'acqua, sospinte dal fondo alla superficie, generano quella forma di gorgi, disposti in serie. Alla punta del Pezzo, abbiamo bensì la continuazione del promontorio sul fondo del mare, con una specie di altofondo, come fu accennato avanti e come si rileva dalla forma della curva di 100 metri di profondità, nella carta dello stretto. Bisognerebbe ammettere che la corrente arrivi a delle profondità di 80 m. almeno, se non di 100, per avere l'urto col fondo e il rimbalzo delle masse liquide. Forse le scale di mare risultano dall'insieme di tanti gorgi, formati dall'incontro della corrente montante cogli ultimi resti della corrente discendente.

Nel porto di Messina la corrente, muovendo verso il Nord, esce per l'imbocco, da tutta la parte centrale. Lungo la spiaggia, dalla parte



della città, e fino a poca distanza dalla riva, si ha una piccola corrente discendente, un'altra più rilevante si genera per lo sbocco della corrente dal porto, dopo passato il Forte S. Salvatore, in una sezione più larga. Questa corrente, che sarà larga al più 30 m., alla punta del Forte, si genera alla zona di calma presso di questo, lambe il Forte, entra nel porto, e lungo il Lazzaretto e la Fortezza, va a congiungersi con quella che lambe la città; le due insieme si gettano di nuovo nel filone della corrente del porto. La congiunzione di quelle due correnti ha luogo in faccia ai Magazzini della Dogana, e quivi abbiamo tendenza all'interimento.

La corrente scendente, o di riflusso, entra dal Faro circa 4 ore prima del passaggio della luna al meridiano, e si dirige verso il Pezzo; stabilita da circa due ore fra il Faro e il Pezzo, la corrente si inflette e va verso il porto di Messina, alla lanterna di S. Ranieri. Giuntavi dopo circa un'ora, si rivolge verso la punta di Reggio e poi discende allargandosi e perdendo moltissimo della sua intensità; <sup>1</sup> al passaggio della luna al meridiano, tutto il canale è in riflusso.

La corrente entra al Faro per una sezione strettissima, è spinta da tutta la rilevante massa del Tirreno, rilevante soprattutto per la sua estensione. Appena passato il Faro, la sezione si allarga, una corrente contraria si produce, ed abbiamo il vortice di Ganzirri, più forte che per la montante, ma non molto pericoloso. Tale vortice è più al nord di quello prodotto dalla montante, <sup>2</sup> e ciò si ripete per gli altri due, la ragione essendo la stessa di quella data parlando dell'altra corrente. Al Pezzo abbiamo restringimento di sezione e cambiamento di direzione; una corrente ascendente lambe la costa di Villa S. Giovanni ed abbiamo un nuovo vortice, questa volta molto più forte che per la marea montante. Per il restringimento ed il cambiamento di direzione, la corrente ha subito un rigurgito, ed appena passata la punta del Pezzo, l'acqua si riversa da quel piccolo battente, si ha in quel punto una specie di risacca, ossia mare agitato, e fortemente se spira il vento di scirocco o di mezzogiorno, contrario alla corrente.

La corrente procede al S.O. verso Messina; lasciando un momento da canto il porto colle sue correnti speciali, abbiamo a considerare un nuovo restringimento di sezione, prodotto dalla penisola della Lanterna, e cambiamento di direzione. Abbiamo dunque una sopraelevazione

---

<sup>1</sup> La velocità delle correnti nello stretto, può giungere fino a 5 miglia all'ora, cioè fino a m. 2,60 al secondo.

<sup>2</sup> La distanza segnata sulla carta è esagerata, dovendosi indicare i due vortici ben distinti; in realtà essa è molto minore.

con rovesciamento dell'acqua rigurgitata; e questo è tale che in certe stagioni, quando la corrente è più forte, essa produce il rumore di un fiume corrente sopra una rapida; in quel punto il mare è sempre agitato se domina la corrente scendente, ed agitatissimo se spira il scirocco. Nel formare quella caduta, la corrente incontra anche, presso riva, la corrente inversa formatasi lungo la costa siciliana, sempre per l'allargamento di sezione: si produce, quasi di fronte al Lanternino, un vortice importante, poichè la corrente rimontante è abbastanza forte; esso è talvolta fortissimo, quasi come quello del Pezzo, più di quello di Ganzirri.

La corrente discendente urta dunque in parte contro il Lanternino, una parte va a formare il vortice e poi scende colla corrente principale, un'altra parte lascia una zona di calma, va a lambire il forte S. Salvatore, si ripiega su sè stessa e muore. Un'altro filone, proveniente dal largo, entra nel porto, arriva di fronte alla riva dei magazzini della Dogana, si biforca, una parte risale, terra terra, lambendo la città e continua colle piccole correnti di S. Francesco di Paola ecc. un'altra parte, lungo la Cittadella e il Lazzaretto, arriva al Forte S. Salvatore, si ripiega su sè stessa e si rimette nel filone che entra, senza trovar modo di uscire. Dunque, all'imbocco, al forte S. Salvatore, una corrente entra quando la principale esce, ma nessuna esce quando entra la principale, ciò spiega la sopraelevazione sensibile per l'alta marea, ma anche la poca differenza fra la alta e bassa marea del porto. Dalla parte di città invece, per una piccola distanza dalla riva, abbiamo sempre corrente inversa da quella dominante.

Descritto il regime delle correnti periodiche dello stretto del porto di Messina, veniamo ora a dire come tali correnti possono aver dato origine alla lingua di terra che forma il porto. Senza dubbio, supposto che essa sparisse, le correnti salirebbero e scenderebbero il canale colle solite correnti inverse. Sparirebbe il gorgo della Lanterna, colla relativa risacca, nè si vedrebbe alcuna causa atta a riprodurre quel banco. Sembrerebbe dunque che la questione fosse ancora irresoluta e irrisolvibile. Ma, consideriamo la forma del piano di Terranova e della penisola della Lanterna; <sup>1</sup> il primo, piano ed ampio, presso la cittadella diventa ristrettissimo, si direbbe che in quel punto abbiamo un istmo più basso ancora e più stretto della penisola. In seguito viene questa larga

---

<sup>1</sup> Chiamo piano di Terranova esclusivamente la parte su cui sta la stazione della ferrovia, fino alla Cittadella, quantunque a Messina tale nome si dia anche alla parte che ho chiamata la penisola della Lanterna. Si vedranno più avanti le ragioni per cui ho introdotto tale distinzione.

500 m. al suo punto massimo e poi sempre più stretta fino a finire in punta; essa è pochissimo elevata sul mare, e lascia il porto esposto ai venti di S.E., N.E. e Nord, unico difetto di esso.

Il piano di Terranova fu formato dalle alluvioni delle fiumare di Cammari e di Porta Legna, che sono abbastanza importanti, ma nè le alluvioni nè le maree potevano condurre i detriti a formare la penisola, senza un'altra condizione. Consideriamo che in corrispondenza della Lanterna la lingua di terra è molto più larga che altrove; osserviamo che dalla grande massa cristallina di Monte Ariella, Monte Inchiosa, Monte Antennamare ecc., un contrafforte si distacca, e, in parte coperto dal miocene, appare sotto Monte Pietrazza, continua al Forte Gonzaga e penetra fino entro Messina.

La Lanterna è in prolungamento di quel contrafforte, e tutto porta ad ammettere che il seguito di esso, fosse pure sotto forma di scoglio, venga a trovarsi sotto la Lanterna stessa.

Io mi sento sicuro dell'esistenza di questo scoglio, senza del quale sarebbe impossibile trovare una spiegazione per la generazione del porto. Tale scoglio doveva essere sommerso, ma non dimolto, doveva avere una forma allungata dal nord al sud, fra la Cittadella e il Lanternino. Mi spingo a dire che doveva esser di cristallino, e non di conglomerati o arenarie, o di calcari per le seguenti ragioni. In primo luogo esso è bene sull'allineamento di Forte Gonzaga, Monte Apostoli, ecc., secondariamente, le arenarie e i conglomerati tortoniani, e il calcare concrezionato della zona gessoso solfifera, le sole rocce dure che si riscontrano nei dintorni di Messina non sono tali da dare uno scoglio isolato; esse sono facilmente disgregate, il conglomerato e le arenarie, perchè il cemento è siliceo e poco tenace, il calcare perchè concrezionato e poco omogeneo. Una prova di quanto dico si ha dai continui guasti che si vedono portare in queste rocce dalle acque alluvionali ordinarie. Ne consegue che di tutte le formazioni dei dintorni di Messina, il solo cristallino poteva dare uno scoglio, abbastanza alto dal fondo, e che resistesse all'azione disgregante del mare. Finalmente, nello scritto che precede, ho mostrato come quello scoglio farebbe benissimo parte del lembo di una conca cristallina, slabbrata al N.E., in cui si depose il terziario che ancora dimostra bene la forma di fondo di battello. In quello dei profili che taglia il porto di Messina, il III, ho supposto che dalla parte del porto, quello scoglio fosse coperto dello stesso quaternario che appare in città, restandone scoperto all'esterno.

Ammissa l'esistenza dello scoglio, bisogna spiegare come l'alluvione moderna, si è spinta a collegarlo colla riva e ciò mediante un banco di forma speciale, come quello di cui parliamo. La penisola di Milazzo,



dalla città fino quasi alla Lanterna, è formata da uno scoglio cristallino (micaschisti e gneiss); le alluvioni dei due torrenti Corriolo e Mela, dopo aver generata la piana di Barcellona, si sono avanzate insieme, e quelle due fiumare, una all'est ed una all'ovest, hanno costituito l'istmo che ora collega il lontano scoglio di Milazzo coi monti di S. Lucia e di Castoreale.

Un fatto analogo poteva esser accaduto a Messina, però in questo caso lo scoglio non era emerso. Riportiamoci all'epoca in cui il piano di Terranova era generato fino al punto in cui ora trovasi la stazione; poco più al largo, un chilometro circa, esisteva uno scoglio quasi a fior d'acqua. Dove ora esiste la Cittadella si aveva un canale, e il canale di S. Salvatore era molto più largo dell'attuale, direi anzi che lo scoglio essendo parallelo alla riva su cui ora sorge Messina, si aveva in frammezzo un solo canale, continuo fra i due punti ove ora sorgono i due forti.

La corrente montante deviata all'Est dalla costa, tendeva a passare all'Est dello scoglio, e a portare al Nord le alluvioni delle fiumare di Bordonaro, Cammari e Porta Legna; un piccolo filone si introduceva pel canale della cittadella, e dava in parte una corrente inversa per il seno formato dal piano di Terranova; una parte continuava al Nord. Quella corrente inversa era rinforzata dall'altra generata dal filone principale presso S. Francesco di Paola, e che lambe la città; le due insieme spazzavano la riva di Messina e portavano i detriti al Sud; all'incontro col filone che entrava al corrente della Cittadella, quella corrente inversa era distrutta, abbandonava i detriti, ed interrava, prolungando il piano di Terranova. A provar questo fatto osserviamo che anche attualmente quella corrente tende ad interrare il porto, nel punto segnato da una croce, sulla carta. Lo scoglio, fra la corrente principale che lo lambiva all'Est, e il filone che si dirigeva al Nord, formava una zona di calma, e quindi su di esso si deponevano i materiali portati lungo le coste dalla corrente montante.

La corrente discendente poteva portare solo pochi detriti e leggeri, dalle fiumare del Nord; la parte che entrava nel canale compreso fra lo scoglio e la riva, urtava contro il piano di Terranova, una parte si ripiegava ed andava a lambire la riva della città, come fa ora una parte usciva, ed una terza, distendendo i detriti della costa, li portava verso lo scoglio e li deponeva. Questa corrente, che ancora esiste nel porto, interra ancora nel punto segnato sulla carta.

Lo scoglio dunque si andava rivestendo di materiali alluvionali che, stante la zona di calma in cui si trovavano, potevano anche cementarsi. Il risultato era un ingrandimento dello scoglio un contedemporaneo avan-



zarsi del piano di Terranova; ciò spiega come il canale che passava fra mezzo si dovesse fare sempre più angusto e meno profondo, ed i detriti dovevano sempre meglio passarlo per andare a formare la penisola. Forse a quel canale corrispondeva sempre una depressione, della quale si profitto poi per fabbricare la cittadella e circondarla da fossati.

Mano a mano che lo scoglio andava dilatandosi e tendeva ad emergere, le correnti ne conservavano la forma allungata verso il Nord; quella dell'Est, più forte, lo lasciava, lasciando poche irregolarità nella sua linea esterna, quella interna, più debole lo lasciava dilatarsi più irregolarmente. Però la zona di calma, segnata fuori del forte S. Salvatore, doveva già prodursi, in forza della corrente discendente, ma forse un poco più all'Est; i materiali sospesi tendevano a depositarsi ma erano trasportati sempre più all'Ovest, dalla corrente inversa alla discendente, che saliva lambendo il Lazzaretto. Il banco pigliava una forma assottigliata e cominciava a piegare all'Ovest, ad un certo punto del suo avanzamento, cominciò a generarsi la corrente inversa della montante che vediamo entrare nel porto lambendo il Forte. Questa corrente secondaria, debole al principio, si faceva sempre più forte col l'avanzamento del banco e il restringimento dell'imbocco del porto; ad un dato momento essa fu abbastanza forte per impedire l'avanzamento di quel banco, aiutata nelle altre ore della giornata dalla corrente discendente che entra in porto. I detriti giungevano scarsi o non giungevano più, fino alla punta della penisola, ed infatti vediamo che essa è più bassa del resto della lingua di terra; il canale di imbocco rimaneva aperto e profondo.

Un sollevamento generale che fece emergere il piano di Terranova e la costa di Messina, portò ad emersione anche la penisola, fino allora sommersa o a fior d'acqua, il canale alla Cittadella si chiuse, e il porto era formato. Tale sollevamento è forse lo stesso di quello che si vede segnato sugli scogli e sui promontorii calcari fra Capo S. Andrea e Giardini, ove appare chiaramente che il mare giungeva a 2,50 o 3 metri più in alto del livello attuale.

Una volta emersa completamente la penisola della Lanterna, si stabilivano definitivamente: l'andamento della corrente discendente principale, le piccole correnti che agiscono attualmente, il vortice della Lanterna, e quindi si formava il piccolo seno fra la Lanterna e il Lanternino e si accentuava la punta sporgente su cui sorge quest'ultimo.

Non pretendo di aver trovato l'unica possibile spiegazione per la formazione del porto di Messina, certo posso dire che da due anni che mi trovo sul luogo, nessuna più ammissibile di questa, a mio riguardo, mi si offerse alla mente, e che tuttora, date le condizioni di profondità



# SCHIZZO GEOLOGICO DELLO STRETTO DI MESSINA

colla indicazione delle correnti marine

PER

l' Ing. E. Cortese del R. Corpo delle Miniere

Scala di 1 a 50,000.


Serie dei terreni

Segni convenzionali (1)

a	Alluvione moderna
q	Quaternaria
p	Pliocene
me m	Zona gessoso-solfifera: Miocene.
x	Terreni cristallini

	Corrente
	Vortice
	Rivacca
	Zona di calma-Interruente

(1) Il rosso corrisponde alla corrente montante, il verde alla discendente











# SEZIONI GEOLOGICHE DELLO STRETTO DI MESSINA (Scala di $\frac{1}{25000}$ )







del porto e dello stretto, il regime delle correnti, la costituzione di quel banco di sabbie e ghiaie, se dovessi cercare una nuova spiegazione del fatto, mi sarebbe impossibile e ricadrei su quella ora esposta. Finora nessuno ha emesso una teoria sulla formazione del porto di Messina, se la mia è falsa, valga per un primo tentativo.

---

## II.

### *Appunti geologici e idrografici sulla provincia di Salerno (circondarii di Campagna e di Vallo della Lucania)* del Dott. COSIMO DE GIORGI.

(con Tavola di sezioni)

La provincia di Salerno è una delle più estese d'Italia, come la Basilicata, e delle più importanti per le ricerche del naturalista; e intanto è stata fin qui una delle meno esplorate e delle meno conosciute. Qualche studio parziale, e nemmeno recente, lo abbiamo del territorio di Salerno, e del vago anfiteatro di monti che circondano questa città, e continuano a settentrione fino alla valle del Sarno, e di alcune contrade dei due circondarii di Salerno e di Campagna, abbastanza note per i loro fossili raccolti e descritti dal ch. Prof. Oronzo Gabriele Costa; ma a partire dal fiume Sele fino al capo Palinuro ed al promontorio della Licosa non v'è nulla, ch'io sappia, di ricerche geologiche, neppure nel *Coup d'œil sur la constitution géologique des provinces méridionales du Royaume de Naples* scritto, molti anni sono, dal russo De Tchihatcheff.

Questa zona ho appunto esplorato nella primavera e nell'estate del 1881 per incarico del R. Comitato geologico italiano; e di questa esplorazione riferirò qui i risultati.

Per procedere con ordine comincerò innanzi tutto dalla catena orografica del Monte Alburno, che fiancheggia ad occidente l'altra grande catena dell'Appennino lucano, sebbene non abbia con questa, a parer mio e come dimostrerò, nessuna relazione nè litologica, nè geologica e quindi neppure alcuna dipendenza, e sebbene formi una catena a sè, con l'asse generale parallelo a quello dell'Appennino. E qui, a scanso di equivoci per Appennino intendo coi geografi quella catena montuosa che forma il displuvio fra i tre mari Adriatico e Jonio da una parte e Tirreno dall'altra. Basterà intanto dare un'occhiata alla più recente carta geologica d'Italia, pubblicata dal nostro Comitato

geologico in occasione del Congresso internazionale di Bologna dell'anno scorso, per persuadersi che a questo asse centrale dell' Appennino corrispondono terreni di epoche geologiche molto diverse e perfino alcuni che emersero dal mare nell'ultimo periodo del pliocene.

Il Monte Alburno divide le due valli del Tanagro e del Calore, entrambi affluenti del fiume Sele, ch'è il più importante di tutta questa provincia. Traverseremo in tre punti la valle del Calore a diverse altezze, secondo che c'interneremo in essa, fino alle origini del fiume, e così potremo esplorare tanto il fondo della valle che le colline che sorgono alle due sponde del fiume e si addossano su montagne molto elevate sul livello del mare. Procedendo sempre da N. E., verso S. O., traversata questa valle, troveremo una seconda catena litoranea, meno prominente di quella di Alburno e parallela a questa, che si estende da Capaccio vecchio fino a Magliano Cilento, continua nei monti di Laurino e va a far capo nel gruppo montuoso del Monte Cervati, per congiungersi colle ultime diramazioni Sud-orientali dell'Alburno.

Lasciata la valle del Calore a Laurino, per la gola del torrente Trienico, valicheremo il Monte Rettara e discenderemo nel circondario di Vallo della Lucania e nel Cilento propriamente detto. Qui pure lo studio dei terreni riesce interessante pel geologo, sebbene le difficoltà delle esplorazioni crescano a mille doppii per la mancanza delle vie, per l'asprezza dei monti, che in molti tratti hanno pendenze così ripide da stancare i più intrepidi alpinisti.

Cominceremo l'esplorazione dal Monte Sacro o della Madonna di Novi, e di là scenderemo nelle valli dell' Alento, della Centola, del Mingardo e del Bussento, descrivendo i principali contrafforti che dividono una valle dall'altra. Daremo uno sguardo al Monte Bulgheria, che tanto orograficamente che geologicamente mi sembra non potersi riferire a nessuno dei sistemi orografici del Salernitano e forse rappresenta un frammento di catena sprofondato nel mare fra il Cilento e le Calabrie.

L'ultima escursione la faremo nel Cilento propriamente detto, cioè in quella regione che orograficamente e geograficamente si stende per la maggior parte intorno al Monte della Stella, ed occupa tutta quella zona del circondario di Vallo compresa tra la sponda destra dell'Alento e il Mar Tirreno, ed in alto è limitata dal fiume Solofrone e dalla Piana di Pesto, anch'essa importante per le formazioni dei travertini, dai quali uscirono quelle maestose colonne dei templi di Nettuno e di Vesta e quei massi enormi che ancora si vedono nelle mura di quell'antica città.

Le difficoltà che incontra il geologo nell'esplorazione di queste con-

trade non sono però quelle risultanti dalla mancanza delle vie e dalla frequenza dei burroni, il più delle volte inaccessibili, o dal ripido pendio delle montagne, ma riguardano principalmente le sue ricerche scientifiche. Per quanto grande sia la varietà delle rocce, e l'analogia di queste con quelle della Basilicata, dell'Appennino centrale e del Gruppo appulo-garganico, e sebbene riescano piuttosto facili le determinazioni stratigrafiche, per altrettanto la mèsse paleontologica qui è molto scarsa, e su vaste estensioni di territorio scarsissima. Ho incontrato però minori difficoltà qui che nella limitrofa Basilicata. Dove i fossili sono anche più rari su tutta la zona da me esplorata dove ho incontrato dei calcari, ho sempre rinvenuto tracce o frammenti di fossili o degli esemplari superbi e ben conservati. Dove invece predominano le arenarie, gli argillo-schisti o gli schisti galestrini, là mi riuscirono più ardue le indagini, e molte volte non ho potuto trovare che i resti di una flora crittogamica pochissimo sviluppata.

In questi casi mi son giovato del criterio stratigrafico e di quello di analogia e lo dichiaro qui perchè essendo stata rapida e sommaria la mia esplorazione in questa estesa zona d'Italia, non potrò molte volte pronunziarmi sull'epoca precisa di una formazione per la mancanza del criterio paleontologico. Quindi la carta geologica di questa regione, che ho presentato al R. Comitato geologico, non deve considerarsi che come un primo abbozzo, e dovrà subire necessariamente molte correzioni, quando si porrà mano allo studio particolareggiato di ciascuno dei luoghi da me traversati e dei molti che non ho potuto neppur visitare. Allora forse si troveranno anche i fossili in alcune delle zone summentovate, e la determinazione geologica sarà più sicura. Ciò che ho detto per la Basilicata, in gran parte da me esplorata, ho voluto ripeterlo anche qui prima di cominciare lo studio dei terreni da me attraversati nel Salernitano.

I materiali raccolti nelle mie esplorazioni trovansi tutti depositati nel Gabinetto del R. Comitato geologico; e le determinazioni di molti fossili sono state eseguite in parte dal mio illustre maestro il Prof. Giuseppe Meneghini. Se la via lunga e il tempo relativamente breve assegnato alle mie ricerche e lo scopo di queste non mi avessero sospinto innanzi senza tregua, io avrei desiderato fare una esplorazione compiuta di quattro luoghi, che mi parvero i più importanti pel geologo cioè il Monte Alburno e la catena parallela del Monte Soprano e di quelli del Monteforte di Trentinara e di Giungano; il Monte Sacro e il Centaurino; il Monte Bulgheria, fino al promontorio Palinuro; e il monte della Stella e i colli adiacenti, ma indipendenti, della Licosa



del Tresino. Mi riserbo di ritornarvi quandochessia e terminare gli studii già iniziati.

Oltre la parte geologica di ogni zona darò anche un breve cenno sulla relativa idrografia, cioè tanto sulle acque scorrenti in superficie che su quelle che attraversano delle zone acquifere, o sono inghiottite dalle voragini o dai pozzi assorbenti, e sulle fontane naturali e sulle acque minerali. Questo studio mi aprirà la via alla ricerca delle cagioni che hanno influito a determinare la presente configurazione di questo lembo della penisola italiana e continuano tuttavia. Accennerò pure, ma di volo, i materiali da costruzione e le ricchezze minerarie, a dir vero molto scarse, nel suolo di queste contrade.

Mentre nella parte meridionale della provincia di Salerno oggi si vanno eseguendo molti lavori importanti per la costruzione delle due strade ferrate Eboli-Polla-Sala Consilina-Castrocucco, e Battipaglia-Acropoli-Rutino-Ascea-Policastro-Castrocucco, io spero che questi brevi cenni potranno riuscire utili agli ingegneri incaricati della direzione ed esecuzione di quei lavori, i quali si troveranno senza dubbio di fronte a gravi difficoltà per frenare gli scoscendimenti del suolo e il franamento delle gallerie, specialmente nel secondo dei due tronchi summentovati.

Ho detto sopra che tutti i lavori fin qui eseguiti sulla geologia di di questa zona del Salernitano si riducono a ben piccola cosa. Poche notizie e molto inesatte troviamo nell'opera del Tchihatcheff <sup>1</sup> da noi ricordata anche parlando della costituzione geologica della Basilicata. Di fatto egli resta in dubbio se riferire le rocce calcaree di queste contrade al periodo cretaceo o al giurassico, mentre sono in generale molto fossilifere e di non difficile determinazione, come vedremo. Partendo dal criterio di analogia, egli propende a considerarle piuttosto giuresi, mentre in quelle formazioni abbondano i fossili cretacei, e il giurese è invece molto limitato tanto nel Cilento che nella Basilicata, nelle Puglie e nelle Calabrie. Le masse giuresi che secondo il Tchihatcheff si estenderebbero da Cetraro fino al golfo di Salerno vanno tutte ringiovanite, eccetto in qualche piccolo tratto lungo la costa del mar Tirreno. In questa opera si vede però chiaramente che il geologo russo non ha esplorato nessun tratto del circondario di Vallo della Lucania e di quella Campagna fra il fiume Sele e le marine di Ascea, di Policastro e di Castellabate. E perciò nella sua carta geologica tutto il Salernitano figura come giurese che, secondo l'A., si estenderebbe fino a Monteforte irpino a Laura, a Sarno, a Baronissi ed a Cava dei Tirreni.

---

<sup>1</sup> PIERRE DE TCHIHATCHEFF. — *Coup d'oeil sur la constitution géologique des provinces méridionales du Royaume de Naples*. Berlin, chez Simon Schropp et C. 1842.

In una recente monografia compilata dalla benemerita R. Società economica di Salerno,<sup>1</sup> troviamo pure un breve cenno sulla *Costituzione geologica* di questa provincia; ma è molto vago e indeterminato, ed è disposto secondo la vecchia nomenclatura di mezzo secolo addietro. E perciò vi si descrive un *Calcare appennino* o di *sedimento primitivo* che formerebbe l'ossatura di tutti gli alti monti del Principato citeriore, anche qui dubbiosamente riferito alle formazioni cretacee o alle giuresi. E più un lavoro statistico sulle ricchezze minerarie del Salernitano che un vero lavoro geologico. Per ciò che riguarda i fossili di Giffoni, di Decimari e di Roccadaspide si citano le memorie pubblicate dal Prof. O. Gabriele Costa,<sup>2</sup> specialmente quelle sui pesci fossili di Giffoni. Si riporta al periodo terziario la pianura pestana mentre è decisamente quaternaria. Ma del Cilento e del tratto compreso fra i due fiumi Alento e Bussento e dell'alta valle del Calore non se ne fa motto.

Un altro cenno più breve, ma non dissimile dal precedente per esattezza scientifica, lo troviamo nel primo capitolo di una *Relazione dei giurati all'esposizione agraria della provincia di Salerno* nel 1870.<sup>3</sup> Nei *cenni geografici-geologici-statistici e commerciali* si parla d'acque solfuree ferruginose e catartiche delle valli del Sarno, del Sele, del Melandro e dei dintorni di Salerno. Si citano i lavori del Costa e quelli del Cav. Crescenzo Montagna che riferisce le *dolomiti di questa provincia alla parte più bassa dei sistemi calcarei degli Appennini e inclina ad allogarle nello stesso orizzonte del terreno devoniano e del calcare carbonifero*. Se il Collegno e il Tschihatcheff riferirono dubbiosamente questi calcari dolomitici al giurese, il Montagna, appoggiandosi non so con qual criterio ad una definizione del Prof. Stoppani sul Trias alpino, li riporta fino al periodo devoniano. In questi cenni però la parte mineraria, sebbene troppo rapidamente, è trattata meglio della precedente monografia surriferita.

La monografia del Tajani<sup>4</sup> sul Circondario di Vallo lucano non ci illumina punto sulla costituzione geologica di queste contrade. Si parla genericamente del solito calcare appennino e dell'arenaria, che costituiscono il nucleo della maggior parte delle montagne di questo cir-

---

<sup>1</sup> *Annuario statistico della provincia di Salerno per l'anno 1866*, compilato per cura della R. Società economica, Salerno, Tipografia Migliaccio 1866.

<sup>2</sup> O. G. COSTA. *V. Atti del R. Istituto d'incoraggiamento*, 1865-66.

<sup>3</sup> *Esposizione agraria-artistica-industriale della provincia di Salerno*. Settembre 1870. Salerno, Tipografia Migliaccio 1871.

<sup>4</sup> DOMENICO TAJANI. *Monografia del Circondario di Vallo Lucano*. Salerno Tip. Fratelli Iovane 1879.

condario. Si citano *cave di marmi* a Laurino, mentre non ve n'è traccia alcuna, nè qui nè altrove in tutta la zona da me esplorata e neppure il quarzo jalino che dice incontrarsi a' piedi del Monte Bulgheria.

Fra le monografie speciali citerò innanzi tutto le due pubblicate dal Prof. Giuseppe Longobardi da Capaccio, il quale mi favorì gentilmente una bella collezione di rudiste cretacee da lui raccolte a mezza costa del Monte Soprano. La prima tratta dell'analisi chimica di una nuova sorgente di acqua minerale <sup>1</sup> nelle vicinanze di Salerno. La seconda delle acque minerali di Pesto <sup>2</sup> e della piana di Capaccio e si citano le loro proprietà pietrificanti già notate da Strabone e da Silio Italico, donde provengono i travertini posidonati.

Un'ultima memoria riguarda il comune di Rofrano, <sup>3</sup> pubblicata pochi anni fa dal Can. teol. Domenicantonio Ronzini. In questa al capitolo VII (suolo e minerali) si notano delle sagaci osservazioni le quali, sebbene prive di qualsiasi valore scientifico, pure riescono utili alle ricerche geologiche, essendovi registrati molti dati di fatto.

E qui si chiude la bibliografia geologica di questa zona del Salernitano, almeno di ciò che è giunto a mia conoscenza. Molti poi son quelli che han parlato delle *ossa dei giganti* nella grotta della Molpa presso il promontorio Palinuro; ma qui la favola e la leggenda prendono il posto delle scienze positive.

Cominciamo intanto la nostra escursione geologica partendo dal Monte Alburno.

## I.

### IL MONTE ALBURNO.

A chi viaggia da Potenza verso Salerno, non appena uscito dalla gola profondissima del Monte Marmo, fra le stazioni di Bella-Muro e Romagnano, si presenta d'un tratto alla vista un maestoso spettacolo. A sinistra torreggia il Monte Alburno, che si solleva da prima brevemente dalla valle del fiume Tanagro o Negro, poi si spinge superbamente verso il cielo, contornato alla base da una serie di monti più bassi e coronato in cima da una frangia bianca dentellata, che si scorge a grandis-

---

<sup>1</sup> G. LONGOBARDI. *Analisi chimica di una nuova sorgente di acqua minerale* Vitolo-Gatti. Scafati, Tipografia Pompeiana, 1873.

<sup>2</sup> Id. Id. *Pesto, Cenni storici e guida ai suoi monumenti*. — Salerno, Tip. Nazionale, 1879.

<sup>3</sup> D. RONZINI. — *Cenni storici del Comune di Rofrano*. — Salerno, Tipografia Nazionale, 1873.



sima distanza, fin dal piano di Salerno e che hà dato il nome a questa montagna.

Questo però non è che il solo lato settentrionale del monte, perchè questo si estende sino alla valle del Calore ed a quella del Tanagro, due affluenti del Sele. La direzione generale dell'asse orografico del Monte Alburno è sensibilmente parallela a quella dell'intiero displuvio appenninico cioè da N.O e S.E. In tutto il suo perimetro è libero, eccetto al S. E. dove si innesta coi monti di Teggiano e di Sacco, diramazioni settentrionali del Monte Cervati.

Questo perimetro considerato nella zona dell'altipiano che taglia obliquamente le creste del monte, è di forma quasi rettangolare; i lati più corti (della larghezza di 8 a 10 chilometri) corrispondono quello a N. O. di fronte alla grande pianura posidoniate, quello a S. E. verso la valle di Teggiano, mentre i lati più lunghi (fra 24 e 28 chilometri) corrispondono quello a N. E. di contro ai monti di Buccino e di Romagnano, e quello al S. O. alla valle del Calore e rimpetto all'altra catena litoranea, del tutto identica con questa e sincrona geologicamente alla medesima.

L'aspetto generale del monte varia, secondo viene osservato da questi lati e ne diversifica pure, dentro certi limiti la struttura litologica e geologica delle colline che lo circondano. È quindi mestieri descrivere brevemente questa catena orografica dell'Alburno.

Il lato Nord-occidentale del monte si solleva su tutti gli altri. Si aderge da prima con un piano dolcemente inclinato da 100 a 600 metri di altezza sul mare, e 500 sul piano delle due valli del Tanagro e del Calore. Quindi, con pendenza anche maggiore, si solleva secondo i diversi tratti altri 500 a 700 metri; e dove termina questo piano fortemente inclinato succede una parete bianca, che si erge quasi a picco e spinge le sue testate calcaree per altri 250 a 400 metri di altezza. Sembra un muro bianco, gigantesco, addossato sopra una base ricoperta di boschi di quercia e di castagno, e le sue pareti sono inaccessibili. Solo in qualche tratto l'orlo superiore della corona è interrotto dalle frane e dagli scoscendimenti, e per queste insenature soltanto può tentarsi l'ascensione della montagna fino al suo vertice.

Questa parete verticale gira tutto intorno il Monte Alburno, e perciò si scorge tanto dalla parte di Auletta e di Petina, come dalla valle del Calore, e la sua superficie presenta una configurazione prismatica prodotta da fratture parziali degli strati e dal loro distacco operato dal gelo; e difatto se ne vedono alla base le vestigia della demolizione.

Tutto intorno a mezza costa del Monte Alburno sorgono i paesi di



Petina (650 metri sul mare), Sicignano (600 m.), Terranova (481 m.), Scorzo (510 m.), Postiglione (640 m.), Controne (204 m.), Castelvita (522 m.), Ottati (630 m.), S. Angelo Fasanella (600 m.), Corleto Monforte (640 m.); e dalla parte del Vallo di Diano, Polla (507 m.), S. Arsenio (451 m.), S. Pietro al Tanagro (450 m.) e S. Rufo (740 m.).

Le creste più elevate del Monte Alburno corrispondono sopra Petina e sul paese di Sicignano, ai quali il monte toglie la vista del sole per quattro mesi dell'anno. Di fatto nel lato N.E del monte, il vertice sopra Postiglione raggiunge 1704 m. nel segnale trigonometrico, mentre al Monte Tirone sopra Sicignano sale a 1740 m. e nell'altro segnale fra Sicignano e Petina, ossia al Monte Alburno propriamente detto, arriva a 1742 m. Nel lato sud-occidentale invece la corona del monte non supera nell'orlo superiore i 951 m. sopra Ottati, alla *Costa la Croce* e 850 m. sopra Controne, e in nessun punto arriva a 1000 metri. Dal che risulta che la vetta del monte è tagliata da un gran piano inclinato diretto da N.E a S.O, con pendenza verso la valle del Calore. Lo dico altipiano, ma nel fatto vi sono delle forti ondulazioni di suolo ed una serie di terrazzi allineati da N.E a S.O e un gradino molto risentito verso la parte mediana del monte. Vedremo di qui a poco che questa inclinazione è tutta dipendente dalla stratigrafia generale dell'Alburno. Risulta inoltre che le pareti più elevate e più lacerate dalle frane e dagli scoscendimenti son quelle volte a tramontana; e questo fatto trova una conferma nella struttura litologica delle rocce alla base e sui fianchi del monte.

Ho detto che una serie di monti più bassi circonda l'Alburno, eccetto nei due lati volti a mezzogiorno; e questi monti hanno la medesima struttura di esso. Nel lato orientale abbiamo la collina sulla quale riposa l'abitato di Polla (507 m. sul mare), e la *Costa grande Valentino* (796 m.). e il Monte la Cullata (755 m.) sopra S. Pietro in Tanagro. Al N.E abbiamo la *Costa dell'Arciprete* (875 m.) e la *Costa Castello* (850 m.); e andando più oltrè, da Petina a Sicignano, il Monte Forloso (1099 m.), il Monte Carpineto (870 m.), il Monte Chianeddura e la Serra piccola che fiancheggia il Tanagro, e non è che un contrafforte del Monte Forloso. L'ultima elevazione da questo lato corrisponde al Nord di Soppino e raggiunge i 610 m. ma si prolunga pel Monte della Difesa (370 m.) sino al Bosco S. Angelo, dove il Tanagro imbocca nel fiume Sele, presso la Stazione di Contursi.

Da Postiglione a Corleto Monforte non si riscontra questa catena antemurale, ma i fianchi del monte scendono giù direttamente fino alla valle del Calore e dei suoi affluenti. L'innesto dell'Alburno col resto della catena che viene dal Monte Cervati si trova fra Corleto e S. Rufo

nella Costa Grotta del Corvo, che versa le sue acque parte nella valle del Corvo, tributaria del Tanagro, e parte nella fiumara di Corleto e nel fiume Ripiti, tributarii del Calore. Qui la montagna si abbassa oltre i 500 m., ma torna di nuovo ad adergerne nella catena delle Balze o delle Puglie (984 a 1450 m. sul m.) diretta secondo l'asse dell'Alburno e della medesima struttura di quest'ultimo. Sul dorso meridionale di queste Balze sale serpeggiando la via del *Corticato* destinata a porre in comunicazione la valle di Teggiano con quella del Calore. Parallela a questa breve, ma orrida e dirupata catena, corre l'altra del Monte Motolo che va ad innestarsi direttamente col Monte Cervati.

L'orografia di queste contrade del salernitano guardata nell'insieme presenta quindi una serie di montagne tutte disposte parallelamente fra loro, e nella stessa direzione generale da N.E a S.O, divise o da valli o da profonde insenature. Le creste di questi monti sono tagliate sempre a picco per un'altezza di 200 a 700 metri.

La struttura litologica del Monte Alburno è in generale di calcare compatto bianco, molto fossilifero, a frattura concoide. Nelle parti più basse del monte è tinto leggermente di giallastro o di roseo, e nelle parti più elevate è sparso di cristalli lamelliformi di spato calcare. Dà molta effervescenza cogli acidi, e ha la durezza fra il n° 3 e 4 della scala di Mohs. Presso Postiglione assume l'aspetto ceroidale, diviene dolomitico e la frattura è alquanto scagliosa; ma ciò dipende principalmente dalla maggior quantità di calcare spatico lamellare che vi si contiene. In altri luoghi, come al *Muraglione delle Scarambe*, tra Ottati e S. Angelo Fasanella, il calcare compatto è grigio e molto duro, con cemento siliceo, a frattura concoide e i fossili vi si trovano intieramente spatizzati. È ottimo per far della calce grassa e serve ancora come materiale da costruzione e per le opere decorative.

Questo calcare poi è simile a quello che forma le colline dette *Murge* da Canosa e Barletta fino ad Ostuni, a Ceglie Messapico ed a Ginosà, e differisce invece moltissimo dai calcari sabbiosi, argillosi e bituminosi e dolomitici che predominano nella Basilicata, alcuni dei quali sono buoni per la fabbricazione della calce idraulica. Possono soltanto ravvicinarsi a quelli dell'Appennino di Muro Lucano, di Bella e di Avigliano, sebbene in questi vi è sempre una quantità maggiore di cemento siliceo o argilloso che non si riscontri nei calcari del Salernitano e delle Puglie.

La corrispondenza perfetta tra i calcari compatti del monte Alburno con quelli delle Puglie si riconoscerà più agevolmente nell'esame dei fossili ch'esse contengono. Appartengono tutti al terreno mesocretaceo. Dalla base della Serra piccola surriferita, presso la Stazione di Sici-

gnano, fino al vertice del Monte Tirone e del Monte Alburno si riscontra sempre il calcare compatto a rudiste che poi si torna a vedere nell'altro versante delle due valli del Calore e del Tanagro e nelle colline ad occidente di Polla, di S. Rufo e di S. Arsenio. Anche la catena antemurale suddescritta è formata dello stesso calcare e appartiene alle medesime formazioni.

Però qui, come nella Basilicata, bisognerà distinguere un cretaceo *con carattere alpino* da un altro *con carattere appenninico*. Nel primo predominano litologicamente i calcari compatti, nel secondo le arenarie. Queste però non occupano in generale che piccole aree alla base o a mezza costa del monte, e non le ho mai rinvenute sulla vetta dell'Alburno. Stratigraficamente corrisponderebbero al piano superiore del terreno cretaceo, e di fatto son sempre sovrapposte a questo terreno nei diversi luoghi da me esaminati. Sono in generale poverissime di fossili.

Queste arenarie sono costituite di sabbie silicee legate da cemento calcareo, argilloso, ferruginoso o siliceo. Alcune varietà sono decisamente calcarifere e in altre vi è pure associata la mica. La loro durezza oscilla quindi fra i n° 3 e 6 della scala di Mohs, e in queste contrade vengono denominate col nome generico di *pietra morta* per distinguerle dalla *pietra viva*, che sarebbe il calcare compatto. Il loro colore ora è giallosporco, ora tende al turchino o al rossastro. Bagnate danno l'odore dell'argilla e presentano una certa effervescenza cogli acidi. Gli agenti atmosferici le disfanno rapidamente convertendole in terreno argilloso, siliceo e calcareo.

Per riconoscere i rapporti stratigrafici e geologici fra le arenarie e i calcari sarà bene studiarli nelle annesse sezioni geologiche. Vedi Tav. III).

Salendo dalla stazione di Sicignano verso il paese si valica da prima la Serra piccola costituita di calcare compatto a ippuriti, stratificato da N.E. a S.O., con pendenza al S.O. Esso forma il nucleo della collina ed è ricoperto alla base e nelle parti più depresse di conglomerati poligenici prevalentemente calcarei. Giunti sull'altipiano, poco prima della M<sup>a</sup> Marchetti, si notà subito il passaggio dai calcari alle arenarie giallastre, micacee, intercalate da straterelli di selce bruna amorfa. Quest'arenaria ha gli strati diretti da Sud a Nord con sollevamento verso il Nord. Passata la Difesa Buoncanto e dirigendosi verso Terranova, ritorna però il calcare compatto ippuritico sul quale riposa questa borgata e il vicino paese di Sicignano; e salendo più su il calcare diviene alquanto scuro e bituminoso ed è tramezzato da vene spatiche bianche. Avvicinandosi a Sicignano, e proprio alla base dell'Alburno, il calcare



torna ad esser semicristallino nella frattura per lo spato calcare, il quale per epigenia ha spatizzato anche le conchiglie delle ippuriti e delle radioliti. Le falde del monte sono poi tutte ricoperte da un alto banco di brecce e di conglomerati, soprattutto calcarei, derivanti dal detrito della zona più elevata dell'Alburno; e il calcare sottoposto affiora qua e là, come all'ingresso in Sicignano e nel picco sul quale è situato il castello. Quivi nel calcare ho incontrato una *Pleurotomaria* insieme con frammenti di rudiste.

Salendo dal paese al Monte Alburno, là dove terminano gli antichi conglomerati ricoperti di materiali detritici più recenti, torna la roccia calcarea stratificata e prosegue con ripido pendio fino alla vetta del monte. Alla grotta dell'Alburno è inclinata da N.E., con affondamento al S.O. di circa 8°. come abbiamo notato alla Serra piccola. La stessa stratigrafia si osserva meglio nella parte più elevata del monte che scende a picco; però qui le testate degli strati sono incise da fratture prismatiche verticali. Prosegue il calcare fino alla cima del monte e presenta sempre i medesimi fossili cioè l'*Hippurites sulcatus*, DeFr., *H. cornu-vaccinum* e *H. organisans*, Desm., specialmente il primo ch'è il più frequente. Deve quindi riferirsi al cretaceo medio (*Cenomaniano* D'Orb. *Rotomagiano*, Coq.) In questa prima sezione si scorge chiaramente che le arenarie e i calcari sono discordanti fra loro. Se quindi il calcare dell'Alburno rappresenta il cretaceo medio, queste arenarie, come vedremo appresso, si affondano sotto le formazioni dell'eocene e stanno a rappresentare molto probabilmente il cretaceo superiore. Sono però poverissime di fossili. Dalla stessa sezione si rileva inoltre che l'asse generale della stratificazione dell'Alburno corrisponde coll'aspetto orografico generale che sopra abbiamo descritto.

La 2ª sezione comincia dalla base del Monte Forloso nel suo lato settentrionale là dove è tagliato in trincea dalla via nazionale che da Salerno conduce alle Calabrie; e più a Nord dal fiume Tanagro che qui è profondamente incassato fra le arenarie giallastre. Questa roccia è la continuazione di quella che nella precedente sezione abbiamo lasciato alla Difesa Buoncanto e che ricolma un piccolo bacino presso la Ca. Corrieri, ed isola le formazioni cretacee di Castelluccio Cosentino e della Serra piccola da quelle del Monte Forloso, dalle quali dipendono. Salendo il Monte Forloso torna ad affiorare il calcare compatto, nel quale ho incontrato delle *caprotine* e delle *nerinee* ora intere ora ridotte in frammenti in modo da rappresentare come un impasto di rudiste. Il calcare è stratificato, come quello dell'Alburno, ma l'inclinazione verso il S.O. è più risentita, cioè di 30° a 35°. E qui si noti che la medesima pendenza si incontra nella montagna da Sicignano a Galdo, e nell'al-



tro picco a Nord dello Scorzo, sulla medesima linea del Monte Carpineto e del Monte Chianedduva. Quindi in generale la catena o serie antemurale dell'Alburno presenta un'inclinazione maggiore di quella dello stesso monte. Probabilmente vi sarà quindi una serie di fratture nel punto d'inflessione in alto degli strati, cioè nella depressione che esiste fra il Monte Alburno e la catena antemurale suddescritta.

Arrivati sull'altipiano o Vallone M.<sup>a</sup> della Chiusa cessa il calcare compatto e subentra un'arenaria giallorossastra scura, molto compatta e micacea che non dà effervescenza con gli acidi. La si osserva meglio salendo sulla Timpa di Lanzo dove si può notare l'addossamento sul calcare sottoposto. Essa forma un banco isolato e sembra che ricolmi uno stretto bacino ed allungato da N.O. a S.E. fra le due catene sunmentovate. È molto analogo alla *pietraforte*, ma non vi ho potuto trovare alcun frammento d'essere organizzato. La sua stratificazione è da prima diretta da N. a S. poi diviene ondulata. A piè dell'Alburno è ricoperta dei detriti del monte soprastante ed è colorata fortemente in rosso dal sesquiossido di ferro. Essa trovasi nelle stesse condizioni col calcare cretaceo che ho trovato nella Basilicata e perciò ho creduto riferirla al cretaceo superiore.

L'inclinazione stratigrafica diversa, che ora abbiamo accennato, delle due catene orografiche parallele dell'Alburno, formato della stessa roccia e degli stessi fossili indurrebbe a ritenere che ad un primo sollevamento, il quale fece emergere l'Alburno, sia succeduto un secondo nella catena antemurale durante il periodo eocenico. Di fatto le arenarie del vallone sunnotato, fra Petina e Sicignano, sono in gran parte concordanti coi calcari del monte Forloso, a differenza di ciò che abbiamo osservato per le altre addossate alle colline di Sicignano e di Terranova. Di qui l'origine delle spaccature verticali in tutta la pila degli strati calcarei e la formazione delle voragini o gore assorbenti che s'incontrano a mezza costa del Monte Alburno. La formazione di queste voragini è simile a quella che molte volte ho osservato nelle colline cretacee delle Murge pugliesi.

Nella 3<sup>a</sup> figura si può scorgere l'aspetto generale del monte nel taglio schematico eseguito nella direzione da N.E. a S.O. fra Petina e Ottati. Essa ci spiega l'origine del Monte Alburno. Si noti che questa parete a picco è più alta a tramontana che a mezzogiorno, cioè nel tratto della maggiore elevazione del monte. Essa è stata formata dall'azione del ghiaccio e dalle nevi che nelle spaccature verticali, si conserva perennemente, e per due terzi dell'anno nelle parti scoperte. Tutti gli anni si distaccano dei massi enormi dalla corona del monte: se precipitano soli producono poco male; ma se divengono nucleo di una va-

langa minacciano seriamente l'abitato di Sicignano e di Petina. Si possono facilmente riconoscere alla base del monte perchè spesso tra le brecce e i detriti sciolti si vedono spuntar fuori con facce o spigoli netti e decisi, in modo da escludere affatto l'ipotesi d'un rotolamento prodotto dalle acque cadute sull'altipiano o sulle spalle dell'Alburno.

Controne, come si vede nella 4<sup>a</sup> sezione è situato a mezza costa del Monte Alburno nel suo fianco occidentale e riposa tutto sul calcare compatto ippuritico.

A breve distanza dal paese scorre il fiume Calore e serpeggia nel fondo di un burrone formato dalla spaccatura delle rocce calcaree, alle falde del monte. Su queste pareti calcaree furono costruite le spalle del ponte di Castelvita al tempo dei Re aragonesi. Qui si può riconoscere 1° la stratificazione della roccia, che sulla sponda destra è diretta da N.E. a S.O. con affondamento di 28° al S.O. Gli strati variano in altezza da m. 0,50 a 1,20; 2° il passaggio diretto dal calcare cretaceo alle arenarie mio-plioceniche addossate sul calcare.

Questo calcare in alto è biancastro e poco compatto; in basso diventa molto duro, è bruno e siliceo e contiene in copia le conchiglie o frammenti dell'*Hippuriles cornupastoris* della *H. alata* e della *H. organisans*. La sua stratificazione concorda perfettamente con quella della sponda sinistra del Calore per direzione, e varia solo per la inclinazione che da questo lato è N.E. 14° S.O., e le testate degli strati si mostrano abbassate verso il margine libero della spaccatura.

Da Controne andando a Castelvita si costeggia sempre l'Alburno e si lascia a dritta la valle del Calore. Dopo qualche chilometro si traversa la collina sulla quale riposa Castelvita, e che, sebbene divisa da un vallone dal resto dell'Alburno pure appartiene allo stesso gruppo orografico e s'innesta col monte Civita, che raggiunge quasi i 1000 metri sul livello marino. Si può scorgere nella sezione 5<sup>a</sup>.

Nella sezione 5<sup>a</sup> tutto il nucleo di contrafforte è formato del solito calcare compatto a ippuriti, che alla base è ricoperto da un grosso banco di detrito calcareo in parte sciolto, in parte cementato. Castelvita giace sul vertice d'un picco isolato che ha i suoi strati fortemente inclinati N.E. 40° S.O. con pendenza verso la valle del Calore. Gli strati sono in basso intercalati da piccoli sedimenti di un'argilla cenerognola o rossastra, a frattura scagliosa. Presso il convento di S. Francesco, a Sud del paese, sul calcare si addossa un'arenaria giallastra che ha la stessa inclinazione del calcare ed è analoga a quella incontrata nel bacino fra Sicignano e Petina, e come questa rappresenta molto probabilmente il cretaceo superiore.

Discendendo verso il Calore l'arenaria è ricoperta dalle brecce e

dai conglomerati calcarei, nei quali sono scavate le trincee della via provinciale da Castelcivita a Ottati. Proseguendo oltre verso questo paese al R.<sup>o</sup> S. Giovanni torna ad affiorare il calcare compatto cretaceo colla stessa direzione e inclinazione notata sopra, ed è ricoperto dalla *terra rossa* che vi forma un bel mantello e si distende fino alla base del monte.

In questa ho trovato perfettamente isolate le bellissime conchiglie fossili delle ippuriti e delle caprotine. È del tutto simile a quella che ricopre le colline cretacee delle due province di Bari e di Lecce e riempie i seni e le spaccature delle rocce calcaree, dal disfacimento delle quali essa deriva. Quando s'incontra sulle arenarie o sugli argillo-schisti è sempre stata trasportata dalle acque. Si trova in copia sull'altipiano culminante del Monte Alburno e in tutti i crepacci verticali della corona del monte; anzi essa mantiene ed alimenta quella meschina flora fanerogamica e crittogamica che vegeta a stento su quelle balze arditissime. La colorazione in rosso scuro delle arenarie addossate ai calcari deriva il più spesso da infiltramenti delle acque ricche di sesquiossido di ferro che forma la base di questa terra rossa.

Traversata la Timpa di Aquara e discendendo verso Ottati osserveremo l'Alburno nel suo lato meridionale che guarda la fiumara della Fasanella, affluente del Calore, e si prolunga verso S.E. nella direzione di S. Angelo Fasanella e di Corleto. Una contrada dove si può fare una stupenda collezione di rudiste è denominata *Muraglione delle Scarambe* fra Ottati e S. Angelo. Qui l'Alburno presenta le tracce di un antico scoscendimento alto circa 250 m. dal picco della via provinciale fino alla Grotta dell'Àviso. Più oltre ancora nella Contrada Millicupo, prima di giungere a S. Angelo lo stesso calcare cretaceo è stratificato N.E. 13° S.O. e lo stesso paese di S. Angelo giace sopra uno sperone dell'Alburno. La grotta S. Michele, a poca distanza dal paese, interessante più all'occhio dell'artista che del naturalista, ha la sua volta formata dalla parete inferiore di uno strato inclinato da N.E. a S.O., come nel resto del monte.

Un'ultima sezione l'ho rilevata nel colle sul quale sorge il Santuario della Madonna della Penna fra S. Angelo Fasanella e Corleto Monforte. Vi si scorge chiaramente il passaggio dal calcare compatto cretaceo a ippuriti all'arenaria probabilmente eocenica, che si trova poi a S.O. nelle colline di Bellosguardo e di Roscigno e corona la base dei monti cretacei di Sacco e di Corleto. L'arenaria è giallastra, quasi niente cementata e presenta delle macchie azzurrognole. Ha una stratificazione discordante con quella del calcare sottoposto che conserva inalterata la sua direzione da N.E. a S.O., con inclinazione di 28° verso S.O. Quest'arenaria



è divisa da straterelli di argilla con ossido idrato di ferro e da un'argilla scagliosa contenente frammenti poliedrici di calcare compatto bianco molto probabilmente derivante dal vicino Monte Alburno.

Dall'insieme dei fatti suddescritti mi pare che risulti chiaramente che la emersione generale del Monte Alburno avvenne sul finire del periodo cretaceo ed i fossili che vi si trovano in copia (*Hippurites*, *Radiolites*, *Caprotina*, *Pleurotomaria*, *Nerinaea*) mi hanno indotto a riferirlo in gran parte al cretaceo medio, in piccola parte al cretaceo inferiore. Le arenarie che abbiamo trovato nelle valli del Tanagro e del Calore rappresenterebbero invece il cretaceo superiore.

Che se paragoniamo la struttura geologica del Monte Alburno con quella della Basilicata e delle Puglie, troveremo ch'esso ci presenta una maggior simiglianza di caratteri petrografici e paleontologici con questi ultimi che con i primi. Mentre nella Basilicata il cretaceo *con carattere appenninico* è prevalente, e quello *con carattere alpino* è limitato al Monte Marmo ed all'Appennino da Muro lucano a Potenza, tutto il cretaceo che forma le più elevate colline pugliesi è costituito di solo calcare compatto a rudiste come quello dell'Alburno, e come questo è sempre ricoperto dalla *terra rossa* corrispondente stratigraficamente a quella dei monti del Carso, della Dalmazia e dell'Albania. I fossili dell'Alburno sono perfettamente identici, anche nelle specie, a quelli da me raccolti sulle colline di Martina, di Ceglie messapico, sulle Serre di Ruffano e di Specchia, alla selva di Fasano, e dal Baretti sulle Murge di S. Eramo, di Gravina, di Altamura e di Minervino Murge.

Pare quindi che le formazioni calcaree del gruppo appulo-garganico, geologicamente indipendente dall'Appennino, interrotte nella zona mediana della Basilicata e sostituite da altre litologicamente diverse, ritornano di bel nuovo nel Salernitano al Monte Alburno, e poi traversata la valle del Calore, nei monti di Roccadaspide e di Felitto. Rappresentassero queste due catene parallele un altro asse di sollevamento lungo il Tirreno, come le Murge rappresentano quello che fiancheggia l'Adriatico? La corrispondenza di queste pieghe di montagne nella direzione orografica generale, nella struttura litologica e nella disposizione stratigrafica e nei fossili che contengono, merita certamente lo studio del naturalista e del geografo, oggi che la geografia, smessi gli antichi sistemi e certe definizioni e divisioni dottrinarie, vuol essere illuminata dalle scienze positive, alle quali porge i primi materiali di fatto.

Due parole sulla idrografia del Monte Alburno.

La speciale conformazione dell'altipiano di questo monte ci spiega l'enorme volume di acqua raccolto nelle sue viscere e che scaturisce alla

base o a mezza costa di esso ed alimenta le fontane dei paesi sopra nominati. Questo altipiano è ondulato e presenta qua e là dei rilievi e delle depressioni molto forti e spesso delle spaccature profondissime. Questi bacini di depressione si convertirebbero in laghi, se le acque non trovassero un'uscita circolando entro le fessure del monte. E sono queste spaccature che terminano in alto a mo' di cavità imbutiformi, quelle che raccolgono tutte le acque scorrenti sull'altipiano e le inghiottono, come le voragini e i pozzi assorbenti che si trovano tanto spesso alla base e sugli altipiani delle Murge pugliesi, ovunque si determini un gomito di inflessione degli strati calcarei. Son del tutto simili ai famosi *emposieux* del Giura, descritti dal Desor, e a quelli del Carso e della Grecia.

In altri luoghi le fontane sono alimentate da acque derivanti dalle piogge e dalla fusione delle nevi e che scorrono sulla superficie degli strati calcarei fra banchi di breccie sciolte e di materiali detritici, e allora sciolgono molto carbonato di calce e divengono incrostanti e generano i travertini.

Son questi i due modi generali della circolazione delle acque nell'Alburno. Come tipo del secondo ora descritto, citerò la fontana all'Est di Sicignano, e le altre sorgenti che vengono fuori alla base dell'Alburno, o a mezza costa del Monte al Groffolo; tutte ricche di sali calcarei e incrostanti. Migliori sono invece le acque che alimentano le due fontane di Postiglione a 600 m. di altezza sul mare; ma queste derivano dalle viscere del monte.

La più importante di tutte le sorgenti alla base dell'Alburno è quella della Grotta dell'Àviso alla base della Costa della Difesa a 1500 m. al S. E. di Ottati. Da questa grotta esce fuori un torrentaccio che muove molti mulini. È un vero fiume sotterraneo che sbocca nella fiumara della Fasanella. Per cercare l'origine di quest'acqua, bisogna salire sull'altipiano dell'Alburno, alla contrada detta *Lago a Rupi della Camera*. Qui noteremo una serie di voragini naturali destinate a inghiottire le acque di un vastissimo bacino in cavità sotterranee. Da queste escono fuori le sorgenti con fortissima pressione.


Di queste gore, una ne ho veduta anche in Contrada Pàstane, al Sud di Sicignano poco lungi dal paese e inghiotte le acque che scendono precipitose dai fianchi dell'Alburno.

Un terzo tipo, meno ancor frequente, è quello delle sorgenti che vengono fuori dai banchi di arenarie addossate sui calcari compatti, e che funzionano da zone impermeabili, come alla base del monte di Castel-Civita e nella valle del Calore.

La stessa idrografia si trova nelle Murge pugliesi, soltanto in queste la poca elevazione sul mare non permette di aver acque fluenti in

Fig. I.


Sezione dalla Stazione di Sicignano al vertice del M. Alburno



Calcare compatto bianco ippuritico (mesocretaceo)  
Arenaria giallastra (cretaceo super.) 3. Breccie e conglomerati calcarei.

Fig. II.


Sezione dal Monte Forlugo al Monte Alburno



1. Calcare compatto grigio a rudiste e nerinee.  
2. Arenaria cretacea.

Fig. III.


Sezione generale del M. Alburno dal F. Tanagro alla fiumara della Fasanella



1. Calcare compatto cretaceo.  
2. Arenaria cretacea.

Fig. IV.


Sezione da Controne al Ponte sul F. Calore



1. Calcare compatto cretaceo.  
2. Arenaria mio-pliocenica.

Fig. V.


Sezione dal M. Alburno al F. Calore



1. Calcare compatto ippuritico. 2. Arenaria mio-pliocenica.  
3. Conglomerati e breccie quaternarie. 4. Alluvioni recenti.

Fig. VI.

Sezione sotto il Monte Madonna della Penna



1. Calcare compatto a rudiste.  
2. Arenaria cocenica.





superficie, ma soltanto corsi sotterranei. Vi si notano però anche qui le voragini che o direttamente, o traversando prima sedimenti pliocenici e miocenici, vanno a far capo nelle spaccature dei calcari cretacei o eocenici. Il terzo tipo sarebbe rappresentato dalle acque scorrenti attraverso i sabbioni calcarei e sulle argille turchine. Il parallelo litologico e geologico, da noi fatto sopra, trova quindi il suo riscontro anche nella idrografia tra il gruppo appulo-garganico e la catena del Monte Alburno.

---

### III.

#### *Sulla dissimetria del rilievo delle Alpi Apuane.* Nota di B. LOTTI ingegnere nel R. Corpo delle miniere.

Da qualche tempo lo studio comprensivo dei rapporti reciproci fra i rilievi continentali e le depressioni marine, non che quello della forma e disposizione dei rilievi stessi, hanno messo in evidenza alcuni fatti di somma importanza per la geologia, i quali possono essere riassunti nella seguente formula generale che riporto testualmente dal recente *Traité de Geologie* di A. De Lapparent, pag. 79.

« Toute grande ligne de hauteurs émergée ou non, est une arête saillante formée par l'intersection de deux versants inégalement inclinés. Le plus abrupt plonge vers une grande depression, habituellement occupée par la mer; le moins raide s'abaisse doucement, sous la forme d'ondulations successives, vers une dépression moins marquée, qui le plus souvent peut rester continentale. Le pied du versant abrupt est l'arête en creux d'une intersection inverse de la première et dont le talus à pente modérée reusoute peu à peu jusqu'aux régions de profondeur moyenne des océans. »

A questa legge cui obbediscono tutte le grandi catene montuose del globo sembrerebbe sottrarsi il nostro piccolo ma interessantissimo gruppo delle Alpi Apuane. Può vedersi infatti nelle due sezioni trasversali ultimamente rese di pubblica ragione <sup>1</sup>, che il punto culminante di ciascun profilo trovasi piuttosto ravvicinato alla depressione sinclinale del Serchio che a quella tirrena e che l'inclinazione generale del terreno è di poco più che 6° per ambedue i versanti, limite massimo del resto, cui giungono le inclinazioni generali delle catene montuose.

---

<sup>1</sup> LOTTI. — *La doppia piega d'Arni* ec. Boll. Geolog. 1881, n° 9 e 10.

Lo stesso verificasi quasi costantemente per un gran numero di profili paralleli condotti trasversalmente alla ellissoide.

Questa apparente anomalia è però facilmente spiegata, quando riflettasi che la legge suesposta ha la sua ragione d'essere nella genesi stessa delle catene montuose e quindi deve trovarsi verificata più nel loro antico profilo originario che in quello attuale modificato da numerose e svariate cause. Se adunque, colla scorta delle condizioni geologiche o tettoniche del nostro gruppo, tentiamo di ricostituirne il profilo originario, troviamo che esso pure si acconcia perfettamente alla formola generale. Ognuno potrà persuadersi di questo fatto esaminando le due sopraindicate sezioni generali <sup>1</sup> ed altre pubblicate dal collega ing. Zaccagna <sup>2</sup> e ricostruendo, a seconda dell'andamento delle pieghe ivi rappresentate, l'antico profilo trasversale delle Alpi Apuane. Aggiungo però a schiarimento le seguenti brevi considerazioni:

Gli strati, fatta astrazione dalla regione più interna per entro la quale si verificano numerose pieghe e rovesciamenti, sono *costantemente* più inclinati nel versante tirreno che in quello del Serchio. Nella regione circostante a Massa e Carrara, si hanno inclinazioni molto vicine alla verticale, specialmente nelle rocce più giovani dall'eocene fino al trias, mentre che nella Garfagnana queste stesse rocce, salvo leggere ondulazioni, si mantengono quasi orizzontali.

Le più antiche rocce paleozoiche, in strati sempre molto inclinati e frequentemente verticali, compariscono in una zona longitudinale assai più prossima alla depressione tirrena che a quella del Serchio. L'asse dell'anticlinale formato da queste rocce, cioè della piega maggiore del gruppo dista dal litorale, cui mantienisi parallelo, di circa due quinti dell'ampiezza dell'intera ellissoide.

Queste ed altre considerazioni che più agevolmente possono dedursi dallo esame delle citate sezioni geologiche, dimostrano nel modo più evidente come anche le Alpi Apuane non si sottraggono, come poteva sembrare alla ispezione di semplici profili, alla legge sopra enunciata. La ragione per cui i profili non trovansi in accordo colle condizioni tettoniche, per appoggiare la detta legge, deve ricercarsi principalmente nel fatto che le rocce centrali paleozoiche sono costituite esclusivamente da schisti, sui quali la denudazione si è esercitata in modo che sono

---

<sup>1</sup> LOTTI. — *La doppia piega* ec. l. c.

<sup>2</sup> LOTTI E ZACCAGNA. — *Sez. geologica attraverso la regione centrale apuana*; Boll. Geol. — Vol. XII, 1881.

— ZACCAGNA. — *Escursione geologica nel Carrarese*, ibid.



ben lungi dal formare essi stessi le maggiori altezze del gruppo, come richiederebbero le loro condizioni tettoniche.

Son lieto di potere oggi dedurre tali interessanti conseguenze dalle nostre sezioni, già da qualche tempo pubblicate e scevre perciò da preconcetti ordinariamente inevitabili.

---

## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE.

---

A. CÖSSA. — *Ricerche chimiche e microscopiche su rocce e minerali d'Italia* (1875-1880). — Torino, 1881.

L'esimio Autore, che, quale direttore del laboratorio chimico della Stazione agraria di Torino si era fino dal 1874 accinto allo studio chimico e mineralogico delle principali rocce del Piemonte, ebbe nel 1879 l'incarico dal Reale Comitato geologico di eseguire delle ricerche chimiche e microscopiche sulle collezioni di rocce fatte a corredo della Carta geologica d'Italia. I risultati dei suoi lavori petrografici eseguiti dal 1875 a tutto il 1880 e in gran parte già pubblicati negli Atti di diverse accademie, vennero nel decorso anno per ordine del Consiglio direttivo della Stazione agraria, riuniti in questa interessantissima pubblicazione.

Nelle premesse l'Autore fa risaltare l'importanza che nelle ricerche petrografiche ha uno studio chimico diligente e dettagliato delle rocce, accompagnato da tutte quelle indagini che contribuiscono a far ben conoscere la natura e le proprietà delle rocce stesse, e che servono talora a stabilire differenze caratteristiche fra rocce omonime ma diverse per rispetto alla loro giacitura ed età. Espone quindi i procedimenti principali dei quali si valse nella ricerca e nella determinazione qualitativa e quantitativa degli elementi costituenti le rocce, indicando i metodi analitici seguiti da altri chimici.

Nota l'importanza di studiare il modo nel quale le rocce si comportano sotto l'influenza scomponente dei diversi agenti, e ciò tanto per darsi ragione della loro costituzione molecolare quanto per ricavarne delle norme utili per l'agricoltura. Accenna quindi ai diversi metodi ideati per la separazione dei differenti minerali che compongono le rocce non omogenee.

Venendo ai risultati dell'osservazione microscopica, dimostra con alcuni esempi come questa e l'analisi chimica si prestano vicendevole aiuto, notando anche qui come l'esame microscopico dei frammenti di rocce che costituiscono il terreno coltivabile, rechi grande vantaggio alle ricerche chimiche applicate alla agricoltura.

Per le sue ricerche petrografiche l'Autore ha preparate non solo delle sezioni sottili piccole per le osservazioni microscopiche, ma anche delle sezioni molto più grandi, di circa 70 cm. q. applicate su lastre di vetro, che esaminate colla lente servono a dare una idea della struttura complessiva della roccia meglio delle piccole sezioni, specialmente quando essa è poco omogenea. Ad ottenere queste sezioni grandi l'Autore ha fatto uso di una macchina ingegnosa eseguita dietro disegno dell'ing. Berruti e ne dà una dettagliata descrizione sommaria. Egli ha in questa guisa ordinata una collezione di circa 1800 sezioni piccole e 800 grandi che figurarono nel Congresso geologico internazionale di Bologna; esse si riferiscono a circa 900 rocce italiane, in gran parte fornite dal Real Comitato geologico. Di queste dà un elenco ordinato in gruppi.

In questo volume, che ci auguriamo possa essere seguito da altri vengono descritte le rocce e i minerali seguenti:

Sienite, Diorite quarzifera porfiroide, Diabase peridotica, Felspato corindonifero, Molibdenite, tutte del Biellese, Onkositi di altre parti del Piemonte, diverse Lherzoliti e Serpentine pure del Piemonte. Serpentine della Toscana; Eufotide dell'Isola d'Elba; Eufotidi e Serpentine di Monte Ferrato (Prato). Serpentine dell'Appennino bobbiese. Rocce serpentinosi del Gottardo. Stilbite del ghiacciaio del Myage (Monte Bianco). Cristalli microscopici di rutilo nell'Eclogite di Val Tournanche. Rocce del periodo silurico dell'Iglesiente (Sardegna). Predazzite periclasifera del Monte Somma. Allume potassico dell'isola Vulcano. Cenere e lava dell'Etna (eruzione 28 maggio 1879). Rocce della Valtellina. Ollenite, roccia anfibolica del Colle dell'Ollen.

Contiene inoltre una relazione dei processi impiegati per la produzione artificiale della Sellaite, ed un'esposizione delle osservazioni e delle esperienze fatte per la ricerca dei metalli della Cerite.

Molte di queste analisi, nelle quali l'Autore fu coadiuvato dal professore Pecile, dal dott. Zecchini e dall'ingegnere delle miniere Mattirollo, sono accompagnate da figure delle sezioni sottili in 12 tavole cromolitografiche ed egregiamente eseguite.

---

M. S. DE ROSSI — *La Meteorologia endogena.* — Tomo II.  
Milano 1882.

Nel 1° Tomo di quest'importantissimo lavoro, del quale fu dato cenno nel Bollettino 1879, l'egregio Autore, colle analisi sperimentate delle varie forme che possono assumere le oscillazioni del suolo, ci aveva dimostrato come le eruzioni e molto più i terremoti, variano di grado dalle grandi e disastrose commozioni del suolo, alle impercettibili vibrazioni telluriche. A queste ultime è in gran parte dedicato il 2° Tomo testè pubblicato. Esso è diviso in due libri: nel primo, col titolo di Microsimografia, l'Autore si occupa appunto di quei terremoti vasti ed insensibili, che però si manifestano coll'agitazione del pendolo simografico.

Comincia a tessere la storia della prima scoperta dei moti microsismici del suolo, moti che già avvertiti e non appurati nei passati tempi, furono dalle accurate osservazioni del Bertelli ben determinati ed analizzati a mezzo dei diversi ingegnosi apparecchi da lui inventati, e che sono dall'Autore figurati e descritti.

Esaminata la controversia sorta tra il Bertelli ed il Prof. Monte, Direttore dell'Osservatorio metereologico di Livorno, sulla causa dei moti microsismici dei pendoli, che questi attribuiva a cause esteriori di vibrazione meccanica del suolo, e le diverse esperienze fatte dall'uno e dall'altro, viene l'Autore a parlare dei risultati di un grandissimo numero di osservazioni da lui istituite in Roma e a Rocca di Papa, e dei confronti con quelle fatte a Bologna, a Firenze ed al Vesuvio. Descritto il metodo seguito negli esperimenti ed i fatti risultatine, espone questi in tre specchi corrispondenti a tre periodi diversi di osservazioni. Dalla discussione di questi risultati impugnati dal Monte, l'Autore è condotto a dimostrare la realtà dei moti microsismici sostenuta dal Bertelli, del quale cita diversi brani di memorie da lui dedicate a questo argomento.

La sismologia per completare i suoi elementi, abbisognando di ricerche più vaste intorno a terremoti microscopici, era importante lo organizzare le osservazioni microsismiche in Italia, e l'Autore ci espone come egli a questo scopo d'accordo col Bertelli proponesse si facessero osservazioni in diversi luoghi, con un unico piano e metodo generale perchè esse riescissero paragonabili fra di loro; passa quindi in rassegna le norme sia per la scelta del luogo che per gli apparecchi da adottarsi, descrive varie specie di tromometri proposti, e da le nor-



me per la valutazione e la registrazione dei moti, aggiungendo poi la descrizione di varii ingegnosi strumenti grafici sismici e microsismici da lui inventati. A ciò fa seguito una rassegna dei primi quaranta osservatorii microsismici italiani, nella quale fa conoscere i nomi di coloro che primi si dedicarono a questi studii e descrive le condizioni locali dei diversi osservatorii.

Uno degli ultimi capitoli di questo primo libro viene dall'Autore dedicato ad un nuovo e potente mezzo di analisi, cioè al microfono applicato alle indagini sismologiche. Ricordati i primi fatti che diedero origine alle ricerche microfoniche, riferisce le esperienze da lui eseguite con questo istrumento a Rocca di Papa e quelle successivamente eseguite sul Vesuvio e alla solfatara di Pozzuoli. Dal paragone dei fenomeni avvertiti in queste due località e quelli pure constatati a Roma, a Rocca di Papa e nel Vicentino, l'Autore è condotto a concludere avere il microfono rivelato terremoti microscopici anche in questi luoghi, e quindi messo fuori di dubbio l'esistenza e la verità delle vibrazioni microsismiche del suolo. E qui l'Autore entra a parlare delle esperienze fatte col microfono messe in confronto colle osservazioni microsismiche eseguite col cronometro normale e col microsimografo, e mostrando di quanta utilità sia quello strumento per siffatto studio.

Il riassunto dei risultati ottenuti nelle indagini microsismologiche è argomento dell'ultimo capo del 1° libro, ed è uno dei più importanti per le notizie che somministra sulle diverse modalità dei moti microsismici e loro modo di manifestarsi, sulle analogie fra i moti microsismici e i sismici, sulle relazioni tra gli agenti esogeni e quei fenomeni, e finalmente sugli indizi preventivi che le osservazioni microsismiche possono dare dei terremoti.

Il secondo libro, benchè non interamente dedicato alla microsismologia, ne completa però la trattazione, poichè coll'esame particolareggiato ed ordinato delle notizie e delle osservazioni sui fenomeni endogeni italiani da modo di indagare le relazioni fra i fenomeni sismici ed i moti microsismici.

In esso l'Autore presenta dapprima i quadri grafici dei periodi sismici e microsismici italiani dal 1873 al 1880, nei quali sono indicati i terremoti colla loro intensità massima diurna, le curve del moto medio microsismico, le curve barometriche e quelle puteali non che tutti gli altri fenomeni più interessanti che hanno relazione con moti sismici. Di ciascun periodo fa un esame particolareggiato, deducendone conclusioni di grande rilievo.

In un quadro numerico riassume infine tutte le date dei giorni di

massimo sismico per tutti gli anni ai quali si riferiscono i quadri grafici, e da questo apparisce un periodo decadico fra i massimi ed un certo indizio di periodo annuale che si manifesta in certe date preferite per ciascun mese.

Segue poscia un' analisi delle ore periodiche delle singole scosse nei periodi sismici, e questa pure accompagnata da quadri orarii comparativi delle scosse avvenute in Italia, coi massimi microsismici osservati: ogni quadro rappresenta un periodo sismico.

A meglio mostrare l' intima relazione fra i diversi centri di attività endogena in Italia l' Autore viene ad un esame topografico dei periodi sismici e microsismici. Espone quindi una serie di fatti sulle relazioni fra i terremoti e le fasi di attività vulcanica, dai quali è condotto a concludere che le fratture tutte della crosta terrestre italiana, sieno proprie del vulcanismo o della catena alpino-appenninica, costituiscono un grande apparato di azioni vulcaniche che si manifestano con diversa intensità, in ragione diretta cioè della potenza della causa ed inversa della resistenza degli ostacoli. L' attività vulcanica si manifesta ordinariamente nei meati dei vulcani attivi e con grado minore in quelli senza crateri delle sorgenti termali e sulfuree fra i monti; ma quando si mostra ove non vi è traccia di forza endogena attiva, ivi il geologo riconoscerà passare una fenditura che immediatamente o mediatamente fa capo alle screpolature vere vulcaniche. Cosichè i fenomeni di orografia alpino-appennina si collegano col vulcanismo italiano, e le attuali eruzioni vulcaniche ed i terremoti non sono che la fase odierna e il complemento dei fenomeni spettanti alla emersione e formazione della penisola italiana.

L' importanza e la connessione che hanno i vulcani nei fenomeni sismici dell' intera penisola conduce l' Autore ad ammettere che questo agente qualsiasi dei fenomeni vulcanici e sismici circola nel suolo in forma di vere correnti, ed appoggia questa sua asserzione con una serie di osservazioni da lui fatte e che egli stesso espone.

La coincidenza dei fenomeni sismici con le pressioni barometriche e la temperatura e le fasi dei vulcani attivi risultanti da una serie di fatti, gli è argomento a confermare l' esistenza di queste correnti, portando così nuova luce a questa nuova ricerca della Meteorologia endogena.

Nel penultimo capo di questo libro egli svolge i precetti pratici da seguirsi nelle osservazioni di meteorologia endogena, dando le indicazioni generali sull' organizzazione degli osservatorii sismici, proponendo una serie di dati da ricercarsi nello studio dei terremoti ed i mezzi opportuni alla loro determinazione.

Nell' ultimo capo, fatto un riassunto generale dell' opera, espone così i tre primi dati nuovissimi e fondamentali che derivano dall' esame della parte sismica nella Meteorologia endogena. « 1. Abbiamo conosciuto nelle fratture geologiche l' apparato di circolazione del terremoto e la sua meccanica azione. 2. Abbiamo appreso la sua forma di burrasche periodiche e di correnti dinamiche; 3. Abbiamo riconosciuto nelle vibrazioni microsismiche l' intera vita e lo svolgimento del fenomeno sismico, del quale prima non conoscevamo che disordinatamente i massimi negli inaspettati e violenti terremoti. »

Qui ricordando il passo gigantesco che nelle indagini microsismiche fece fare il microfono e le prove numerosissime per esso raccolte sulla natura positivamente endogena delle vibrazioni, osserva come esso non solo riveli il fatto materiale delle diverse forme di vibrazioni terrestri, ma ci mostra ancora che esse sono la conseguenza di fughe e di tensione di vapori; provando così che la energia endogena risiede principalmente nelle reazioni delle interne accumulazioni dei gaz.

Venendo all' applicazione di questi studii alla geologia osserva come i risultati geologici dell' endodinamica contemporanea ci potranno essere di guida nell' esame retrospettivo delle epoche geologiche, mostrando in somma essere la Meteorologia endogena un campo fecondissimo di applicazione ai più ardui problemi della fisica terrestre e della geologia.

Questo volume oltre a parecchi quadri grafici e numerici presenta molte incisioni nel testo, e fa onore alla casa Dumolard di Milano che ne intraprese la pubblicazione.

---

## BIBLIOGRAFIA MINERALOGICA E LITOLOGICA

PER L' ANNO 1881. <sup>1</sup>

---

ANTONIO D' ACHIARDI. Su di alcuni minerali della miniera del Frigido presso Massa nelle Alpi Apuane. — *Società Toscana di Scienze Naturali, adunanza del di 13 marzo 1881.*

I minerali qui descritti sono: Calcopirite, accompagnate da Siderite, quarzo ecc; Pirrotite, la cui composizione chimica è: Solfo 39,65; Ferro

---

<sup>1</sup> Sotto questo titolo sono ricordati o riassunti quei lavori di mineralogia e litologia italiana (o di autori italiani), che non furono pubblicati nel *Bollettino*, o di cui nel *Bollettino* non venne fatto antecedentemente alcun cenno.



58,18; Nichelio 2,17, da cui la formola  $(\text{Fe}, \text{Ni})_7 \text{Si}_8$ ; — e una nuova specie la *Frigidite*, affine al panabase, in masse granulari, male ed incompletamente cristallizzate (cubo ed emitrapezoidri); dens. 4,8; con la composizione (così determinata dal Dott. Angiolo Funaro): Solfo 31,234; Antimonio 27,001; Rame 20,391; Ferro 13,369; Nichelio 7,969; Argento 0,36; Zinco tr; tot. 100. L'Autore propende a ritenere, (anche ammettendo la possibilità di altre combinazioni) che sia un'associazione di tetraedite (monometrica), e di calcopirite (dimetrica). —

A. ARZRUNI ED S. KOCH. Über den Analcim. — *Zeitschrift für Krystallographie etc. B. V, 5, 1881.*

È uno studio fisico, ottico specialmente, intrapreso su questa specie minerale, per cui, come per tante altre, è viva la questione se il suo sistema cristallino sia realmente il regolare, oppure se i suoi cristalli apparentemente siano monometrici (regolari), e sostanzialmente siano costituiti da elementi di simmetria inferiore, uniti in un tutto a simmetria più alta. Il materiale studiato proviene dalle isole Kerguelen, e dalle isole dei Ciclopi.

La conclusione degli Autori è: che l'analcime sia sostanza di per sé ed originariamente regolare, e che le *anomalie* osservate si debbano riferire ad azioni meccaniche che hanno indotto nella massa una disposizione molecolare anormale.

E. BAMBERGER. Bechi's sogenannter « Picranalcim » von Monte Catini. — *Zeitschrift für Krystallographie etc. VI, 1, 1881.*

Rifatta la storia del ritrovamento e dello studio del picranalcime fatto dal Prof. Bechi, vien qui riportato un nuovo studio fisico e chimico su cristalli di questa specie provenienti dalla stessa località. Il Signor S. Koch sulla parte cristallografica annunzia che essi non hanno nessuna differenza col comune analcime. Chimicamente il Signor Bamberger ha trovato:

Silice 57,08; Allumina 21,51; Soda 13,63; Potassa 0,32; Acqua 8,32, che corrisponde perfettamente con quella dell'analcime. Il prof. Bechi aveva dato per il picroanalcime questa composizione:

Silice 59,374; 59,875.

Allumina 22,083; 22,083.

Magnesia 10,25; 10,00.

Soda 0,45; 0,45.

Potassa 0,015; 0,015.

Acqua 7,651; 7,688.

DOMENICO BASSO. Dimostrazione di una proprietà geometrica dei raggi rifratti straordinarii nei mezzi rifrangenti uniassi — *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino: Adunanza del 16 gennaio 1881.*

Un raggio di luce semplice cada sopra un corpo birifrangente, essendo la faccia rifrangente parallela all'asse ottico. Dei due raggi rifratti che ne risultano quello che dicesi ordinario giace sempre nel piano d'incidenza; l'altro, cioè lo straordinario è generalmente diretto fuori del piano d'incidenza, eccettuato il caso in cui questo sia parallelo o perpendicolare all'asse. In altri termini il piano di rifrazione straordinaria, cioè il piano in cui giacciono il raggio straordinario e la normale alla faccia rifrangente, fa in generale un certo angolo col piano di rifrazione ordinaria, il quale si confonde sempre col piano d'incidenza. — L'angolo ora indicato gode di una proprietà, finora inavvertita, che si formula così: « L'angolo che il piano di rifrazione straordinaria fa col piano di incidenza è indipendente dall'angolo di incidenza. » Per cui variando la direzione del raggio incidente in un determinato piano di incidenza, si sposta bensì dentro al cristallo la direzione del raggio straordinario, ma la proiezione di questo raggio sulla faccia rifrangente resta immobile: analogamente a ciò che succede della proiezione del raggio ordinario, la quale si confonde sempre colla traccia del piano d'incidenza.

Tale proposizione è dimostrata col mezzo del calcolo.

GIUSEPPE BASSO. Studi sulla riflessione cristallina. — *R. Accademia delle Scienze di Torino: adunanza del 13 Marzo 1881* — La memoria presentata dal Prof. G. Basso è divisa ne' seguenti paragrafi: 1. Preliminari (Lavori di Fresnel, Cauchy, di Neumann, di Mac Culloch, di Cornu); 2. Conservazione delle forze vive eterree alla superficie che separa due mezzi trasparenti; 3. Relazioni generali fra le velocità vibratorie dei moti incidente, riflesso, rifratto; 4. Verificazioni: Ricerche sperimentali.

Con questa memoria il Prof. Basso presenta non una teoria completa intorno a questa sorta di fatti ottici, ma un procedimento, il quale permette di investigarne razionalmente le leggi, in casi abbastanza generali senza far uso di postulati sostanzialmente diversi da quelli accolti da Fresnel e sulla cui ammissibilità non si può elevare ragionevole dubbio. Egli ha cercato modo di dare a questi un carattere di maggiore generalità così da poterli estendere ed applicare anche ai mezzi omogenei birifrangenti. I principii su cui l'Autore si appoggia per giustificare la legittimità di tale estensione sono i seguenti:

1° Se un raggio di luce polarizzata cade sulle superficie di un mezzo birifrangente, le vibrazioni eterree nei raggi incidente, riflesso o rifratto, sono sensibilmente rettilinee e normali al rispettivo piano di polarizzazione.

2° Il principio di continuità, inteso nel senso attribuitogli da Fresnel, è applicabile al passaggio della luce attraverso alla superficie dei mezzi birifrangenti.

3° Nel far uso del principio della conservazione delle forze vive si deve tener conto della densità dell'etere, la quale può sempre esser rappresentata dall'inverso quadrato della velocità con cui nell'etere stesso si propaga il movimento luminoso. Per conseguenza in un mezzo omogeneo ed isotropo, la densità dell'etere è la stessa in tutte le parti ed in tutte le direzioni, ma ciò non è più vero per un mezzo anisotropo o birifrangente, quantunque omogeneo. In mezzi siffatti, la costituzione dell'etere si deve concepire analoga al modo di struttura che si ammette pei cristalli; devesi cioè far capo al concetto del *parallelo-pipedo elementare* che Bravais, Beer ed altri dimostrarono così fecondo e conforme alle leggi della cristallografia. Perciò in un corpo birifrangente l'etere è distribuito in modo che le sue particelle incontrate da una retta condotta in una direzione qualunque, sono a distanze successivamente uguali; però la distanza fra due successive particelle cambia di valore col cambiar della direzione secondo cui la retta attraversa il cristallo;

4° Il moto vibratorio che penetra in un cristallo birifrangente uniasse si scinde in due onde rifratte; le vibrazioni che costituiscono l'onda ordinaria sono normali al piano in cui giacciono il raggio ordinario e l'asse ottico; le vibrazioni dell'onda straordinaria, sono parallele alla intersezione del piano di questa onda col piano passante per il raggio straordinario e l'asse ottico;

5° Quando il moto incidente è polarizzato in un determinato piano, il rapporto fra le velocità vibratorie corrispondenti al raggio ordinario ed al raggio straordinario è prossimamente uguale alla cotangente dell'angolo contenuto fra il piano di polarizzazione del raggio incidente ed il piano di questo raggio e dell'asse ottico. Questo principio si confonde prossimamente colla nota legge di Malus ed è perciò ammissibile almeno entro quei limiti per cui la detta legge venne sperimentalmente verificata.

H. BAUMHAUER. Ueber den Nephelin. — *Zeitschrift für Krystallographie etc.*, VI, p. 209.

Lo studio cristallografico, ottico e dei fenomeni di corrosione sui



cristalli di questa specie provenienti dai proietti calcarei del Vesuvio ha condotto l'autore alle seguenti conclusioni:

1° I fenomeni che si manifestano alla corrosione dei cristalli di nefelina per mezzo dell'acido fluoridico (o del cloridrico) e tanto le figure quanto le faccie di corrosione concludono decisamente per l'esistenza della emiedria piramidale (e rispettivamente della trapezoidrica) in unione all'emimorfismo secondo l'asse principale;

2° I cristalli di nefelina sono sempre geminati e precisamente predominano due leggi; piano di geminazione secondo  $\infty P 2$ ; e piano di geminazione OP. Questa geminazione produce una quadruplica posizione delle figure di corrosione, analogamente a quanto avviene nella quadrigeminazione del quarzo.

LUIGI BOMBICCI. Nuovi studi sulla poligenesi dei minerali. Parte seconda. — *Memoria letta all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, il 23 Dicembre 1880.* (Pubblicata nel 1881).

L'argomento svolto in questa seconda parte è riassunto nel seguente sommario:

Due nuovi fenomeni di cangiamento nello stato fisico dei solidi. 1° liquefazione prodotta in un cilindro d'acciaio, a freddo, da un disco che vi gira dappresso senza toccarlo. Cenno descrittivo della macchina di Reese detta a *disco fondente*. Obiezioni alle idee espresse sul fenomeno della fusione apparente, a freddo: spiegazione basata sulla induzione magnetica fra il disco e il cilindro rapidamente giranti in presenza l'uno dell'altro, proposta in vece di quella che farebbe derivare il fenomeno dall'aria proiettata dal disco sul cilindro; 2° Riscaldamento sopra 100° C. di pezzi di ghiaccio senza fusione rapida, ma con evaporazione sensibile, ottenuta in uno spazio ad aria molto rarefatta. Esperienze del Carnelley sul passaggio dei solidi allo stato liquido, in ordine alle pressioni del mezzo gassoso nel quale si trovano. Continuazione della rassegna degli stati fisici complessi della materia inorganica. — Allotropie. — Isomerie. — Solidità poligenica nei cristalli e nelle masse cristalline.

LUIGI BUSATTI. Alcuni minerali dell'Elba. *Società Toscana di Scienze Naturali: adunanza del dì 8 Maggio 1881.*

I minerali descritti provengono da Rio, Elba; e sono:

*Farmacosiderite*, verde tendente al giallo, in forma di cubi; tetraedri ed emiicositetraedri, che riveste la limonite.. Manca l'analisi quantitativa.

*Dufrenite* in piccole masse sferoidali, brune a contorni verdastrici a struttura fibrosa. Determinata solo qualitativamente.

*Limonite bruna* in forma mammellonare, a struttura fibroso-radiata. Peso sp. 3,83-3,89.

*Pirolusite* in esilissimi aghetti intrecciati a modo di feltro; o in masserelle bacillari fibrose, nelle cavità della limonite cellulare. Un prisma isolato dalla massa bacillare mostrò una forma trimetrica, colla base, e dubitativamente il pinacoide 010.

*Arsenicopirite*: completamente convertita in limonite, e solo riconoscibile per la forma e particolarità cristallina.

MAURICE CHAPER. Sur le gisement de la dawsonite de Toscane. — *Bulletin de la Société minéralogique de France*; A. 1881, p. 155.

L'autore completa le nozioni che in una nota antecedente il signor Friedel (*Bull. Soc. Minér. Fr.* 1881, p. 28) aveva comunicate. La Dawsonite sarebbe stata ritrovata nelle fessure delle rocce marnose che si trovano in parecchi altri punti, e particolarmente in tutta la regione dei torrenti Siele, Zolfarata, Senna, rimarchevole per l'abbondanza del cinabro.

ARNALDO CORSI. Sul polluce elbano. — *Rivista Scientifico-Industriale*, Anno 1881, pag. 254. — Firenze, 1881.

È una breve nota sulla forma cristallina di alcuni belli esemplari di polluce recentemente trovati a Grotta d'Oggi, (S. Piero in Campo, Elba) dal dott. G. Roster. Le forme osservate sono: cubo, icositetraedro (211); rombododecaedro, forma nuova; e dubitativamente un tetraesaedro (210).

ALFONSO COSSA. Sulla stilbite del ghiacciaio del Myage (Monte Bianco). — *R. Accademia dei Lincei*: adunanza del 2 gennaio 1881.

La stilbite si trova ad un'altezza di m. 3700 su una spaccatura del gneiss. Già Alfonso Favre l'aveva ritrovata insieme ad altri minerali. Lucentezza vitrea; perlacea sulla sfaldatura. Dr. 3,5, Peso sp. 2,14-2,18.

L'analisi diede:

		(Teorico)
Acqua	18,26	17,23
Silice	56,47	57,41
Allumina	19,09	16,43
Calce	7,74	8,93
Soda	tr.	—

ALFONSO COSSA. Sulla Ollenite, roccia amfibolica del Monte Ollen. — *R. Accademia dei Lincei. Transunti.* 1880-81.

La roccia consiste di attinolite, in cui sono racchiusi numerosi cristalli microscopici di rutilo, epidoto incolore e titanite.

ALFONSO COSSA. Ricerche chimiche e microscopiche sulle rocce e minerali d'Italia. Torino, Bona, 1881.

Il prof. A. Cossa ha raccolto in un grande volume i suoi lavori di chimica e mineralogia sulle rocce italiane, i quali egli ebbe a compiere sia in causa del suo ufficio come direttore del laboratorio chimico della Stazione Agraria di Torino, sia per incarico del Comitato Geologico che gli affidava altresì la creazione di un nucleo di lavoratori nel campo della petrografia.

Alcuni dei lavori raccolti nel volume sono già stati pubblicati; altri sono nuovi: di tutti vien qui riportato l'elenco, che è quindi buon testimonio dell'attività di quella stazione agraria. Conviene però notare che non è la meno interessante parte del lavoro, la prefazione; in cui sono indicati i metodi seguiti nelle ricerche analitiche; e che grande valore hanno le tavole in litografia e cromolitografia per la illustrazione di varie sezioni osservate, e degli spettri d'assorbimento che alcune di esse manifestano.

I varii capitoli trattano dei seguenti argomenti: Sienite del Biellese. — Diorite quarzifera porfiroide di Cossato (Biella). — Diabase peridotifera di Mosso nel Biellese. — Feldispato corindonifero del Biellese. — Molibdenite del Biellese. — Onkosite del Piemonte. — Produzione artificiale della Sellaite. — Lherzoliti del Piemonte. — Serpentine del Piemonte. — Serpentine del littorale toscano e dell'isola d'Elba. — Massa serpentinoso di Monteferrato (Prato in Toscana). — Serpentino dell'Appennino Bobbiese. — Rocce serpentinoso del Gottardo. — Stilbite del ghiacciaio del Myage (Monte Bianco). — Cristalli microscopici di rutilo nell'eclogite di Val Tournanche. — Rocce del periodo silurico nel territorio d'Iglesias (Sardegna). — Predazzite periclasifera del Monte Somma. — Allume potassico dell'isola Vulcano. — Cenere e lava dell'Etna (eruzione del 28 maggio 1879). — Granato verde di Val Malenco (Valtellina). — Rocce della Valtellina. — Ollenite, roccia amfibolica del Colle dell'Ollen. — Diffusione dei metalli della cerite.

A. DAMOUR. Nouvelles analyses sur la jadéite et sur quelques roches sodifères. — *Bulletin de la Société minéralogique de France*, A. 1881, p. 157.



Fra le analisi di varii esemplari ve ne sono tre che si riferiscono a campioni trovati in Italia. — Esse sono:

	(L)	(O)	(P)
Silice . . . . .	58,51	55,82	56,74
Allumina. . . . .	21,98	10,95	10,02
Ossido ferrico . . .	1,10	5,63	4,69
» cromico. . . . .	—	—	0,03
Calce . . . . .	5,05	13,42	14,00
Magnesia. . . . .	1,70	9,05	9,10
Soda . . . . .	11,84	6,74	5,40
Potassa . . . . .	tr.	tr.	tr.
	100,18	101,66	99,98
Densità	3,35	3,22	3,32

L'analisi (L) fu eseguita su un campione della collezione Pisani, e che portava un'etichetta: *Gruner Jaspis on M. Viso in Piemont*; che invece ha tutti i caratteri della giadeite.

L'analisi (O) su una roccia verde, cristallina, dura e fusibile come la giadeite, raccolta in posto presso S. Marcello in Piemonte, in un filone sottile nella quarzite bianca.

L'analisi (P) si riferisce ad un pezzo proveniente dalla Val d'Aosta, in ciottoli sulla strada da Aosta al piccolo S. Bernardo. Esso è verde erba; a struttura cristallina, e fibrosa. Densità, fusibilità, durezza similissime a quella delle giadeite.

A. DAUBRÉE. Substances cristallines produites aux dépenses de médailles antiques immergées dans les eaux thermales de Baracci, Com. d'Olmeto (Corse). — *Comptes Rendus*, 92, Janvier 1881.

Insieme a prodotti di sulfurazione, vi si scorgono cristalli che sono costituiti da stagno, rame e zolfo.

C. DOELTER. Krystallographisch-chemische Studien am Vesuvian. — *Zeitschrift für Kristallographie*. A. V, p. 289.

Fra le varie località che hanno dato il materiale di studio sono citate quelle di Ala e del Vesuvio. La conclusione della parte cristallografica,

è secondo l'Autore, che le differenze fra i valori angolari che dovrebbero essere uguali non sono di tal natura da lasciar supporre che la vesuviana non sia dimetrica.


H. FOERSTNER. Ueber Cossyrit, ein Mineral aus den Liparit-laven der Insel Pantellaria. — *Zeitschrift für Krystallographie*, etc. V, p. 348.

Una notizia sufficiente di questo amfibolo triclino si trova nella nota di Foerstner, *Bull. Com. Geol.* 1881, pag. 530.

C. FRIEDEL. Sur un nouveau gisement de Dawsonite (hydro-carbonate d'aluminium et de sodium) et sur la formule de ce minéral. — *Bulletin de la Société minéralogique de France*, 1881, pag. 28.

Il nuovo giacimento è a Pian Castagnaio (Toscana), ed è un'arenaria quarzosa dolomitizzata, talvolta argillosa. Nelle fessure di questa roccia si trova il minerale in piccoli fiocchi bianchi o grigiastri, fibroso-radiati. L'analisi ha dato; Allumina 36,25 — 35,53; Soda 19,17 — 19,00; Acido carbonico 29,52 — 28,67; Acqua 12,00; Magnesia 1,39; Calce 0,42.

La formula assegnatagli dall'Autore è:



LUIGI GAMBARI. La miniera ferriera del Forno Volasco. — *Rivista Scientifico-Industriale* — Firenze, A. 1881, p. 212.

La miniera prende nome dal villaggio omonimo, mandamento di Galliciano, provincia di Massa e Carrara. Fu coltivata dagli antichi, poi abbandonata ed ora pare che si debba avviare a nuova prosperità.

Il giacimento è un filone-strato fra i talcoscisti e il calcare, con salbanda di argilla e pirolusite: è costituito da magnetite più o meno alterata localmente in limonite; inquinato da pirite bianca.

Un'analisi diede 65,10 0/0 di ferro metallico. Un'analisi completa del prof. Orosi diede:

Protoss. di ferro	26,25
Sesquioss. di ferro	57,18
Silice	6,60
Pirite	1,71
Allumina	0,28
Carbonato calcare	6,95
Ossido di manganese	0,75
Solfo determinato direttamente	0,28
Fosforo e rame	tr.

GIUSEPPE GRATTAROLA. Mineralogia generale secondo J. D. Dana, 1868. Quadro sinottico di tutte le specie minerali conosciute fino a tutto settembre 1881. — Tipografia *Il Giusti*. Firenze, 1881.

GIUSEPPE GRATTAROLA. Guida e pianta del museo e laboratorio di mineralogia nel R. Istituto di studi superiori, pratici o di perfezionamento in Firenze. — Firenze, Tip, successori Le Monnier, ottobre 1881.

È una pubblicazione fatta per comodo dei visitatori di questa parte dell'Istituto recentemente trasportata e sistemata nella nuova sede, piazza S. Marco, n. 2. Le materie contenute in questa pubblicazione sono:

I. Cenni storici sull'istituzione e sull'insegnamento della mineralogia nell'Istituto di Firenze.

1. Istituzione e progresso delle collezioni mineralogiche.

2. Insegnamento della mineralogia.

II. Notizie sulle condizioni e sull'ordinamento della mineralogia.

1. Museo.

2. Laboratorio.

III. Cenni sulle varie collezioni.

1. Collezione litologica generale.

2. Collezione litologica applicata (pietre lavorate).

3. Collezione mineralogica generale in ostensione.

1<sup>a</sup> classe. Elementi nativi.

2<sup>a</sup> » Solfuri.

3<sup>a</sup> » Cloruri.

4<sup>a</sup> » Fluoruri.

5<sup>a</sup> » Ossidi.

6<sup>a</sup> » Idrocarburi.

4. Collezione mineralogica generale fuori ostensione.

5. » » italiana.

6. » dei prodotti minerari italiani.

7. » per l'insegnamento.

8. » Targioni.

9. » Demidoff.

Duplicati per cambi.

IV. Laboratorio.

Biblioteca — Cataloghi — Collezioni d'insegnamento — Strumenti — Sala delle operazioni analitiche — Sala delle bilancie — Sala della preparazione dei minerali e rocce — Sala dello spettroscopio — Sala del goniometro.

V. Lista dei donatori.



K. HAUSHOFER. Ueber das Verhalten des Dolomit gegen Essigsäure. — *Sitzungsberichte der Akademie des Wissenschaften*. München, 1881. pag. 220.

Fra le varie dolomiti studiate è citata quella del Monte Somma; essa contiene 58,86 0/0 di carbonato calcareo, 38 0/0 di carbonato magnesiaco; 4,80 0/0 di carbonato ferrico: è finamente granulare, bianca come la neve.

ARNOLD VON LASAULX. Mineralogische Notizen. Ueber einige äthnaische Mineralien. — *Zeitschrift für Krystallographie etc.* V, 4, 1881.

La prima parte di queste notizie Mineralogiche rende conto dei seguenti minerali.

1. *Ciclopite*. Scoperta e primamente descritta da Sartorius von Waltershausen e da lui riferita ad un feldispato. Secondo Rammelsberg essa sarebbe da riportarsi alla mejonite.

I suoi cristalli si presentano come tavolette rombiche, assai piccole, con apparenza triclina, poligeminati come i plagioclasti in generale. Durezza circa 6; Densità (col metodo dei joduri di mercurio e di potassio) — 2,682.

L'analisi di Sartorius diede: Silice 41,45; Allumina 29,83; Ossido ferrico 2,20; Calce 20,83; Magnesia 0,66; Soda 2,32; Potassa 1,72; acqua 1,91; totale 100,92.

La ciclopite si trova nelle druse delle dolerite delle isole dei Ciclopi presso Trezza (Etna) in tavolette innumerevoli, accompagnando l'analcime.


2. *Analcime*. L'analcime dell'Etna è troppo conosciuto per riportare qui lo studio dell'Autore. È invece conveniente notare che l'Autore spiega le anomalie ottiche dell'analcime non già coll'ammettere riunioni regolari di elementi birifrangenti e biassici, ma supponendo azioni meccaniche che agissero opportunamente in direzioni particolari.

3. *Mesolite* — *Natrolite* — *Thomsonite*.

4. *Herschelite*. Di questa specie è fatto uno interessante studio ottico-cristallografico.

G. LA VALLE. Studio cristallografico di due cloroplatinati del D. Ciamician. — *R. Accademia dei Lincei*, maggio 1881.

I due composti studiati hanno per formula:



I due composti sono ambedue monoclini; il primo con le costanti a: b: c = 1,1966: 1: 1,1718; B = 70° 12'; il secondo a: b: c = 1,2093: 1: 1,0938; B = 66° 4' 48.

DOMENICO LOVISATO. Sopra gli strumenti in selce di E. Fischer. — Traduzione con aggiunte. — Sassari, Chiarella 1881.

Dopo una breve introduzione è data la traduzione del lavoro del valente petrografo, rendendo così un servizio non lieve alla etnografia e petrografia italiana. Nell'aggiunta, il traduttore passa in rassegna i lavori del Prof. Pantanelli.

DOMENICO LOVISATO. Cenni critici sulla preistoria calabrese. — *R. Accademia dei Lincei; Seduta del 3 aprile* 1881.

Dato un rapido cenno della collezione di rocce e minerali raccolta nella Calabria da Leopoldo Pilla; di alcuni oggetti importanti pel suo studio, conservati a Roma nel Museo Kircheriano, e penetrato della necessità di determinare di pianta buona parte del materiale e di correggerne un'altra parte; lamentato che i migliori esemplari litici preistorici trovino loro esclusivo spaccio all'estero dove sono comprati a caro prezzo, l'Autore dà in principio la descrizione di alcuni oggetti preistorici che in una sua antecedente memoria aveva lasciato indeterminati; e si occupa in seguito col rendere conto dello studio fatto su 68 nuovi pezzi, mentre annunzia che altri, non ancora determinati, faranno oggetto di un'altra pubblicazione. Di questi 68 esemplari, 49 sono di roccia dioritica, nelle rimanenti 19 sono rappresentate le seguenti rocce (o minerali): scisto amfibolico, scisto argilloso, verde antico, tremolite, eclogite, giada, nefrite, fibrolite, saussurite, serpentina, cloromelanite. Il resto della comunicazione è una rivista critica e polemica di pubblicazioni di varii autori, la quale conclude colla sentenza che la cloromelanite, la giadeite e la nefrite sono esotiche per tutta Italia, anzi per l'Europa intera, e che in altre parti del mondo dobbiamo rivolgere lo sguardo per la loro provenienza.

PANTALEONE LUCCHETTI. Un amfibolo senza magnesia. — *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; Adunanza del 17 febbraio* 1881.


Studiando un porfido amfibolico della provincia bergamasca, l'Autore ha determinato la natura singolare dell'amfibolo che caratterizza quel porfido. — Tale amfibolo ha tutte le caratteristiche fisiche e cristallografiche della specie, ma non la composizione la quale (media di due analisi) è la seguente: silice 36,775; ossido ferroso 22,892; id, ferrico

14,463; allumina 15,130; ossido di manganese, tracce; calce 5,144; magnesia 0,928; soda 3,998; potassa 0,417; perdita 0,253; totale 100.000; peso specifico 3,075.

Sebbene si accosti per qualche rispetto all'arfvedsonite, pure questo anfibolo ne é ben distinto; per cui l'Autore gli da un nuovo nome: Bergamaschite.


PANTALEONE LUCCHETTI. Il gruppo naturale in mineralogia ed il dimorfismo in accordo colla legge del Mitscherlich. — *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna: adunanza del 17 febbrajo 1882.*

Prendendo occasione dal ritrovamento di un anfibolo senza magnesia (bergamaschite) l'Autore fu indotto a studiare i gruppi naturali in mineralogia, e particolarmente della specie mineralogica. — Richiamando la definizione della specie data dal prof. Bombicci (l'insieme dei corpi naturali inorganici in cui alla parità di comportamento fisico si associa la costanza della chimica composizione), alle quali ultime parole egli sostituirebbe « la costituzione chimica conforme »; richiamando la legge dell'isomorfismo del Mitscherlich, che l'Autore tradurrebbe « I corpi, che hanno la molecola costituita da egual numero di atomi isovalenti, sono dotati delle stesse fisiche proprietà »; e ricordando infine che la più grave objezione alla legge dell'isomorfismo è il fatto del dimorfismo, l'Autore comincia intanto a togliere questo ostacolo. Egli ritiene che vadano errati coloro che attribuiscono il dimorfismo ad una diversa distribuzione degli atomi della molecola; poichè ogni tentativo per arrivare a questa diversa distribuzione rimane senza esito; e propone invece che debbano essere aumentati gli atomi costituenti per arrivare ad una distribuzione diversa. Così un carbonato calcareo  $\text{CaO CO}_2$ , avrebbe per simbolo della sua molecola





che rimane uguale se il numero degli atomi non varia; mentre si avrebbe un altro carbonato calcare colle stesse proporzioni centesimali degli elementi colla formula



E se il primo carbonato calcare è per es. calcite, il secondo sarà aragonite; o reciprocamente.

E così estendendo a casi analoghi il fatto del dimorfismo o polimorfismo ridotto ad un caso di *polimeria*, (fatto comune nella chimica organica) quello non potrà più offuscare la chiarezza della legge di Mitscherlich. Così non si potrebbe più dire che *lo stesso corpo* si presenta in forme (oppure ha proprietà fisiche) differenti; perchè la molecola del carbonato di calcio *calcite*, non ha la più lontana rassomiglianza con quella del carbonato di calcio *aragonite*, e dovrebbero essere segnati con simbolo differente. — In tal modo la specie avrebbe un significato più esteso e nello stesso tempo più preciso.

CARLO MARINONI. Sui minerali del Friuli. — *Annuario Statistico per la Provincia di Udine*. — Udine, 1881.

FRANCESCO MAURO e RUGGERO PANEBIANCO. Biossido di Molibdeno. — *R. Accademia de' Lincei: Seduta del 5 giugno* 1881.

È una Memoria essenzialmente chimica; ma che interessa da una parte la formazione dei minerali o composti chimici cristallizzati; e dall'altra è uno studio cristallografico dei cristalli ottenuti. I cristalli sono dimetrici:  $c=0,5774$ . — Le forme osservate sono: 110, 100, 510, 001, 101, 201, 301, 401, 111, 332, 221, 311, 312; 532, 411.

FRANCESCO DE MEMME. I ferri titanati e le sabbie magnetiche della Liguria. — *Giornale della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova*. — Genova 1881.

L'Autore, riferite le definizioni della specie date da Bombicci, Dana, Girard; le sue forme cristalline; le formule chimiche adottate nei vari trattati; citate le località italiane ove furono ritrovati ferri titanati, studia se le sabbie della Liguria, citate da alcuni come giacimento di ferro titanato, lo siano realmente. Egli ha trovato che la sabbia ritenuta come ferro titanato è fortemente magnetica, solubile parzialmente nell'HCl; peso specifico assai prossimo a quello della magnetite. Le altre ricerche non lasciano all'Autore nessun dubbio che si tratti di vera magnetite, nemmeno titanifera; ma solo qua e là inquinata da titanio. — Il giacimento originale di questa magnetite è uno schisto micaceo, grigio argentino, al di sopra di Pegli, a destra di Varenna.

DANTE PANTANELLI. Su alcune rocce della Montagnola Senese. — *Società Toscana di Scienze Naturali: adunanza del 13 marzo 1881.*

Le osservazioni microscopiche di cui è parola si riferiscono a rocce delle serie comprese fra le anageniti triassiche ed il calcare cavernoso. Tali rocce sono: anageniti, filladi, marmi, calcari schistosi, calcari cavernosi.

DANTE PANTANELLI. Note di micropaleontologia e di micropetrografia. — *Società Toscana di Scienze Naturali: adunanza del dì 8 maggio 1881.*

Sono studiate le rocce eoceniche del Chianti, cioè il calcare screziato e nummulitico, le arenarie, gli alberesi, i calcari marnosi e le terre rosse del Senese.

DANTE PANTANELLI. Rocce della Sardegna. — *Società Toscana di Scienze Naturali: adunanza 3 Luglio 1881.* — L'Autore ha studiato tre rocce in cui erano stati rinvenuti trilobiti. Una, giallognola, schistosa, si scolora sotto l'azione di un acido a caldo, ma non si altera cogli acidi a freddo; in sezioni sottili presenta un aggregato di minutissimi frammenti feldispatici; qualche dubbia lamella di mica; piccolissimi frammenti di quarzo; e piccole macchie ocracee disperse nella massa. L'altra, giallo-grigia, con elementi più grossolani, è costituita da frammenti di feldispato ortoclase, con frammenti di quarzo e rare lamelle di mica; a caldo cogli acidi si scolora. La terza è rosso-scura, con elementi anche più grossi, e vi è riconoscibile qualche raro cristallo di plagioclasio, e vi si ritrovano pure scarse laminette micacee.

Il feldispato di queste tre rocce, secondo l'Autore avrebbe una durezza superiore al quarzo. — I Sigg. D' Achiaridi e De Stefani sospettano che la sostanza ritenuta come feldispato sia invece silice.

G. VOM RATH. Vorträge und Mittheilungen. — *Sitzungsberichte der niederrh. Gesellsch. etc. zu Bonn: Sitzungen vom 8 november 1830, 3 januar und 7 februar 1881.*

Fra i minerali qui studiati è riportato un minerale del Vesuvio simile alla cuspidina.

E. RENEVIER. Le Congrès géologique international de Bologne, Septembre et Octobre 1831. — *Bibliothèque universelle — Archives des Sciences Physiques et Naturelles — N° 12, 15 Décembre 1881.*

Il Sig. Renevier rende conto in modo chiaro e succinto dei lavori del Congresso. — Conviene qui farne memoria per i giudizi assai benevoli che egli esprime sui Musei e Laboratorii mineralogici dell' Università di Bologna e dell'Istituto di studi superiori in Firenze.

L. RICCIARDI. Ricerche chimiche sui depositi di tufi vulcanici nella provincia di Salerno. — Catania 1881.

L. RICCIARDI E S. SPECIALE. I basalti della Sicilia. — *Gazzetta Chimica*, 1831.

Concludono così:

1° I basalti della Sicilia sono tutti idrati. — L'acqua d'idratazione è variabile nei basalti indecomposti da 0,72 a 9,26 per cento; questa quantità aumenta certamente in quelli decomposti, di fatti abbiamo che oscilla da 3,82 a 19,08 per cento.

2° I basalti decomponendosi formano un terreno plastico argilloso, fertile. La fertilità di questi terreni deve attribuirsi alla grande quantità di anidride fosforica ed agli alcali che costantemente si sono rinvenuti nelle rocce. Dolomieu descrivendo a Faujas de Saint-Fond i basalti dei dintorni di Lisbona, conchiude, che il detrito della roccia basaltica del Portogallo, forma i migliori terreni per l'agricoltura di quelle contrade. La fertilità dei terreni basaltici compresi nel distretto vulcanico di Val di Noto ce ne dà una incontestabile prova.

3° I basalti decomposti differiscono da quelli indecomposti, perchè costantemente nei primi si rinviene una maggiore quantità di silice, come rilevasi dalle analisi eseguite sui basalti decomposti della timpa Rosa, timpa Ignazio, della trincea Arcile, Cannitello e Basalti. Fa eccezione, il basalte decomposto di Aci-Castello il quale contiene una quantità di silice inferiore a quella trovata nel basalte indecomposto; questo fatto può spiegarsi con la scomparsa, quasi completa, delle Zeoliti, di cui è tanto ricca la roccia indecomposta.

4° La quantità di anidride fosforica e di calce diminuisce nella roccia decomposta.



Diminuiscono pure la magnesia e gli alcali, ed a preferenza la potassa.

I sesquiossidi di ferro e di alluminio aumentano nei basalti decomposti. L'ossido ferroso invece, in alcuni diminuisce sensibilmente, od in altri scompare del tutto.

H. ROSENBUSCH. Sulla presenza dello zirconio nelle rocce. — *R. Accademia delle Scienze di Torino, adunanza del 16 giugno 1881.*

Nuova contribuzione per dimostrare che i cristalli incolori, uniascisi-positivi, che s'incontrano nelle rocce quarzifere antiche sono realmente zirconi e non rutilo, come lo prova l'assenza del titanio.

FRANCESCO SANSONI (P. GROTH). Chemisch-krystallographische Untersuchungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Strasburg. — *Zeitschrift für Krystallographie*, V, 295.

Il Prof. Groth ha riunito sotto questi titoli lavori eseguiti nel suo laboratorio, e fra gli altri quello del Dott. F. Sansoni che colà attende a studii mineralogici. Questi ha descritto cristallograficamente l'isobutirrato di bario.

F. SANSONI E A. FITZ. Ueber Doppelsalze der Fettsäuren. — *Zeitschrift für Krystallographie, etc.* VI, p. 67.

I composti studiati chimicamente (A. Fitz) e cristallograficamente (F. Sansoni) nell'Istituto Mineralogico dell'Università di Strasburgo sono: Propionato di calcio e bario; — id. di calcio e stronzio; — id. calcio e piombo; — altro propionato di calcio e piombo; — id. di magnesio e bario; — id. di magnesio e piombo; il propionato ed acetato di bario, l'ameisenato ed acetato di sodio; l'isobutirrato ed acetato di bario; ed un sale doppio di varii metalli e varii acidi.

ARCANGELO SCACCHI. Nuovi sublimati del cratere vesuviano. — *Rendiconto della R. Accademia di Napoli.* — Gennaio 1881.

Sono quattro diverse sostanze: 1° una massa bianca granulare, analoga alle geyserite, anidra ed insolubile nel sale di fosforo. Densità 2,287. Probabilmente è un nuovo stato della silice. — 2° *Neociano*, azzurro, in cristalli monoclini, piccolissimi, impiantati sulla sostanza precedente. È un silicato di rame anidro, inquinato da sostanze eterogenee, — 3° Sostanza bianca feltrosa, analoga alla bissolite, difficilmente fusibile e difficilmente solubile dall'acido cloridrico a caldo. La soluzione contiene molta calce. — 4° Cristalli giallo bruni, sulla lava, in forma di tavolette rombiche a contorno esagonale. Insolubile negli acidi.

Tutte e quattro queste sostanze appaiono come generate contemporaneamente dalla sublimazione.

ARCANGELO SCACCHI. Notizie preliminari intorno ai proietti vulcanici del tufo di Nocera e di Sarno. — *R. Accademia dei Lincei: adunanza del 5 giugno 1881.*

L'Autore, dopo aver ripetutamente visitate le tufare di Fiano (a breve distanza dal traforo che precede la Stazione di Codola) da cui provengono dei particolari esemplari di proietti vulcanici, dà di questi ultimi una sommaria descrizione. — Alcuni di questi, i più frequenti, sono costituiti internamente di fluorina clorofana, cui si associano dei cristalli aciculari bianchi (probabilmente una specie nuova, formata da fluoruro di calcio e magnesio, del sistema romboedrico, che l'Autore propone di chiamare Nocerina), poi altri cristalli oblungi, bruni (probabilmente amfibolo): sono ricoperti da un involucro micaceo, in cui si trovano talvolta altri cristalli bianchicci in forma di prismi esagonali, che l'Autore ha determinato come microsommite. Questi proietti stanno liberi nel tufo in una cavità che ha la medesima loro forma ma alquanto maggiore; e questo dimostra che tali prodotti erano dapprima di maggiore dimensione, che fu in seguito rimpicciolita per causa di interno metamorfismo. Di altri minerali contenuti in questo progetto l'Autore terrà parola in avvenire.

Altri proietti, che si possono dire calcarei, contengono calcite in proporzioni assai variabili; talvolta la mica, e sempre la fluorina. Essi sarebbero frammenti di rocce calcaree sotterranee, proiettati durante l'esplosioni vulcaniche, e che in seguito più o meno si metamorfosarono. I proietti della prima specie (micacei) non sarebbero anzi che proietti calcarei, completamente alterati.

L'Autore dà poi i caratteri geologici e geognostici dei tufi in discorso che non rivelano le bocche eruttive, ma la lasciano supporre nel luogo stesso dove i tufi si ritrovano; e fa risaltare il fenomeno caratteristico del vulcano di Fiano che è la grande abbondanza di fluore da esso emanato.

In modo analogo si comportano i fatti pel tufo della Cappella di S. Vito, presso Sarno; ed è possibile, secondo le osservazioni fatte dal prof. Scacchi nella Campania, che simili vulcanetti siano stati frequenti alle radici dei monti calcarei dell'Italia meridionale.

ARCANGELO SCACCHI. Sul legno carbonizzato del tufo di Lanzara. — *R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli: adunanza del 10 settembre 1881.* — È una nota essenzialmente geolo-

gica; ma di cui occorre qui far cenno per le notizie petrografiche che sono date intorno al tufo di Lanzara. Esso è giallastro; contiene sostanze fluorifere (diverse da quelle del tufo di Fiano); presenta in forma ora di vene, ora di nidi, certi aggregati di grossa sabbia costituiti da rotti cristalli di ortoclasio vitreo e frammenti di lava, arrotondati per azione di acque in movimento.

CARLO DE STEFANI. Studi microlitologici pel Paleozoico e pel Trias delle Alpi Apuane. — *Società Toscana di Scienze Naturali*, adunanza del 13 marzo 1881.

Gli studi furono fatti su varii calcari a *Lithothamnion?* ed *Evinospongia* del Pizzo d'Uccello e varii grezzoni fossiliferi del Carchio, del Pisano, del Sumbra, dell'Altissimo e del Corchia, tutti fossiliferi; e sopra la massima parte delle rocce delle Alpi Apuane, di cui però è dato soltanto un rapido cenno, avendone l'Autore fatta la descrizione in altro suo lavoro.

---



# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

---

Serie II. Vol. III.

Marzo e Aprile 1882.

N.° 3 e 4

---

## SOMMARIO.

**Memorie originali.** — I. Sulla separazione degli schisti triassici da quelli paleozoici nelle Alpi Apuane, nota di B. LOTTI, Ingegnere nel R. Corpo delle miniere. — II. Le marne plioceniche del Monte Mario, nota dell'ingegnere R. MELI. — III. La frana di Castelfrentano nel 1881 (da un rapporto dell'ingegnere E. NICCOLI).

**Notizie bibliografiche.** — L. GATTA, *L'Italia, sua formazione, suoi vulcani e terremoti*; Milano, 1882.

**Tavole ed incisioni.** — Sezioni geologiche nelle Alpi Apuane, a pag. 88. — Sezione dei dintorni di Castelfrentano (Abruzzi), a pag. 97.

**PARTI UFFICIALE.** — Verbale dell'Adunanza 9 Marzo 1882. — Relazione annuale dell'Ispettore Capo al Comitato Geologico (1881-82). — Verbali delle sedute 6, 7, 8 Marzo 1882, della Commissione per la Carta Geologica.

---

Come venne annunciato in testa al precedente fascicolo del Bollettino, avea luogo nei primi del decorso mese di marzo, oltre che la ordinaria riunione del Comitato geologico, anche quella del Comitato medesimo accresciuto di altri geologi per l'esame di un progetto di legge relativo al compimento della Carta geologica, riunione che era stata rimandata dopo il Congresso internazionale di Bologna. I verbali delle sedute sono riferiti nella parte ufficiale in fine del fascicolo. Come pure vi sono il verbale della seduta del Comitato ordinario, insieme al rapporto annuale del direttore dei lavori della Carta geologica, dai quali documenti risulta, senza necessità per ora di ulteriore esposizione, lo stato dei lavori stessi e del loro proseguimento nel volgente anno.

---

## MEMORIE ORIGINALI.

### I.

#### *Sulla separazione degli schisti triassici da quelli paleozoici nelle Alpi Apuane* — Nota di B. LOTTI, ingegnere nel R. Corpo delle Miniere.

È noto che la formazione calcareo-marmorea delle Alpi Apuane resta compresa fra due serie schistose, di cui la inferiore ci offerse di recente fossili indubbiamente paleozoici dei generi *Orthoceras* ed *Actinocrinus*, mentre la superiore deve riferirsi al trias, perchè compresa fra i calcari ad *Avicula contorta* e la detta formazione calcareo-marmorea a fossili triassici. Però questa formazione calcareo-marmorea non trovasi ovunque fra le due zone schistose, nè il suo spessore è costante. Essa costituisce una grande amigdala che, a cominciare dal Saineto sulla destra del torrente Frigido presso Massa, va continuamente ingrossando nel Carràrese, fa il giro della ellissoide passando per la valle di Vinca, per la Tambura, pel Sumbra e pel M. Altissimo, indi, tenuto conto dei ripiegamenti e di un probabile spostamento orizzontale presso il Giardino in Versilia, prosegue pel M. Corchia e per Stazzema, terminando in cuneo sopra i monti del Bottino presso Serravezza. Da questo punto a quello dal quale siamo partiti, cioè per un tratto di oltre 12 chilometri, si hanno soltanto delle piccole amigdale marmoree isolate ed è appunto in questo tratto che la separazione degli schisti triassici da quelli paleozoici ci ha presentato sempre le più grandi difficoltà.

Nè tali difficoltà erano prodotte soltanto dalla mancanza dell'orizzonte calcareo, ma eziandio, ed assai più, dalla grande analogia litologica fra gli schisti delle due serie, analogia che in alcuni punti diventava identità per causa, come vedremo, di alcune complicazioni stratigrafiche, finora inavvertite, che ivi hanno luogo. Tale somiglianza, che in questo tratto fa degli schisti triassici e di quelli paleozoici un insieme apparentemente inseparabile, è tanto più da rimarcarsi inquantochè non si verifica affatto laddove alle due zone schistose stanno interposti i marmi. Quivi, cioè in tutta la porzione settentrionale, orientale e meridionale del gruppo, gli schisti superiori triassici sono costituiti da ~~strati~~ strati violetti e verdi, arenarie a cemento calcareo, ardesie nere, diaspri, ~~strati~~ graniti e schisti che potremmo chiamare *ferriferi* perchè contengono, come vedremo giacimenti di limonite; invece nella porzione oc-

cidentale e specialmente nel tratto fra Seravezza e Massa, ove la formazione calcareo-marmorea presenta le accennate discontinuità, sono costituiti da micaschisti, talcoschisti, cloritoschisti, schisti sericei, quarziti micacee e poche anageniti alquanto simili a quelle del Monte Pisano. Nella valle di Vettolina presso la Tambura si può trovare il passaggio fra gli schisti del primo gruppo e quelli del secondo. Infatti gli schisti diasprini, ftanitici e ardesiaci che formano la cresta fra il Pisano e lo Zucco dell'Alto o vertice del monte Tambura, passano a veri micaschisti, pure associati a diaspri, nella valle di Vettolina e nella costa dirupata che sovrasta a Resceto. Anche gli schisti metalliferi delle valli d'Arni e d'Arnetola, del Forno Volasco, di Stazzema e di Val di Castello, strettamente associati alle arenarie e agli schisti ardesiaci di quelle località, e che possono rientrare fra i micaschisti, servono a rannodare gli schisti del primo gruppo a quelli del secondo.

Gli strati paleozoici presentano invece dovunque maggiore uniformità e sono rappresentati prevalentemente da micaschisti nodulosi e schisti gneissici. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza di lenti di calceschisti ad *Orthoceras* e di schisti grafitiferi.

Ad ogni modo però non sarebbe stato estremamente grave il compito di separare le due zone schistose se avessimo potuto stabilire fin da principio nettamente i notati caratteri litologici di ciascuna di esse, ma a ciò si opponevano vari fatti di ordine stratigrafico. Noi trovavamo micaschisti nodulosi e, ciò che più monta, schisti gneissici e grafitiferi superiormente ai marmi del Carchio, nella valle di Montignoso, presso Altaghana e altrove. Anche il De Stefani citava fra le rocce triassiche gli schisti gneissici del Monte Carchio come un fatto degno di nota.<sup>1</sup>

Il criterio litologico non poteva adunque guidarci in tanta oscurità e, appoggiati alla perfetta concordanza stratigrafica, concludemmo che nell'area in questione una separazione netta e razionale fra il trias e il paleozoico non era possibile. Ciò equivaleva naturalmente a riunire in una sola formazione le due serie schistose fra le quali sono racchiusi i marmi, ed esprimemmo varie volte questo concetto che pure il De Stefani già aveva espresso colle seguenti parole: « Le rocce finora nominate (schisti inferiori ai marmi e schisti superiori) stanno fra loro strettamente connesse e sempre hanno gli strati reciprocamente concordanti.<sup>2</sup> » Nè ad esso concetto si opponevano, come egli volle dipoi, fatti paleontologici, perocchè fino ad ora null'altro ci disse la paleontologia

<sup>1</sup> DE STEFANI — *Considerazioni ecc.* — *Boll. geol.* Vol. V. p. 215.

<sup>2</sup> DE STEFANI, l. c. Vol. VI, p. 77.



se non che una parte di queste rocce è triassica e l'altra paleozoica. In quanto al trias noi non possiamo accettare completamente l'opinione del De Stefani che lo riferisce alla sua parte superiore, cioè al piano Carnico. Le tracce dei fossili trovate nei grezzoni, alla base di una pila di strati triassici della potenza di oltre due chilometri, sono tutte specificamente indeterminabili e sarebbe troppo contrario allo spirito delle moderne investigazioni se si volesse arrischiare la fissazione di un piano geologico su alcune impronte vuote, incomplete sempre e del resto rarissime,<sup>1</sup> ritenute dal De Stefani di *Turbo solitarius*. Qualora poi dovesse darsi tanta importanza a tali resti imperfettissimi, potremmo notare che nei cipollini della Brugiana e di altre località, cioè, in rocce di gran lunga più giovani nella serie triassica di quelle che contengono il supposto *Turbo solitarius*, si trovano frequenti articoli di un crinoide, probabilmente dell'*Encrinus liliiformis* e come tale ritenuto dal De Stefani; ora è noto che l'*Encrinus liliiformis* è abituale del *Muschelkalk*. In quanto al paleozoico pareva probabile anche al De Stefani<sup>2</sup> che quelle rocce calcaree ad *Orthoceras* ed *Actinocrinus*<sup>3</sup> potessero spettare ad un piano non più antico del carbonifero; e siccome fra esse ed il trias vi è sempre un certo spessore di schisti che potevano rappresentare il permiano, non potevasi escludere una continuità fra le formazioni del trias e del paleozoico. Il De Stefani che crede di poter sincronizzare le rocce fossilifere paleozoiche delle Alpi Apuane con quelle carbonifere di Iano, avrà pure osservato che là appunto le rocce triassiche e le paleozoiche sono riunite in una stessa formazione schistosa, continua che nello spessore di non più che 200 metri comprende tutto il sistema triassico, il permiano e il carbonifero superiore. Quindi nessun fatto paleontologico, nè stratigrafico, nè litologico, opponevasi allora al nostro concetto, perchè una stessa formazione rocciosa, cioè, un complesso di strati di natura, simile, depositatisi con continuità e in condizioni analoghe durante un lungo lasso di tempo, può comprendere due o più periodi geologici consecutivi.

Ma lo studio di nuovi e alquanto migliori esemplari di fossili paleozoici fecero nascere il dubbio nel prof. Meneghini, direttore dei nostri

<sup>1</sup> Un solo esemplare esiste nel Museo di Pisa e nessun altro fu veduto dal professore Meneghini.

<sup>2</sup> Proc. verb., Soc. tosc. Sc. nat. — Gennaio, 1882, p. 83.

<sup>3</sup> È inesatto che questa roccia sia come dice il De Stefani (*Boll. Agrario di Massa*, n. 4, 1881) la più antica non solo delle Alpi Apuane, ma della penisola dalle Alpi Marittime alle Calabrie. Essa trovasi nella parte superiore della serie schistosa paleozoica poco sotto ai calcari triassici. Nel Frigido presso Caglietia comparisce alla base degli schisti unicamente perchè non sono messe allo scoperto le rocce più antiche.

lavori, che potessero riferirsi ad un periodo molto più antico, forse devoniano o siluriano, ed il prof. Taramelli, che visitava meco una delle località più interessanti per lo studio di queste rocce fossilifere, i dintorni di Mosceta, esprimeva la stessa idea, trovando una notevole analogia fra queste formazioni e quelle siluriane delle Alpi Carniche. Anche il Coquand aveva già riferito gli schisti ampelitici di Levigliani (schisti che accompagnano costantemente i calcari ad *Orthoceras*) al siluriano per la notevole somiglianza cogli schisti ampelitici siluriani dei Pirenei.

Per contribuire alla soluzione del problema mi decisi a verificare con osservazioni stratigrafiche e litologiche accuratissime, se era possibile di riscontrare negli schisti delle due zone tali caratteri differenziali da giustificare la supposizione di un *hiatus* così grande fra le loro rispettive epoche d'origine.

Torna utile rammentare qui come il Coquand e il Cocchi, i quali ammettevano appunto una tal discontinuità fra le due zone schistose, si trovarono costretti a riunire agli schisti inferiori, quelli, riconosciuti dipoi come superiori, che abbiamo detto presentare notevoli analogie coi paleozoici e che compariscono nel tratto summentovato, ove la formazione calcareo-marmorea è discontinua; ritenendò, conseguentemente, le poche masse calcaree isolate del M. Costa, di Trambiserra, del Carchio e del Campaccio come posate, con marcata discordanza, sugli schisti, invece che in essi inserite.

Se ci facciamo ora ad esaminare i caratteri differenziali fra gli schisti indubbiamente triassici e quelli paleozoici vediamo tosto, che non è possibile trovarli nella loro natura mineralogica, ma che giova assai più il tener conto dell'insieme delle loro fisiche proprietà. Così, ad esempio, è fuori di dubbio che trovansi micaschisti e talcoschisti in ambedue le zone schistose; sono micaschisti paleozoici quelli che abbiamo compreso sotto la denominazione generica di schisti nodulosi; sono micaschisti triassici la maggior parte delle rocce schistose sovrapposte ai marmi; sono talcoschisti paleozoici quelli che vengono scavati come pietra refrattaria presso Cardoso<sup>1</sup> e sono invece talcoschisti triassici quelli della cava Frediani presso Camajore. Pure l'aspetto ed altri caratteri esteriori dei micaschisti e talcoschisti sono notevolmente diversi

---

<sup>1</sup> Il DE STEFANI (*Considerazioni et. Boll. Geol.* Vol V. p. 212) confonde questi talcoschisti coi cipollini cloritici che vengono scavati pure nei dintorni di Cardoso come materiale decorativo, dicendo che « nel canale del Cardoso si ha una serie di cipollini fra i quali uno verdastro cloritico scavato come pietra refrattaria ». Un cipollino non può essere refrattario.

nella serie triassica e in quella paleozoica e servono a meraviglia per tenerli separati laddove manca l'orizzonte calcareo-marmoreo. <sup>1</sup>

Presso la Porta nei monti del Bottino tra l'infralias e la formazione marmorea comparisce un piccolo spessore, forse non più di due metri, di micaschisto lucente associato ad un cloritoschisto quarzoso in cui stanno inserite piccole mandorle calcaree che fanno passaggio ai sottostanti cipollini cloritici. I micaschisti vanno continuamente acquistando maggiore sviluppo verso N.O. al disopra delle amigdale isolate della Costa, di Trambiserra, del Carchio e del Campaccio. Sempre conservando più o meno il carattere della lucentezza, loro conferito da una mica bianca argentina, possiamo enumerare molte varietà spiccate di tali micaschisti. Così, ad esempio, troviamo un micaschisto composto quasi esclusivamente di mica argentina presso Pasquilio nei dintorni del M. Carchio, una varietà un poco più quarzosa predomina nelle alture circostanti, nel Fragolito e nei monti fra Pietrasanta e Seravezza; un'altra varietà notevole è un micaschisto, che dirò brecciforme, perchè costituito, almeno in apparenza, da frammenti di micaschisti di vario colore e di varia natura. Esso predomina presso Riomagno e nel M. Canala; presso Trambiserra involge completamente quell'amigdala marmorea, dimodochè una piccola porzione di tale schisto ad essa amigdala sottostante deve riferirsi al trias, rappresentando probabilmente la zona dei grezzoni che ivi manca. Questi schisti brecciformi si ritrovano poi presso Montignoso e nel Frigido fra Canevara e Capannelle. Nei monti di Ripa e di Strettoja, non che in vari punti di quelli di Massa predomina un micaschisto costituito da grani assai grossi di quarzo e dalla solita mica argentina; potrebbe dirsi un micaschisto anagenitico; esso fa passaggio infatti ad una vera anagenite, o conglomerato di ciottoli quarzosi con cemento micaceo, molto somigliante a quella dei monti di Pisa. Essa incontransi soltanto presso Strettoja e Massa associata a filladi e ad arenarie silicee, cui sovraincombono immediatamente i calcari infraliassici, ed è qui soltanto che riscontrasi qualche analogia col *verrucano* dei detti monti; per tutt'altrove gli schisti delle Alpi Apuane, siano triassici, siano paleozoici, non presentano, almeno a chi li abbia osservati ripetutamente e dettagliatamente, veruna somiglianza con quelli del M. Pisano.

Fra gli schisti della serie triassica merita speciale menzione una roccia singolare, sfuggita sinora alle ricerche di coloro che ci precedettero nello studio geologico delle Alpi Apuane. È una roccia porfirica racchiusa fra quelli schisti che dicemmo *ferriferi*, i quali accompagnano

---

<sup>1</sup> Gli schisti di Cardoso e di Camajore furono riconosciuti dal Dott. L. Busatti costituiti da talco e quarzo in granuli.



i giacimenti di magnetite del Forno Volasco, di Stazzema e di S. Anna in Val di Castello. È ormai posto fuori di dubbio che la presenza di questa roccia è intimamente collegata ai giacimenti ferriferi suindicati. Essa non forma nè dicchi, nè filoni e neppure strati continui ben definiti, ma comparisce in masse lenticolari di piccolissime dimensioni. Già il prof. Cossa avea riconosciuto in questa roccia una porfirite ed ora l'ing. Mattiolo mi fornisce i seguenti dati analitici. « La roccia porfiroide consta essenzialmente di una massa fondamentale feldispatica, microcristallina, in cui stanno disseminati granuli di quarzo, un minerale talcoide e un minerale nero che sembra essere amfibolico e, come in generale l'amfibolo, è dotato di dicroismo marcatissimo. Finora però non è completamente escluso che possa essere pirosseno. Il feldispato è ortosio; allo spettroscopio notasi la presenza del potassio. Non vi si vedono feldispati triclini; non v'ha mica. » È questa una roccia eruttiva? Ha una qualche relazione colle rocce porfiriche e granitiche dell'Elba, di Campiglia, di Gavorrano e del Giglio pure in connessione, almeno di luogo, coi giacimenti ferriferi? Sono questioni importantissime cui non può darsi in questo momento una risposta ragionevole.



Ritornando ora al soggetto potremo concludere che colla scorta dei caratteri mineralogici e segnatamente di quelli fisici delle due serie schistose, riconosciuti e studiati accuratamente laddove sono separate dalla zona calcareo-marmorea, puossi facilmente tenerle distinte laddove essa manca. Ma restava ancora a sciogliere una difficoltà e la più grave.

Dissi più sopra come si notassero con sorpresa nell'alto della valle di Montignoso e nella zona delle rocce superiori ai marmi degli schisti evidentemente del tipo dei paleozoici, gneis cioè e schisti nodulosi cui si associano eziandio quelli schisti grafitiferi che ordinariamente accompagnano i calcari ad *Orthoceras*. Queste stesse rocce, non esclusi gli schisti grafitiferi, possono seguirsi poi nel canale del Campaccio fino ad Altagnana e quivi chiaramente sovrapposti ai marmi. Se non si fosse potuto dare una diversa interpretazione a questi fatti sarebbe stato vano ogni tentativo di separazione fra gli schisti triassici e quelli paleozoici e fa meraviglia come il De Stefani insista su tale separazione litologica pur mantenendo nel trias le forme più caratteristiche della serie paleozoica.

Presso il contatto colla massa marmorea del Carchio può osservarsi che i detti schisti a tipo paleozoico invece di inclinare regolarmente verso S.O., come avrebbe portata la supposta loro sovrapposizione ai marmi, inclinavano in verso opposto, fatto già notato dal De Stefani<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> DE STEFANI, *Considerazioni ecc.* — *Boll. Geol.*, vol. V, p. 208.

il quale lo interpretava come una parziale inversione degli schisti triassici. Presso il Campaccio gli schisti a tipo paleozoico sono decisamente sovrapposti a quella massa marmorea; ma qui occorre un altro fatto importante, vi si trovano cioè anche dei grezzoni sovrapposti ai marmi. Ricordo qui che i *grezzoni*, o calcari compatti e criptocristallini fossiliferi, trovansi costantemente alla base dei marmi; soltanto nel Carrarese ne compariscono alquanti al di sopra, ma si distinguono da quelli inferiori per vari caratteri e segnatamente per non offrire traccia di fossili. Or bene questi del Campaccio son fossiliferi. Anche nel Carchio fra gli schisti a tipo paleozoico, supposti triassici, e i marmi, stanno alcuni strati di grezzone fossilifero.



Le figure (1) e (2) che rappresentano due sezioni parallele attraverso le masse calcareo-marmoree del Campaccio e del Carchio nella proporzione di 1,25000, chiariscono meglio i fatti suaccennati e ne mostrano la interpretazione proposta. Con questa le due masse calcaree, invece che amigdale al contatto fra gli schisti triassici e quelli paleozoici, vengono riguardate come porzioni di una piega concava, sinclinale nella fig. (2), isoclinale nella fig. (1). Le ragioni in appoggio di quest'ultima interpretazione, ed in parte già accennate, sono di un valore incontestabile.

Abbiamo infatti:

1. Che gli schisti  $a$ ,  $a'$  e i calcari fossiliferi  $b$ ,  $b'$  sono identici.
2. Che gli schisti  $a'$  della fig. (2) son disposti in anticlinale, come risulta dalla osservazione diretta, e come già si ammetteva benchè con diversa interpretazione.

3. Che la massa marmorea del Carchio fig. (2) presentasi effettivamente come nella sezione, cioè adagiata sugli schisti e limitata lateralmente da due strati di grezzone fossilifero, che vedonsi riunire in basso a fondo di battello sul crinale che unisce il Carchio al Frapolito.

4. Che nei punti  $x$  e  $y$ , ove fu posto il limite fra gli schisti triassici e quelli paleozoici, si ritrovano per gli uni e per gli altri quei caratteri differenziali che abbiamo veduto esistere fra le due serie schistose. Per la fig. (2) questo punto trovasi precisamente nella valle di Montignoso pochi passi sotto la segheria Giorgini.

5. Che presso Canevara sui lati del torrente Frigido, ove la piega concava e la susseguente convessa vanno a terminare e a raccordarsi ad un piano, gli schisti, nei quali soltanto esse svolgonsi mancando quivi la formazione calcareo-marmorea, si presentano appunto convergenti in alto e leggermente inclinati conforme alle notate accidentalità stratigrafiche.

Potrebbe opporsi che nei punti  $x$  e  $y$  non si ritrovano i rami calcarei delle due pieghe concave; ma è facile rendersi ragione di questo fatto se si pensa che le masse calcaree, attraverso le quali passano i due tagli, sono conformate in amigdale di piccolissime dimensioni. Anche senza di ciò non sarebbe meno facile una spiegazione riflettendo che le masse calcaree rigide dovevano comportarsi molto diversamente dalle schistose plastiche di fronte alle pressioni che produssero i sollevamenti e le piegature, e che quest'ultime rocce per la loro plasticità potevano avvolgere e quasi direi inghiottire i frammenti delle prime, dimodochè possono ragionevolmente suppersi continuare in profondità nei punti  $x$  e  $y$  le masse calcaree sulle quali si sarebbero richiusi gli schisti superiori e inferiori.



Quest'ultima considerazione potrebbe anche renderci conto della discontinuità delle masse calcareo-marmoree nella regione presa in esame. Certo che in essa regione la formazione calcarea deve essere stata originariamente di piccolo spessore, ma forse continua e le discontinuità che ora vi si riscontrano potrebbero riguardarsi come conseguenza di rotture avvenute nella sua massa rigida per effetto di forti pressioni che agirono in modo da farne ravviluppare e inghiottire alcuni frammenti dalle prevalenti masse schistose.

Stabilita la esistenza di questa nuova piega M. Carchio-Canevara e spiegata così la presenza di rocce a tipo paleozoico nella zona schistosa stratigraficamente superiore ai marmi, ci è lecito concludere che la serie degli schisti triassici è nettamente distinta da quella degli schisti paleozoici.

Vediamo ora cosa si verifica presso il contatto degli schisti paleozoici cogli strati calcarei triassici.

Il De Stefani contro l'opinione del Coquand e del Cocchi sostenne già la perfetta concordanza di queste due serie di rocce e la spinse tant'oltre da trovare fra loro un passaggio litologico come risulta dalla seguente sua considerazione: « Negli strati superiori delle masse cristalline (schisti paleozoici) le descritte alternanze degli elementi calcarei si fanno sempre più frequenti e si hanno dei cipollini che si potrebbero riferire tanto alla massa dei calcari superiori come a quella degli schisti inferiori. <sup>1</sup> »

Se realmente si fosse potuto constatare questo passaggio graduato, sarebbe stato necessario riconoscere l'unità di formazione nelle due serie schistose laddove mancano i marmi; ma tale transizione non esiste e i cipollini citati dal De Stefani son forse quelli da noi chiamati calceschisti ad *Orthoceras*.

Il contatto fra gli schisti paleozoici e i grezzoni è dei più spiccati; da strati di puro micaschisto si passa bruscamente a banchi regolarissimi di calcare compatto o criptocristallino, alquanto magnesiaco, scervro affatto dagli elementi degli schisti sottostanti. Tanto colpì i primi osservatori questo brusco passaggio che non dubitarono di ravvisare fra le due serie di rocce una grande discontinuità di deposito e una forte discordanza. Che la discordanza non esista è provato dai rapporti stratigrafici fra i calcari ad *Orthoceras* e i calcari triassici sovrastanti. Sarebbe difficile escluderla pel solo fatto della apparente concordanza fra i piani di clivaggio degli schisti e la stratificazione dei calcari, poichè in forza delle pressioni cui soggiacquero, il clivaggio della roccia pla-

---

<sup>1</sup> De Stefani - Considerazioni ecc.; Boll. geol., Vol. V, p. 137.

stica doveva appunto disporsi parallelamente alla faccia della roccia rigida che faceva ostacolo al libero assettamento delle sue particelle.

Concludiamo che se non esiste discordanza fra le rocce paleozoiche e le triassiche non può revocarsi in dubbio un brusco passaggio litologico quindi una probabile discontinuità fra queste e quelle; che per conseguenza le condizioni stratigrafiche come le litologiche concorrono a stabilire una netta separazione fra il trias e il paleozoico delle Alpi Apuane.

Ricapitolando avremo adunque :

1. Che gli schisti triassici sono distinguibili da quelli paleozoici anche nel tratto ove la formazione calcareo-marmorea è discontinua.

2. Che le rocce paleozoiche sono prevalentemente schisti gneissici e nodulosi, mentre fra quelle triassiche, sempre nel tratto suindicato, predominano i micaschisti lucenti con tutte le gradazioni di composizione, mancandovi però sempre il gneis.

3. Che questa distinzione, basata piuttosto sui caratteri esterni che sulla composizione mineralogica delle rocce, non era possibile fino a che si ammettevano, come fu fatto fino ad ora, nella serie triassica rocce evidentemente del tipo delle paleozoiche.

4. Che tali rocce compariscono nella zona di quelle triassiche per effetto di ripiegamenti.

5. Che il contatto fra gli schisti paleozoici e i calcari triassici è brusco, ed accenna ad un *hiatus* corrispondente ad un più o meno lungo intervallo di tempo.

6. Che finalmente i dati stratigrafici e litologici non si oppongono a che i fossili offertici dalle rocce paleozoiche possano riferirsi ad uno dei periodi più antichi della serie paleozoica.

---

## II.

*Le marne plioceniche del Monte Mario.* Nota dell'Ing. R. MELI.

Sulla sponda destra del Tevere nella pianura, immediatamente sottostante alla maggiore elevazione del Monte Mario, a poco più di 2 Km. da Roma in prossimità della via di Porta Angelica, venne impiantata su vasta scala una fornace continua di laterizi d'ogni specie diretta dal signor Ing. Carlo Du Houx. Per l'argilla occorrente alla fabbricazione dei laterizi fu aperta una cava alla base del Monte Mario, praticando una forte incisione entro il fianco del monte. La cava è a pochi passi dalla fornace continua, e dista neppure di un 300 m. dal viale di Porta Angelica.

La sezione verticale, fatta nella base del sopraccennato monte, ha messo allo scoperto una serie di strati, costituiti da marne grigio-cenerine, del tutto identiche, sia per la forma litologica, sia per i fossili che vi ho rinvenuto, a quelle del Monte Vaticano e delle colline a questo circostanti. Gli strati sono diretti da N-N.O. a S-S.E., deviando da N. verso O. di un angolo, che, misurato colla bussola, mi risultò di pressochè 50°. L'inclinazione degli strati è di circa 11° con una orizzontale; l'angolo d'inclinazione ha il suo vertice verso N.E., e perciò l'apertura è rivolta verso le colline vaticane.

In un accesso, che feci alla cava Du Houx, potei raccogliere e notare i seguenti fossili:

*Pholadomya vaticana* Ponzi, forma tanto vicina alla *Ph. Loveni*, rinvenuta da Jeffreys nei dragaggi d'alto fondo, eseguiti nel 1873 nel Mediterraneo. <sup>1</sup>

*Tellina longicallis* Phil.

*Nucula sulcata* Bronn.

*Malletia transversa* Ponzi (Solenella).

*Amussium duodecim-lamellatum* Bronn (Pecten).

*Ostrea cochlear* Poli. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nella ricca ed interessante raccolta di fossili neogenici del Piacentino, posseduta dal sig. Dott. Luciano Aragona a Robecco d'Oglio (Cremona), ho veduto un esemplare di *Pholadomya*, identica assolutamente a quella delle marne vaticane. L'esemplare fu rinvenuto insieme ad alcuni *Hemaster canaliferus* d'Orb. nelle marne del pliocene inferiore presso il torrente Arda, lungo la strada, costruita qualche anno fa, tra il paese di Vernasca e Lugagnano Val d'Arda.

<sup>2</sup> Questa specie mi fu comunicata dal signor Benedetto Mazzoni, il quale con singolare attitudine e rara intelligenza si occupa ora di studi geologici.

Gli esemplari dell' *O. cochlear* Poli, rinvenuti nelle marne del Monte Mario, presentano presso a poco la forma tipica, ma non offrono un grande sviluppo, avendo dimensioni minori degli esemplari viventi.

Nelle soprastanti sabbie grigie e gialle (pliocene superiore) si rinviene rarissimamente questa specie, non segnata finora nei cataloghi del Monte Mario. Ne ho un esemplare estratto a Villa Madama, e due valve isolate delle sabbie gialle alla Farnesina. Alcune altre valve ho estratto dalle sabbie gialle della Valle dell'Inferno, in una nuova località fossilifera, che trovasi entro la detta valle, oltre la tenuta Braschi: Tra queste ho una valva superiore della lunghezza di mm. 70, con una larghezza di mm. 55; dimensioni, che accennano ad un grande individuo. Tutte le valve rinvenute spettano ad una varietà dell' *O. cochlear*, assai vicina alla var. *alata* riportata nell'interessante monografia del Foresti: *Dell'Ostrea Cochlear Poli, e di alcune sue varietà*. — Mem. Accad. Scienze dell'Ist. di Bologna 1880 ».

Ma dove ho rinvenuto questa specie in grandissima abbondanza, si è nelle marne grigio-chiare, le cui testate si mostrano sul bordo del mare, formando *falaise*, o costa



*Lunatia fusca* Blainv. (Natica).

» *bivaricosa* Ponzi (Natica).

*Argonauta* (frammento da riportarsi all'*A. biarmata* Ponzi).

*Dentalium elephantinum* Lin.

*Hemiasster canaliferus* D'Orb.

*Cidaris remiger* Ponzi (con numerosi radioli).

Alcuni piccoli otoliti od ossetti dell'apparecchio uditivo di pesci.

Frammenti di legni, e conì di *Pinus*.

Oltre questi fossili, rinvenni numerose impronte di pteropodi nelle superficie di stratificazione delle marne. Vi notai impronte di:

*Cleodora pyramidata* Lin. (Clio).

*Balantium Ricciolii* Calandr. (Cleodora).

*Creseis acicula* Rang (Cleodora)

*Diacria trispinosa* Lesueur (Hyalaea).

Rinvenni ancora parecchi foraminiferi tra i quali riportai un bellissimo esemplare di *Cristellaria cultrata* Montf. (Robulus).

Basta poi osservare le specie, che ho ora indicate, sebbene in numero ristretto, per rilevare che quelle marne rappresentano un deposito marino di alto fondo (lo che viene anche accennato dalla natura litologica delle rocce), e che sono identiche assolutamente a quelle del Vaticano racchiudendone i medesimi fossili. Ad eccezione infatti dell'*Ostrea Cochlear* Poli, tutte le rimanenti specie si rinvencono nelle marne, già ben conosciute<sup>1</sup> dei prossimi colli vaticani e gianicolensi.

Fino ad ora nessuno scavo avea messo allo scoperto gli strati costituenti la base del Monte Mario in quella località, quantunque per l'andamento del terreno, e per essere il Monte Mario in continuazione non interrotta coi colli vaticani, nessun dubbio potesse aversi sulle rocce esistenti alla sua base. Infatti da quasi tutti coloro, che si oc-

---

elevata, nel tratto tra Capo d'Anzio e Torre Caldara (54 Km. da Roma). I molti esemplari che ho ricavato da queste marne sono da riferirsi alla var. *alata* Foresti. (Vedi fig. 2, 3, 7 della tav. I e II della indicata memoria) ed alla var. *navicularis* Brocc. (Vedi fig. 4, e 5 della Tav. I e II mem. cit.)

<sup>1</sup> Ved. VAN DEN HECKE, *Lettre à M. Deshayes sur les fossiles des marnes du Vatican*. — (Bull. d. la Soc. Géol de France, 2. Série. Vol. XV. 1858 pag. 372-374).

PONZI G., *I fossili del bacino di Roma e la fauna vaticana* — R. Accad. Lincei, Vol. XXV. Serie III<sup>a</sup> 1872.

PONZI G., *I fossili del monte Vaticano*. — Atti R. Accad. Lincei. Serie II<sup>a</sup>, Tomo 3<sup>o</sup> 1876.

cuparono della costituzione geognostica di quel monte, venne giustamente accennato che alla base dovevano trovarsi delle marne grigie. <sup>1</sup>

Proseguendo verso N. le stesse marne continuano per non grande tratto, formando sempre la base del monte; si mostrano ancora ad una distanza di poco più di un Km. dalla cava Du Houx, precisamente nella piccola valletta che divide il Monte Mario dal monte della Farnesina, e poi scompaiono oltre il monte della Farnesina, nè più appariscono verso N. negli immediati dintorni di Roma sulla destra del Tevere, essendo visibili solo le sopraggiacenti sabbie plioceniche, le ghiaie senza materiali vulcanici ed i tufi. Invece a S. della menzionata fornace le marne si succedono con continuità, e si mostrano alla salita della via Trionfale fino alla quota di circa 90 m. sul mare, nella collina, sulla cui sommità venne fabbricato il casino del Tivoli, alle radici dei colli entro la Valle dell' Inferno, sulla Via delle Mura dietro il giardino pontificio, sul Monte Vaticano nell'interno di Roma, sulla via Aurelia circa il primo Km., nelle colline che guardano la via delle Fornaci fuori Porta Cavalleggeri, nella via del Gelsomino <sup>2</sup>, al Gianicolo <sup>3</sup> e circostanti colline, (Monte delle cave della creta sotto al Gianicolo, ecc.)

---

<sup>1</sup> La sezione geologica del monte Mario, intercalata nel *Catalogue des fossiles du monte Mario par Rayneval, Ponzi, Van den Hecke* (Versailles 1854) segna esattamente le marne inclinate d' un angolo compreso tra 8° e 10°. Anche il Conti segna bene le marne nella sezione geologica, annessa al suo opuscolo « *Il Monte Mario ed i suoi fossili subappennini* - Roma 1864 (1ª ediz.) e Ferrara 1871 » Altri spaccati geologici del Monte Mario, nei quali sono indicate le marne, si hanno nelle seguenti memorie:

MURCHISON R., *On the geological structure of the Alps, Appennines, and Carpathians* (Nel *Quarterly journal of the geol. Society of London* 1849) Ved. pag. 296 fig. 40, e pag. 233 della traduzione in italiano fatta dal Savi e dal Meneghini (1851).

PONZI G., *Sulla storia fisica del bacino di Roma* (Annali di scienze matemat. e fisiche - Roma 1850 - Vedi tavola annessa alla memoria) - *Sulle oscillazioni sismiche diluviali* - R. Accad. Lincei sess. IV. - 1871 - Vedi i due spaccati geolog., i quali poi sono ripetuti nell'altra memoria: *Dei monti Mario e Vaticano e del loro sollevamento*. R. Accad. Lincei, serie IIª Tom. 2º 1875) — KARRER F., *Der Boden der Hauptstädte Europa's* — Wien 1881 (Ved. la sezione geologica inserita nella pag. 63).

Tralascio di citare memorie di altri autori, giacchè evidentemente questi non fecero che copiare più o meno esattamente le sezioni geologiche, che ora ho indicate.

<sup>2</sup> Tra i più importanti fossili, pervenuti nel decorso anno al Museo di Geologia della R. Università di Roma dalle marne delle sopracitate colline, devo indicare una prima falange, perfettamente conservata, di un ruminante, e due frammenti di *Septa* (cfr. *S. officinalis* Lin.). Questi fossili furono estratti dalle marne della cava Lanciani fuori Porta Cavalleggeri.

<sup>3</sup> Le marne furono incontrate nel taglio, praticato nel 1867 per la strada rotabile, che dalla via Garibaldi sale alla Chiesa di S. Pietro in Montorio, ed erano inclinate di un angolo di circa 10°.

ed affiorano ai Monti del Truglio, al Monte delle Piche nella trincea della ferrovia Roma-Magliana.<sup>1</sup>

Le marne grigie di tutte queste località, sono da riportarsi al piano inferiore del pliocene, ed, in generale, giudicando dai fossili sino ad ora avuti, (specialmente da quelli estratti nella cava Lanciani in Via del Gelsomino) la fauna offre delle analogie con quella delle marne grigie di Orciano Pisano.

Nel punto in cui è stabilita la cava Du Houx, gli strati di marna giungono verticalmente alla metà circa dell'altezza del monte (65 metri sul mare) giacchè si mostrano a livello del piazzale dinanzi la Villa Madama, il cui fabbricato è quasi soprastante al taglio ora eseguito. Se quindi il lavoro di scavo delle marne verrà continuato ancora entro il monte, la sezione giungerà a mostrare le sabbie grigie marnose, che devono succedere alle marne, e lo strato di sabbie gialle fossilifere, dai quali due strati contigui vennero estratti tutti i fossili, spettanti al pliocene superiore, che trovansi nelle collezioni come provenienti dal Monte Mario. Mancando affatto questi due strati nelle prossime colline, che formano catena a S. del Monte Mario, sarà importante di rilevare se questi strati riposino in giacitura concordante colle marne, ovvero se offrano una serie discordante.

Nella sezione attuale della cava Du Houx si rimarcano parecchi dislocamenti, taluni avvenuti prima che fossero deposti gli strati superiori, giacchè la faglia non attraversa questi ultimi, ripetendosi quivi quanto si osserva nelle cave aperte alla base dei colli vaticani e gianicolensi. La maggiore di tali faglie mostrasi nella sezione, inclinata di un angolo di 34° rispetto la verticale; la faglia traversa tutta la sezione, e sembra doversi continuare anche nei sopraggiacenti strati non messi allo scoperto. In sezione il piano di dislocamento è ben precisato, e le due superficie sulle quali avvenne lo scorrimento, sono a contatto fra loro. In altra faglia ho osservato invece tra le due superficie di rottura, un cuneo di riempimento, costituito pure da marne però rimescolate, e deposte evidentemente dopo la frattura e salto degli strati.

Alle marne non erano addossati, depositi quaternarii delle alluvioni del Tevere, sebbene le prime formino in quel tratto la sponda destra del grande alveo tiberino. Ciò dipende dal fatto che la corrente alluvionale batteva evidentemente in corrosione la base del Monte Mario, mentre poco più a monte deponeva le sue ghiaie ed i suoi sedi-

---

<sup>1</sup> PONZI G., *Sui lavori della strada ferrata di Civitavecchia da Roma alla Magliana*. — (Atti Accad. Nuovi Lincei, Sessione VII del 13 Giugno 1858).



menti (cave di ghiaia alla Farnesina, Ponte Molle, Tor di Quinto ecc.) e di fronte sulla opposta sponda si formavano i travertini (Monti Parioli, Pincio ecc.)

Se potrò avere altri fossili delle marne del Monte Mario non mancherò di pubblicarne le specie.

---

### III.

#### *La frana di Castelfrentano nel 1881 (da un rapporto inedito dell'Ingegnere E. NICCOLI)*

Il paese di Castelfrentano, di 5000 abitanti circa nel Circondario di Lanciano, provincia di Chieti (Abruzzo Citeriore) fu nel luglio del decorso 1881 il teatro di grave scoscendimento o frana che travolse parte dell'abitato e lasciò in perenne minaccia il rimanente. Fra le visite dei tecnici andati a studiare il sito ebbe luogo quella dell'ingegnere delle miniere del Distretto di Ancona, Sig. Niccoli che si recò ad esaminare il fenomeno principalmente al punto di vista geologico, insieme coll'Ispettore forestale della provincia di Chieti Sig. Andrea Schinardi. Il rapporto del suddetto ingegnere, del dicembre ultimo, dovea insieme ad altri venire pubblicato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ma essendovi poi stata sospensione, sembra opportuno il pubblicare almeno un cenno sommario su di quell'evento e sulla sua causa, come argomento che può interessare non poche altre località le quali si trovano in consimili condizioni.


L'abitato di Castelfrentano trovasi alla sommità di un dosso collinoso alto circa 400 met. sul mare, che sorge fra due corsi d'acqua, il rivo Feltrino all'est che si scarica nel Moro, ed il rio Pantano al S.O. che dà origine al Gogna affluente del Sangro.

L'altezza del paese al disopra di quei rivi non è molta, cioè metri 140 sul Feltrino e metri 160 sul Pantano, mentre la distanza orizzontale ai medesimi non è minore di 700 metri, onde l'inclinazione delle pendici, aventi una scarpa di circa 5 per 1, è assai mite. La sezione che si unisce qui avanti, diretta nel senso SO.-NE. da una sufficiente idea della forma e costituzione geologica di questo colle sul quale sta l'abitato.

Lo scoscendimento ebbe luogo sul versante orientale, quello cioè che scende al Feltrino. Certi sintomi già non mancavano essendo stati, a quanto pare, segnalati e sino da tempi assai antichi, i pericoli cui

# FRANA DI CASTELFRENTANO

SEZIONE DA S. O. A N. E. — SCALA DI 1 : 10,000.



*s* — sabbie  
*as* — argille slate  
*aa* — argille azzurre

*a* — superficie del colle prima della frana  
*b* — id. attuale  
*c* — letto di scorrimento della frana.

poteva dar luogo il pertinace dissodamento che andavasi facendo della pendice costituita da terreno di natura argillosa. Ed anche poco prima dell'evento del luglio ultimo si aveano segni di qualche grande distacco nel terreno, ma il fatto superò forse l'aspettativa. Il 31 del luglio verso il meriggio cominciò un abbassamento generale del suolo su quella pendice orientale con scorrimento verso N.E. sino al fondo della valle del Feltrino. Tale movimento durò sino a notte avanzata formando una frana imponente che occupa circa un Km. di lunghezza su mezzo di larghezza. Il volume della massa entrata così in movimento sarebbe non meno di 9 milioni di m. cubi. Lo stacco con abbassamento cominciò nell'abitato istesso le cui prime case con gli orti circostanti, la strada orientale e varie altre abitazioni sparse sulla pendice, furono totalmente travolte. La superficie del terreno si spronfondò presso al villaggio di circa 30 metri rigonfiando quindi nella parte inferiore della valle; e la frana per le pareti ripide e levigate fra cui è incassata, pei rigonfiamenti e risalti della superficie e le estese e profonde fessure trasversali, rivestì come di solito l'aspetto di un ghiacciajo od anche di un corso di lava. Nè i movimenti cessarono dopo questo grande scoscendimento, poichè a diversi intervalli altre fette di terreno ancora si staccarono, ajutandovi i terremoti che poco dopo tormentarono quella regione, e poi nel novembre e dicembre le forti piogge sopravvenute. Il palazzo del sindaco già pericolante venne allora travolto; e sempre poi esiste la minaccia di danno ulteriore. Tanto più che nelle depressioni della frana si sono formati qua e là dei laghetti, le cui filtrazioni sino al letto di scorrimento della medesima, tendono naturalmente a fare viepiù scorrere e discendere al basso quella massa incoerente.

Limitandoci ai pochi cenni suesposti per ciò che concerne la descrizione del fenomeno, vediamo ora la causa del disastro. La medesima consiste al certo principalmente nella natura intima del terreno costituente quella pendice, la quale produce un disfacimento lento ma continuo e profondo nella sua massa, e senza che vi abbiano contribuito scorrimenti di strati inclinati, e nemmeno a quanto pare dei movimenti provocati da esterne erosioni, come invece ne è il caso in altri scoscendimenti. Ed è perciò appunto un caso assai singolare che a simile causa intima possa unicamente ascriversi un moto repentino e su così vasta scala. Ciò risulta infatti dallo esame geologico e chimico di questo terreno.

La collina su di cui siede Castelfrentano è di terreno terziario pliocenico, a strati prossimamente orizzontali, costituiti quasi per intero di marna argillosa grigio-giallognola sovente mista a sabbia, la quale vi forma anche qua e là dei letti o banchi di qualche estensione. Tale



sabbia che a siti è agglutinata da cemento calcareo marnoso, ma generalmente piuttosto sciolta, forma poi un banco continuo di 8 metri circa di potenza, sovra la sommità del colle, sul quale banco è costruito l'abitato. Quanto al terreno argilloso che stà al disotto, vi si può distinguere una prima zona di circa 40 metri di spessore di argilla impura ferruginosa che passa inferiormente ad un'argilla omogenea e di colore turchino più deciso, la quale sembra poi continuare indefinitamente nel basso, in quanto che non se ne scopre la base in nessun luogo dei dintorni.

L'argilla della zona superiore contiene un sensibile miscuglio di sabbia la quale contribuisce a renderla permeabile all'acque sino a notevole profondità, acqua la quale deve giungervi dall'alto in certa quantità in causa del banco di sabbia piuttosto sciolta e quindi permeabile che costituisce la parte superiore del colle. La suddetta zona superiore di argilla poi oltre al contenere molte sostanze organiche è pure impregnata, benchè in piccola dose, di cloruro di sodio o sale comune e contiene inoltre del solfato di calce, ed altri sali solubili ed insolubili. Infatti i pozzi di Castelfrentano che sono scavati in questo terreno argilloso non danno che acqua salmastra, oltrecchè piuttosto scarsa, e solo nei pozzi escavati a distanza dal paese nelle argille azzurre inferiori si ha dell'acqua potabile. Ai bisogni della popolazione viene supplito, però in poco larga misura, coll'acqua di pozzi assai lontani e con quella raccolta in cisterne nell'abitato stesso.

Vi ha qui adunque nell'argilla sottostante alle sabbie superficiali una composizione simile a quella delle argille salate dei terreni miocenici, la cui instabilità è pur troppo conosciuta e fatale alle opere pubbliche in Italia e specialmente in Sicilia dove simile terreno abbonda. Il miscuglio di sabbia che ajuta la penetrazione delle acque, e la presenza di sali solubili, sono infatti circostanze fatali per la conservazione della solidità del terreno, onde malgrado la orizzontalità degli strati ed il mite pendio della superficie le condizioni geologiche di Castelfrentano presentavano realmente condizioni molto svantaggiose, cioè oltre modo favorevoli all'imbevimento della massa del terreno argilloso per l'azione delle acque piovane, e quindi al suo disgregamento in una massa di molle poltiglia che è poi la materia delle frane di scorrimento superficiale come quella qui verificatesi. Le argille infatti della pendice, e quelle soprattutto della parte superiore che sono salifere, quando sieno messe a scoperto dal dissodamento cominciano e fendersi nei tempi secchi e talvolta sino a gran profondità. Al sopravvenire delle piogge la massa s'imbeve e diventa molle e scorrevole. Vi si aggiunge in altre stagioni l'acqua che come fu spiegato vi trasuda dall'alto in

modo più o meno perenne ed alla quale si aggiungeva pur talvolta quella che si perde dalle cisterne dell'abitato non sempre provviste di un rivestimento a perfetta tenuta. Col tempo adunque la massa superficiale disciolta va naturalmente aumentando di spessore, abbassandosi vieppiù la zona o letto ancora solido sul quale può scorrere, sinchè la spinta al basso della massa incoerente vincendo l'attrito si determina lo scorrimento.

Deve qui notarsi come anticamente, cioè prima del 1815, la pendice ora franata, fosse ancora coperta di boscaglia; ma qui come altrove il bisogno di produzione agricola spingeva a dissodare, e non mancò, per quanto ne restano le memorie, di farsi luogo ben presto a qualche movimento del terreno specialmente nella parte superiore del versante: proseguiva tuttavia il dissodamento, e dal 1831 in poi succedevano altri e maggiori movimenti, anche con la rovina di parecchie case. Le principali devastazioni della superficie boscosa avvennero però dopo il 1860 unitamente all'estendersi del brigantaggio e dopo allora la frana venne accentuandosi in modo allarmante, con avvallamenti ed anche con nuove rovine sinchè nell'estate del 1881 il pericolo giunto all'apogeo venne sancito dall'improvviso e grave fatto stato descritto.

L'estensione della frana occupa una superficie di circa 36 ettari, ma vi sono inoltre due zone laterali di terreno franoso che ne aumentano l'estensione sino a 55 ettari. È pur da notare che oltre questa frana si notano qua e là per le circostanti pendici indizii di movimenti, salvo sul dosso occidentale del Colle della Selva che è al nord dell'abitato dove l'esistenza dello strato sabbioso più o meno scevro di argilla, la minore inclinazione e l'esistenza di un piccolo bosco di quercie statovi conservato, assai contribuiscono alla stabilità. Sul versante S.O. però che è assai ripido, si manifestano pure già indizii di movimenti che potrebbero essere i precursori di qualche grande frana, e quasi è da stupire che già non siasi ivi prodotta.

In conclusione emerge da quanto venne esposto, come sia ora ben critica la situazione di Castelfrentano e come sia estremamente arduo il problema di provvedere alla sua conservazione. La parte settentrionale dell'abitato, che come fu sovraesposto ritrovasi in posizione meno svantaggiosa, non presenta imminenti pericoli; ma la parte meridionale che costeggia la frana e dove il terreno argilloso è ora allo scoperto, può dirsi irremediabilmente compromessa, come vi sono pure compromesse le strade di comunicazione coi vicini paesi. Per ora non si può pensare che a limitarvi i danni e diminuirvi i pericoli, sia demolendo senz'altro le case già dirute per alleggerire gli strati superiori d'argilla che vi sono tagliati verticalmente, sia provvedendo il più prontamente possibile

alla perfetta tenuta delle cisterne, non che al pronto scolo di quelle acque le quali soffermandosi, come fu detto, nelle anfrattuosità della grande frana orientale minacciano di ingrandirla ancora approfondandone sempre più il letto di scorrimento.

Quanto ad un rimedio generale pronto, efficace ed economico, esso non esiste in simili condizioni geologiche. Il male essenzialmente consiste nella natura dell'intero terreno che costituisce la massa del colle e soprattutto la sua parte superiore su cui sta l'abitato, e che lo rende soggetto ad un processo di disfacimento lento ed incurabile. Unico rimedio in questo, come in tanti altri casi consimili, sarebbe il sottrarne più o meno completamente la massa al contatto delle acque tanto superficiali che di quelle della sotterranea percolazione. A ciò, come è noto, può provvedere sino a certo punto anzitutto un buon sistema di canali impermeabili praticati nell'esterno per raccogliere ed evacuare prontamente le acque piovane, non chè un sistema di fognatura nella frana già prodottasi; e quindi il tenerne la superficie salda e boscosa. Una infatti delle cause del male può attribuirsi al dissodamento eseguitosi pei decorsi anni per dare il terreno alla coltura più o meno intensiva, la quale pel continuo rimestio della superficie del suolo provoca e favorisce la penetrazione delle acque piovane; e così senza estendersi a trattare dei rimedii locali poco sopra cennati in ciò che concerne l'abitato, non vi sarebbe altro rimedio generale e preventivo che ritornare la superficie delle plaghe più compromesse e pericolose allo stato naturale primitivo, cioè ricoprirle del manto vegetale protettore e conservarle tali con qualche sacrificio della produzione agricola. Un simile rimedio già per antica esperienza riconosciuto efficace, è il solo applicabile in casi consimili, e tale venne pure consigliato in un caso non meno interessante, quello del Colle alle Croci ossia di S. Miniato a Firenze sul quale stanno insigni monumenti ed il nuovo giardino pubblico. Il terreno vi è di costituzione consimile se non identica, e vi è pure attaccato dalla stessa malattia di lento discioglimento interno. Sino dai tempi del medio evo il Leonardo da Vinci, il Michelangelo, il S. Gallo, Pallajolo e successivamente i principali maestri dell'arte, che se ne occuparono, non poterono suggerire altro rimedio, se non quello di proteggerne la superficie dalla penetrazione delle piogge con la pronta evacuazione loro dalla superficie ed il rimettere questa a saldo mediante opportuna coltura erbosa e boschiva.

---



## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE.

---

L. GATTA. *L'Italia, sua formazione, suoi vulcani e terremoti.*  
— Milano, 1882

Il libro del quale qui sopra indichiamo il titolo non è un trattato di geologia, ma, come lo stesso Autore dichiara nella sua prefazione, un'opera di carattere popolare intesa specialmente a diffondere nozioni esatte su tutti quei fenomeni di origine endogena, che concorsero per dare al nostro suolo l'attuale sua configurazione. Vi sono quindi esposti e discussi i fatti di natura fisica o meccanica i quali successivamente sonosi avverati sul nostro globo, ed hanno prodotto per lungo volgere di secoli degli sconvolgimenti tali da mutarne completamente la faccia.

Questo libro, benchè non esente da qualche menda difficilmente evitabile in un lavoro di tanta mole, riescirà tuttavia sempre utilissimo per lo scopo al quale è diretto e sarà letto con profitto da ogni persona la quale, senza volere addentrarsi troppo nelle quistioni di endodinamica, desideri acquistare un buon corredo di cognizioni su questo interessante ramo della geologia.

Per darne una idea sufficiente faremo qui un breve cenno di ciascuno dei dieci capitoli nei quali l'opera è divisa.

Cap. 1. — Incomincia con la esposizione di una serie di dati sull'aumento del calore a profondità dedotti da osservazioni fatte in pozzi di miniere, in lunghe gallerie ferroviarie e sull'acqua dei pozzi artesiani: si espongono quindi le principali teorie ed ipotesi proposte sullo stato interno del globo, dalla antica di una massa affatto fluida ricoperta da sottile crosta solida, insino alla più moderna di un globo quasi intieramente solido.

Cap. 2. — Vi si parla della origine della terra desunta dalle ipotesi di Kant e di Laplace, e si discute a lungo la questione della sua età assoluta calcolata in base al progresso attuale della denudazione operata dagli agenti esterni.

Cap. 3. — In questo l'Autore esamina le successive variazioni di forma cui andò soggetta la terra, ed espone le teorie proposte dai geologi delle diverse scuole per spiegare la formazione delle catene montuose. Cita gli esperimenti del Daubrèe e ne deduce interessanti conseguenze sulla deformazione degli strati e sulla trasformazione del movi-

mento in calore interno della terra, e quindi la sua influenza sul metamorfismo delle rocce e sulle azioni vulcaniche.

Cap. 4. — Questo lungo capitolo è dedicato particolarmente al sollevamento delle Alpi e dell'Appennino ed alla formazione della zona vulcanica italiana. Dopo alcune considerazioni generali sul sollevamento delle montagne, l'Autore tratta della probabile formazione dei nostri maggiori rilievi, ed espone alcune delle teorie proposte, fra le quali quella dello Scarabelli sul probabile sollevamento curvilineo delle Alpi: accenna pure alla natura alpina dei terreni costituenti la Corsica, la Sardegna, non che la Calabria e l'angolo N.E. della Sicilia, come anche alla esistenza di un'altra catena anteriore all'Appennino, ora in gran parte sommersa. Parla quindi distesamente della regione vulcanica dell'Italia centrale e meridionale e delle nostre isole vulcaniche, facendone risaltare l'allineamento secondo determinate direzioni. Dopo un cenno dei vari fenomeni di vulcanicità secondaria (soffioni boraciferi, fontane ardenti, emissioni di gaz diversi, ecc.) non infrequenti in Italia, l'Autore entra nella questione delle apparenti variazioni del livello marino osservate da lungo tempo lungo le coste italiane ed altrove, e ne trae la conseguenza delle lentissime oscillazioni del suolo.

Cap. 5. — Tratta di alcuni fenomeni della vulcanicità periferica, come le salse o vulcani di fango, i Geysers, le fumarole, solfatore, ecc. Accenna ai grandi vulcani di fango della regione del Caspio, indi a quelli più modesti di Nirano, di Querzola e di altre località dell'Appennino settentrionale, nonchè alle maccalube della Sicilia. Parlando dei Geysers espone le diverse ipotesi proposte per spiegare la intermittenza delle loro eruzioni. Dopo di avere accennato ad altri fatti di vulcanicità secondaria, l'Autore entra in alcuni particolari sull'intervento dell'acqua nelle eruzioni vulcaniche, sulla fluidità delle lave, sullo sprigionamento di gaz e vapori dalla loro superficie, sulla formazione delle bocche vulcaniche e sui fenomeni che precedono ed accompagnano le eruzioni.

Cap. 6. — È questo dedicato alla spiegazione dei grandi fenomeni del vulcanismo di primo ordine, e particolarmente al modo di formazione ed alla natura delle lave, nonchè alle cause determinanti le eruzioni vulcaniche, insistendo sulla necessità dell'intervento del vapore acqueo e sulla parte che gli spetta nella formazione delle lave. Chiudesi con alcune considerazioni sul modo di infiltrazione dell'acqua nelle viscere della terra, e in particolare nei crateri dei vulcani.

Cap. 7. — Come applicazione delle idee esposte nel precedente capitolo, l'Autore entra con questo in molti dettagli sui vulcani della pe-

nisola e delle isole italiane, dal Vesuvio insino alle estreme isole di Lampedusa e di Linosa. Parlando dello Stromboli, accenna alla regolare intermittenza delle sue eruzioni, discute la spiegazione propostane da Mallet e ne presenta un'altra più attendibile. Il capitolo termina con alcune considerazioni sul nesso esistente fra le eruzioni vulcaniche con terremoti e con le variazioni atmosferiche.

Cap. 8. 9. e 10. — Gli ultimi tre capitoli sono destinati complessivamente ai fenomeni sismici, incominciando dai fatti che ordinariamente preannunciano la venuta dei terremoti e dagli apparecchi indicatori dei movimenti del suolo, ed arrivando alle diverse teorie sulla origine e sulla trasmissione dei terremoti, non che alle moderne applicazioni del microfono e del telefono alle osservazioni sismiche.

L'opera è corredata da figure intercalate nel testo, fra le quali una bella veduta del tempio di Serapide presso Pozzuoli e da tre tavole, di cui una mostrante la disposizione dei terreni vulcanici in Italia ed un'altra speciale ai vulcani dell'Italia centrale.

Da ultimo diremo che l'edizione è molto bene riuscita e fa onore alla casa Hoepli di Milano che curò la pubblicazione del libro.

---



# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

Serie II. Vol. III.

Maggio e Giugno 1882.

N.° 5 e 6

## SOMMARIO.

**Memorie originali.** — I. Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia, dell'ingegnere E. CORTESE del R. Corpo delle miniere. — II. Appunti geologici e idrografici sulla provincia di Salerno (Circondarii di Campagna e di Vallo della Lucania) del dott. C. DE-GIORGI (*Continuazione*). — III. Sulla zona di fori, lasciati dai Litodomi pliocenici, nella calcaria giurese di Fara-Sabina, nota dell'ingegnere R. MELI.

**Notizie diverse.** — Esecuzione della Carta geologica d'Europa decisa al Congresso di Bologna.

**Tavole ed incisioni.** — Tavola di sezioni unita alla nota del dottor DE-GIORGI, pag. 149. — Quadro d'insieme della Carta geologica d'Europa, a pag. 160.

## MEMORIE ORIGINALI

### I.

*Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia,*  
dell'Ing. E. CORTESE del R. Corpo delle Miniere.

#### PARTI I. — Terreni Paleozoici.

Nella parte N.E. della Sicilia, quale starà per essere descritta nel corso di questa memoria, sarebbe da comprendersi tutta la parte al nord dell'Etna ed all'est delle Madonie, tutta la provincia di Messina insomma, con una parte di quella di Catania.

La serie dei terreni che appaiono in questa parte della Sicilia è estesissima, compendia si può dire tutta la scala geologica dai terreni più antichi ai moderni, e molti con fisionomie affatto speciali.

Dal punto di vista dell'orografia la provincia di Messina è relativamente complicata, quantunque però sia una sola la catena principale che la percorre. In questa catena principale dobbiamo distinguere due parti: una diretta sensibilmente dal N-E al S-O va dal capo Rasocolmo, al nord di Messina, fino al monte Mandrazza, al sud di Novara; l'altra parte diretta quasi E-O va dal monte Mandrazza fino al sud di Mistretta, dove poi inclina verso il S-O.

La prima parte, soprattutto nella parte più vicina a Messina, si può chiamare dei monti Peloritani, la seconda non avrebbe un nome proprio, altro che fra monte Pelato e monte Castelli, dove prende il nome di catena delle Caronie.

Oltre questa serie continua di monti, abbiamo un gruppo di monti quasi isolato presso Taormina, e poi numerosi contrafforti che si spingono soprattutto verso la costa settentrionale della Sicilia, giungendo talvolta a formare dei promontorii. Fra questi contrafforti corrono lunghe fiumare che tutte vanno a gettarsi nel mare Tirreno, provenendo dal versante occidentale o settentrionale della catena principale. La catena del Peloro si avvicina moltissimo alla costa jonica, e le fiumare, meno qualcuna verso la parte meridionale, hanno pochissima importanza. Fra l'Etna e la seconda parte della catena principale abbiamo una depressione assai marcata, ed in quella scorrono due fiumi, uno, l'Alcantara, si getta direttamente in mare al nord dell'Etna, l'altro, il Simeto, ne lambisce la base del vulcano, all'est e al sud, e si scarica in mare a mezzogiorno di Catania.

La cresta dei monti Peloritani va gradatamente ascendendo, ma raggiunge delle altezze non molto considerevoli; dal Monte Antennamare, presso Messina alto 1130 m. circa, si passa con due colli più depressi al Monte Poverello alto 1278 m., e da questo egualmente per punti molto più bassi, si può raggiungere il Pizzo di Polo a 1288.

La Rocca di Novara, che non appartiene però alla catena principale, è alta 1341 e il Monte Tre Fontane, piccolo contrafforte che da Monte Mandrazza tende ai monti di Taormina, raggiunge i 1374. Ma le cime più alte si hanno andando verso le Caronie; rapidamente la cresta si eleva a 1433 m. al Monte del Moro, a 1752 al Serro del Re ed a 1846 al Monte Sori che è il punto più elevato della provincia di Messina. Al di là di esso la cresta declina e le cime più alte sono quelle del Monte Pelato e Monte Castelli, ambidue a 1566.

Ad onta della loro minore altezza però, i monti Peloritani sono i più scoscesi; in generale la loro base è piccola, profondi valloni corrono fra di essi, ed i loro fianchi sono ripidi. I monti delle Caronie sono più estesi, il pendio per accedervi più dolce. Percorrendo la strada litorale che da Messina va a Palermo, si vedono prima le cime erte e scoscese dei monti fino alla Rocca di Novara, poi una serie di monti pianeggianti che sono quelli che formano la cresta fra Monte Mandrazza e Monte del Moro, finalmente le vette, elevate sì, ma non scoscese, delle Caronie.

Le fiumare che si incontrano su quella strada sono assai larghe, e portano dei volumi enormi di materiali alluvionali, le più estese es-

sendo però quelle di Rodi e quelle di Novara, che si gettano in mare fra Barcellona e Falcone.

Credo preferibile il parlare più estesamente di queste fiumare e delle loro alluvioni, dopo aver parlato dei terreni che esse traversano; in tal modo riescirà più facile lo spiegare la quantità e la natura dei materiali che trasportano e dar le ragioni della loro maggiore o minor importanza.

Sembrandomi più conveniente il parlar prima della geologia della contrada considerata, e poi dell'aspetto topografico, delle acque, ecc., mi darò tosto a descrivere i terreni che costituiscono questa parte della Sicilia. Comincerò dai più antichi venendo successivamente ai moderni, per dare poi infine un'idea dei sollevamenti ed abbassamenti che hanno portato i diversi terreni in rapporto fra loro; in tal modo riescirà più facile a comprendersi la loro relativa disposizione.

### Terreni Cristallini.

Colla denominazione di terreni cristallini non intendo qui di comprendere tutti i terreni azoici e massicci che si presentano nella provincia di Messina, ma bensì la parte più antica, quella corrispondente forse al Laurenziano e all'Uroniano, insomma la formazione centrale.

Il laurenziano e l'uroniano, detti anche i terreni del micascisto, e dello gneiss, sarebbero appunto rappresentati in Sicilia da quelle rocce, principalmente dal micascisto. La formazione continua in Calabria, e con maggiore o minor predominio dello gneiss, del granito antico e di altre rocce contemporanee, costituisce l'estremità della penisola.

I monti Peloritani, specialmente quelli che hanno veramente diritto a questo nome, sono costituiti dal terreno cristallino propriamente detto.

Le rocce che costituiscono la massa del terreno in questione sono di variabile aspetto e costituzione, sebbene riferibili al tipo delle rocce a tre elementi, *quarzo*, *feldspato* e *mica*. Il quarzo e il feldspato non mancano mai; talora si hanno due feldspati, ma il terzo elemento è rappresentato dalla sola mica, nera o bronzata, tal'altra dalla mica e dall'anfibolo insieme, e finalmente si possono riconoscere delle varietà in cui se l'anfibolo non è solo, predomina almeno, e di molto, sulla mica. La roccia appena scavata ha un color grigio dorato, o grigio verdastro, a seconda che la mica è sola o vi predomina l'anfibolo; esposta all'aria prende sempre un color grigio opaco. La schistosità è talvolta abbastanza fina perchè la roccia possa chiamarsi realmente un micaschisto; altre volte essa è minore e la roccia rassomiglia piuttosto ad un granito con piani paralleli di clivaggio.



Frequentissime sono le venature di feldspato, talora assai grandi, ramificate, interrotte; a volte delle vere masse assai estese. Contenendo un poco di quarzo si potrebbero chiamare *pegmatiti* e sarebbero o intrusioni di quella roccia, nella massa micaschistosa, o concentrazioni di feldspato ortose con eliminazioni della mica e di quasi tutto il quarzo.

Qualche volta, in quelle vene bianche di feldspato si trovano delle masse di mica in lamelle abbastanza grandi, ma si tratta allora di *mica muscovite*, bianchissima, insieme col feldspato, una specie di *jalomiete*, senza minerali accessori. Concentrazioni di mica *biotite* sono rarissime e sempre in piccole masse.

Di venature pegmatitose ne appaiono ovunque; basta percorrere la strada che da Messina attraversa la montagna al colle S. Rizzo per scendere poi a Spadafora, per vedere, nelle trincee scavate nel mica-scisto, delle grandi quantità di quelle venature. Una grande massa si trova a circa 5 miglia da Messina, ed in quella fu scavata una cava, per toglierne la breccia per la strada; tale materiale infatti è eccellente perchè, frantumato, si impasta coll'acqua e forma un fondo solido per la carreggiata. Un'altra rilevante massa di feldspato si incontra percorrendo la cresta dei monti, fra monte Ariella e Antennamare. In queste rocce non si trovano venature di quarzo latteo, o raramente.

Le fiumare che scendono alla costa nord, come la fiumara Lavina, quella dei Corsari, ecc. mostrano dei blocchi rotolati di gneiss e altri di granito a fini elementi. Di quest'ultimo non mi fu mai dato di trovare delle masse in posto; forse delle masse sono disseminate nel mica-scisto, e non sono facilmente rintracciabili.

Dello gneiss invece si possono facilmente vedere delle grandi masse; si tratta di uno gneiss a cristalli di feldspato lunghi fino a 3 centimetri e più, colla macla ben marcata, e colla mica bronzata disposta quasi in lamine, in modo da rendere la roccia oltremodo fragile. Il feldspato è talora bianco, ed allora la roccia è grigia, ma qualche volta i cristalli sono rosa; lo gneiss viene un poco a rassomigliare ad una sienite, o per lo meno allo gneiss rosso della Scozia; esso non si presterebbe però a nessun lavoro di ornamento, in causa della fragilità che presenta, proveniente dalla disposizione della mica. Una massa di gneiss a feldspato rosato si trova lungo il viottolo che scende da Salice al piano dei Comi e alla fiumara di Tarantonio; altro gneiss molto ricco di mica, in modo che è piuttosto nero che grigio, si trova anche presso Collereale, presso Rizzotti, e presso S. Michele.

Di vero gneiss antico a cristalli ben definiti, mi fu dato vedere altre masse rilevanti; una alla punta di Milazzo, ove si ha il passaggio degli

schisti micacei e un poco cloritosi, allo gneiss micascistoso, massa che si può veder bene lungo lo stradello che scende alla tonnara della Punta del Messinese; un'altra massa a feldspato rosato si trova presso Bafia sotto al Pizzo di Sughero.

Uno gneiss in cui il feldspato è in cristalli minuti mescolati a cristalli di quarzo in modo da formare come una pasta bianca, e la mica bronzata è orientata e traversa la pasta biancastra, si trova presso monte Poverello e sulla via che dal piano di Margi scende alla Santissima. È uno gneiss un poco dissimile dai precedenti ma appartiene ancora al sistema dei micascisti e degli gneiss antichi.

Lo gneiss riappare in grandi masse in Calabria, presso Palmi.

Tutto il resto della catena peloritana è costituita dunque da rocce cristalline con abbondanti venature feldspatiche. Una roccia però che appare abbondantemente intercalata al micascisto è il *calcare cristallino*. Esso appare in lenti parallele alla scistosità della roccia; si vede questa, pur mantenendo i suoi elementi, caricarsi di calcare, indi perdere ad uno ad uno i suoi elementi, ultima la mica, e passare gradatamente al calcare cristallino puro in masse più o meno grandi.

Questo calcare è grigio o bianco, talora contenente delle striscie o dei cristalli di pirite di ferro, disseminati nella massa, più spesso purissimo. Naturalmente serve per pietra da calce e dà una calce buonissima, che sarebbe migliore ove non fosse così primitivo il sistema di cottura.

Venendo dal Capo Rasocolmo al sud, la prima massa di calcare cristallino appare sul viottolo che da S. Michele sale alla Portella delle Masse per raggiungere le strade rotabili di Castanea e di Salice; la stessa massa riappare al vallone di Badiazza. Dopo questa massa, ne appare in alto della fiumara di Mili, a Briga e Pezzolo; molte masse si presentano sopra S. Lucia del Mela, a Rocca del Campo, Pizzo di Frara, ecc.; Monte Strassolito e Pizzo Cavallo ne sono coperti; forma la cima del Monte Scuderi, dove ha la potenza di oltre 100 metri; si continua nei monti di Castroreale, e forma quasi interamente la parte superiore del Pizzo di Sughero; finalmente una grande massa appare a Capo Tindaro.

Questo calcare cristallino, caratteristico, accompagna esclusivamente il micaschisto e le rocce analoghe, non si trova mai cogli gneiss; non va poi confuso con altro calcare cristallino, egualmente bianco grigiastro o grigio azzurrognolo, che accompagna un'altra formazione che descriverò in seguito.

Il micaschisto si altera facilmente agli agenti esterni, le venature di feldspato, l'abbondanza della mica, la sua natura poco tenace fanno sì

che l'acqua vi si infiltra facilmente, il gelo vi agisce fortemente, e le frane sono frequentissime. Su queste frane, la roccia resta talora giallastra, sgretolata con pendii rapidissimi; altre volte l'alterazione essendosi spinta più profondamente, la superficie di scorrimento della frana appare come di un'argilla sabbiosa, di color azzurrognolo, tanto che si crederebbe, da lungi, di aver a che fare con delle colline di argille azzurre, invece che con rocce cristalline. Un esempio di ciò si ha nelle frane cadute sul fianco di Monte Campone. In totale dunque la roccia è poco solida, e quantunque le pendici dei monti sieno scoscese e ripide, le frane sono comunissime.

Le acque filtrano facilmente attraverso la roccia, ma sono poi ritenute forse dalle venature feldspatiche, che trasformandosi in una specie di argilla, alla superficie di contatto colla massa di roccia, diminuiscono la permeabilità di questa. Fatto è che si trovano sorgenti a tutti i livelli, e talvolta assai abbondanti; l'acqua è generalmente fresca ma poco aerea.

Il terreno cristallino, cioè il micaschisto colle rocce affini, gneiss contemporanei, e calcare cristallino, comincia al Capo Rasocolmo, si mostra sulla costa nord, fino allo sbocco della fiumara di Tarantonio, forma la cresta dei monti, per Campo Inglese, Monte Cicci, Antennamare con un contrafforte arriva entro Messina, giunge al mare presso Tremestieri, e, coperto dal terziario in qualche punto, si spinge fino a Scaletta. Sull'altro versante giunge a Rometta <sup>1</sup>, S. Lucia del Mela, Castroreale, si ferma a Bafia, e il suo limite; passando dietro Pizzo di Palo, Pizzo Cavallo va a monte Scuderi e per Itala ritorna a Scaletta. Due masse isolate appaiono, una alla penisola di Milazzo, l'altra al Capo Tindaro.

Al di là dei limiti indicati, il vero cristallino, ossia il laurenziano, non appare più, e si può dire realmente che esso costituisce tutta la catena peloritana, ed esclusivamente quella; esso si riattacca bene al cristallino di Calabria, ma non va confuso con altre formazioni massicce che verrò descrivendo in seguito, cercando di farne risaltare le differenze.

Il micascisto, lavorato alla superficie, dà un terreno sabbioso, leggero; disposto a scaglioni, con muricciuoli di sostegno, è spesso coltivato e vi crescono bene le vigne; il grano vi prospera meno bene, e poco bene pure gli alberi fruttiferi, meno i gelsi. I fichi d'India vi si

---

<sup>1</sup> La massa di cristallino, in gran parte coperta dal terziario appare ancora a Venetico e Roccavaldina, e fino al mare, presso Spadafora San Martino, al luogo detto *Le due Torri*.



attaccano come in tutti i terricci leggeri e sabbiosi. La vegetazione selvatica dominante è la felce, ma vi crescono pure altre erbe selvatiche, le eriche, le mente, ecc. Di alberi, vi ho veduti piantati dei pini, ma non il *Pinus pinea*, e sui fianchi di Monte Poverello, Monte Scuderi, ecc., delle querce e forse qualche cerro.

L'aspetto dei monti è severo, sia per il loro colore cupo, sia per la ripidità dei fianchi e l'angolosità dei profili. I valloni, in causa delle molte frane, sono ripieni di alluvione, e da questa si vedon sorgere direttamente e scoscesi i fianchi delle montagne.

#### Fillade.

La formazione che si addossa immediatamente al cristallino, è una serie di schisti micaceo-argillosi e talora magnesiaci. Una grande quantità di rocce accessorie accompagnano questa formazione di schisti, ma sarà bene descriverle a parte una ad una, dopo aver descritto la formazione principale.

Questi schisti sono lucenti, talora con vero splendore madreperlaceo; sono finamente laminati e generalmente molto contorti. Il colore predominante è il nero grigiastro; nei tagli freschi sono anzi perfettamente neri; esposti all'azione atmosferica si fanno sempre più chiari, sempre tenendo sul grigiastro, talora però sono verdi, e tal altra tendono al giallastro. Dei partimenti, che tagliano in modo netto tutti i fogli di schisto, appaiono gialli per l'ossido di ferro.

Sono frequenti le venature di quarzo bianco, opaco, di splendore grasso, in generale sottili ed irregolari, tanto più sottili quanto più lo schisto appare nero e finamente laminato. Talora però queste venature quarzose diventano più importanti o se ne hanno molte vicine; in tal modo si generano delle zone come quella che da Fiumediuisi ed Ali, corre a finire fra Novara e Fondachelli.

Si tratta di una zona in cui le venature quarzose sono abbondanti, riavvicinate e talora assai larghe, ed è lungo questa zona che si trovano i minerali metallici della provincia di Messina.

Dove queste venature quarzose sono così abbondanti, si trovano facilmente delle piccole masse cloritiche riunite al quarzo.

Dal cristallino alla fillade non vi è passaggio graduale in generale. ma si vede benissimo che questa è sovrapposta a quello; però in alcuni punti la fillade assomiglia talmente ad un micaschisto, e il vero micaschisto sembra caricarsi talmente di elementi argillosi, che si crederebbe che dall'uno si passasse insensibilmente nell'altro. Questo fatto si manifesterebbe fra Pizzo Faleco e Pizzo Cavallo, presso Fiumedinisi, ed in altri dei monti presso quel paese, così al Pizzo di Strombo, fra il Pizzo Triari e il Pizzo Talmì; il Pizzo Scerrachè o Serrachè, sopra

Mandanice, sembrerebbe fatto di micaschisto ed estollersi in mezzo alla fillade. Ma esaminando meglio, si può vedere che tutta quella parte di micaschisto mal caratterizzato, diverso da quello tipico centrale, appartiene alla formazione degli schisti della fillade. A Pizzo Cavallo poi, una grande massa di calcare cristallino caratterizza bene il terreno inferiore, e di questo si possono tracciare bene i limiti. Venendo da Messina verso il sud, appare il primo lembo della fillade al Monte D'Arrigo, presso S. Stefano Mezzano, altri piccoli lembi appaiono sopra Pezzolo e a Monte Torrone, sopra Giampilieri, e, nei due luoghi, fra il calcare cristallino.

Finalmente la gran massa comincia a Guidomandri ed Itala, e, non interrotta, continua ad Ali Superiore, Fiumedinisi, Pagliara, Savoca e fin presso Taormina, all' ovest continua al monte Mandrazza e sopra Francavilla, entra fra la fiumara di Fantina e il vallone di S. Venera, spingendosi fin presso Bafia, passa a Novara e al di là della fiumara dello stesso nome, e lungo questa e il vallone Pomarazzo, va a finire al livello di Tripi. Questa massa viene a passare sotto delle forti masse di eocene, fra le quali spunta dello gneiss, e riappare poi al di là della fiumara di Patti, a Librizzi a S. Piero di Patti, si spinge a Raccuja, a S. Angelo di Brolo, Gioiosa abbandonata, Gioiosa Marea, va per la fiumara di S. Angelo, per quella di Naso, mostrandosi sui fianchi a grandi altezze; ripassa sotto all'eocene e riappare in grande massa a Tortorici, S. Salvatore di Fitalia, Galati, Mirto Caprileone, S. Marco, d'Alunzio, nei monti di S. Agata di Militello, e finalmente gli ultimi lembi, a S. Fratello, e sopra l'Acquedolci. Presso al mare, oltre che a Gioiosa Marea e alla foce della fiumara di S. Angelo, essa giunge anche pel torrente di S. Carrà ed appare negli appicchi sopra la strada dal Capo d'Orlando alla fiumara Zappulla.

Questa formazione è dunque estesissima, chè, ove non fosse ricoperta dal terziario e dal gneiss sarebbe limitata al nord da una linea passante per Guidomandri, Novara e Patti, e al sud da una passante per Letoianni, Tortorici, S. Fratello. I suoi rapporti col cristallino cominciano a S. Stefano Mezzano, continuano per Guidomandri, Mandanice, Pizzo di Polo e finiscono presso Bafia. In tutto quel percorso si vede bene che essa è sovrapposta alla formazione dei micaschisti.

La formazione di cui parliamo, costituita essenzialmente di schisti, si potrebbe chiamare anche degli *schisti lucidi*, poichè essi sono realmente tali, e soprattutto se esposti all'aria sono realmente lucidi.

Intercalate cogli schisti si hanno altre rocce, e queste descriverò insieme alla fillade, descrivendo poi a parte altre, sovrapposte, colle quali si hanno passaggi gradualì. Colla fillade descriverò dunque:

Il *granito di Savoca*, ed una specie di *grovacca* che appar in diversi luoghi.

La *felsite* di Castelmola che appare poi in molte altre località.

La *pegmatite* tormalinifera di Capo Calavà.

I *calcarì dolomitici* e *cristallini*.

I minerali diversi che l'accompagnano: *grafite*, *gesso*, *minerali metallici*.

Il granito di Savoca, sul quale è edificato il paese, è una roccia a fini elementi, dove si può riconoscere il feldspato, la mica ed un altro minerale che è probabilmente l'anfibolo. L'aspetto infatti della roccia è quello di una *diorite*, contenente mica e un poco di quarzo. Questa roccia è dura se in massa, ma alla superficie è facilmente sgretolata dagli agenti esterni; non servirebbe per esser lavorata collo scalpello perchè irregolarmente fragile.

Un materiale analogo appare frequentemente, come intercalato nella fillade, e si presenta presso Novara, presso Librizzi, e fra S. Angelo di Brolo e Gioiosa Marea. È egualmente una roccia granitoide, che chiamai talvolta grovacca per la ruvidezza esterna; gli elementi, in granelli, si separano facilmente, è ancora una specie di granito dioritico, una roccia accidentale, in cui entrano evidentemente gli elementi dello schisto lucente solo che in granuli e cristallini invece che in minute particelle. Tanto il granito di Savoca, come questa specie di grovacca, sono di poca importanza, da citarsi soltanto perchè evidentemente contemporanei ed intercalati alla fillade.

In diverse località, e si può dire dovunque, la fillade è in grandi masse; appare un materiale bianco verdastro o giallastro, ruvido al tatto, di costituzione apparentemente uniforme, che si rompe in frammenti irregolari, ma che mostrano però dei partimenti pianeggianti. La maggior massa di esso si presenta sul viottolo che da Taormina va al monte Veneretta, sotto a Castelmola. Un pezzo raccoltovi dall'ing. Mazzetti e da me fu mandato al prof. Cossa, a Torino, perchè ne facesse l'analisi; ne fu dedotto essere la roccia un *felstone*, ossia una *felsite*. Anche questa roccia è intercalata nella fillade; e ne è quindi contemporanea; naturalmente non è di alcun uso pratico, nè ha altra importanza di quella litologica.

All'ovest di Patti, fra la Punta Fetente e il Capo Calavà, appaiono delle rocce di natura complessa, assomiglianti talora ad una pegmatite, tal altra ad una leptinite. Presso la galleria del Capo Calavà è una specie di granito grigio biancastro, che ingiallisce all'aria come per effetto di sopraossidazione di ossido di ferro contenuto; in altro luogo la roccia appare formata di due feldspati e contiene anfibolo, finalmente



in certi luoghi è comune la *tormalina nera*. Di questo insieme di roccie si hanno tre masse distinte, una della Punta Fetente, una al di là del Capo Scoglio Nero, una al Capo Calavà, sembrano però appartenere ad una sola e medesima, una specie di *dicco* sollevatosi e diramatosi nella massa degli schisti lucenti; certamente la massa più rilevante è quella che forma il Capo. Nella natura di questa roccia, che è dura e resistente, si può trovare la spiegazione dell'esistenza di quel promontorio sporgente in mare. Le filladi hanno un brusco contatto con queste roccie, rappresentato quasi sempre da una fenditura; nelle vicinanze di questa, si vedono gli schisti contorti, ripiegati, disturbati in molti modi; così da Galbato arrivando alla massa di Punta Fetente, e al di là di essa, la massa di Scoglio Nero sembra insinuata nella fillade, quella di Capo Calavà appare nuovamente con fenditura visibile e contorsione degli schisti. La fillade fra la massa dello Scoglio Nero, e quella di Capo Calavà, perde il carattere argilloso micaceo, e diviene un vero micaschisto lucente, simile ad una metamorfizzazione della roccia primitiva. Verso il Monte Pezze Calori, le roccie del Capo salgono a 450 m. sul mare, e la fillade vi pende al sud, come pende all'ovest al di là del Capo. Lungo le fenditure, talora sottilissime ma multiple, che si manifestano al contatto delle due roccie, si ha del solfo e dei sali, astringenti al gusto, probabilmente dei solfati alcalini.

Alla Punta Fetente si ha ancora un'uscita di gas solfidrico, e lo solfo e i solfati indicati devono dipendere appunto dallo sviluppo di gaz lungo quelle fenditure. La presenza di un poco di solfo la cui origine era dovuta a quella causa, aveva fatto nascere delle infondate speranze di una ricchezza solfifera per la provincia di Messina. Questi sviluppi di acido solfidrico e forse di altri elementi, attualmente assai minori di quello che non furono altre volte, sono comparabili a quelli che anche attualmente si manifestano nel cratere di Vulcano, una delle Eolie, e sono appunto di natura vulcanica; essi si fecero e si fanno strada lungo le fenditure di contatto fra le roccie descritte e la fillade.

In una mia breve nota sull'isola Lipari, aveva già accennato che i crateri della parte meridionale di essa, e quelli di Vulcanello e Vulcano, nell'isola omonima, individuavano una fenditura importante diretta al sud. Questa fenditura si prolungherebbe in linea retta passando per la Punta Fetente, e verrebbe a formare quella che passa per Randazzo e il cratere dell'Etna, già riconosciuta in modo indubbio. Accenno qui soltanto che sul suo passaggio si troverebbero la gran faglia sotto Gioiosa Vecchia riportante la formazione di Ali contro la fillade, e con pendenza caratteristica; le frane di Monte Saraceno, e di Raccuia, l'apparizione del trias sul fondo di un vallone al sud di questo paese, e quella del

trias stesso e della fillade, sotto il lias e l'eocene, nel vallone di Pizzo Guardiola.

Le rocce tipiche del Capo Calavà sono: il granito bianco, con mica moscovite e feldspato brillante, tanto che si potrebbe chiamare una granulite, ove gli elementi fossero più minuti, la roccia con tormalina nera, formata di quarzo e feldspato, ma con piccole masse disseminate di mica muscovite, a larghe lamine, e che si potrebbe dunque indicare come un intermediario fra la pegmatite e la jalomite a tormaline. Un'altra roccia accessoria sarebbe una specie di *miacite*, contenente appunto anfibolo, ed un secondo feldspato bianco, che potrebbe esser la nefelinite.

Queste rocce sarebbero contemporanee fra loro, ed infatti la pegmatite, la miacite, e la granulite sono tutte corrispondenti al devoniano; da molte considerazioni che verrò esponendo in seguito, risulterebbe che la fillade è molto anteriore, e quindi si avrebbe che realmente in quella località si è manifestato, attraverso agli schisti lucenti, un dicco di materiali più recenti, e sarebbe quello che ha protetto gli schisti all'est e all'ovest dall'erosione delle onde, dando alla costa la conformazione attuale.

Dei calcari dolomitici e cristallini appaiono veramente intercalati negli schisti.

Calcari dolomitici, saccaroidi, appaiono un poco al nord di Fiumedinisi, alla fumara della Santissima. È una massa, attraverso la quale la fumara si è aperta uno stretto varco, di calcari magnesiaci, bianchi o rosacei, durissimi e che si lisciano sotto l'azione dell'acqua corrente.

Veri calcari cristallini appaiono allo sbocco delle fumara della Santissima, al castello di Belvedere, sopra Fiumedinisi, lungo la fumara di tal nome, e in alto della marina di Ali; qualche altra massa si vede a Gioiosa Marea, alla Rocca di Gioiosa, a Gioiosa Abbandonata, ecc.

Nelle masse che sono allo sbocco del vallone della Santissima e vicino a questo, nella fumara di Fiumedinisi, si vede bene lo schisto passare al calcare, divenendo sempre più tale, mantenendosi schistoso, fino a dare delle vere masse, intercalate, di calcare cristallino. Questo è più azzurrognolo di quello che si trova nel micaschisto, ed è meno finamente cristallino; quello del castello di Belvedere, e quello dei pressi di Gioiosa è molto azzurrognolo, con venature più bianche; si mantiene cristallino, ma ha delle cavità ed è irregolare nella grana e nella struttura. La fillade che sta sotto a quella calotta di calcare presenta una quantità di vene spatiche, ciò che dimostra ancora un passaggio dallo schisto al calcare. Finalmente quello che sta per la fumara di Fiumedinisi, in basso, e l'altro di Mena e Sottano, sopra la marina di Ali, sono dei calcari di color scuro, tanto che la rottura fresca sembra

quella di un pezzo di acciaio : all'aria questo calcare prende esternamente un colore marrone scuro, come se contenesse del ferro e questo si ossidasse nelle faccie esposte, colorandole in tal modo.

Questi calcari sarebbero buonissimi per calce, soprattutto quello del castello del Belvedere e l'altro a monte di Fiumedinisi ; sono bensì cristallini, ma si distinguono facilmente da quello del micaschisto per colore, struttura, grana, ecc., ed anche nel caso in cui si incontrassero vicini, sarebbe impossibile, dopo presa un poco di pratica, a confonderli fra loro.

Fra i minerali che accompagnano la fillade, considererò prima la *grafite*. Di rado questa è veramente isolata in bacchette fra i foglietti di schisto; più generalmente lo schisto ne appare come impregnato e con esso si può segnare sulla carta come si farebbe con una matita dura. In diversi luoghi mi fu dato riscontrare questa tendenza grafitosa dello schisto, ma dove essa appare più marcata, e dove si può raccogliere qualche piccola massa di grafite, è al Monte Porco Spino, in alto della fumara di Fantina, fra questo paese e Fondachelli, e sul monte precisamente presso le case Bellardi. La presenza della grafite coincide generalmente con una scarsità di vene quarzose. Gli schisti, nella località dove la contengono, prendono l'aspetto del legno annerito e fogliettato sotto l'azione delle intemperie, e quivi giustificano meglio che altrove la denominazione di *tignite* data comunemente dai contadini alla fillade. La presenza di questo minerale può aiutare a stabilire l'età della roccia sulla quale parlerò più avanti.

Altro minerale che si incontra frequentemente negli schisti lucenti, e precisamente dove questi lo sono maggiormente è il *granato*. Esso si presenta in cristalli grossi al più come un cece, colle faccie mal determinate, talchè la forma del cristallo è quasi sferica; si può determinare però che la forma è quella più comune nel granato, del dodecaedro romboidale. Le località dove si trovano molti di questi cristalli sono il Monte Santa Domenica, presso Montagna Reale, il Monte Balavaggio e lungo la fumara di Gioiosa.

Per vero dire, di questi cristalli ve n'ha pure in gran copia in una località presso Messina, alla Portella dove si separano le strade che vanno una a Castanea, l'altra a Salice. In quel punto si dovrebbe avere il micaschisto del cristallino, almeno tale appare nella salita da San Michele alla Portella. Il prof. Seguenza porrebbe in quella località la fillade, riunendovi pure una *fluorina* che si trova presso San Michele. Potrebbe darsi che un piccolo lembo degli schisti lucenti, in seguito a bruschi sollevamenti, fosse venuto a trovarsi incastrato in quel punto, fra il cristallino vero, quale appare verso Castanea e Monte Telegrafo.



In ogni modo si tratterebbe di una piccola massa isolata, e del rimanente non sarebbe improbabile che il granato potesse ritrovarsi anche nei micaschisti antichi. A me non fu dato veder nessuno dei minerali metallici che mi fu detto essersi trovati a S. Michele, se veramente ve ne esistono, e se la fluorina va riunita alle rocce dell'epoca della fillade, si dovrebbe ammettere allora che in quel punto, corrispondente anche ad una depressione nella cresta cristallina, si abbia realmente un'intrusione di schisti lucenti posteriori fra i micaschisti antichi.

Cito questo fatto, incidentalmente in certo qual modo, e non ho segnalato la presenza di questa fillade, quando ho parlato dei luoghi ove questa appare, perchè il fatto non mi pare ancora ben accertato, e perchè in ogni modo si tratterebbe di un caso isolato, in modo che questa massa non si potrebbe riunire in nessun modo alla grande massa di schisti lucenti che appaiono più al Sud.

Altro minerale accidentale fra gli schisti è il *solfato di calce*. Si tratta di un gesso saccaroide, bianchissimo e puro, che appare in straterelli lenticolari o in amigdale, paralleli però o concordanti colla schistosità della roccia.

Piccoli straterelli si trovano salendo da Mandanice pel viottolo che va a Pizzo di Faleco per scendere poi a Fiumedinisi.

Un'amigdala più grande, e che all'epoca della mia visita era mascherata in gran parte da una frana recente, si trova in un valloncetto che scende nella fiumara di Fantina, un poco al nord del paese, in una contrada chiamata *Furni* o *Streva*.

È sempre bianchissimo, si taglia col coltello, e viene adoperato convenientemente perchè scevro di qualunque impurità.

Un'altro solfato appare talvolta sulla superficie della fillade, ma questo non intercalato fra gli schisti, bensì sulle scarpate dove scorrono le acque che dilavano gli schisti superiori. Questo sale è il *solfato di magnesia*; se ne vedono delle efflorescenze abbondanti in diversi luoghi, principalmente lungo la fiumara d'Ali, precisamente sotto al paese, altre lungo le fiumare di Fiumedinisi e della Santissima. Mi occorre di vedere anche abbondantissime queste efflorescenze in Calabria, sulla strada che da Melito va a Bagaladi, alla regione Colocchio.

Questo solfato di magnesia, formato così in efflorescenze e non partecipante alla schistosità della roccia, è dunque un prodotto attuale, indipendente dalla formazione degli schisti. La formazione ne è spiegabile, dappoichè le filladi contengono dei solfuri, ed abbondantissimi quelli di ferro e rame; inoltre gli schisti sono talora molto magnesiaci; ne segue che una reazione deve seguire fra il silicato di magnesia e l'acido solforico che si genera colla decomposizione naturale delle pi-

riti. L'acido solforico allo stato nascente, per l'ossidazione dei solfuri è allora in grado di spostare l'acido silicico e di formare il solfato di magnesia. Naturalmente si tratta di una di quelle azioni che si svolgono spontaneamente, lentamente, ma che non ostante possono dare degli effetti abbastanza cospicui.

Finalmente mi resta a parlare dei minerali metallici che si trovano nella fillade. Ho già accennato che essi si trovano principalmente là dove le venature di quarzo sono più frequenti e più estese; infatti a Fiumedinisi, questo fatto si manifesta già e gli imbocchi delle vecchie miniere si trovano infatti in prossimità di grandi venature quarzose; ma esso si manifesta tanto più presso Novara, dove la ganga dei piccoli filoncelli metallici è appunto quarzosa in generale.

Un minerale che accompagna quasi sempre i solfuri metallici è il *carbonato di ferro*, cristallizzato in cristalli laminati, serrati fra loro, di un bianco sporco sulle fratture recenti, ma che all'aria si copre di un velo di ossido, prendendo dei riflessi rameici. Di questo carbonato di ferro si possono prendere dei bellissimi campioni, soprattutto a Fondachelli, all'acqua Menta, a Monte Pomaro, ecc., nelle vicinanze di Novara.

I minerali metallici di cui ho già fatto cenno sono, come fu detto sopra, dei solfuri più o meno complessi; il più abbondante è quello di piombo, a grana più o meno fina, cioè più o meno argentifero. Oltre ad esso il solfuro di ferro, la calcopirite, la stibina, e finalmente il *rame grigio*, che è come il riassunto di tutti i solfuri precedenti. Questo rame grigio, contenendo rame, piombo, antimonio, un poco di zinco, argento, è del tipo della *bournonite*.

L'insieme di questi minerali metallici, si può chiamare di galena con piriti diverse, entro una ganga quarzosa e di ferro carbonato; in certi punti si potrebbe credere di aver a che fare con filoni quantunque questi non appaiono mai molto potenti. Considerando l'insieme della formazione metallifera, vediamo un sistema di venature di quarzo, poi una intrusione di ferro carbonato, il braunspath dei tedeschi, e finalmente, al contatto fra i due, o nel quarzo, i solfuri diversi. Si avrebbe dunque una rifenditura fra il quarzo e il siderosio, colla intrusione dei solfuri, avvenuta posteriormente; tutti fenomeni che si riattaccano benissimo ad una formazione di filoni. Talvolta è possibile prendere anche le inclinazioni e le direzioni dei filoncelli, e ad esempio, ne citerò qui alcune prese in parte da me, ed in parte tolte dalla memoria dell'ingegnere Paillette:

*C. Brandino.* — Galena e calcopirite, direzione N.E. e N. 35° E.; inclinazione 20° S.E. e 10° S.E.

*Fondachelli.* — Rame grigio, calcopirite e siderosio, direzione N.E.

*S. Luigi di Fondachelli.* — Rame grigio argentifero, direzione S. 70° E. e S. 15° E.

*Roccalumera,* risalendo la fiumara. — Galena-stibina, direzione N. 25° E. Inclinazione 45° N.O.

Ora farò rimarcare che le venature di quarzo si trovano per tutto negli schisti delle filladi, in regioni lontanissime da quelle ove passa la grande massa delle venature quarzose; quantunque è facile che le venature di quel genere, anche piccole, coincidano colla presenza di qualche piccola massa metallica. L'isolamento delle intrusioni quarzose, la loro esiguità in molti punti fa vedere che non si tratta di una intrusione ignea, proveniente dall'interno, nè dal passaggio di acque calde, contenenti la silice, provenienti pure da un centro unico, e che si spargevano nella massa degli schisti. Il quarzo doveva esser dunque il prodotto di una esudazione naturale della roccia, posteriore alla sua formazione, dappoichè le venature quarzose tagliano la schistosità della fillade, ma non molto posteriore. Si trattava dunque di una concentrazione dell'elemento siliceo che si trovava disseminato nella massa, forse col veicolo di acque percolanti in esso, e sotto l'azione di pressioni speciali, che producevano delle fenditure negli schisti. In queste fenditure avveniva la concentrazione del quarzo.

Ora i minerali metallici di cui ho parlato, sembrano presentarsi in filoni, ma questi sono poco potenti, discontinui, di natura variabile da un punto ad un altro, e spesso hanno più la forma di ammassi isolati che di filoni. In ogni modo la denominazione di *vene* sarebbe più appropriata. Sarebbe dunque probabile che anche essi dipendessero da una esudazione, piuttosto che da una intrusione. Dicendo esudazione, non escludo l'ipotesi che delle emanazioni cariche dei minerali metallici, abbiano potuto venire dall'interno e deporre i materiali solidi nelle fenditure che trovavano già aperte. Ora queste fenditure potevano e, direi, dovevano coincidere colle venature quarzose, già formate nelle fessure della roccia. Prima emanazione sarà stata quella del carbonato di ferro e posteriori quelle dei solfuri che hanno finito di riempire i vuoti e le fessure. In molti punti sembra di avere a che fare realmente con delle lenti o dei rognoni di minerale, e questo potrebbe spiegarsi con una esudazione speciale in località dove si avevano delle cavità da riempire. Talvolta si hanno delle vere mosche di galena e, più specialmente di pirite e calcopirite nel quarzo, e questo non potendosi intendere come una parte brecciforme del filone, resta ancora l'ipotesi che la trasudazione metallica approfittasse di ogni piccola fessura, per deporvi i materiali che portava con sè.



Citerò ora le località principali dove appaiono i minerali metallici indicando anche quali sono i predominanti in ciascuna di esse; procederò dall'Est all'Ovest, cominciando da Ali, per finire a Sant' Angelo di Brolo:

Sotto il paese di Ali:

*Calcopirite e pirite di ferro.*

Presso Ali, fra Sottano e Ricupero:

*Solfuro di antimonio, e galena.*

Fiumedinisi, Contrada Dene e sotto il Castello del Belvedere:

*Galena, rame grigio, calcopirite, e ganga di carbonato di ferro, non abbondante.*

Roccalumera, Antillo, Liminna, Mandanice:

*Quarzo con mosche e venuzze di calcopirite, galena e rame grigio.*

Sotto Collebasso, chiamato sulla carta Monte Sereno, e sotto Monte Pomaro presso la fiumara Fantina, nella località dette Argentera, Oliveta, Armenia, Sant' Amalia ecc.:

*Galena, rame grigio, pirite di rame, blenda, ma la galena più abbondante di ogni altro solfuro: ganga di ferro carbonato.*

Acqua della Menta, Fondachelli, S. Luigi, Rubino e Raccuja di Fondachelli, Fantina, Monte Ienchi:

*Noduli di rame grigio molto argentiferi, galena argentifera, calcopirite, blenda.*

Contrada S.<sup>a</sup> Leo, Ficarelli, Vallone di Terre Bianche, Cassandra sotto S. Basile, Brandino:

*Galena argentifera, calcopirite, poca blenda, scarso o mancante il rame grigio.*

Sotto Tripi nel Vallone Pomarazzo:

*Calcopirite.*

Fondachelli di Raccuja, Sant' Angelo di Brolo:

*Calcopirite, galena.*

C. Fiumara e all'Acqua Fetente:

*Solfuro di antimonio e rame grigio.*

Dei minerali indicati, darò qualche proporzione dei metalli contenuti, per quelli delle vicinanze dei Fondachelli di Novara.

*Rame piritoso dell'Argentera:*

36,5 % di rame; 4,5 % d'argento. Oro in quantità tale da giustificarne l'estrazione.

*Rame piritoso di Santa Amalia:*

23 % di rame; 2,95 % d'argento. Oro meno che nel precedente.

*Galena di Ficarelli:*

60 % di piombo 1,675 % d'argento.

*Galena di San Luigi e Collebasso:*

61 % di piombo, 1,827 % di argento.

Da questi minerali fu fatta una estrazione regolare con gallerie, sotto il passato governo dell'Italia meridionale. Furono chiamati degli operai tedeschi per il trattamento metallurgico, e credo fossero perfino coniate delle monete coll'argento tolto dai minerali. Ma tutto il lavoro era in pura perdita e mantenuto dal governo, non essendo remunerativo; e questo è facile a spiegarsi, vista la povertà e la piccolezza dei filoni, ovvero l'irregolarità degli ammassi che si dovevano estrarre. Ove si aggiunga la difficoltà di comunicazioni, la ripidezza dei fianchi di montagna su cui si dovevano far le ricerche e principiare le estrazioni, la cattiva qualità di roccia, che frana e sdrucchiola su sè stessa, l'assoluta mancanza di combustibile atto al trattamento metallurgico dei minerali, sarà facile comprendere come tutte le miniere sieno state abbandonate.

Attualmente quando una frana o una alluvione importante mette a nudo dei filoncelli o degli ammassi di solfuri metallici, i contadini ne scavano qualche po' o ne raccolgono le parti franate, per vendere poi i frammenti così ottenuti a qualche incettatore. Questi poi li rivende o li carica su qualche nave a vela che parte per l'Inghilterra, e là sono acquistati e trattati per estrarne il piombo, l'antimonio e l'argento. Già più volte fu tentato di formare delle società, principalmente di inglesi, per l'estrazione di quei minerali, ma nessuna arrivò a formarsi definitivamente. Sarà del resto una rovina per qualunque società l'intraprendere tale estrazione, poichè la natura della formazione è tale da far vedere quanto poveri e irregolari saranno i filoni, e quindi meschino il prodotto. Rimane sempre la difficoltà di trasporto e l'impossibilità di trattamento sul luogo.

Terminato di parlare dell'accidentalità e dei materiali accessori più o meno utili, che presenta la fillade, darò per essa qualcuna delle notizie quali ho date per il terreno cristallino. Come ho accennato sul principio, questi schisti sono di un bel nero, e si mantengono quasi verticalmente, nei tagli freschi; prontamente si alterano, diventano grigi o verdastri, con partimenti giallastri, e franano. Nelle parti dove l'alterazione è molto avanzata, queste frane sono imponenti. Basta percorrere i dintorni di Novara, al Sud, per persuadersene; dalla C.<sup>da</sup> Terre Bianche, al basso di Monte Anavedda da Monte Mandrazza fino a Monte Sereno, si può dire che si ha una successione di frane. Lo schisto si trasforma in un materiale biancastro, argillo-sabbioso, che le acque alluvionali distruggono facilmente. La cresta fra Monte Mandrazza e Monte Pomaro è formata dall'incontro di due frane, di cui una scende al torrente di

Fondachelli, l'altra al torrente Zavianni, e chi percorre quella cresta deve star ben attento a non cadere nelle molte fessure che presenta; dopo un lungo seguito di pioggia è letteralmente impraticabile.

La vegetazione selvatica è scarsa sugli schisti lucenti e direi nulla; infatti, meno qualche albero di quercia o di cerro, i monti di fillade appaiono generalmente nudi. Coltivato, quel terreno può produrre bene la vigna, un poco l'olivo e il grano.

Le acque filtrano traverso gli schisti, ma spesso si hanno delle sorgenti cariche di ossido di ferro, meno sensibile al gusto di quello che non sia alla vista per le incrostazioni rosse che le acque depongono.

Generalmente però i valloni si presentano asciutti, solo si trova dell'acqua quando sopra alla fillade si hanno dei graniti porfiroidi, o delle arenarie eoceniche, allora si ha generalmente abbondanza d'acqua al contatto.

Per quanto non sia molta l'acqua che può filtrare nella fillade, essa è sempre in quantità tale da facilitare le frane che si producono in quel terreno. A dir vero per farsi un'idea di quegli scoscendimenti bisognerebbe percorrere i luoghi e vedere realmente la importanza di quelli.

Certo le erosioni delle acque sono fortissime, e basti il gettare lo sguardo sulle carte, e vedere la larghezza dei valloni e delle fiumare scavate nella fillade; ad esempio il vallone di Fondachelli, a San Martino cioè a meno di 1 chilometro, in proiezione, dalla cresta, è già largo circa 400 metri; tutte le fiumare, ristrette quando passano attraverso altri terreni, a valle o a monte, si allargano enormemente nei punti corrispondenti alla formazione degli schisti.

La quantità di materiali, trasportati dalle alluvioni è enorme, e non è difficile vedere da un anno all'altro, il fondo di alcuni valloni, e di alcune fiumare, sopraelevarsi di 2 e 3 metri; questo spiega quindi la larghezza di quei valloni.

Il fianco dei monti però resta abbastanza ripido e scosceso, ed il loro aspetto, se non è severo come quello del cristallino, è per lo meno abbastanza poco attraente.

Non ripeterò qui le località dove appare la formazione, nè i limiti che questa ha sulla carta geologica, dappoichè gli uni e gli altri furono già indicati avanti, quando fu cominciato a parlare della formazione.

Avendo quindi terminato quanto si riferisce alla fillade propriamente detta, entrerò a parlare di un'altra roccia, la quale, si riattacca intimamente ad essa, non per analogia litologica, ma per la sua formazione che presenta dei passaggi graduati e strettissimi con quella



degli schisti lucenti. Intendo parlare dei *graniti porfiroidi*, che ora imprendo a descrivere.

### Graniti porfiroidi.

Ho dato questo nome ad un insieme di rocce, cui a primo aspetto si darebbe quello di gneiss; è bensì vero che questo nome, se applicabile alla più gran parte di quelle rocce, non lo sarebbe alla totalità. La denominazione di granito porfiroide indica meglio una roccia la quale, quantunque contenga gli elementi del granito, pure, per la disposizione di questi, prende l'aspetto caratteristico dei porfidi feldspatici. Questo carattere, per indicarlo tosto, è quello della presenza di cristalli di feldspato, entro una massa più o meno omogenea, ma per lo meno costituita da elementi più minuti.

Quando mi fu dato di incontrare questa roccia, e per lungo tempo dopo, la qualificai pure come uno gneiss; però era evidente la differenza fra questa roccia e gli gneiss antichi dei monti Peloritani. In primo luogo si tratta di uno gneiss a pasta talora giallastra, talora verdastra, con cristalli di feldspato spesse volte rosato, soprattutto nella pasta verde, ma tali cristalli non completi o meglio non netti, essi manifestano la macia, ma non sempre, sono talora rotondeggianti, sempre a spigoli smussati in modo che la loro sezione non si presenta ben netta come negli gneiss antichi. Ho parlato di una pasta, in cui sono presi questi cristalli, ma veramente il nome di pasta si potrebbe applicare soltanto dove essa è verdastra; nelle grandi masse di gneiss giallastro, la pasta è costituita da mica e quarzo, in granelli e pagliette in modo che la roccia è poco resistente. Alla superficie essa si sgretola facilmente, l'acqua vi penetra e ne stacca le parti estreme, le frane vi sono comunissime; tutto ciò dipende dalla irregolare costituzione della roccia, di cui è perfino assai difficile il lavorare un campione col martello.

Questo granito porfiroide comincia ad apparire colla fillade; venendo dalla catena dei monti Peloritani, verso il sud-est, lo incontrai per la prima volta a Pizzo di Polo, la più alta montagna di rocce cristalline, ma tutta circondata dalla fillade. Lo stesso materiale costituisce pure la serra di Santa Nicoletta, presso Bafia; vicino al Pizzo di Polo, e presso Bafia, al Pizzo di Sughero, abbiamo ancora il vero micascisto, coi suoi calcari cristallini, ed in quei punti si nota un passaggio brusco a questo granito porfiroide. Questo passaggio però è altrettanto rapido, quanto l'apparizione della fillade in grande massa, al Monte Cretasso e sui monti alla destra del vallone di S<sup>ta</sup> Venera. Il Pizzo di Polo è formato alla base di fillade, e questa si dispone poi

nella fumara Fantina, mentre sulla sinistra di essa e di quella di Rodi che le fa seguito, le creste sono formate dello stesso granito porfiroide. Così Monte Rossetto sopra Fantina, Pizzo la Rossa, Monte Jenchi, l'altra Serra Nicoletta da questa parte della fumara, sono costituiti di quella specie di gneiss. Presso Rodi abbiamo un ultimo lembo di micaschisto con una massa di calcare cristallino proprio sopra il paese; questo lembo di vero cristallino fu portato in alto da una faglia, di cui parlerò quando sarò a descrivere l'eocene che ivi si presenta. Il granito porfiroide forma poi il Monte Barca, e il suo prolungamento fra il torrente Alume e la fumara di Novara, appare sulla destra di questa, a Tripi, a Basicò, arriva presso il Casino di Falcone, forma il Monte Saraceni e la cima di Monte Litto e scende a Oliveri. Al Capo Tindaro abbiamo la gran massa di calcare cristallino con micaschisto, ma il granito seguita a Monte della Vigna, Monte Scarpiglia, appare lungo tutti i torrenti, passa nei dintorni di Librizzi, va sui monti di S. Angelo di Brolo, a Piraino, dall'altra parte della fumara, a Monte Grezzina e Monte Cipolla presso Brolo, e va a finire con un ultimo lembo sotto Naso.

Il granito porfiroide, non ha, si può dire, rapporti diretti col micaschisto, meno a Pizzo di Polo, a Pizzo Joglieni presso Bafia e al Capo Tindaro; in quei pochi luoghi di contatto si vede che il granito è superiore al micaschisto. Ma il terreno col quale quella roccia ha veramente dei rapporti diretti, è la fillade. Comincio dal ripetere che colla fillade appare anche il granito porfiroide, ed osservo che in tutto il versante Nord della catena, dove del resto appare unicamente la roccia in questione, se i fianchi dei monti sono formati di fillade, le creste sono però costituite da quella serie di graniti. In moltissimi luoghi si osservano i passaggi, ma io citerò unicamente le falde del monte di Piraino, lungo la strada provinciale da Messina a Palermo, fra le fiumare di Gioiosa e quella di S. Angelo di Brolo, perchè è una località facile a visitarsi. Quivi si presenta un fatto che si riscontra anche alle falde di Pizzo la Rossa, di Monte Barca, lungo le fiumare di Gioiosa e di S. Angelo, ecc. Si vede la fillade perdere a poco a poco l'aspetto schistoso, diventare una roccia verde simile ad una diorite, cominciare a caricarsi di cristalli rosati di feldspato, mal definiti, passare a quella roccia porfiroide a pasta verde, e finalmente trasformarsi nel vero granito porfiroide, grigio giallastro, che forma la cima della montagna. Questo fatto mi occorre di riscontrare chiarissimo anche in Calabria, sulla strada da Melito a Bagaladi, appena passato il paese di Gorio. Si avrebbe dunque un passaggio dalla fillade alla diorite, da questa alla diorite porfiroide, e finalmente al granito porfiroide.

Il fatto da stabilirsi è questo, il granito porfiroide è superiore alla

fillade, e posa su questa. Per accertarsene, basterà considerare come lungo tutte le fiumare, gli schisti lucenti sieno alla base e l'altra roccia formi le creste dei contrafforti; citerò le fiumare di Fantina, di Novara, di Gioiosa, di S. Angelo, di Naso; nel vallone Pomarazzo, che è strettissimo, proprio sotto Tripi, si vede una punta di fillade che appare sul fondo, fra due pareti quasi a picco, formata di granito; l'esempio citato alle falde del monte di Piraino è poi convincentissimo e oltremodo chiaro.

Stabilito questo fatto, ne risulta che il micaschisto e lo gneiss antichi, non devono aver niente a che fare con questa roccia gneissiforme, e che questa va invece rilegata al sistema degli schisti lucenti. Fra questi e il granito abbiamo veduto appunto dei passaggi gradualì, che non permettono di scindere l'una cosa dall'altra, intendendo cioè che la forma litologica le distingue bene, ma che la formazione è una sola.

A questo granito porfiroide si riattaccerebbe anzi un'altra roccia schistosa, simile pure alla fillade, e passante a questa; una specie di schisto micaceo, con anfibolo e cristalli di feldspato, una specie intermedia fra lo schisto anfibolico e lo schisto maclifero. Questa roccia, che in qualche punto passa quasi ad una diorite, si trova soprattutto nei monti fra S. Angelo di Brolo e Patti, sui due lati della fiumara di Gioiosa e sulla destra di questa si spinge quasi sino al mare, ma quivi passa al granito porfiroide; sulla riva sinistra si trova al monte Castelluccio, nella cresta che separa la fiumara accennata, da quella di S. Angelo, ma verso monte, al Monte Centarbori, e verso mare, alla cappella S. Costantino, abbiamo già lo stesso passaggio. Anche questa roccia è sovrapposta alla fillade; infatti questa spunta nel fondo delle fiumare; del resto essa dà il passaggio completo al granito porfiroide, dunque deve occupare esattamente lo stesso livello.

Questi graniti porfiroidi formano generalmente delle montagne abbastanza elevate, così Pizzo di Polo (1287,7) Pizzo la Rossa (1066,7) Monte Barca (750) Monte Saraceni presso S. Angelo (1103); essi però sono tali che si alterano agli agenti esterni e decadono facilmente. La roccia presenta dei clivaggi marcatissimi, e non manca di altri sistemi di fessure, nelle quali penetrando l'acqua, questa scuote fortemente la parte esterna e ne causa facilmente la caduta; è per tal ragione che le frane sono comunissime nei monti formati di questo materiale. Queste frane lasciano dei piani di scorrimento biancastri, ricoperti di una specie di sabbia, e talora ripidissimi; basterà citare le frane di Pizzo la Rossa, Monte Catanesi, Monte Barca e Monte Saraceni.

Alcuni dei monti di granito porfiroide, i più bassi, sono rivestiti di vegetazione e principalmente di quercie e cerri; i più elevati sono



nudi, o rivestiti sui fianchi di eriche talora assai sviluppate a forma di arbusti; insieme a questi crescono altre piante, mente, cardi selvatici, ecc., ma in generale poche o punte felci.

Come ho già indicato, le acque che filtrano in copia per queste roccie, si fermano quasi in totalità agli schisti lucenti sottoposti; allora si generano i torrenti e le fiumare; però in queste, per la grande larghezza, e l'accumulo di detriti, soprattutto della fillade, l'acqua, anche se abbondante, sparisce presto. Nel vallone Santa Venera all'epoca delle visite da me fattevi, in aprile e giugno, mentre si aveva a monte una grande quantità di acqua, poichè ivi la fiumara correva ancora sugli schisti; più a valle l'acqua si trovava a correre sulle alluvioni, e prima di giungere al torrente Ruzzolino (fiumara Fantina) era completamente scomparsa. Avviene sovente, avendo bisogno d'acqua, di poterla ottenere scavando col martello il deposito di detriti per 50 o 60 centimetri; s'incontrano facilmente dei filetti di acqua che corrono sotto la superficie.

*Età geologica degli schisti lucenti e del granito porfiroide.*

È tempo ora di dire a quale epoca geologica io ritengo appartenere le roccie sin qui descritte. Ho mostrato come si abbia, direttamente riposante sui micascisti, una gran massa di schisti lucenti contenenti anche dell'anfibolo; e passanti o racchiudenti, come coetanee, altre roccie, quali delle dioriti e roccie analoghe (granito di Savoca e grovacca), della felsite e dei calcari cristallini. In Calabria, salendo da Bagaladi sul Monte S. Angelo, ho trovato la fillade alternante con grandi masse di dioriti e di diabasi. Stabilita l'assoluta contemporaneità della fillade con quelle roccie, basterebbe poter fissare l'epoca cui quelle appartengono, per aver risolto il problema. Le dioriti, le diabasi le felsiti, sono riferibili a terreni molto antichi, e precisamente al cambriano superiore o al siluriano inferiore: ammettendo che appartengano a quest'ultima epoca, vi dovremo riferire anche la fillade, per conseguenza; e per avvalorare il mio asserto, verrò ora a dare le prove che ho potuto raccogliere. Tacerò che i calcari intercalati negli schisti lucenti potrebbero stare a rappresentare il cipollino, che appartiene alla stessa epoca. Citerò invece lo schisto maclifero e lo schisto anfibolico, che in qualche modo possono esser ben rappresentati dalla fillade, sia perchè essa contiene talora anfibolo in quantità non indifferente, sia perchè caricandosi di feldespatto per passare al granito porfiroide ricorda veramente lo schisto maclifero; ora quei due schisti appartengono realmente all'epoca indicata. Ma soprattutto, vediamo quali sono i minerali accidentali degli schisti citati: *quarzo, granito,*

*grafite*, dunque esattamente quelli della fillade; osservo ancora che la sola *grafite* basterebbe già ad indicare che la roccia appartiene ad epoca antica, molto più antica dell'antracitifero ed anche del devoniano. Nella fillade troviamo il *gesso*; ora quali sono le rocce antiche che ne contengono? le argille triasiche ne hanno di cristallizzato; il permiano d'Inghilterra ne contiene pure, ma egualmente in cristalli; il *gesso* della fillade è saccaroide. Ora nelle Alpi, non abbiamo noi degli schisti micaceo argillosi, talvolta dei veri micaschisti, quantunque non quelli centrali, contenenti del *gesso* bianco saccaroide, intercalato nella schistosità della roccia? E non sono quegli stessi schisti che contengono i grossi cristalli di granato, in dodecaedri romboidali, provenienti dal Sempione e dal Gottardo? Per le filladi siamo dunque in faccia a terreni antichissimi sotto tutti i rapporti, con moltissime analogie colle rocce tipiche appartenenti all'epoca geologica accennata; ma non mi fermerò qui nel citare le ragioni che mi condussero a stabilire che la fillade appartiene al siluriano inferiore. Dei minerali metallici accidentali si trovano negli schisti anfibolici e cloritici, e gli schisti lucenti della Sicilia (e della Calabria) contengono i minerali metallici accidentali. Finalmente, sopra alla fillade, talora con passaggio graduale, è vero, abbiamo qualche schisto un poco diverso, ma soprattutto i graniti porfiroidi, ben caratterizzati, da non confondersi cogli gneiss, cui assomigliano per la struttura. Or bene i graniti porfiroidi, contemporanei del resto coi graniti tipici, sono del siluriano egualmente, e non del siluriano superiore, ma realmente della parte media o tendente all'inferiore, di quell'epoca geologica.

Dunque tutto concorre a far persuasi di questo, che cioè la formazione degli schisti lucenti, con le rocce che ne dipendono, e l'altra dei graniti porfiroidi, che è intimamente legata alla prima, rappresentano in Sicilia, e quindi in Calabria, l'epoca siluriana parte inferiore e forse l'antesiluriano. Il prof. Seguenza, nei suoi scritti sulla geologia del Mesinese e del Reggiano, ha chiamato la fillade uno schisto carbonifero. Colle osservazioni precedenti mi par di provare abbastanza chiaramente che gli schisti lucenti sono molto più antichi, ma bramerei conoscere poi quali forze telluriche hanno potuto, dall'epoca carbonifera in poi, metamorfosare una formazione di quell'epoca in una contenente cristalli di granati, venature di quarzo, e soprattutto generare dei graniti porfiroidi, sovrapposti alla fillade, e non emessi traverso ad essa, contenenti grossi cristalli di feldspato nella pasta granitica. Come si spiegherebbe in una roccia carbonifera la presenza della *grafite*, l'aspetto semi cristallino degli schisti stessi, il *gesso* intercalato e i minerali, che

per la natura delle ganghe (quarzo e carbonato di ferro) manifestano un'età molto maggiore di quella del carbonifero?

Finalmente, se esaminiamo le rocce massiccie carbonifere, non troviamo che dei porfidi, trapp porfirici, melafiri, varioliti, petroselci, ecc., tutti materiali con una pasta omogenea feldspatica ed in essa cristalli di labrador, di quarzo, per i porfidi quarziferi, della clorite per le varioliti, ecc. In quell'epoca tutte le rocce massiccie hanno già perso il carattere di cristallinità che si ha negli schisti anfibolici e macliferi, nelle dioriti, nei graniti porfiroidi, poichè le paste sono omogenee, macrograficamente parlando. .

Le rocce del siluriano inferiore, e quelle che ho descritte per la Sicilia, sono bensì di semplificazione, rispetto ai micaschisti antichi, al gneiss tipico, o a quello micaceo o talcoso, ma non sono ancora al grado di semplificazione che abbiamo per l'anfibolite, la pegmatite, e la ialomite propriamente dette, ecc., che appartengono già al devoniano. In quelle rocce manca completamente il diallagio; minerale che appunto vediamo apparire per la prima volta nel devoniano.

Le rocce che abbiamo al Capo Calavà, e sue vicinanze, e che ho stabilito essere della pegmatite tormalinifera, una specie di miacite, e granito a mica bianca, apparterrebbero appunto al devoniano, sarebbero cioè più recenti della fillade; e di questo già parlai, accennando come gli schisti sono sollevati e gettati dai lati dal sollevamento, simile ad un dicco, di quelle rocce. Questo fatto, ove non avessi citato sufficienti prove in precedenza, ne sarebbe una, per dire che la fillade è anteriore al devoniano; quindi siluriana; non essendo necessario a provarlo, quel fatto servirà però a confermarlo.

La pegmatite e la jalomite tormalinifera, contenenti quarzo e mica, feldspato, e cristalli di tormalina nera, la miacite formata di nefelina, ortose, anfibolo, e il granito, fatto di quarzo, feldspato e mica bianca, sono assolutamente rocce devoniane, e quindi l'età delle rocce del Capo Calavà resta ben fissata.

Stabiliti questi fatti, risulterebbe che in Sicilia abbiamo rappresentati:

Forse il *laurenziano* e forse l'*uroniano*, coi micaschisti e gneiss centrali; il *siluriano*, mancando il *cambriano*, dalla fillade, e rocce accessorie, e dai graniti porfiroidi; il *devoniano*, dalle rocce del Capo Calavà. Mancherebbe l'antracitifero e il carbonifero, e si verrebbe ad un terreno, che potrebbe rappresentare il *permiano*, ma che per ora mi limiterò a descrivere col nome di *formazione di Alì*, non essendone ben accertata l'epoca geologica. Il descriverlo che ne farò prima del



trias, servirà a provare che lo ritengo antecedente a questa epoca geologica; vedremo di quali rocce ed elementi si compone.

### Formazione di Ali.

Questa formazione appare nelle vicinanze di questo paese, è appunto quivi che la ritrovai per la prima volta, ed è in quella località che è principalmente sviluppata; di qui la ragione della denominazione impostale. Venendo lungo la costa orientale della Sicilia, verso il sud, la formazione appare appena passata la fiumara d'Itala e continua fino alla marina d'Ali, elevandosi ad un'altezza di circa 350 m. sul mare. Fra i due punti indicati la formazione è continua, meno che presso un vallone che scende da Monte Meliano, attraverso la contrada Granice, dove, per una certa estensione, spunta la fillade. Al piano di Mollarino, che ha la quota massima di 103, e presso la Marina di Ali, sulla collina fino ad un'altezza di 139 m., vi è del quaternario che ricopre la formazione. Questa appare ancora in un altro punto della provincia di Messina, al di là di Patti, sul fianco orientale della montagna di Gioiosa Vecchia e che scende fino al mare a Saliceto. In quella località si hanno delle rocce identiche a quelle di Ali.

Quantunque la formazione di cui parlo abbia veramente poca importanza per l'estensione che occupa, ne ha però per la sua diversità da qualunque altra che si presenti, non dirò soltanto nella provincia di Messina, ma anche nell'intera Sicilia. Questa specialità è già un fatto degno di nota; lo è poi immensamente la varietà di materiali che si presentano l'uno presso all'altro.

Comincerò a descrivere la serie che si presenta presso ad Ali e al Capo di Ali per parlare poi di quella che si ha presso Patti.

Venendo dalla Marina d'Itala si comincia a trovare fino ad un'altezza di 340 m., una quarzite violacea durissima, che si stacca affatto dalla formazione della fillade, sulla quale essa si appoggia. Siccome il fianco della montagna è molto ripido di per sè stesso, è evidente che la superficie di separazione degli schisti lucenti e di quelli quarziti deve essere a generatrici molto inclinate. Per dippiù la schistosità della fillade non presenta affatto una pendenza così forte, nè pare che gli schisti vadano a disporsi in concordanza sotto le quarziti; la stratificazione di queste è difficile a riconoscersi, ma nei luoghi dove la si può stabilire, si vede chiaramente che gli strati vanno ad urtare, in perfetta discordanza, contro gli schisti lucenti.

Passato il secondo vallone che si incontra andando verso Ali, si presenta una gran massa di rocce, tutte di un bel colore violaceo, bene stratificate, e che arrivano fino ad un vallone dove rispunta la fillade,

estendendosi così per più di un chilometro. Si tratta di una successione di schisti, arenarie schistose e conglomerati a piccoli elementi, talora alternanti con passaggi gradualmente dagli uni agli altri e talora senza di questi. Quantunque il contatto fra queste rocce e le quarziti violacee descritte, sia un poco mascherato dai detriti, pare veramente che esse vadano a disporsi sotto alle quarziti.

Gli schisti violacei sono ben laminati, talchè la loro superficie è lucida, sembrano principalmente argillosi, quantunque non completamente, e infatti vi si scorgono degli elementi cristallini; questi però sono così minuti e tanto ben distribuiti nella pasta, che questa ha quasi l'aspetto omogeneo. Gli schisti passano gradatamente a delle arenarie violacee, che si mantengono però schistose, talchè si potrebbe dire che non sono altro che parti dello schisto, in cui gli elementi non hanno raggiunto la tenuità voluta per formare una pasta omogenea ma sono rimasti allo stato di granelli; nella massa sono disseminate delle minute pagliette micacee. Sempre rimanendo schistose, queste arenarie si vedono caricarsi di ciottolini bianchi, di quarzo latteo, di grossezza variabile da quella di un grano di miglio a quella di nocciuola, generalmente angolosi, ma talvolta rotondeggianti; oltre questi, si trovano altre piccole masse irregolari, di un materiale bianco verdastro, quasi cloritico, qualche volta disposto a lamina, nel qual caso se ne può avvertire l'untuosità al tatto. Questo materiale è forse della *felsite*, proveniente dalla fillade.

Le arenarie, caricandosi di questi elementi estranei, perdono della loro schistosità, o almeno questa è meno manifesta; si hanno dei banchi più o meno grossi, ma la tendenza allo sfaldamento si manifesta sotto il colpo del martello; la pasta si mantiene dello stesso color violaceo carico, e lungo le sfaldature essa è pure lucente. Si ha così una specie di conglomerato a piccoli elementi, e che ove potesse lavorarsi, darebbe una discreta pietra da ornamento; dove i ciottolini di quarzo e dell'altro materiale indicato predominano, e la pasta è in piccola quantità, la roccia meriterebbe il nome di *anagenite*, in ogni modo potrebbe convenientemente riferirsi al *verrucano* o almeno rappresentare una varietà di esso. L'arenaria, presentando talora la mica, potrebbe denominarsi una *psammite*.

Traversata la massa sovradescritta, si arriva ad un luogo dove spunta la fillade, e questa si attraversa per circa mezzo chilometro, spingendosi essa pel vallone fino a 400 m. circa dal mare. Al di là della fillade riappaiono gli stessi materiali, arenarie e anageniti, e schisti, che a contrada Granice appaiono sopra gli schisti lucenti fino a 300 m. sul mare. Coll'intermezzo di nuovi schisti violacei, lisci, si arriva ad un cal-

càre grigio a straterelli, che forma il Capo di Ali, e si metterebbe sotto alla serie di roccie descritte. Questo calcare forma la riva sinistra di un piccolo valloncetto che scende da Ali e si vede all'uscita della galleria; esso è a straterelli alti 8 o 10 centimetri, e abbastanza regolari; fra l'uno e l'altro si hanno delle zone sottili, alte 2 o 3 centimetri, di un materiale più tenero e giallastro, che resta più facilmente corrosa, in modo che tali interstratificazioni appaiono incavate. Passando il valloncetto, si hanno ancora per poco gli stessi calcari, ma poi questi divengono più bruni, a strati più grossi; sono allora veri calcari compatti, di bell'aspetto, ma che alla superficie si alterano alquanto, diventando giallastri. Nelle zone interstratificate si hanno egualmente delle parti argillose, e certi strati poi sono formati di una specie di marna, con vene sottili o meglio fogliettature di calcare spatico. In queste parti dunque, il calcare compatto si scinde nella marna e in calcare spatico, separati. La parte marnosa, alterata all'aria, diventa quasi argillosa, giallastra, rigabile facilmente anche coll'unghia.

Passata la serie dei calcari bruni, appaiono sotto ad essi, degli schisti violacei analoghi ai precedenti, talora con fogli di color giallastro, essi divengono più silicei, e si direbbe talvolta che si cambiano in una quarzite eminentemente schistosa, fino a che arrivano a dei veri diaspri rosso-violacei, non tanto schistosi, ma in straterelli di tre o quattro centimetri di spessore. Questa serie si ripete un'altra volta con nuovi schisti, diaspri ed altri schisti ancora, sempre mantenendo le stesse forme e gli stessi aspetti litologici. Abbiamo poi di nuovo, e per un certo tratto, dei calcari a strati più o meno grossi, affatto analoghi ai precedenti.

In totale si ha dunque un'alternanza di schisti violacei e giallastri con quarziti, schistose, diaspri rosso-violacei e calcari bruni più o meno potenti, sottoposta all'altra alternanza di schisti, arenarie e conglomerati, descritta sopra.

Al piccolo valloncetto che viene dalla contrada Arese e passa sotto la spianata di Mollarino, appaiono delle arenarie rosacee, che formano la riva destra di esso; tali arenarie presentano ancora una sensibile schistosità, sono a grana abbastanza minuta, e rappresentano con colorazione diversa gli stessi caratteri litologici delle arenarie violacee arrivando pure a contenere dei ciottolini di quarzo; sarebbero dunque nuove anageniti inferiori alle precedenti, separate dalle alternanze descritte. Fino a questo punto venendo dal Capo di Ali è facile prendere le pendenze delle roccie, quella è variabile nei diversi punti ed è talora fortissima; è però quasi sempre rivolta al N.E. o al N. 30° E.

Al di sotto delle arenarie rosacee appaiono, sopra un lungo tratto,



delle rocce decomposte, formanti una massa facile agli scoscendimenti; le frane vi sono infatti comuni, ed una rilevante cadde nell'inverno 1879-80.

I materiali che formano questa parte, sono gli stessi che si incontrano sulla strada comunale che dalla marina sale ad Ali Superiore e lungo la marina di Ali. Si tratta di un alternanza di quarziti, quarziti schistose e schisti argilloso-quarzitici; dove le quarziti sono piuttosto farinose, si hanno i facili scoscendimenti. Le quarziti solide, che appaiono soprattutto lungo la fiumara di Ali, sono di un bel rosa, con venature di quarzo bianco, durissime, presentano alle volte delle superficie giallastre di tatto untuoso, simili a quelle citate per le arenarie violacee. Passano talvolta gradatamente allo schisto violaceo molto lucente, più spesso a quarziti, schistose e schisti giallo-grigiastri pure quarzitici.

Frammezzo a questi stanno pure le quarziti un poco argillose, facili a sgretolarsi sotto l'azione prolungata degli agenti esterni; in queste rocce è scavato il valloncetto lungo il quale si sviluppa la strada; ai due lati di esso si hanno due masse di quaternario di cui una scende fino al mare, l'altra verso la fiumara. Lungo questa si possono riconoscere pendenze affatto diverse da quelle prese lungo il mare; gli schisti e le quarziti pendono al N.O. o N. 30° O., sembrerebbe che un'anticlinale passasse fra la Marina di Ali e Ali Superiore, diretta dal nord al sud. L'ultima alternanza descritta, di schisti e quarziti, sarebbe il membro inferiore della formazione di Ali di cui gli altri membri, successivamente addossati l'uno all'altro, si vedono andando verso Scaletta, lungo la strada della marina. Risalendo la fiumara, non troviamo, sovrapposti alle quarziti nè i calcari nè i diaspri, come dall'altra parte, si giunge invece a delle rocce affatto nuove, limitate fra la fillade e le quarziti; una massa si presenta all'altezza di 70 m. circa, sul livello della fiumara, sulla riva sinistra di essa, ed una in basso, sulla riva destra. Si tratta di un calcare irregolare, principalmente affumicato ma con qualche venatura di aspetto brecciato, qualche volta vacuolare, e ad esso accompagnato, del *gesso* in masse enormi. Questo gesso è in taluni punti cristallizzato a ferro di lancia, in altri è semisaccaroide come quello che si trova nelle marne del Keuper; è molto diverso dal gesso bianco saccaroide della fillade, e facilmente tinto in nero o affumicato: viene scavato però ed adoprato in paese e fuori. Il calcare descritto potrebbe benissimo chiamarsi una *carniola*, e ha del resto tutti i caratteri di questa, e gli converrebbe il nome tedesco di *Rauhalk* (calcare ruvido).

Come le carniole sono frequentemente accompagnate dal gesso,

così abbiamo qui in grandi masse anche questo materiale. Nè il calcare affumicato nè il gesso, presentandosi verso mare, non si possono considerare come un vero membro della formazione di Ali; siccome si presentano sopra alle quarziti rosacee, che pendono al N.O. e si mettono quindi sotto ad essi in apparente concordanza, si potrebbe dire che la carniola ed il gesso formano una lente intercalata in quelle roccie. All'infuori di tale ipotesi, bisognerebbe ammettere una perfetta discordanza fra quei due materiali, e la serie alternante di quarziti e schisti, e quindi con tutta la formazione di Ali. Le roccie di questa si potrebbero intanto riassumere nella seguente serie discendente:

- 1° *Quarziti* violacee;
- 2° *Schisti, arenarie* (psammiti) e *conglomerati* (anageniti) violacei;
- 3° *Schisti* e *diaspri* violacei, *calcari* bruni, compatti, alternanze;
- 4° *Quarziti* rosacee, *schisti* quarzitici giallastri, *schisti* violacei, alternantisi, contenenti *carniole* e *gessi*.

Tutta questa serie è in perfetta discordanza col terreno inferiore, cioè colla fillade, e non appare in alcun altro luogo del versante orientale del Messinese; i suoi contatti colla fillade sono bruschi, e dall'una formazione si passa all'altra senza vedere come gli schisti lucenti vadano a mettersi sotto alle varie roccie di questa serie, colle quali sono in contatto. In una mia nota sulla formazione dello stretto di Messina ho accennato ad una gran fenditura, che provenendo dalle Calabrie ed avendo prodotto lo stretto medesimo, continuerebbe fino all'Etna, e passerebbe appunto dal paese di Scaletta e presso Ali<sup>1</sup>. Tale fenditura spiegherebbe l'apparizione della formazione descritta, bruscamente riportata in contatto della fillade, lungo una parete di faglia. Questa faglia è visibilissima in diversi punti, e fra gli altri sulle due rive della fiumara di Ali, ma specialmente in un piccolo vallone che scende dalla contrada Coli; seguendo un piccolo sentieruolo da pedoni, che si dirama da quello che va a Croce, e scende al basso, si arriva al brusco passaggio della fillade ai conglomerati violacei; le roccie essendo tagliate a picco, si vede magnificamente la fenditura, sottilissima, riempita da poco materiale detritico, e i banchi di conglomerato che vengono ad urtare contro gli schisti lucenti; rari sono i casi in cui una faglia si presenta così chiaramente. Nella nota citata ho accennato come l'esistenza di quella fenditura si accordasse bene col fenomeno dei terremoti risentiti talvolta ad Ali, fra i quali uno recente, il 12 e 13 marzo 1882. Secondo le idee moderne sui fenomeni sismici, quali sono

---

<sup>1</sup> *Sulla formazione dello stretto di Messina*. Boll. del R. Comitato Geologico d'Italia. Anno 1882, num. 1 e 2.

esprese dal Prof. De Rossi nel tomo I della sua *Meteorologia Endogena*, è appunto lungo tali fenditure importanti della crosta terrestre, e normalmente ad esse, che si risentirebbero tali fenomeni. La fenditura da me stabilita, oltre al collegarsi ai fenomeni vulcanici, perchè passerebbe pel cratere dell'Etna, darebbe ragione delle manifestazioni telluriche avvenute lungo di essa, quindi anche di quelle risentite ad Ali, presso il quale paese essa passerebbe.

La formazione descritta, appare soltanto in un altro punto del Messinese e della Sicilia, e precisamente presso Patti. Se dal Saliceto si sale verso le rovine di Gioiosa Abbandonata, ci troviamo sempre sopra un terreno affatto diverso da quelli circostanti, che sono il quaternario, il tufo pliocenico e la fillade. Qui tutta la serie è rappresentata dagli schisti, arenarie e conglomerati violacei; soltanto in un valloncetto appare la fillade, e su poca estensione, ma la discordanza fra le due formazioni è marcatissima; la pendenza degli strati della più recente è rivolta ad ovest, ed essi non arrivano che a 50 m. circa sotto la cresta del monte, ricoprendone il versante orientale; essi vengono dunque veramente ad urtare contro la fillade.

Alla parte superiore delle anageniti violacee, appaiono degli schisti violacei un poco frammentarii, di poca potenza: questi mi occorre di vedere altra volta in un piccolo burrone che scende a Rocca Lumera, al contatto fra la fillade e il quaternario; in questa località sono visibili su piccolissimo tratto, ed hanno pure uno spessore limitatissimo, 30 o 40 centimetri.

La linea di separazione fra i due terreni, la fillade e la formazione di Ali, sotto Gioiosa Abbandonata, è veramente netta, e tale è il limite geologico fino al Sorrentino; fra il crocevia di Casa Todaro al Cicero è invece accidentato, come avviene generalmente fra due terreni di cui uno sovrapposto all'altro.

La disposizione particolare su quel tratto si potrebbe dunque spiegare con una faglia che avesse fatto ribassare il terreno più moderno rispetto a quello più antico, dandogli perfino una pendenza tale che sembrerebbe penetrare entro a questo. Ma di questa faglia io ho già parlato avanti; essa sarebbe anzi una fenditura, e quella importantissima, che provenendo da Lipari andrebbe a passare pel cratere dell'Etna; come è riconoscibile alla Punta Fetente, essa lo è qui pure, ed è altrettanto chiara di quella di Ali, anche senza presentarsi nelle sue intersezioni con valloni.

Nelle vicinanze di Patti non appare dunque che il N. 2 della serie di Ali, mancando completamente le quarziti violacee, e le alternanze inferiori, ma l'identità delle rocce è manifesta.



La formazione di Ali non si presenta mai in rapporto con terreni triasici, ma il trias della provincia di Messina è costituito da rocce completamente diverse; in nessuno dei suoi membri mi fu dato di trovare dei fossili, talchè la determinazione esatta dell'età essendo impossibile, per ora, ho dato a quell'insieme di rocce il nome di formazione di Ali, essendo presso a quel villaggio che la rinvenni per la prima volta.

Il fatto che rimane stabilito è che questo terreno è posteriore alla fillade; la presenza del gesso non è sufficiente per dire se esso stia a rappresentare il permiano o il trias inferiore, in Sicilia. Il gesso si trova nel permiano d'Inghilterra, ed il gesso di Stassfurth è pure del permiano superiore, e starebbe sopra al Zechstein, insieme colle arenarie micacee dei Vosgi. Gli inglesi che colla formazione del New Red Sandstone, comprendono il permiano e il trias inferiore, raggruppano nel New Red Sandstone, le psammiti dei Vosgi e la formazione gessifera di Stassfurth colle arenarie variegate (Buntersandstein); i tedeschi metterebbero il gesso di Stassfurth nel passaggio fra il Zechstein e il Buntersandstein, i francesi finalmente pongono le psammiti dei Vosgi nel permiano superiore.

La formazione di Ali, presenta delle psammiti e del gesso, in certe parti poi si assomiglia molto al verrucano, e potrebbe forse rappresentare in Sicilia il permiano superiore, come già accennò in una sua nota il prof. Seguenza.

Il prof. Cocchi pubblicava, nel Bollettino del R. Comitato geologico, nel 1870, delle note geologiche sopra Cosa, Orbetello e Monte Argentaro; la serie stabilita pel monte Argentaro dall'autore, è la seguente:

Trias superiore	Calcare del Gongaro.
Trias medio	{ Calcare cavernoso.
	{ Carniola con gesso.
Trias inferiore	{ Quarziti superiori.
	{ Schisti.
Permico ?	{ Anageniti.
	{ Quarziti, schisti e calcari subordinati.
Carbonifero	{ Schisti ardesiaci e steaschisti.
	{ Ardesie bianche e brune.
	{ Micaschisti.

Parlando degli schisti ardesiaci, color grigio piombo più o meno scuro, che si incontrano lungo la strada che da Port' Ercole va al Monte Argentaro, il prof. Cocchi dice che « essi sono assai più profondi nella

serie, e geologicamente distanti dalle anageniti ». Delle anageniti dice che esse stanno sotto alle quarziti associate a schisti più o meno quarzosi, e specialmente nella parte superiore ad un calcare spatico listato. Finalmente aggiunge che l'anagenite non costituisce una forma essenziale, costante, del terreno al quale appartiene, ma che invece è una forma di circostanza, o accidentale alla formazione, che è precisamente il verrucano.

In una mia breve visita fatta al monte Argentaro, passando un poco rapidamente sulla strada indicata, mi colpì la rassomiglianza fra quel punto ed i monti di Ali. Gli schisti ardesiaci ed i micaschisti rammentano la fillade, ma sarebbero in tal caso, secondo me, più antichi del carbonifero; in ogni modo anche il prof. Cocchi accenna che essi devono esser molto più antichi delle anageniti. Le rocce sovrapposte a tali schisti poi hanno fortissime rassomiglianze con quelle della formazione di Ali; come vedemmo, anche in questa abbiamo quarziti, schisti e calcari compatti alla base, indi i conglomerati violacei sovrapposti, che possono chiamarsi anageniti, e che io stesso riferii al verrucano; su questi poi stanno nuovi schisti violacei e le quarziti superiori dello stesso colore, ma questi due membri sono ad Ali troppo intimamente legati ai precedenti, e quindi se i primi sono permiani lo saranno anche gli ultimi, mentre nella serie dell'Argentaro sarebbero posti dall'autore nel trias inferiore; però l'analogia della serie è rimarchevole e potrebbe darsi che gli schisti e quarziti superiori dell'Argentaro non fossero veramente triasici. Nella formazione di Ali abbiamo i diaspri rossi, fra gli schisti silicei, e si avrebbe analogia con quanto si trova al monte Argentaro, secondo il Repetti; egli infatti riferisce che nelle balze del capo dell' Uomo, e in altre località, si vedono dei diaspri consociati al verrucano.

Finalmente anche ad Ali abbiamo le carniolate con gesso, ma esse non sembrano appartenere al trias medio, come supporrebbe il Cocchi per quelle dell' Argentaro. Per ammettere ciò bisognerebbe supporre una grande discordanza fra esse e la serie precedente; inoltre starebbe sempre il fatto che nel trias medio in nessun'altra parte del Messinese, nè prossima nè lontana da Ali, si trovano calcari gessiferi.

In ogni modo una grande analogia si accenna fra le due regioni, e con un maggiore studio del monte Argentaro si potrebbe stabilire completamente. Il supporre permiana la formazione di Ali, sarebbe dunque avvalorato anche da quanto ha stabilito il Cocchi per quella dell' Argentaro.

La formazione di Ali non appare mai in rapporto col trias; i vari membri di questo si trovano sempre ed esclusivamente in con-

tatto colla fillade, e coi terreni liasici ed oolitici. Ciò impedisce di stabilire il rapporto di età fra quella formazione e il trias, mi dà però il modo di stabilire una netta separazione fra i terreni *paleozoici* della parte di Sicilia che considero, e quelli *secondarii*. Fra i primi si avrebbero dunque :

Il *Laurenziano* e l' *Uroniano* ;

Il *Siluriano* ;

Il *Devoniano* ;

Il *Permiano* ;

Fra i secondari avremo :

Il *Trias*, il *Lias*, l' *Oolite*, il *Cretaceo* e questi verrò descrivendo nella seconda parte. (Sarà continuato.)

---

## II.

### *Appunti geologici e idrografici sulla provincia di Salerno (Circondarii di Campagna e di Vallo della Lucania) del Dott. COSIMO DE-GIORGI.*

(Con Tavola di sezioni).

(V. *Bollettino* 1882, fascicolo N. 1-2.)

## II.

### DAL MONTE SOPRANO AL MONTE CERVATI — LA VALLE DEL CALORE.

Di fronte al lato sud-occidentale del Monte Alburno corre un'altra catena di montagne parallela a quella dell'Alburno, e chiude dalla parte di occidente e di mezzogiorno la valle del Calore.

Questa catena si solleva dalla grande pianura quaternaria di Pesto, a pochi chilometri di distanza dalle rovine di quest'antica città. Forma da prima il monte sul quale sorgono i ruderi di un fortilizio diroccato, là dov'era Capaccio Vecchio (metri 386 sul livello del mare) ; poi il Monte Soprano (m. 1082 s. m.) a ridosso di Capaccio Nuovo ; e proseguendo sempre nella stessa direzione assile del Monte Alburno, cioè da NO a SE, si va sempre più rialzando in modo che al Monte Vesole, al SO di Roccadaspide, raggiunge i 1200 m. sul mare, al Monte Varco Cervone i 1097 m. ed al Monte Chianiello tra Felitto e Monteforte Cilento i 1317 m. Quindi si abbassa di nuovo, ed al Monte Faito, presso Magliano Vetere, giunge a 1166 m. e sul vertice del picco calcareo sul quale riposa l'abitato di Magliano i 728 metri.



La catena giunta a questo punto par che finisca; ma nel fatto è soltanto interrotta da una profonda spaccatura, nel fondo della quale scorre il torrente Trienico, uno dei più copiosi affluenti del fiume Calore, nel lato sinistro della vallata. Continua nella medesima direzione sunnotata, e colla stessa struttura litologica e geologica, nelle montagne di Laurino, che salgono a maggiori altezze di quelle di Monteforte Cilento, e vanno tutte a far capo al Monte Cervati (1898 m. s. m.), ch'è il vertice più elevato dei monti di tutta la zona meridionale del Salernitano.

Profondissimi burroni tagliano per lungo queste montagne nella direzione da nord a sud, al mezzogiorno di Laurino; e nella loro configurazione sembrano degli immensi muri calcarei appoggiati ai vasti altipiani dei monti Caravello e Raialunga, nei quali si trovano i vertici della Costa Laura a 971 m. sul mare, della Serra del Cigliatore al sud di Piaggine a 1195 m., del Monte Caravello a 1273 m., del Monte dei Cavalli a 1344 m., del Monte Rotondo a 1388 m. e della *Raja di Rofrano*, ch'è l'ultimo limite del terreno cretaceo a carattere alpino, a 1516 metri sul mare.

Dal Monte Cervati partono poi i contrafforti settentrionali che costituiscono i Monti di Sacco (da 1163 a 1601 m.), e il Monte Motolo (1700 m.) che, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, pei monti del Corticato si lega alla catena dell'Alburno. Tutte le altre montagne all'ovest di Teggiano, di Sassano e di Buonabitacolo, che limitano da questo lato il Vallo di Diano, sono una dipendenza della stessa catena del Cervati e raggiungono considerevoli altezze sul livello marino da 1000 a 1470 metri.

Torniamo ai monti di Capaccio.

Parallela al Monte Soprano ed al Monte Alburno corre una terza serie montuosa più breve e più bassa delle due precedenti. È detta Monte Sottano, e s'innesta col Monte Soprano presso il Monte Vesole, sicchè potrebbe anche dirsi un contrafforte di quest'ultimo. Sul dorso del Monte Sottano riposa il piccolo paese di Trentinara (604 m.), e a mezza costa quello di Giungano (200 m.). Il monte raggiunge nella sua cima più elevata i 630 m. ed a guardarlo nell'insieme pare isolato da tutti i lati; ma di fatto non è che interrotto da un profondo e largo burrone che scende dal monte di Trentinara e versa le sue acque nel fiume Solofrone.

L'aspetto generale di queste due catene di montagne, più vicine al mar Tirreno di quella dell'Alburno, è molto singolare perchè riproduce in certo qual modo la fisionomia dell'Alburno. Nel lato che guarda a NE, cioè dalla parte di Roccadaspide (m. 350 s. m.), di Castel S. Lorenzo (357 m.) e di Felitto (323 m.) la catena del Monte Soprano e di

Monteforte si solleva a piano dolcemente inclinato fin quasi al culmine dei monti, ed è contornata verso la base da collinette sulle quali riposano i paesi summentovati. Nel lato opposto che guarda il Cilento il paesaggio è invece aspro e terribile; i fianchi dei monti sono dirupati, a fortissimo pendio, e per lunghi tratti le frane dell'orlo superiore ci fan ricordare la corona del Monte Alburno. Che questo non sia un fatto puramente accidentale apparirà più chiaro nelle sezioni stratigrafiche che ora descriveremo, e nelle quali si rivela la causa che ha dato origine a tutte queste forme orografiche considerate nel loro insieme.

Un'altra particolarità degna di nota sono le gole, o profondissime spaccature, che si incontrano spesso alla base di queste montagne, parallele all'asse delle medesime, soprattutto nella valle del Calore. Nell'Alburno ne abbiamo trovato una sotto Controne; ma qui invece se ne rinvennero parecchie. Una prima è tra Felitto e Magliano, e rappresenta una grande frattura a due anse, alla base del Monte Faito, in fondo alla quale scorre in un letto ristrettissimo il fiume Calore. La collina sulla quale sorge Felitto, e le altre due, al sud di questo paese, denominate la Costa e Monticello (m. 592 s. m.) formavano in origine un tutt'uno col Monte Faito; ma si distaccarono nell'epoca terziaria e lasciarono libero il passaggio al corso del fiume Calore.

Un'altra frattura, parallela come la precedente all'asse della catena, resta a mezzogiorno di Laurino e di Valle dell'Angelo. Anche in questa è facile riconoscere il distacco avvenuto della collina di Laurino (m. 540 s. m.) e del Monte Pesco Rubino (792 m.) dalla catena suddescritta. Di fatti il lato settentrionale di questa zona distaccata ci presenta un piano dolcemente inclinato, mentre quello di mezzogiorno, di contro alla catena ed al Monte dei Cavalli, è dirupato e scende quasi a picco sul fiume Calore, che, anche qui come a Felitto, è profondamente incassato.

Non tutte però le fratture sono parallele all'asse della catena. Ve n'ha di quelle perpendicolari, e sono state prodotte dal primitivo sollevamento della grande massa montuosa del Cervati, e quindi ampliate dall'erosione meteorica, dalle frane e dagli scoscendimenti. Una per es. è quella surriferita, e nella quale scorre il torrente Trienico. Altre, veramente spaventevoli per la loro lunghezza e profondità si incontrano al sud di Laurino e di Piaggine Soprane. La *valle sottana* (o vallone di Laurino), la *valle soprana*, il *vallone di Corduri* sono le più rilevanti. Possono rassomigliarsi a burroni che corrono per 5 a 10 chilometri di lunghezza fra montagne calcaree; e sul fondo raccolgono le acque che zampillano ordinariamente alla base di queste spaccature. Da alcune

di queste polle, denominate le *Festole di Cervati* ha origine il fiume Calore al S. E. di Piaggine e a circa 1100 m. sul livello del mare.

Due parole sulla valle del Calore. Essa occupa tutto lo spazio compreso tra il monte Alburno e questa catena, che dal monte di Capaccio va sino al Cervati. Il fiume, a partire da Felitto sino ad Albanella, scorre in un vasto letto fra basse colline, che non superano generalmente i 300 m. sul mare e scendono a piano molto inclinato nei due versanti della valle. A maggiori altezze adergono i colli di Altavilla silentina (*Piano delle Rose*, 434 m.) e il Monte Doglia (454 m.) ad est di Albanella, la *Timpa* di Albanella (360 m.) e quelle di Aquara (350 m.) e di Bellosguardo (560 m.) e il Monte Salandro (693 m.) a tramontana di Laurino. Tutte queste colline presentano una costituzione geologica affatto diversa da quella delle due catene sopra descritte. Osserviamola.

La catena del Monte Soprano, il contrafforte del Monte Sottano, presso Capaccio, le montagne di Felitto, di Magliano e di Laurino fino al Monte Cervati sono esclusivamente costituite di calcare compatto bianco simile a quello del Monte Alburno. Invece nella valle del Calore predominano le colline a base di arenaria e di argilla. Studiamole partitamente nelle sezioni stratigrafiche.

Roccadaspide (v. Tav. IV, fig. VII) sorge sopra una collina, la quale al NO si addossa sul Monte Vesole, ed è isolata negli altri quadranti. La roccia della quale è formata, tanto nella parte superiore che a piè dell'abitato, è un calcare compatto bianco a ippuriti. Il Monte Vesole è anch'esso costituito di calcare duro, spatico, grigio, a frattura concoide sparso qua e là di granuli di glauconia che in alcune contrade gli danno un aspetto verdastro.

Uscendo da Roccadaspide, sulla via provinciale che conduce ad Albanella, nella contrada Le Rupi, ho trovato nella roccia calcarea i gusci spatizzati dell'*Hippurites sulcatus*, e potei raccogliere degli esemplari di radioliti, fra i quali una specie molto affine alla *R. Taramellii* Pir. Questo calcare è stratificato da NO a SE e ciascuno strato varia in altezza da 50 a 90 centimetri. Si osservano in questa trincea molte spaccature verticali. Nella parte più alta del monte ho trovato poi, sempre nello stesso calcare compatto grigiastro, una *Pseudomelania* sp. e frammenti ben chiari di nerinee e di rudiste.

Nella contrada Scanno al NO di Roccadaspide, addossato al precedente, si rinviene un calcare inclinato 50° da ovest ad est, con pendenza verso est. È di un color grigio traente al bluastro e contiene del carbone; percosso dà un forte odore bituminoso. Qui ed altrove vien chiamato *pietra palombina*, ed è sempre discordante nella stratificazione col sottoposto calcare cretaceo. Contiene le valve di cardii, del *Pecten*



*opercularis*, del *P. Besseri*, frammenti di spatanghi, il *Lejocidaris histrix* e molte foraminifere. Appartiene all'eocene a carattere alpino e lo vedremo più chiaramente alla base dei monti di Laurino. È chiuso a SO e a NE tra le formazioni cretacee; di fatti nella contrada Volpara, salendo verso Albanella e al Monte Pietra cupa ritorna il solito calcare compatto ricco di ippuriti e di radioliti.

Questa *pietra palombina* viene scarsamente adoperata come materiale da costruzione, perchè è meno dura della *pietra viva*, che forma il nucleo del monte e serve a lastricare le vie interne dei paesi e per imbrecciare la strada provinciale. In una grande pietraja che ho osservato nella via da Roccadaspide a Castel S. Lorenzo, a 200 m. dal primo di questi paesi, non trovai neppure un frammento di ippurite, mentre i ciottoli e i massi franati del Monte Vesole ne sono ricchissimi. La *pietra palombina* ora è di color grigio-azzurrognolo, compatta e a frattura litoidea, ora è colorata in giallo sporco dall'ossido di ferro o in color seppia dal bitume.

Scendendo verso il Calore, su questa pietra si trova addossata una arenaria argillosa giallastra mio-pliocenica, che nell'altro versante riposa sul macigno dei colli di Albanella, appartenente all'eocene superiore. Questa arenaria, nella contrada Ponte rotto, dov'è tagliata da alte trincee, presenta degli strati sottili a stratificazione ondulata, contiene della mica e dà effervescenza cogli acidi. È poverissima di fossili. Sotto l'azione dell'aria e della umidità si sfalda in romboedri regolarissimi. È analoga a quella che ho incontrato alla T. Parpezio, presso il ponte di Castelvita sotto Controne. Soltanto qui si addossa sul calcare compatto ippuritico.

Guardiamo ora la sezione geologica da Roccadaspide a Capaccio (v. la Fig.<sup>a</sup> VIII.). I monti calcarei di questa catena, siccome abbiamo accennato, terminano a tramontana a mo' di sperone allungato e diretto da SE a NO, all'acropoli di Capaccio vecchio e sono circondati alla base in parte del calcare eocenico con carattere alpino, in parte dall'arenaria eocenica con carattere appenninico.

Girando intorno al monte di Capaccio vecchio, per passare sul versante occidentale del monte Soprano, ho riscontrato la seguente stratigrafia d'alto in basso:

1° Calcare compatto bianco o grigio, a fattura concoide, a ippuriti. (Parte alta del Monte Soprano.)

2° Breccie a conglomerati calcarei (sullo stesso monte da 250 a 100 m. sul mare.)

3° Travertini prodotti dalle sorgenti del fiume Capo di Fiume (Pianura di Pesto).

Salendo verso Capaccio nuovo, torna l'arenaria eocenica addossata sul calcare a rudiste, che mantiene nei suoi strati sempre la direzione sopra mentovata da SO a NE con pendenza al NE ed alla valle del Calore. Il paese di Capaccio è situato sul calcare compatto ippuritico, a mezza costa del Monte Soprano, che si eleva ad oriente dell'abitato fino a 1081 m. sul mare. Il prof. Giuseppe Longobardi volle gentilmente favorirmi una stupenda collezione di ippuriti e di radioliti raccolte alla base di questo monte; ed altre ne trovai anch'io sul Monte Costa dell'elce, al Nord del paese. Sono tutte degli stessi generi e specie osservati dalla parte di Roccadaspide.

Anche il Monte Sottano è formato della stessa roccia e presenta la medesima disposizione stratigrafica del Monte Soprano. È coperto di un mantello di terra rossa che nasconde tutto il calcare fino alla base del monte.

Nel tratto intermedio fra un monte e l'altro s'incontra un bacino di arenaria eocenica la quale giunge in alto fino ad incontrare il vertice dell'angolo che il Monte Trentinara fa col Monte Vesole, e ricolma tutta l'insenatura fra questi monti. Di fatto nella contrada Bosco del barone de Marco ho trovato un'arenaria analoga al macigno, divisa da straterelli di calcare argilloso di color giallastro, e ricchissima di mica; e in altri punti si trovano interclusi degli straterelli di selce piromaca, come per es. nel taglio naturale del burrone sottostante al bosco.

Cerchiamo ora di scoprire in quali relazioni stanno fra loro il monte Alburno e questi due che abbiamo descritto.

La loro disposizione statigrafica forma una grande sinclinale, piegata a fondo di battello, e l'angolo della piegatura corrisponde alla parte più depressa della valle del Calore. L'ho disegnata nella IX sezione stratigrafica. Comincia dal Monte Sottano che ha gli strati inclinati da SO a NE con pendio verso l'ENE. Segue il Monte Soprano che concorda perfettamente nella stratificazione col precedente, e la pendenza è pure verso il Calore. Valicata questa valle, si trova il Monte Alburno il quale presenta invece una stratificazione diretta da NE a SO, con pendenza al SO. In tal modo il ginocchio della sinclinale deve corrispondere con molta probabilità, nel punto più centrale della vallata. Entrambe le due catene montuose sono formate dello stesso calcare e contengono i medesimi fossili. Le parti più depresse di questo grande bacino sono invece ricolme di sedimenti terziarii (eocene e mio-pliocene); e questi sono coperti alla lor volta dai depositi quaternarii ed attuali.

Non è quindi improbabile che nel ginocchio di questa inflessione si siano prodotte, durante il sollevamento delle due catene montuose,

e per effetto di pressioni laterali, delle fratture verticali in tutta la serie degli strati; le quali però sono oggi coperte dai sedimenti terziarii.

Da Roccadaspide, risalendo sempre lungo la valle del Calore verso Felitto, si incontrano le solite arenarie micacee eoceniche, che variano di colore dal giallastro al cenerognolo, ed ora sono sciolte e friabili, ora legate da cemento calcareo-argilloso. Su queste riposa il paese di Castel San Lorenzo. Nella contrada Genzano, tra questo paese e Felitto, affiorano sotto l'arenaria gli schisti galestrini rossi o nerastri, che proseguono per lungo tratto ad ovest fin quasi alla base del Monte Varco Cervone; ma da questo lato non ho potuto limitarle. Queste arenarie sono intercalate da straterelli di spato calcare. Qua e là si incontrano lungo la via provinciale dei grandi massi di calcare compatto ippuritico, ma provengono dal torrente Valdicioffo e dalle alture del Monte Varco Cervone.

Nella X sezione stratigrafica vediamo Felitto collocato in cima ad una rupe, distaccatasi dalla base del Monte Chianello e divisa dallo stesso per un burrone tortuoso in fondo al quale scorre il Calore, un 150 m. più basso del paese. La rupe è di calcare compatto, e le vie interne del paese sono la maggior parte in pendio, tagliate nel monte. Le pareti di questa spaccatura sono costituite, si da un lato che dall'altro della valle, di calcare siliceo grigio a ceritii ed a foraminifere eoceniche. Valicato il fiume, e passando alla sua sponda sinistra, segue la stessa stratigrafia. Ma poi salendo sul Monte Faito, ritorna il calcare compatto ippuritico del quale si possono osservare i fossili caratteristici nei frammenti rotolati dalle acque o dalle frane dalla parte più alta del monte. Questo fatto ho osservato presso il Ponte nuovo sul Calore nella contrada Madonna di Costantinopoli. Qui, alla base del monte, si presenta un calcare eocenico intercalato da strati di calcare glauconifero e bituminoso, molto analogo alla *pietra palombina*, nel quale si nota chiaramente tra le fratture degli strati il bitume rappreso. La roccia è di color grigio ceroide ed è divisa da lamelle di calcare spatico grigio oscuro contenente moltissime foraminifere. Sulla sponda destra del Calore, nel monte di Felitto, questo calcare è ricchissimo di milioliti.

Nella Difesa Lombi, a nord di Felitto, questo calcare diviene compatto siliceo, a frattura concoide, ed è ricco di orbitoidi e di nodosarie eoceniche. Lo stesso calcare si incontra alquanto modificato nella sua struttura nel colle al SE. di Felitto; e in questo, oltre i fossili summentovati, si trovano pettini, cardii e varii polipai. Anche questa roccia è simile alla *pietra palombina* della contrada Scanno presso Roccadaspide, e ricopre la base delle montagne cretacee.



La stratificazione di questo calcare è concordante nei due lati del burrone ad ovest di Felitto, ma nel fianco destro della valle del Calore è più inclinata che nel sinistro; ed è diretta da SO a NE con pendenza al NE. Forse un repentino abbassamento avvenuto alla base del Monte Faito avrà determinato questa frattura, che poi le acque del Calore hanno convertito in burrone.

Da Felitto, procedendo verso Magliano, alla gola Tramonti, chiusa da un lato dal Monticello e dalla Costa, dall'altro dai monti di Magliano, si torna a vedere il solito calcare compatto cretaceo a rudiste. Questa gola prosegue la spaccatura tortuosa che ora abbiamo descritto e forma un grande arco di cerchio che va a terminare allo sbocco del torrente Trienico. Cosicchè una parte del burrone del fiume Calore è tagliato nel calcare eocenico a foraminifere ed un'altra nel calcare cretaceo sottoposto. Sul primo si addossano, alla Serra Campitella e nella contrada Lago delle arenarie durissime contenenti condriti e nemertiliti. Magliano riposa sopra un picco cretaceo, isolato ed altissimo nel quale apparentemente termina la montagna di Monteforte.

Andando più oltre verso l'alta valle del Calore, dopo aver traversato il Monte Salandro, ci arresteremo a Laurino. Questo paese si trova in una posizione del tutto simile a quella di Felitto, cioè sopra una collina isolata e distaccata dalla grande catena che scende dal Cervati a mezzogiorno dell'abitato. Anche qui nel fondo del burrone serpeggia il Calore che scende da Piaggine Soprane dopo aver valicato la gola del Monte Pesco Rubino.

Osserviamone la struttura geologica e stratigrafica nella fig. XI. A sinistra si vede un contrafforte del Monte Piano, detto Costa di Laura, a fianchi dirupatissimi come già son tutti quelli dei monti al sud di Laurino. Esso è formato del solito calcare compatto cretaceo ad ippuriti; e di fatto non è che la continuazione della catena di Monteforte Cilento. Segue il Vallone Sottano, o Vallone di Laurino, stretto e profondissimo, e piegato ad arco, da prima nella direzione da sud a nord poi da SE a NO, dove sbocca nel Calore. Il fianco destro di questo vallone è costituito dal Monte dei Cavalli, anch'esso cretaceo, e nell'altro versante forma la parete del burrone di Laurino nel quale scorre il Calore. Alla base di questo lungo contrafforte, che ha il dorso strettissimo e fianchi dirupati, appariscono i calcari compatti eocenici addossati al cretaceo e si stendono a tramontana e a NE verso Valle dell'Angelo.

Laurino riposa sopra un calcare bianco grigiastro in alcuni punti molto glauconifero. Esso contiene delle foraminifere eoceniche (milio-liti) analoghe a quelle di Felitto. Nel lato meridionale questo calcare

si addossa sul calcare compatto ippuritico, mentre a settentrione si affonda sotto gli schisti argillosi a fucoidi e sotto l'arenaria macigno. Alla Rupe Santa Sofia ho trovato sul calcare a foraminifere un altro calcare, poco diverso da questo litologicamente, ma vi ho raccolto un bel'esemplare di *Heliastrea Guttardi Mich. sp. oligocenica*. Discendendo lungo la via che conduce a Valle dell'Angelo, sul calcare eocenico si addossano degli argillo-schisti calcarei, stratificati, a frattura concoide ineguale, di color grigio azzurrognolo. Essi contengono molte fucoidi, tra le quali la *Chondrites aequalis*, *Brg.* determinatami in alcuni frammenti, e con altri fossili di questa contrada, dal mio chiarissimo maestro prof. G. Meneghini.

Muoviamo ora da Laurino verso Piaggine Soprane. Al Monte Pesco Rubino troveremo in basso un calcare brecciforme derivante dal detrito di antiche frane, succedute dopo la spaccatura della base del monte. In alto è invece calcare ippuritico, come nella parete opposta della frattura, e la disposizione stratigrafica conserva la direzione da S a N con affondamento sensibile verso il nord.

La collina sulla quale riposa Valle dell'Angelo è formata di arenaria gialla eocenica, relativamente più recente del calcare compatto a foraminifere, anch'esso eocenico, sul quale si addossa verso Piaggine Soprane. E il sottosuolo di questo paese, e la gola dei Corduri all'uscita dell'abitato, sono costituite di calcare eocenico, che al sud di Piaggine si addossa sul cretaceo il quale si aderge fino alla vetta del Monte Costa dell'Angelo, e prosegue in alto fino al Monte Cervati.

Sincroni ai calcarei eocenici con carattere alpino, or descritti, sono i calcari rosei brecciati, capaci di bel pulimento, come i così detti marmi del Monte Gargano, e risultanti dal detrito delle rocce cretacee, legati da cemento calcareo, e la *pietra palombina* o calcare azzurrognolo bituminoso. I calcari s'incontrano presso Laurino nella contrada San Giovanni, lungo la nuova via che conduce a Stio e a Vallo della Lucania. La *pietra palombina* trovasi al Malvetano presso il ponte Vallone dei Granci, dove si osservano delle altissime trincee ricchissime di fossili terziari, meritevoli di esami più accurati e di ricerche più minute e dettagliate.

Questi calcari eocenici proseguono ad oriente di Laurino, fino allo sbocco del torrente Trienico nel Calore, e sono ricoperti da un alto banco di conglomerati brecciformi risultanti da frammenti di calcare compatto e da alluvioni recenti. A mezzogiorno invece si addossano sul calcare cretaceo e cessano immediatamente entrando nella valle del Trienico. Questa valle larga da prima poi si va restringendo a mo' di burrone, con pareti tagliate a picco nel calcare cretaceo. Rappresenta

una delle fratture trasversali o normali all'asse delle montagne da Monteforte a Laurino, ed è profonda circa 150 metri. Campora resta a destra della valle e sul picco di un monte di calcare cretaceo, tagliato a NE dal fiume Torno, affluente del Trienico; Stio invece è a sinistra sulle arenarie cretacee. Di queste torneremo a parlare, perchè sono sviluppatissime nel Cilento.

La stratificazione dei calcari cretacei nella gola del Trienico è diretta da S a N con affondamento al N cioè alla valle del Calore. Giunti sul vertice del *Torrente Casalicchio*, al nord di Stio, potremo seguire coll'occhio il versante sud-occidentale delle montagne di Magliano e di Monteforte, e notare l'aspetto dell'orlo superiore che piomba da oltre 200 metri di altezza nel Monte Faito e nel Monte Chianiello; e visitando questo lato dei monti, lo troveremo costituito dello stesso calcare cretaceo ad ippuriti come il versante nord-orientale. Magliano Vetere, Capizzo, Monteforte riposano su questo calcare che ha una stratificazione diretta da SO a NE con affondamento a NE.

Giunti a questo punto cerchiamo di raggruppare tutti questi rilievi stratigrafici per venire ad una conclusione più generale.

Abbiamo veduto che variano moltissimo tanto la direzione che la inclinazione degli strati del calcare compatto cretaceo, tanto nel Monte Alburno come nella catena più vicina al Tirreno, da Capaccio Vecchio al Monte Cervati. Ma pure se le guardiamo nell'insieme troveremo che entrambe sono costantemente dirette verso la parte più bassa della valle del Calore. Questo fiume scorre da prima sull'orlo meridionale, poi a settentrione della valle, conformata a mo' di una ellisse allungata e diretta nel suo più lungo diametro da SE a NO. Il contorno della valle è costituito dalle due serie orografiche sopra descritte; e soltanto nel tratto fra Controne e Capaccio Vecchio l'ellisse è interrotta per lo sbocco del Calore nel fiume Sele. Nella fig. XII rappresento schematicamente la stratigrafia dei monti cretacei che circondano la valle del Calore. La direzione delle frecce indica quella degli strati e la punta di esse è rivolta secondo l'asse di inclinazione dei medesimi. Resta in tal modo spiegata la piegatura degli strati a fondo di battello tra il Monte Alburno e i monti Soprano e Sottano presso Capaccio; e si scorge chiaramente che durante l'emersione dei calcari cretacei le compressioni subite lateralmente dagli strati non furono inferiori a quelle di basso in alto che spinsero gli strati fin quasi a 2000 metri sul livello marino. Nell'insieme di questa grande catena cretacea a carattere alpino che fiancheggia il lato occidentale dell'Appennino, ed è la sola che si incontri tra l'Appennino e il mar Tirreno, si ripetono tutti i fatti stratigrafici e geologici che si osservano nel gruppo appulo-garganico che resta



nel versante adriaco e jonico del lato sud-orientale dello stesso Appennino.

Ho accennato sopra che il fiume Calore scorre sempre verso l'orlo dell'ellisse; soltanto fra Castel S. Lorenzo e Castelvita, la taglia per traverso. Tutta la valle è occupata dalle colline di Fogna (707 m.) di Roscigno (879 m.) di Bellosguardo (560 m.) e di Aquara che si prolungano al NO con quelle di Albanella e di Altavilla silentina, sebbene tagliate a mezzo dal fiume. Queste colline sono formate di arenarie cenerognole micacee, e di schisti argillosi a fucoidi, entrambi appartenenti all'eocene medio e superiore a sistema appenninico. Questi ultimi schisti, disfacendosi hanno prodotto quegli ammassi di detriti, di marne silicee e di argille micacee che ricoprono i fianchi e la base delle colline e ricolmano fino a notevole altezza la valle del Calore e quelle dei suoi affluenti. Nella Timpa di Aquara (693 m.) si incontrano dei calcari argillosi molto micacei, ricchi di ossidi di ferro e di manganese, i quali si sfaldano in poliedri regolari, e trasportati in basso dalle acque pluviali lasciano a nudo il macigno che pare formi il nucleo o l'ossatura di tutte queste colline.

Le argille sabbiose plioceniche si trovano andando dalla Scafa di Barizzo sul Sele, verso Albanella ed Altavilla Silentina, e continuano fino alla base della collina di S. Chirico, dove affiora un'arenaria gialloscura molto friabile, a strati orizzontali, intercalati da argillo-schisti rossastri. Quest'ultima roccia che si estende dai colli di Albanella e di Altavilla fino a quelli di Roccadaspide e di Aquara è poverissima di fossili, ma stratigraficamente mi sembra debba corrispondere ai terreni mio-pliocenici del Mayer. Il vero miocene non l'ho mai rinvenuto nella valle del Calore.

Presso il ponte della Losa affiora l'arenaria macigno che prosegue fino alla Timpa dell'Acqua fetente e fin sotto l'abitato di Altavilla, dove è alquanto modificata litologicamente. Nella parte superiore del Monte del Bosco, al SE di Altavilla, l'arenaria è intercalata da straterelli di calcare compatto siliceo, nerastro per l'ossido di ferro. Perciò la calce che qui si fabbrica con questo materiale è grigio-scura ed è molto magra; ma pure fa buona presa coi mattoni e colle lastre di arenaria, come ho potuto verificare in alcuni cementi dell'antico castello di Altavilla.

Quest'arenaria prosegue al Piano delle Rose, e verso Albanella, dove affiora sotto le arenarie argillose mio-plioceniche. Nella parte più alta della valle del Calore si incontra nelle colline di Castel S. Lorenzo, di Aquara, di Bellosguardo, di Roscigno, di Fogna ed al Monte Salandro.

Da Ottati a Roccadaspide si răsenta la timpa di Aquara e si incon-

trano prima gli argillo-schisti a fucoidi addossati sul calcare compatto ippuritico del Monte Alburno con strati diretti da NE a SO e pendenza verso il Calore. Su questi riposano delle arenarie micacee ricche di ossido di manganese. La parte più depressa della vallata del Calore ci mostra i depositi alluvionali che in alcuni tratti, dove l'alveo è molto largo, arrivano fino a 30 m. di altezza.

Riassumendo, nella valle del Calore ho quindi trovato l'ordine seguente nelle stratificazioni procedendo di alto in basso, ossia dai monti al fiume Calore:

1° Calcare compatto bianco, *cretaceo*, a rudiste. Nei due lati della valle.

2° Calcare compatto bianco, nerastro o azzurrognolo a ceritii, ed a foraminifere, in parte *eocenico*, in parte *oligocenico*.

3° Arenaria macigno. — Schisti argillosi a fucoidi. — Schisti galestrini rossi. — *Eocene superiore e medio a sistema appenninico*. Forma il nucleo delle colline.

4° Schisti argillosi, micacei con filliti. — Arenaria giallastra argillosa. *Strati mio-pliocenici di Mayer*.

5° Argille sabbiose calcarifere *plioceniche*.

6° Conglomerati e brecce derivanti da antiche alluvioni. *Quaternario*.

7° Sabbie, argille e ghiaia dei corsi di acqua attuali. *Alluvionale*.


Due ultime parole sulla idrografia del tratto esaminato.

Il fiume Calore, che dà il nome a tutta la valle suddescritta, trae le sue origini a mezza costa del Monte Cervati nel luogo detto le Festole di Cervati. Qui a pie' di una rupe alta 170 m. che scende quasi a picco dalla Serre di Cervati sbucan fuori dal calcare compatto due grosse polle che formano le sorgenti del fiume, a 1140 m. sul livello del mare. Così ha origine il fiume Bianco, che indi prende il nome di Corduri e da Piaggine Soprane in poi di fiume Calore.

A pie' dei monti di Laurino e di Valle dell'Angelo si incontrano molte fontane assai copiose che escono dai crepacci dei calcari compatti, e sono alimentate necessariamente da copiose sorgenti sotterranee. Alcune di queste traggono la loro origine, come fui assicurato, dal Monte Cervati, sull'altipiano del quale si incontrano delle immani voragini che si empiono di neve nei mesi freddi; e difatto l'aumento delle acque in queste sorgenti coincide colla fusione delle nevi nei mesi di primavera e di estate.


Una di queste è la Fontana Festola all'ovest di Laurino presso il Ponte la Festola ed alimenta di acque potabili la popolazione laurinese, sebbene contenga una discreta quantità di carbonati di magnesia e di

Fig. VII.

Sezione dal m<sup>te</sup> Vesole al F. Calore per Roccadaspide


- 1 Calcare compatto ippuritico
- 2 Calcare bituminoso eocenico
- 3 Arenaria mio-pliocenica

Fig. VIII.

Sezione dal m<sup>te</sup> Sottano alla Timpa di Albanella

- 1 Calcare compatto ippuritico (mesocretaceo)
- 2 Pietra palombina (eocene)
- 3 Arenaria mio-pliocenica


Fig. IX.

Sezione stratigrafica dal m<sup>te</sup> Sottano al m<sup>te</sup> Alburno

- 1 Calcare compatto a rudiste (mesocretaceo)
- 2 Calcare compatto bituminoso (eocenico)
- 3 Arenaria mio-pliocenica
- 4 Arenaria cretacea
- 5 Alluvioni recenti


Fig. X.

Sezione da Monteforte Cilento a Felitto




- 1 Calcare compatto ippuritico
- 2 Calcare bituminoso eocenico
- 3 Arenaria eocenica

Fig. XI.

Sezione geologica nei m<sup>ti</sup> di Laurino

- 1 Calcare compatto ippuritico (mesocretaceo)
- 2 Calcare a foraminifere eoceniche
- 3 Arenaria eocenica

Fig. XII.

Prospetto schematico dei m<sup>ti</sup> che contornano la valle del F. Calore

N.B. Le frecce indicano la direzione degli strati del calcare cretaceo.





calce. Un'altra s'incontra presso Valle dell'Angelo e fornisce delle acque più pure della precedente, perchè traversano nell'ultimo tratto un banco di arenarie. Altre ho trovate nei dintorni di Roccadaspide e di Felitto, e queste ultime sono ricche di carbonato e di cloruro di calce. Quella del Fonte S. Ciriaco in contrada Casale è la migliore fra tutte.

Le acque che scendono dai monti cretacei per tramiti sotterranei trascinano sempre grandi quantità di carbonato di calce e riescono incrostanti, e nelle valli danno origine ai travertini. Li ho osservati alle falde settentrionali del Monte Salandro al NO di Laurino, e alla base dei monti di Capaccio. Ma di questi discorreremo più a lungo nell'ultimo capitolo di questi appunti geologici.

(*Continua.*)

---

### III.

*Sulla zona di fori, lasciati dai Litodomi pliocenici, nella calcaria giurese di Fara Sabina; nota dell'ing. R. MELI.*

In una escursione, che feci in questi giorni, insieme ad alcuni allievi della scuola di geologia della R. Università di Roma, osservai, nella calcaria giurese del monte di Fara, una larga zona tutta ripiena di fori, operati da molluschi marini del genere *Lithodomus*. Questa zona è importante per segnare con precisione i limiti del mare pliocenico, e non credo che sia stata fino ad ora indicata in quella località.

Dalla stazione ferroviaria di Passo Corese, (37 Km. a N.N-E da Roma nella valle del Tevere), muovendo verso la piccola catena dei monti di Fara Sabina, si traversano le sabbie gialle marine, le quali sono ricoperte da ghiaie d'alluvione, e da addossamenti recenti. Le varie sezioni del terreno, che si osservano in più punti della via rotabile che conduce a Fara, e le erosioni praticate dai piccoli corsi d'acqua mettono allo scoperto queste sabbie con stratarelli di arenaria, identiche in tutto a quelle che rinveniamo al nostro Monte Mario, superiormente allo strato fossilifero. Queste sabbie accusano una formazione d'indole litorale, e sono per il loro rapporto stratigrafico da riferirsi alla parte più recente del pliocene. Vi raccolsi alcune mal conservate valve superiori ed una valva inferiore di *Ostrea foliosa* Brocc., il cui guscio contiene delle cavità prodotte dalle *Gastrochaene*, e dei piccoli fori causati da Spongiari (*Vioa Nardina* Michtti). Sopraggiacenti alle sabbie si trovano le

ghiaie, le quali si mostrano fino all'elevazione di Coltodino, piccola borgata, che costituisce una frazione di Fara-Sabina (Circondario di Rieti).

Ma all'ultimo casolare di Cotodino, verso Fara, (cioè alla Mola ad olio di Paris) si presentano le rocce calcari, che fino ad ora erano state riguardate come cretacee, e riferite al cretaceo ippuritico, ma che gli Ammoniti recentemente rinvenuti dal prof. Tuccimei<sup>1</sup> fanno invece riportare al giurese. Il calcare è bianco, leggermente giallognolo, compatto, a finissima struttura cristallina, con venature di calcare spatico. Per l'aspetto litologico la calcaria del monte di Fara è identica a quella di Catino, Rocca Antica<sup>2</sup>, alle calcarie dei monti tra Terni e Narni; per la forma litologica il calcare suddetto si ravvicina più a quello del Lias medio di Monte Celio (già Monticelli) nei Cornicolani, che ai calcari cretacei ed ippuritici della nostra Provincia (Monte Affilano presso Subiaco, Monti Lepino-Pontini, Monte Circeo, monti di Terracina, Arcinazzo, Rocca di Cave, Palombara, Palestrina, Trisulti, ecc.) Suppongo perciò che le calcarie degli accennati monti umbro-sabini possano con molta probabilità essere riportate al Lias medio: il rinvenimento di nuovi fossili potrà fissare con certezza il piano, a cui quelle rocce debbono essere riferite.

Precisamente là, ove compaiono le rocce secondarie, spuntando fuori

<sup>1</sup> TUCCIMEI G. *Osservazioni geologiche sui monti di Fara-Sabina a N-E. di Roma.* [Leggasi il cenno inserito nel transunto della Sessione III (19 febbraio 1882) della Pont. Accad. Nuovi Lincei, non essendo ancora pubblicata la memoria]. Anche il capitano Verri stima giuresi le calcarie di Fara, e sembra inclinato a collocarle nel lias [VERRI A. *Seguito delle note sui terreni terziari e quaternari del bacino del Tevere.* Atti Soc. ital. di scienze nat., Vol. XXIII, Milano, 1880. Ved. pag. 2 dell'estratto].

Rocce da riferirsi al cretaceo inferiore (Neocomiano), mi sembrano quelle del Monte Calvo, che s'incontra sulla via rotabile tra Ponticelli e Cerdomare. Sono calcarie bianco-candide, compatte, a frattura concoide (marmo maiolica) con silice piromaca.

Peraltro in quei dintorni deve esserci l'eocene inferiore (P.<sup>no</sup> nummulitico) giacchè, prima di Monte Calvo e della diroccata chiesa della Madonna dei Colori, raccolti, erratico sulla via, un grosso pezzo di silice pienissimo di belle nummuliti, le quali, da un esame sommario, mi sembrano appartenere alla *Nummulites Lucasana* DeFr. (Nummulina). (D'ARCHIAC et HAIME: *Description des animaux foss. du groupe nummulitique précédée d'un résumé géologique et d'une monogr. des Nummulites.* — Paris, 1853, pag. 124, Tav. VII, fig. 5-12).

Le rocce al di dietro del monte di Fara sono date come eoceniche in parecchie pubblicazioni del Ponzi. (PONZI G.: *Storia fisica dell'Italia Centrale*, R. Accad. Lincei 1871, pag. 9 dell'estratto), e trovo già detto dal Verri (loc. e pag. sopra cit.) che anch'egli rinvenne in quei dintorni rocce nummulitiche.

<sup>2</sup> Anche nella calcaria di questa località si rinvennero Ammoniti. Ne osservai infatti alcune impronte e parecchi frammenti nel gabinetto dell'Istituto tecnico di Poggio Mirteto, ove sono conservati.



dagli addossamenti pliocenici ed alluvionali, si presentano con una zona continua, di fori eseguitivi da litodomi. La calcaria giurese è tutta bucherata per un'altezza di circa m. 4 al di sopra delle sottostanti rocce d'alluvione, e l'andamento della zona è quasi orizzontale. Le dimensioni delle cavità sembrano identiche a quelle che attualmente si forma il *Lithodomus lithophagus* Lin. (Mytilus) nelle rocce calcari del nostro littorale tirreno, ed i fori sono uguali a quelli che troviamo, per es., alla Grotta delle Capre a due miglia da S. Felice al Monte Circeo.<sup>1</sup>

Si può domandare, quando i litodomi abbiano scavato le loro abitazioni entro quelle calcarie, ed a quale specie debbano essi riferirsi?

Osservando la conservazione dei fori, e tenendo conto che la roccia perforata si mostra appena fuori dal terreno pliocenico, che in posizione discordante si trova sulle falde del versante esterno (o chi si rivolge al mar Tirreno) della catena, ritengo senza dubbio che tali perforazioni furono eseguite dai litodomi pliocenici, quando cioè il mare pliocenico bagnava le radici di quel gruppo di monti, e le aree, occupate oggi dalle campagne romane, viterbesi, orvietane, ecc. giacevano ancora sommerse.<sup>2</sup>

Quanto alla specie, io non ho potuto rinvenire nelle cavità alcun frammento della conchiglia per determinarla con esattezza. Ma, prendendo a calcolo la forma e le dimensioni dei fori, e confrontandole con quelle del vivente *Lithodomus lithophagus* (Lin.), si può conchiudere che la specie, se non era identica a questa, doveva essere assai vicina.

Superiormente alla zona di calcaria perforata, ho rinvenuto nella

---

<sup>1</sup> Il BROCCHI osservò già le perforazioni praticate dai litofagi nelle calcarie della Grotta delle Capre; si trovano infatti segnate al n. 16 della pag. 83 del suo « *Catalogo ragionato di una raccolta di rocce disp. con ordine geografico per servire alla geognosia dell'Italia.* » Milano 1817.

Anche G. MORO rimarcò queste perforazioni nella medesima località ed in più luoghi alle falde del Circeo, lungo la via Appia a Terracina, al Pisco Montano. — (Ved. R. Accad. Lincei — Serie 3<sup>a</sup>. Transunti — Vol. I., fasc. 3<sup>o</sup> — febbraio 1877, pag. 74 — *Sul mare quaternario*).

Il *Lithodomus lithophagus* (Lin.) è vivente, come si sa, nel mare Tirreno; ne estrarri esemplari coll'animale dagli scogli calcari dell'antemurale del porto di Civitavecchia.

<sup>2</sup> Nel pliocene le terre emerse nell'Italia centrale, formavano un frazionato arcipelago. Ved. PONZI, *Storia fisica dell'Italia centrale* (R. Accad. Lincei, Anno 1871, Sessione IV, pag. 11 e seg. dell'estratto). Ved. ancora la carta, rappresentante parte dell'Italia media all'epoca pliocenica, che trovasi nelle due memorie: *Storia Naturale del Tevere* (Boll. Soc. Geogr., vol XII, fasc. 1-2, 1875) ed *Il Tevere ed il suo Delta*, (Rivista Marittima, luglio 1876) sotto il titolo di: *Idrografia dell'epoca pliocenica*.

stessa località un banco di *Ostree*, affisse alle roccie. Si riferiscono alla *Alectryonia cucullata* Born (*Ostrea*)<sup>1</sup>. Predominano le valve inferiori, ma ne staccai esemplari completi con la valva superiore aderente.

Un'altra zona di calcare bucherato dalle gallerie dei litofagi, fu rinvenuta dal Prof. Ponzi nei prossimi monti sabini di Roccantica sempre sul versante esterno, o tirreno, della catena. Nel Museo di Geologia della R. Università di Roma si trova un campione di calcaria bianca, un poco giallastra, identica a quella di Fara, tutta forata dai citati molluschi (Coll. Ponzi),<sup>2</sup> proveniente da Roccantica: ne vidi pure altri campioni nel Gabinetto di Storia Naturale dell'Istituto Tecnico di Poggio Mirteto. Il Prof. Ponzi rimarcò pure altre perforazioni di litofagi nella calcaria di Gorga nei monti Lepini.<sup>3</sup> Anche il capitano Verri ha osservato lungo la strada, che da Narni va ad Amelia, a 6 km. da questa città alla quota di m. 276 il calcare in posto crivellato dai litofagi; ed accenna pure una punta rocciosa parimenti perforata, che affiora presso Giove (Umbria) sulla sinistra sempre del Tevere<sup>4</sup>.

Rutili Gentili A. in una sua memoria, poco conosciuta, col titolo: *Cenni sui sollevamenti dell' Appennino dello Stato Romano*<sup>5</sup>, dopo avere osservato che « il nuovo pliocene offre uno stabile e rigoroso li-  
« vello sulle più esterne coste dei monti umbro-sabini » aggiunge che le calcaree dei monti si mostrano con meravigliosa spessezza bucherate dai litofagi.

Infine trovo nel Brocchi<sup>6</sup> che G. Baldassarri nella sua *Rela-*

<sup>1</sup> BORN I. — *Testacea Mus. Caes. Vindob.* — Vindobonae 1870 (pag. 14 tav. 6 fig. 11, 12. *Ostrea cucullata*). — CHENU J. C. — *Manuel de Conchyliol. et de Paléontolog. conchyliol.* — Vol. II Paris 1862. (pag. 197, fig. 1003. *Alectryonia cucullata*).

Di questa specie recentemente mi furono portati belli esemplari provenienti dalle sabbie plioceniche di Schifanoia presso Narni (Umbria), e ne osservai alcuni esemplari provenienti dal pliocene di Roccantica e dei dintorni di Poggio Mirteto presso il Prof. E. NARDI in quell'Istituto Tecnico.

<sup>2</sup> Il prof. TUCCIMEI al quale, durante la stampa, comunicai la presente nota, mi disse di avere anch'egli osservata la zona dei litodomi non solo a Coltodino, ma anche in altri due punti sul versante esterno di Fara, precisamente nel prossimo Monte di S. Martino.

<sup>3</sup> PONZI G., *Sul sistema degli Appennini* — Giornale Arcadico di Scienze, lettere, arti — Nuova serie, vol. XXIII 1860. (Vedi pag. 133-134.) Il calcare di Gorga e della Montagna di Sgurgola è ippuritico.

<sup>4</sup> VERRI A. *Avvenimenti nell'interno del bacino del Tevere antico, durante e dopo il periodo pliocenico.* (*Atti Soc. it. Sc. Natur.* Vol XXI. — Ved. pag. 14 dell'estratto).

<sup>5</sup> Vedi: *Corrispondenza scientifica.* Roma — Anno II, N. 1, 7 marzo 1849, pag. 3.

<sup>6</sup> BROCCHI G. B. — *Conchyliolog. foss. subapenn. ecc.* Milano 1814 (Vedi. Tom. I, pag. XLII - XLIII e Tom. II pag. 596).



# TABLEAU D'ASSEMBLAGE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE L'EUROPE.



W. L. v. Paris

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

O. L. v. Paris

Berlin, Dietrich Reimer.

Lith. Anst. v. Leop. Kratz, Berlin.





zione delle acque minerali di Chianciano (1756) avverte « di avere osservato alle falde dei monti, che fanno corona al catino delle crete senesi enormi scogliere, e particolarmente strati di calcaria sfiorati e chianti dai vermi litofaghi. »

Si sa, d'altronde, che i litodomi sono littorali, e che la zona delle loro cavità indica con certezza una linea di costa a fior d'acqua<sup>1</sup>; sarebbe quindi interessante di conoscere esattamente le quote altimetriche dei punti in cui si mostrano le perforazioni, e di vedere così se giacciono nel medesimo livello orizzontale; lo che mi propongo, almeno per la zona di Roccantica, di fare in seguito.

Intanto ho rilevato con apposita livellazione barometrica la quota del punto in cui appariscono le calcari giuresi bucherate presso la mola Paris a Coltodino, sulla rotabile che va a Fara Sabina. A tale scopo mi sono servito di un Fortin spettante al Dott. G. di Brazzà Savorgnan, del quale si conosceva la costante, ed ho confrontate le osservazioni barometriche e termometriche con quelle contemporaneamente lette nel R. Osservatorio del Collegio Romano, favoritemi gentilmente dal Sig. Dott. Millosevich Vice-Direttore. Ridotta a 0' l'altezza barometrica letta, corretta per l'errore di capillarità, e tenendo conto anche della piccola influenza della gravità, la quota calcolata risultò di m. 268 14 sul livello del mare<sup>2</sup>. Questa quota si riferisce alla soglia della porta inferiore che sta sul lato del sopradetto fabbricato Paris, normale alla via rotabile, e rivolto verso il Monte di Fara.

---

<sup>1</sup> « *Lithodomus lithophagus* Lin. (Littoral) Indicate coast-line at water mark, with certainty » (FORBES E. in BABBAGE CH. *Observations on the temple of Serapis at Pozzuoli near Naples etc. with a supplement.* London, Richard and John E. Taylor, 1847.) — Vedi. pag. 33. Lista delle Conchiglie rinvenute nella cavità delle colonne.

<sup>2</sup> La quota altimetrica, dedotta dalla carta dell'Istituto militare topografico nella scala di 1 a 50000, sarebbe di pressochè m. 258, essendo il fabbricato della mola compreso tra le curve di livello 250, e 260 e supponendo l'andamento del terreno generato da una retta, che si muova, passando per le due curve orizzontali e riuscendo normale nel punto di contatto sempre ad una delle due curve.

L'altezza calcolata (m. 268,14) s'avvicina a quella, alla quale Verri ha incontrato il calcare traforato tra Narni ed Amelia (m. 276). Ho già avvertito che lo spessore della zona bucherata a Coltodino è di circa m. 4, e siccome la quota m. 268,14 è riferita alla parte inferiore della zona, così aggiungendo m. 4 si avrà m. 272,14 per la parte superiore. Non vi sarebbe quindi che una differenza di circa m. 4. tra le quote delle due località; del resto non è detto, nella citata memoria del Verri, che questi abbia rilevato la quota con apposita livellazione, probabilmente si tratterà di un valore approssimato. In ogni modo è importante di osservare che in queste due località la zona delle perforazioni trovasi pressochè allo stesso livello orizzontale.

Anche Rutili Gentili (mem. cit., pag. 3) dice che la zona ricorre ad altezza costante; ma la quota, che egli assegna, è di m. 420.

Non ho ritrovato nell'altro versante di Fara (che guarda la valle del Farfa) la zona dei litodomi; invece le ghiaie d'alluvione senza materiali vulcanici, cementate fra di loro, s'appoggiano in più punti al calcare, e ricolmano la valle ad una altezza ben superiore ai 200 metri sul livello attuale del Farfa; questi depositi d'alluvione sono profondamente incisi dagli odierni corsi d'acqua.

Può darsi che la detta zona sia ricoperta dalle alluvioni, ma intanto fo notare che mentre sulla pendenza esterna dei monti Sabini e Narnesi si notano le calcarie traforate in posto dai litofaghi, con una serie continua di terreni pliocenici marini, nell'interno dei monti, nella valle del Farfa (come in quella dell'Aniene), nelle molteplici mie escursioni, non ho trovato che ghiaie d'alluvione.

La collina sulla quale trovasi Montopoli ha un cappello di ghiaie giacenti sopra un frammento di rocce calcarie, che si mostrano ben chiaramente sotto il paese, prospicienti sul ponte di Graniga, e sulla scorciatoia. I comuni di Frasso Sabino, Monte S. Maria, Castelnuovo di Farfa, Bocchignano, Poggio Mirteto, stanno sulle ghiaie d'alluvione. Invece all'esterno dei monti si ha il pliocene con fossili marini. Così, cominciando dall'Aniene sotto Tivoli, e rimontando verso l'alta valle del Tevere, alla radice dei monti s'incontrano rocce plioceniche marine a Vitriano ed a Marcellina sotto Monte Gennaro, a Formello sotto Monte Celio, a Mentana, Monterotondo, Grotta Marozza, verso Coltodino sotto Fara, a Montorso, (fornace di mattoni in prossimità della stazione), presso il torrente Galantino (sulla strada Montorso Cantalupo), Magliano Sabino, Otricoli, Schifanoia, Le Vigne, S. Vito presso Narni, ecc. Può dunque ammettersi col Verri che, mentre il mare pliocenico bagnava esternamente le radici dei monti Tiburtini, Sabini, Narnesi nell'interno di questi deponava il pliocene vallivo, rappresentato dalle masse di ghiaie. Secondo il Verri i depositi di ghiaie del territorio di Poggio Mirteto sarebbero dovuti alla Nera, che sboccava all'epoca pliocenica dalla gola di Configni, mentre quelli della valle del Farfa sarebbero prodotti dal Velino che vi scorreva per la valle di Belmonte e rappresenterebbero i depositi pliocenici di questi due fiumi <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> VERRI A. *Sul canale pliocenico della Nera — Canale e delta pliocenico del Velino.* — Atti della Società italiana di Scienze naturali — Vol. XXII. Anno 1879. (Ved. pag. 18 e 31).

VERRI A. *I vulcani Cimini* (R. Accad. Lincei — Classe di scienze fisiche matematiche e naturali. Serie 3<sup>a</sup>. Vol. VIII. Seduta 7 marzo 1880 — Ved. pag. 22 dell'estratto).

VERRI A. *Alcune note sui terreni terziari e quaternari prese negli ultimi viaggi nel bacino del Tevere.* (Ved. pag. 5 dell'estratto).



I fossili finora rinvenuti nei depositi nella valle del Farfa, e dei quali ho notizia, si riducono ad alcune *Helix*, estratte dalle marne cenerine presso Bocchignano (alla fornace di laterizi), ad un frammento di zanna elefantina ad alcuni denti frammentarii di *Hippopotamus maior* Cuv. (2 primi premolari della mascella inferiore ed un frammento di molare) rinvenuti a Castel S. Pietro che osservai presso il signor Prof. E. Nardi, conservati nel Gabinetto dell' Istituto tecnico di Poggio Mirteto<sup>1</sup>.

I depositi della valle del Farfa hanno esatto riscontro nelle ghiaie della vallata dell'Aniene, a monte della caduta di Tivoli; anche in queste furono rinvenute difese, e varie ossa di elefante<sup>2</sup>.

Roma, 10 giugno 1882.

---

## NOTIZIE DIVERSE.

**Esecuzione della carta geologica d'Europa decisa al Congresso di Bologna.** — Trascorsi circa otto mesi dacchè fu tenuto il Congresso geologico internazionale di Bologna può riuscire opportuno il riferire su quanto venne nel frattempo intrapreso riguardo all'opera di maggiore importanza che in quel Congresso era stata decisa, cioè la carta geologica d'Europa in piccola scala da farsi con il concorso scientifico e pecuniario delle varie nazioni interessate.

Già nella relazione del professore Capellini inserita nel fascicolo di settembre-ottobre del Bollettino del decorso 1881, era dato conto delle decisioni essenziali prese nel Congresso stesso riguardo a questo lavoro, il cui eseguimento venne affidato alla Direzione dell'Istituto geologico di Berlino (signori Beyrich e Hauchecorne) d'accordo con un Comitato internazionale.

---

<sup>1</sup> Parimenti presso il Prof. Nardi, osservai parecchie grosse *Helix*, alcune *Hyaline*, ed un esemplare molto deformato dalla pressione delle rocce, che potrebbe riferirsi ad un *Priamus helicoides* Brocc. (Bulla), estratti dalle marne cenerine della fornace Eusebi a circa 1 Km. da Poggio Mirteto.

<sup>2</sup> PONZI G. *Dell' Aniene e dei suoi relitti* (Atti pontif. Accad. Lincei Anno XV. Sessione VI, 4 maggio 1862 — Ved. pag. 14 e pag. 30 dell'estratto).

La suddetta Direzione con sua circolare del gennaio ultimo ai commissarii rappresentanti delle varie nazioni interessate, esponeva loro il progetto dalla medesima formulato per la esecuzione della carta.

Eccone i tratti più essenziali:

In conformità di quanto era già stato deciso a Bologna, la carta d'Europa da compilarsi sarà alla scala di 1: 1,500,000 e dovrà comprendere tutto il territorio europeo sino all'est della catena degli Urali e tutto il bacino del Mediterraneo; con il che si vede che la carta dovrà comprendere verso S.E. una grande zona di territorio asiatico (Asia-Minore e Palestina), ed al Sud tutta la costa settentrionale dell'Africa.

Si unisce per dilucidazione il modello o quadro d'insieme della carta stessa che era unito alla suddetta circolare. (V. Tavola annessa).

In simili condizioni e con la prefissa scala di 1: 1,500,000, le dimensioni della carta riuscivano assai grandi, cioè di oltre  $3^m,70 \times 3^m,35$ , cosicchè era necessario onde fosse comodamente servibile, il dividerla in più fogli.

La migliore divisione risultò quella in  $7 \times 7$  ossia 49 fogli, ciascuno dei quali avrebbe così le dimensioni di circa  $0^m,53 \times 0,48$ .

Come meridiano medio della carta venne scelto quello a  $13^\circ$  Est di Parigi, che procura una disposizione abbastanza simmetrica delle varie zone della carta medesima.

Con tali disposizioni, e con la suddetta divisione delle carta in 49 fogli opportunamente disposti, ottenevasi anche un'altro scopo, quello cioè di potersi comporre la carta parziale di ciascuna nazione mediante la riunione di un piccolo numero dei fogli stessi.

Così si vede guardando l'unito modello, che si avranno le carte parziali della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, dell'Italia e della Spagna, ciascuna con la riunione di 4 fogli; dell'Austria-Ungheria e della Scandinavia con 6 fogli, e dell'intera Russia con 20 fogli.

Quanto al contenuto, ossia alla rappresentazione topografica di questa carta, naturalmente dovrà ridursi al minimo possibile, onde non riesca oscura e confusa, il suo scopo principale essendo quello di presentare nettamente e mediante colori la geologica costituzione. Venne perciò deciso di sopprimere nella medesima la rappresentazione orografica, cioè delle montagne, limitandosi a scrivere il nome delle catene e delle vette principali.

La parte idrografica invece, cioè il corso dei fiumi e rivi, potrà venire indicato il più dettagliatamente possibile; come pure saranno indicate le città principali e le località che presentano speciale interesse per la geologia.

Si possono aggiungere con vantaggio le quote o profondità marine.

Quanto poi alla rappresentazione orografica si preferisce di compilare una apposita carta ipsometrica alla scala medesima, da potersi unire alla carta geologica; ma siccome simile carta non mancherebbe di cagionare una nuova e sensibile spesa, così si rimanda a più tardi e secondo le circostanze, la sua esecuzione.

Per i nomi delle località si adotterebbe la regola generale di scriverli in carattere latino e nella lingua speciale di ogni azione. Per i titoli e per le note generali verrebbe adottata la lingua francese.

Gli elementi geografici per formare questa carta dovranno intanto venire provveduti al più presto dai singoli Stati alla Direzione di Berlino, la quale si è incaricata di provvedere alla sua compilazione con i migliori mezzi possibili.

Ora la suddetta Direzione fa sapere nella sua circolare, che in attesa di provvedere a suo tempo all'esecuzione della parte cromolitografica della carta geologica, ha frattanto incaricato del lavoro per la parte geografica il noto stabilimento della ditta D. Reimer e C.<sup>a</sup> di Berlino sotto la direzione del sommo geografo prof. Kiepert. Tale disposizione sarebbe per sè sola una guarentigia di successo.

D'accordo pertanto con la ditta anzindicata, la Direzione di Berlino studiò la questione della spesa totale occorrente per la pubblicazione della carta, da farsi intera entro un dato numero di anni, che al massimo può ritenersi di sei. Si trovò che le spese indispensabili per l'impianto di simile lavoro, con l'emissione di almeno 900 copie della carta stessa, non potevano presumersi inferiori a fr. 90,000; la carta verrebbe così a costare fr. 100 (80 marchi) la copia. Questa cifra è un minimo assoluto con cui si crede poter far fronte alle spese indispensabili; ma osserva la Direzione che per assicurare il successo del lavoro occorrerebbe poter contare sin da principio sopra una somma maggiore dei suddetti fr. 90,000, cioè di poter essere certi dello smaltimento di un numero di copie superiore alle prime 900 valutate al sovracalcolato prezzo di L. 100 cadauna.

Si osserverà che il prezzo di fr. 100 per copia, contenente 49 fogli corrisponde a poco più di fr. 2 per foglio, prezzo certamente mitissimo. E questo sarebbe un prezzo di favore appunto per i primi sottoscrittori, altrimenti non potrebbe tale carta fornirsi a meno di L. 125 (100 marchi) la copia.

Del resto l'editore si impegnerebbe a fare, occorrendo, delle nuove successive edizioni della carta, per esempio, ogni 10 anni.

Veniamo al modo di pagamento, il quale dietro quanto venne convenuto in Bologna, deve essere fatto dalle varie nazioni interessate e suddiviso in una data proporzione fra le medesime.



La Direzione di Berlino non volle chiedere alle varie nazioni del denaro da pagarsi a fondo perduto, ma stabiliva di chiedere unicamente il concorso pecuniario delle medesime, sotto forma di acquisto di un dato numero di copie della carta stessa al suindicato prezzo di lire 100 la copia.

Il riparto, convenuto dietro apposita discussione tenuta al Congresso di Bologna, è il seguente. Le nazioni europee vennero distinte in due gruppi, l'uno delle grandi in numero di 8 e l'altro delle piccole in numero di 6.

Le prime sono Austria-Ungheria, Francia, Germania, Inghilterra Italia, Russia, Scandinavia, Spagna; le seconde Belgio, Danimarca, Olanda, Portogallo, Rumania, Svizzera. La Turchia e la Grecia non vennero contemplate per la spesa, essendosi incaricata l'Austria di provvedere gli elementi per la formazione della loro carta, mentre la Francia incaricavasi in egual modo di tutto il litorale africano lungo il Mediterraneo.

Ora le suddette grandi nazioni dovranno pagare gli 8¼ della anzicennata spesa minima cioè L. 10,000 caduna, mentre il gruppo delle minori pagherà il 1¼ restante. I pagamenti sarebbero fatti a rate durante un sessennio.

Il numero delle copie in più delle prime 100 che le varie nazioni si impegnerebbero sino da principio a prendere, sarebbero loro rilasciate al prezzo medesimo di favore, cioè L. 100 cadauna.

Tali sono i dati principali relativi al progetto formulato dalla Direzione di Berlino per la esecuzione della carta geologica d'Europa.

Le condizioni di tale progetto appaiono molto convenienti per le nazioni che devono contribuire all'opera, e per altra parte la riconosciuta capacità delle persone e degli stabilimenti che furono incaricati della sua esecuzione porgono la maggiore guarentigia pel buon successo.

Intanto la stessa Direzione di Berlino subito dopo diramata la circolare, pose mano al lavoro, cominciando con l'Italia per prepararne la carta geografica alla prefissa scala di 1,500,000.

Ora, benchè esistano in commercio assai numerose mappe dell'Italia, è da sapersi che pur troppo nessuna ancora delle medesime offre i requisiti di esattezza indispensabili. Questi requisiti si possono avere soltanto allorchè gli elementi con cui venne formata la carta siano stati dedotti da un buon rilevamento topografico il quale in quasi tutti i paesi suolsi eseguire per mezzo o di un Istituto topografico o dal Corpo dello Stato Maggiore. Ora un simile rilevamento non era mai stato fatto, e nemmeno oggi lo è per l'Italia intera. Gli antichi governi in cui sino al 1860 era divisa l'Italia avevano quasi tutti fatto isolatamente eseguire delle carte topografiche dei rispettivi Stati, ma con varia scala e sistema,

onde ne riuscirono delle mappe di un grado di attendibilità molto diverso e per talune parti assai basso. Lo Stato Maggiore italiano, ora Istituto topografico militare, intraprese nel 1861 il rilevamento al 50,000 della carta d'Italia, cominciando dalla Sicilia e procedendo poi gradatamente dal Sud al Nord. Tale lavoro, che ormai venne esteso su più della metà del territorio italiano, non sarà però finito e pubblicato che fra altri 10 o 15 anni. Del resto una mappa a sì grande scala, e che per tutta l'Italia occuperebbe una parete alta circa 24 metri, non è certamente comoda ad usare per derivarne una carta di sì piccola scala come il 1:1,500,000 e che occupa un foglio di meno d'un metro d'altezza.

L'Istituto topografico nostro, benchè sia lungi ancora, come testè venne detto, dallo aver compiuto il totale rilevamento, aveva però incominciato già da qualche anno la pubblicazione di una carta generale di Italia in piccola scala, cioè al 1:500,000, la quale oltre al servire ad un infinità di altri usi, sarebbe pure stata opportunissima nella presente circostanza, perchè se ne sarebbe potuta tirare assai comodamente una buona riduzione al 1:1,500,000. Per la composizione però di simile carta, l'Istituto topografico dovea naturalmente far uso, per le parti di territorio non ancora dal medesimo rilevate, dei documenti migliori preesistenti, cioè delle antiche carte dell'Istituto geografico di Vienna; tuttavia per una carta a scala ridotta, simili documenti poteano presentare sufficiente esattezza. Ora di tale carta generale al 1:500,000 l'Istituto nostro avea già stampati alcuni fogli comprendenti la Sicilia e parte della Calabria; ma per diversi motivi tecnici tale pubblicazione venne ora momentaneamente sospesa salvo, speriamo, a riprenderla fra breve e compierla al più presto.

Fatto è però che al momento ci manca una carta generale d'Italia a piccola scala, abbastanza esatta per venire accettata come base di un lavoro scientifico del genere di quello di cui si tratta. Tutte le carte esistenti in commercio, o non comprendono che una parte del territorio (come quelle del colonnello Scheda per l'alta e media Italia, e le nuove del Kiepert per l'Italia meridionale) o se sono generali, non presentano nessun requisito di attendibilità.

La Direzione di Berlino pertanto, quando volle accingersi alla composizione di questa nuova mappa d'Italia, comunque piccola ma da farsi con buoni elementi, si trovò inceppata e dovette rivolgersi al nostro Ufficio geologico per studiare d'accordo una conveniente soluzione. Al momento il lavoro è abbastanza avviato, e fra non molto si spera avere una carta soddisfacente per lo scopo cui è destinata; del che sarà reso conto a suo tempo.

---





# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

Serie II. Vol. III.

Luglio e Agosto 1882.

N.º 7 e 8

## SOMMARIO.

**Memorie originali.** — I. Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia, dell'ingegnere E. CORTESE del R. Corpo delle miniere (*Continuazione*). — II. Il nummulitico nella parte media dell'isola d'Elba e suoi rapporti colle rocce feldspatiche ed ofiolitiche. Nota di B. LOTTI, ing. del R. Corpo delle Miniere. — III. I travertini della Campagna Romana, per N. PELLATI, ispettore delle Miniere.

**Notizie bibliografiche.** — E. NICOLIS. *Note illustrative alla Carta geologica della Provincia di Verona*. Verona, 1882. — G. G. GEMMELLARO. *Sul Trias della regione occidentale della Sicilia*. Roma, 1882.

**Tavole ed incisioni.** — Sezione geologica nell'isola d'Elba, pag. 192 — Tavola dimostrante la distribuzione dei travertini nella Campagna Romana, pag. 221.

## MEMORIE ORIGINALI

### I.

*Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia,*  
dell'Ing. E. CORTESE del R. Corpo delle Miniere.

(Vedi *Bollettino* 1882, fascicolo N. 5 e 6).

### PARTE II. — Terreni Secondarii.

Il secondario è scarsamente rappresentato nella provincia di Messina ove si consideri la superficie sulla quale si mostra, ma lo è invece ampiamente per varietà di terreni e di forme litologiche. Mentre nella provincia di Palermo e di Trapani i terreni secondarii sono estesi sì, ma non cominciano che dal Trias superiore, in quella di Messina si hanno i rappresentanti del Trias medio e dell'inferiore; questo fatto è del resto spiegabile, poichè è nella regione Nord-Est unicamente che appaiono in Sicilia i terreni paleozoici, come furono descritti nella parte prima, e si comprende come ivi possa apparire, di seguito ai terreni supposti permiani, la parte più bassa del Trias.

Il secondario, cominciando da Forza d'Agro e da Taormina, passa

per Novara di Sicilia, S. Piero di Patti e Raccuja e va a Tortorici, Galati, Alcara e S. Fratello, d'onde, colle potenti apparizioni del Lias inferiore, va a sparire al littorale. Nei dintorni di Messina, Barcellona, Patti, non appare il secondario, ove si eccettui un lembo di cretaceo che si mostra al Sud di Barcellona. Il farne la geologia, e soprattutto la carta geologica, è abbastanza difficile; presso ad un picco di dolomia triasica è facile trovare un lembo di Titonico, come si può veder apparire, fra una massa di Lias superiore, uno scoglio di Lias inferiore; i contatti sono o mascherati dai lembi di Eocene sovrapposti, o alterati dai sollevamenti ulteriori, e della stratigrafia è quasi sempre impossibile formarsi un'idea netta. Ritengo dunque conveniente cominciare tosto la descrizione dei varii terreni, ordinatamente, per far poi un rapido cenno delle condizioni reciproche in cui si presentano.

### Trias.

Si hanno nel Messinese i rappresentanti di tutte le divisioni del Trias, cioè dell'inferiore, del medio e del superiore, acquistando però quest'ultimo la massima importanza, sia per potenza, sia per le varietà litologiche.

#### Trias inferiore.

Rappresentanti del Trias inferiore sarebbero due calcari distinti, cioè:

- 1° Calcare di Forza d'Agrò e del Capo S. Alessio;
- 2° Calcare delle Rocche Bardara presso S. Piero di Patti.

A Forza d'Agrò il calcare si presenta di color grigio, di pasta non uniforme, ma anzi formata di tanti globuli raggiati, col centro bianco e le zone concentriche più scure, una specie di pisolite, in cui la struttura però si manifesta soltanto nelle fratture e non all'esterno. Al Capo S. Alessio questa forma è più rara, e più frequente è quella di un calcare grigio scuro, uniforme, talora passante ad una dolomia. Questa dolomia che appare sulla strada, salendo dalla stazione al Capo, è cavernosa, irregolare, ha l'aspetto di roccia antica, ed è irregolarmente disseminata nella massa del calcare e passante a questo. Nel conglomerato rosso che si trova fra il Capo e S. Alessio si trovano delle parti brecciate contenenti dei pezzi di calcare identico a quello del Capo e di Forza d'Agrò, cementati dal cemento stesso del conglomerato; ciò prova come questo sia posteriore al calcare, e del resto al Capo, sulla strada, lo si vede chiaramente sovrapposto ad esso, e ciò è evidente per

chi da S. Alessio sale sul Capo osservando alla sua sinistra. Però alla destra della strada lo stesso calcare e le dolomie cavernose si presentano, apparentemente, superiori al conglomeramento e si spingono fino a Forza d'Agrò, dove con un appiccio verso il torrente Fondaco del Parrino sembrano realmente reggersi sopra la scarpata del conglomerato. Il fatto del trovarsi pezzi di tali calcari nel conglomerato, e la visibile sovrapposizione di questo su quelli, al Capò di S. Alessio, distrugge l'idea che essi possano esser posteriori al conglomerato, e l'anormalità nei rapporti dei due, si spiega coll'esistenza di due faglie. Queste due faglie, ad angolo, sono dirette l'una Est-Ovest, l'altra dal Sud-Est al Nord-Ovest, e si incrocerebbero precisamente dove la strada, dal Capo, comincia a ridiscendere verso il ponte sul torrente sopra indicato. Mentre al Capo il calcare sembra fortemente rialzato ad Est e va a mettersi sotto al conglomerato con una pendenza di  $45^{\circ}$  O., le due faglie sembrano aver avuto per effetto di sopraelevare la parte compresa nell'angolo acuto da esse formato verso Ovest, portando i calcari inferiori più in alto dei conglomerati; una parte di questi però, sollevati coi calcari, si estendono dal paese verso Nord-Ovest.

Le Rocche Bardara, presso S. Pietro di Patti, sulla strada in costruzione che deve condurre a Raccuja, sono in condizioni analoghe se non identiche. Il conglomerato rosso appare sotto ad esse e sopra ad esse; però, avendo un piccolo spessore, la parte rimasta in alto è coperta dal conglomerato eocenico; le Rocche Bardara, come il calcare di Forza d'Agrò, si innalzano, sopra la scarpata di conglomerato, ripide come un muraglione, e, come si vede al Sud di quel paese, anch'esse manifestano l'esistenza di una faglia che ha portato in alto bruscamente il calcare bruno.

Alle Rocche Bardara, e presso S. Piero, manca il calcare quasisolitico di Forza d'Agrò, ma si vedono però i calcari bruni e le dolomie cavernose come al Capo S. Alessio. Il conglomerato rosso contiene anche qui, in alcuni punti, dei pezzi di questo calcare e di questa dolomia, e ciò dimostra meglio come esso debba essersi formato posteriormente al calcare delle Rocche Bardara.

Nè al Capo S. Alessio, nè presso S. Piero di Patti mi fu dato rinvenire alcun fossile nei calcari ora descritti; in un monumento esistente nella cattedrale di Palermo, formato di varii marmi siciliani, si scorge, in una lastra di uno di questi, una *ortoceratite* sezionata; tale lastra si ritiene essere proveniente da Forza d'Agrò, quantunque non abbia l'aspetto ordinario dei calcari del Capo. Se questi contenessero di tali fossili si dovrebbe ritenere che, tanto essi, quanto quelli delle Rocche



Bardara, appartengono ad un'epoca geologica anteriore al Trias, e potrebbero star a rappresentare il Permiano; per conto mio, non avendo mai rinvenuto alcun fossile in essi, avendoli trovati sottoposti sì, ma sempre concordanti col conglomerato, astrazion fatta delle faglie, ed avendo formata l'idea che il Permiano fosse esclusivamente rappresentato dalla formazione d'Ali, ho creduto di poter ritenere che i calcari descritti appartenessero al Trias inferiore. Ho detto al Trias inferiore, perchè tali calcari sono immediatamente sottostanti ai conglomerati rossi che, come accennerò fra poco, dovrebbero ascriversi alla parte inferiore del Trias medio, e perchè i rapporti stratigrafici incoraggiano tale supposizione.

La massima potenza visibile di questi calcari, sia al Capo S. Alessio, sia a Forza d'Agrò, sia alle Rocche Bardara, non supera 100 o 110 metri; ma nelle sole località ove essi appaiono li vediamo sorgere o dal mare, o per una faglia; quindi resta impossibile a congetturarsi la loro vera potenza, che potrebbe esser anche doppia di quella visibile, il che è quanto dire assai forte.

#### Trias medio.

##### 1. — *Conglomerati e arenarie.*

Se i calcari precedentemente descritti, magnesiaci o no, coi loro varii aspetti possono rappresentare il Buntersandstein, è certo che nella provincia di Messina troviamo il rappresentante del Muschelkalk inferiore, e tale è il conglomerato rosso colle unite arenarie dello stesso colore, e qualche schisto sabbioso.

L'aspetto di questo terreno è uniforme dal punto di vista della colorazione; esso si riconosce sempre, anche a distanza, per il suo color rosso vinaccia; colore analogo, forse mai eguale, hanno bensì le anageniti della formazione d'Ali e gli schisti del Lias superiore, che descriverò in seguito, ma l'aspetto litologico è tanto diverso che ogni equivoco è impossibile. Tale aspetto litologico, se è sufficiente a far distinguere facilmente il conglomerato e le arenarie triasiche da ogni altra roccia consimile di altra epoca geologica, non è però unico; oltre all'avere arenarie e schisti rossi, abbiamo poi che i conglomerati prendono tutti i più svariati aspetti dalla natura degli elementi costituenti. Un fatto che sembra dominante durante il periodo di formazione di questo membro del Trias è quello dell'abbondanza di perossido di ferro nelle acque in seno alle quali si formarono i conglomerati e le arenarie; l'abbondanza di quest'ossido di ferro al grado massimo di ossigenazione si dimostra tanto più evidente dal fatto che gli elementi costituenti il

conglomerato, anche se voluminosi, sono tinti anche all'interno di quel color vinaccia. Le arenarie sono formate di granelli quarzosi, quasi unicamente, e dal cemento rosso; i granelli possono provenire dalla decomposizione degli gneiss, micaschisti o graniti, o dalle venature di quarzo della fillade, perché quasi sempre di quarzo latteo; i conglomerati cominciano dalle anageniti a cemento rosso e passano gradatamente fino ad esser vere puddinghe di pezzi di fillade o di ciottoli arrotondati, più o meno grossi, di graniti e gneiss porfiroidi; ma questi elementi hanno tutti cambiato il loro colore. Che i ciottoli di gneiss o di granito si presentino di color rosso anche all'interno, ciò potrebbe spiegarsi coll'imbibizione di acque ferruginose, tanto più che tali ciottoli del conglomerato si trovano fragili, facili a sminuzzarsi, quasi infraciditi; ma il vedere là mica di queste rocce diventata rossastra e i pezzi di fillade aver perduto il loro color verde ed esser in alcuni punti assolutamente rossi, mi condurrebbe a dire che in quell'epoca si aveva, nelle acque che formarono tali depositi, non solamente molto perossido di ferro, ma anche un forte potere sopra-ossidante tale da trasformare in perossido l'ossido di ferro contenuto nelle rocce preesistenti quando venivano impregnate d'acqua.

Il conglomerato rosso appare al Capo S. Alessio, a Forza d'Agrò, a Limina, dal Capo S. Andrea a Taormina e a Novara di Sicilia, e alla Serra Cavallo in faccia ad essa; si trova in continuazione di questa plaga, a S. Piero di Patti, Raccuja, estesissimo presso Galati, e appare frequentemente fra questo paese, S. Fratello e S. Agata. Piccoli lembi che stanno a render evidente la connessione dei sopra indicati si hanno, in un vallone all'Est di Montalbano, al Pizzo Guardiola e al Pizzo Randazzo Vecchio, al monte del Moro, regione Sollazzo, monte Formisia, monte Corona, tutte località al Nord e al Nord-Ovest di Randazzo.

Il vero conglomerato, sia formato di pezzi di schisti della fillade o di ciottoli di granito porfiroide, è franoso, a cemento quasi sciolto, facilmente disgregabile, e prende delle scarpate abbastanza dolci per reggersi; l'arenaria invece è ben cementata; dura, omogenea, e quasi altrettanto resistente è l'anagenite; fra Longi e l'incontro del torrente Fiumetto colla fiumara di Galati abbiamo queste due forme del terreno considerato, cioè le arenarie passanti talora ad anageniti; esse si reggono sul fiume su un'altezza di 500 e più metri; quasi verticalmente anzi la chiusa della fiumara di Longi, dalla quale essa sbocca per formare quella di Galati, è formata dalle arenarie rosse.

Il conglomerato e le arenarie rosse non si trovano mai in contatto coi terreni cristallini, ma sempre immediatamente sopra la fillade, ec-

cetto che nelle località indicate in cui si trovano sopra i calcari bruni supposti del Trias inferiore; non si ha mai rapporto diretto fra questa formazione e quella di Ali. Il contrasto fra il color grigio verdastro della fillade e il rosso dei conglomerati permette di determinare nettamente il loro limite inferiore. Come livello geologico, il membro triasico ora descritto corrisponderebbe al *Servino* di Lombardia, e ad esso si avvicinerebbe poi per la sua struttura litologica. Rocce analoghe, anzi identiche, si presentano in Calabria nella provincia di Reggio, ma con estensione molto minore; non se ne hanno affatto nella parte occidentale di Sicilia; la potenza massima si presenta sotto Galati e a Forza d'Agrò: nel primo luogo le arenarie, e nel secondo i conglomerati, raggiungono una potenza di più di 300 metri, ma essa è affatto eccezionale; raramente la potenza dei conglomerati supera i 100 metri, e talvolta non è che di 15 o 20.

I conglomerati e le arenarie rosse danno un terreno sterile, si può dire anzi che non danno terriccio, perchè sempre si presentano all'esterno con tutti i loro caratteri visibili; provenendo essi stessi dalla disgregazione di altre rocce, decadono con facilità, specialmente i primi, ma non si alterano cambiando aspetto. Al contatto colla fillade sottostante si ha facilmente l'acqua, spesso discreta, raramente cattiva o colorata in rosso dalle parti tenui del cemento; l'arenaria potrebbe usarsi per pietra da costruzione, dove è abbondante e di buona natura, come lungo la fumara di Longi viene usata talvolta.

## 2. — *Calcari rossastri.*

Se dal Capo S. Andrea si va verso il Capo Taormina, percorrendo la strada, si passa dalla fillade al conglomerato rosso, in corrispondenza al casello 40 della ferrovia; in quel punto la linea di contatto è molto inclinata, e sale rapidamente dal mare alla strada e per la montagna sotto Taormina. In causa di questa inclinazione, essendo la potenza del conglomerato una ventina di metri, la strada lo attraversa per circa 80, dopo i quali si passa ad una grande massa di calcari sovrapposti al conglomerato rosso. Descriverò in seguito le dolomie e gli altri calcari che costituiscono in massima parte questa massa, ma alla base di essa sta un calcare che deve esser descritto qui, immediatamente dopo i conglomerati rossi su cui poggia.

Si tratta di un calcare rosso-mattone chiaro, cristallino, durissimo, a strati ben delineati che presentano all'esterno delle fratture prismatiche, come se esistessero nella massa dei piani di clivaggio come nelle rocce



cristalline. Talvolta pare di scorgere, sulla superficie di stratificazione, dei pezzi di Encrini, ma è estremamente difficile giudicarne, ed ove lo fossero è certo che si presentano eminentemente deformati e smiuzzati.

Questo calcare rosso, talora brunastro o brecciato, appare unicamente in questa località, nè mai mi fu dato vederlo altrove; si presenta fra il conglomerato rosso e le dolomie e i calcari che verrò descrivendo in seguito come appartenenti al Trias superiore, e dovrebbe quindi riferirsi al Trias medio; litologicamente poi è identico a quello che si presenta nella provincia di Palermo, alla borgata di S. Elia, e indicato dal prof. Gemmellaro nella sua ultima memoria sul Trias <sup>1</sup> (pag. 5). In quella località, come al Capo S. Andrea questo calcare rosso-mattone appare immediatamente sotto le dolomie del *Norico*, e l'autore citato lo riferisce al Muschelkalk superiore (pag. 10). In tal modo il Trias medio, o Muschelkalk, sarebbe rappresentato nel Messinese da due membri, di cui l'inferiore appare in molti punti e talora assai potente, e il superiore si mostra solo nella località indicata colla potenza massima di 90 metri all'incirca; esso non solamente si presenta sulla strada, ma andando per mare si vede formare il fianco orientale del Capo Taormina, ove manifesta bene la sua stratificazione e l'inclinazione degli strati.

#### Trias superiore.

##### 1. — *Dolomie bianche e rosee.*

Queste dolomie sono relativamente molto sviluppate nella provincia di Messina e soprattutto appaiono molto frequente sia in grandi masse, sia in piccoli scogli fra i terreni posteriori; esse s'incontrano nella stessa zona che va da Taormina a S. Fratello, lungo la quale appaiono gli altri membri del Trias e tutti gli altri terreni secondarii. Se talvolta si mostra direttamente sopra la fillade, è più spesso accompagnata dal conglomerato triasico, anzi, in generale, questo non appare mai senza di essa; ove si eccettuino Limina e i suoi dintorni e quelli di Raccuja si può dire che mai si trova il conglomerato rosso scompagnato dalle dolomie. Queste si trovano facilmente a grandi altezze, e citerò ad esempio il monte Roccaflorita (1000 metri), il monte Randazzo Vecchio (1250), monte Pietre bianche prossimo al precedente (1512), il Pizzo Nojele al

---

<sup>1</sup> *Sul Trias della regione occidentale di Sicilia.* (Reale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXIX, 1881-82).

Sud di S. Fratello (1120) e il monte Traora presso Alcara li Fusi (1050); esse formano sempre rupi scoscese, poco meno che inaccessibili, assolutamente nude, meno nelle parti superiori pianeggianti.

Queste dolomie sono, come si disse al principio, bianche e rosee; più generalmente bianche e in tal caso passano al giallastro in molti punti; si hanno poi invece in alcune località dei passaggi al roseo e costituiscono allora una roccia di bell'aspetto, eminentemente saccaroide, e che, ove non presentasse frequenti discontinuità, si presterebbe molto bene per costruzioni esterne. La dolomia rosea si ritrova salendo a Taormina per la strada carrozzabile; ve n'ha presso Melia e Mongiuffi, a Roccaflorita e dintorni; più rara è a S. Fratello e Alcara li Fusi, molto più nelle masse dolomitiche che spuntano al Nord di Randazzo fra Randazzo Vecchio e S. Fratello. Generalmente la roccia presenta quella frattura speciale, angolosa, frammentaria dei calcari magnesiaci; talvolta però, mantenendosi egualmente cristallina, ha più l'aspetto di un calcare quasi puro; il passaggio dall'uno all'altra è irregolare, spesso in una massa di dolomia si presentano delle parti aventi il secondo aspetto indicato e viceversa, tantochè sembra realmente che la magnesizzazione del calcare siasi prodotta posteriormente alla sua formazione ed irregolarmente nelle masse di esso. La potenza delle dolomie è talora fortissima, però non bisogna dimenticare che la stratificazione, essendo invisibile, non si può giudicare se tutto lo spessore visto rappresenti veramente la potenza della formazione o non dipenda forse dall'accumularsi di forti masse delle rocce, dietro grandi dislocamenti. La più grande potenza sembrerebbe esser quella a monte Traora, dove, sorgendo dalla fiumara di Rosmarino a 200 metri, arriva a 1050, talchè, ammesso che a livello della fiumara si avesse la fillade, si avrebbero per la dolomia 850 metri di spessore. A monte Roccaflorita, fra il contatto col conglomerato rosso e la cima, corrono 380 metri, tutti della stessa roccia, e a monte Ziretto e presso Mongiuffi si avrebbero ancora delle masse abbastanza potenti di dolomie.

Dalle dolomie sgorga sempre buona e abbondantissima l'acqua ritenuta, al contatto, dalla fillade che è molto meno permeabile; basta citare per prova le acque di Alcara li Fusi e di Longi. Molte volte queste acque sgorgano al di sopra dell'Eocene e sembrerebbe che le dolomie fossero a questo sovrapposte. È questo un fatto che occorre molte volte ed anche per altri calcari e semplicissimo a spiegare; la massa permeabile di dolomia, posante sulla fillade e contornata da altri terreni poco permeabili fino ad una certa altezza, si imbeve d'acqua, e mentre la parte inferiore ne rimane impregnata o cede quella poca che

percola attraverso i terreni suddetti, la parte superiore lascia uscire l'acqua come se si trovasse posata sopra di essi.

Le applicazioni della dolomia sono scarsissime; quella rosa viene usata talvolta, come dissi, per farne pietre viste, l'altra per muratura ordinaria, più sovente per inghiaiare le strade, al qual uopo serve abbastanza bene, tanto più che per la sua struttura frammentaria è ridotta facilmente in frantumi, delle dimensioni volute.

## 2. — *Calcarei grigi.*

Questi calcari stanno sensibilmente sopra la grande massa di dolomie, ma non sono scevri di parti magnesiache; benchè regolarmente stratificati, in alcune parti la stratificazione è mascherata ed in esse si ha una massa di dolomia in tutto analoga alla precedente descritta; in alcune località l'abbondanza e l'importanza di tali masse dolomitiche hanno completamente cancellato la stratificazione del calcare. Questo è di aspetto grigiastro, ma in una frattura fresca ne presenta la struttura speciale, cioè una massa formata da una pasta grigia in cui sono disseminate e vicinissime delle macchiette bianche, rotondeggianti od ovali, varianti di grossezza entro limiti ristretti, ma generalmente piccolissime. L'aspetto dunque del calcare sarebbe quello di una oolite o di una pisolite, ed esaminando minutamente si scorge che la pasta grigia è omogenea, trasparente, mentre le macchiette bianche sono opache: talvolta nella massa si trovano disseminate delle macchie di un bianco quasi latteo e che per la forma ricordano le Nullipore.

Questo calcare si trova sviluppato assai presso Taormina, Melia, ecc.; forma il colle su cui sta il Teatro di Taormina e la rupe molto più alta dove sta il castello; in queste due località la stratificazione è nettissima e regolare, ma il castello si innalza di 200 metri quasi sopra il paese e 130 circa sopra il teatro; è probabile che il paese si trovi sopra una faglia, la quale non sarebbe che il prolungamento di quella che si ha nel valloncetto ad Est del monastero e che è mascherata poi dal quaternario su cui sta la parte centrale di Taormina; questa faglia avrebbe avuto per effetto di innalzare i calcari fino all'altezza del castello. Ai piedi dell'ultimo cocuzzolo su cui esso è costruito si vede facilmente una massa di dolomia, formante parte e passante ai calcari stessi, e comprovante quanto ho detto sopra. La Rocca Salvatesta di Novara, che si eleva fino a 1340 metri sul mare, è formata da questi calcari, ma essi sono in molta parte sostituiti dalle dolomie; talchè è impossibile vedere la stratificazione, e succede poi spessissimo di racco-



gliere, uno presso all'altro, un campione di dolomia ed uno del calcare descritto; la parte più dolomitica però e la dolomia pura, si trovano verso la base della Rocca e formano, per esempio, la Rocca Leone che è molto più bassa.

La potenza di questi calcari è pure abbastanza rilevante, poichè al Castello di Taormina e di più di 200 metri; la Rocca di Novara, comprese le parti dolomitiche che ne formano la base, si eleva di 200 metri sopra al conglomerato rosso; ma questa potenza non è quella dei soli calcari, per cui si può dire che essi raggiungono la massima nella prima località.

All'infuori delle località indicate, il calcare descritto appare raramente ed è degna di esser ricordata la sua esistenza soltanto in un'altra località presso al ponte della fiumara Rosmarino, lungo la strada provinciale, sulla destra della fiumara; ivi esso diventa fossilifero e presenta delle terebratule ed altri fossili tutti difficilissimi a determinarsi, perchè, per la durezza della roccia, sono difficili ad estrarsi. In questa località i calcari hanno lo spessore di pochi metri, e stanno fra le dolomie e i calcari che ora descriverò.

Come le dolomie, alle quali del resto si possono associare, i calcari grigi formano delle rupi scoscese e danno l'acqua al contatto colla fillade; per essi si potrebbe usare la denominazione di *Calcari di Taormina* colla quale saranno brevemente distinti e che loro conviene perchè a Taormina raggiungono il loro massimo sviluppo.

### 3. — *Calcari a liste e noduli di selce.*

Questi calcari sono rappresentati soltanto in due punti della provincia di Messina, cioè lungo la fiumara di Rosmarino e lungo quella di Longi: in compenso poi acquistano nelle due località tale una potenza e tale importanza da impressionare giustamente il geologo che percorre la parte Nord-Est di Sicilia. Essi posano sulle dolomie generalmente con qualche discordanza e in un sol punto, al ponte della fiumara Rosmarino, posano in discordanza sul calcare grigio; come quest'ultimo sono benissimo stratificati, e al pari di esso contengono o passano a masse di dolomie; questo ultimo fatto è più raro a vedersi che nei calcari grigi, ma si vede talvolta e soprattutto presso Longi. I calcari a liste di selci sono in istrati di spessore variabile dai 10 ai 40 centimetri, perfettamente continui, in qualche punto contorti, ed in tal caso si seguono perfettamente in tutte le contorsioni talora abbastanza forti; la pasta calcare è grigia tendente al marrone, ora scura ora più chiara,

ma sempre dello stesso colore per lo stesso strato; è talvolta granulosa, talvolta meno, sempre a frattura concoide. Se lo strato è sottile, esso è generalmente formato di calcare puro, eccetto forse qualche nodulo di selce cornea disseminato; se lo strato è un poco più grosso, esso contiene, quasi affatto alla parte superiore, una lista di selce perfettamente uniforme, parallela alla stratificazione, regolarissima; per uno strato di 11 centimetri di spessore la lista sarà, ad esempio, di un centimetro, e di un centimetro sotto la superficie dello strato; per uno strato di 40 essa sarà alta 7 centimetri e ne disterà 6 dalla superficie superiore. Tale regolarità ammirabile è costante nei calcari della fiumara Rosmarino; in quelli presso Longi e presso Galati, è rotta per l'esistenza di noduli di selce più o meno grossi a seconda dello spessore dello strato. La selce ha lo stesso colore del calcare, meno forse che ha una gradazione più intensa ed è anch'essa intersecata da sottilissime venature spatiche che attraversano il calcare.

Alla fiumara Rosmarino i calcari a liste di selce cominciano al ponte, ove sono in discordanza colle dolomie, ed arrivano, sulle due rive, fino sotto Militello-Rosmarino, giungendo ivi ad esser concordanti col terreno inferiore, colla potenza massima di 200 metri. Fra Galati e Longi i calcari appaiono pure sui due lati e sono segati dal fiume in un punto solo, al Mulino; andando verso valle essi si innalzano sempre più posandosi sulle dolomie, le quali a lor volta si posano sulle arenarie rosse formanti la chiusa; dalla parte di Longi i calcari vanno a mettersi sotto al Lias inferiore. La massima potenza della formazione raggiunge in quei luoghi i 300 metri, e dalla parte di Longi si hanno delle bellissime sezioni verticali ove si vede bene l'uniformità degli strati e le contorsioni cui furono soggette.

Per quante ricerche si sieno fatte fu impossibile rinvenire alcun fossile nei calcari a liste e noduli di selce ora descritti; eppure essi sono, per aspetto litologico e per rapporti stratigrafici, gli stessi di quelli della parte occidentale di Sicilia, nei quali il prof. Gemmellaro ha trovato e determinato una fauna ricca ed interessante di Halobie, Daonelle, Posidonomye, Monotis, ecc.<sup>1</sup> Ad onta di questa mancanza di fossili è da ritenersi indubbiamente che i calcari descritti sono gli stessi di quelli analoghi del Palermitano, e che anche nel Messinese rappresentano la serie Carnica, mentre i calcari grigi e le dolomie rappresentano la serie Norica.

---

<sup>1</sup> *Sul Trias della regione occidentale di Sicilia* (Memoria citata).

Sopra ai calcari a noduli non troviamo mai l'Infralias, ma sempre il Lias inferiore, e siccome però l'Infralias esiste, come vedremo in seguito, presso Taormina, ne viene che nella parte Nord-Est di Sicilia il secondario inferiore presenta le tre serie Retica, Norica e Carnica sopra al Muschelkalk, come si ha nella parte occidentale.

Riassumendo, dunque, pel Trias abbiamo noi tre suddivisioni, cioè il superiore, il medio e l'inferiore, il primo composto di tre membri, il secondo composto di due e il terzo di uno solo, e ciò è indicato nel seguente quadro.

Infralias .....	{ Retico .....	{ Calcari del Capo Taormina.
	KEUPER ..	{ Carnico..... { Calcari a liste e noduli di selce con parti dolomitiche.
		{ Norico..... { Calcari grigi di Taormina con parti dolomitiche.
Trias .....		{ Dolomie bianche e rosee.
	MUSCHELKALK.....	{ Calcare rosso-mattone duro, cristallino.
		{ Conglomerati, anageniti e arenarie rosse.
	BUNTERSANDSTEIN .....	{ Calcari di Forza d'Agrò e delle Rocche Bardara.
Permiano?....	{	Formazione d'Alì.

### Infralias.

Il retico è davvero rappresentato scarsamente nella provincia di Messina, e i suoi unici rappresentanti si hanno presso il Capo Taormina, ed appaiono in due punti. Seguendo la strada provinciale, e all'incontro colla strada che sale a Taormina, si ha una massa di calcare bruno rossastro, con qualche venatura bianca, talora brecciato di colore, con un modo di frattura simile a quello della dolomia; questo calcare appare vicinissimo al mare anche verso la punta del Capo dove non si può riconoscere che recandovisi per mare; procedendo verso Giardini e traversata una piccolissima massa di dolomite interclusa, appare un'altra massa dello stesso calcare bruno rossastro contro il quale vengono ad urtare gli strati del Lias superiore, e ciò per l'esistenza di una faglia visibilissima in quel punto, che ha ribassato il Lias rispetto ai terreni più antichi. Procedendo ancora verso Giardini, si ritrova lo stesso calcare all'incontro dei due valloncelli che scendono da Taormina e comprendono il cozzo su cui sta il Monastero; lungo il valloncetto ad Est



si trova l'Infralias che sale fino sotto al convento stesso, sulla riva destra, mentre sulla sinistra abbiamo il Lias superiore, per l'esistenza di un'altra faglia cui accennai parlando dei calcari grigi di Taormina, faglia anche essa chiaramente visibile. Finalmente questo stesso calcare bruno-rossastro, con qualche strato di quello che descriverò in seguito, appare alle Punte Mole, e s'incontra lungo il viottolo che sale a Monte Veneretta, fra due masse di dolomia e sotto al Lias superiore.

Lungo il valloncetto formatosi lungo la prima faglia accennata, sopra al calcare bruno rossastro si vedono, in concordanza con esso, degli strati giallastri, di poco spessore regolari; essi sono di un calcare che diviene giallastro alla parte esterna, per la sopraossidazione dell'ossido di ferro contenuto, ma che nelle fratture fresche si manifesta nerissimo, granuloso, assai duro. Questo calcare si ritrova varie volte lungo la strada carrozzabile che sale a Taormina, poichè questa fa molte risvolte; lo si trova alla seconda di queste, che corrisponde alla faglia accennata e taglia le due risvolte vicine che si hanno verso i 100 metri di altezza sul mare, ivi finalmente il calcare nero sparisce sotto il Lias superiore, al contatto di questo coi calcari grigi del Teatro.

La potenza di questo calcare nero è limitatissima, potendo essere di 10 metri nei punti ove è maggiore; la potenza dei due insieme, nero e rosso-bruno sembra non sia superiore a 25 metri; il giudicarne esattamente è sempre difficile, perchè questi calcari sono sempre in rapporto con fenditure che ne alterano la vera posizione stratigrafica; al vallone sotto il Monastero però, sembra che il calcare rosso-bruno acquisti una potenza maggiore, raggiungendo da solo quella di 30 metri all'incirca.

Nel calcare rosso-bruno si trovano facilmente delle Terebratulæ e delle Rhynchonelle, mentre si trovano più frequenti, nel calcare nero, i Pecten e le Plicatule; dall'Ing. Mazzetti che eseguì la carta geologica di quelle regioni, e da me stesso, furono raccolti numerosi fossili nei calcari presso il Capo Taormina. Tali fossili non essendo ancora stati determinati da alcuno, richiamerò qui la lista di quelli ritrovati nella stessa località e determinati dal prof. G. Seguenza che ha pure studiato in dettaglio i dintorni di Taormina: <sup>1</sup>

*Lima punctata* Sow.

*Pecten Helii* d'Orb. (?)

---

<sup>1</sup> Breve nota intorno le formazioni primarie e secondarie della provincia di Messina. (Boll. del R. Comitato Geol., anno 1871, num. 5-6).

*Pinna miliaria* Stopp.  
*Plicatula intusstriata* Suess,  
*Terebratula pyriformis* Suess,  
*Terebratula gregaria* Suess,  
*Rhynchonella fissicostata* Suess,  
*Rhynchonella subrimosa* Suess,  
*Spirifer oxycolpus* Suess.

Questi fossili, come dice l'autore citato, indicano chiaramente l'età dei calcari che li contengono, talchè questi saranno considerati i rappresentanti dell'Infralias o Retico, nella parte Nord-Est di Sicilia.

Il calcare rosso bruno è utilizzato per farne calce, ed infatti una delle fornaci situate presso la stazione di Giardini è alimentata dalla cava aperta nell'Infralias, al vallone sotto al Monastero.

All'infuori delle località citate, l'Infralias non appare in alcun altro luogo della provincia.

#### Lias.

Il Lias è abbastanza ben rappresentato nella provincia di Messina, e si mostra lungo una striscia che va da Taormina a S. Fratello. Infatti noi lo vediamo a Taormina e nei suoi dintorni; riappare fra Malvagna, Roccella e fino a Monte Guardiola; finalmente, fra Galati, Alcarali Fusi e S. Fratello, nelle quali località prende il massimo sviluppo. Nelle vicinanze di Taormina non si ha che il Lias medio e il Lias superiore, mentre manca ogni rappresentante del Lias inferiore; fra Malvagna e Pizzo Guardiola, i calcari liasici appaiono a mezza costa dei monti che guardano la valle dell'Alcantara, essi si presentano fra gli strati dell'Eocene inferiore, e mentre una parte di questo si appoggia contro il Lias, un'altra parte, molto potente, posata su di esso, è fortemente rilevata e pende verso il Nord. Presso Malvagna si ha il Lias inferiore, presso Roccella il medio, fra Roccella e Monte S. Cono il superiore, indi, fra questo monte e il Pizzo Randazzo Vecchio, di nuovo l'inferiore. Fra Longi, Alcara e S. Marco d'Alunzio si presentano insieme i tre piani liasici; a S. Fratello pure, ma predomina l'inferiore.

#### Lias inferiore.

Il calcare rappresentante la parte più bassa del Lias è riconoscibile facilmente per la sua grana cristallina, quasi saccaroide, talchè assomiglia talvolta al vero marmo; è generalmente bianchissimo, talvolta

con sottili venature brune o giallastre, sempre duro e resistente. Sulle superficie esposte e corrose dagli agenti esterni, si vede spesso un reticolato irregolare formato da sottilissime venature spatiche più resistenti ancora della massa, e spessissimo anche, rilevati per la stessa ragione, dei fossili in pessimo stato di conservazione; questi fossili sono generalmente piccole turricolate, schiacciate o deformate, in modo che la loro determinazione è impossibile; in compenso però la presenza di questi fossili, sulle superficie esposte, dà al calcare un carattere distinto, unico, in modo che è impossibile non riconoscerlo. La grande cristallinità è poi un altro carattere sicuro, e sembra costante per i calcari del Lias inferiore; infatti quelli della provincia di Palermo, quelli delle Calabrie e quelli dei dintorni di Tivoli, presentano tutti lo stesso aspetto, il che unito alla presenza dei fossili sulle parti lavate, rende impossibile il non riconoscerli immediatamente.

Al Serro di Longi però, fra la grande massa di calcari cristallini si hanno degli strati di un calcare grigio-scuro tendente al marrone, contenenti delle zone di frammenti di fossili di vario genere, completamente irriconoscibili, e presi fortemente entro il durissimo calcare; ma tale fatto non si ripete in nessun altro luogo. La stratificazione del calcare cristallino è difficilissima a vedersi, anzi generalmente irriconoscibile; è soltanto nelle parti ove esso forma dei cocuzzoli quasi conici, come la Serra di Longi e il Monte Scorzone, e dove si ha probabilmente la parte più elevata della formazione, che si mostrano visibilmente gli strati.

La più grande massa di calcari del Lias inferiore si ha fra Alcara li Fusi e Longi, ove forma il Monte Crasto (1300 metri), la Serra di Longi (1247), il Serro Malopinto (1165), e ove occupa una superficie di oltre 9 chilometri quadri; tutta questa estensione sarebbe continua ove fra i tre monti indicati non apparisse la fillade, evidentemente resa apparente dietro l'azione di qualche faglia. Queste faglie lasciano nel calcare cristallino delle superficie lisce, verticali, che per la loro proprietà di produr l'eco, come una muraglia, sono chiamate *Rocche che parlano*. Altre masse di Lias inferiore, abbastanza rilevanti, si hanno al Monte Barbuzza, presso S. Marco d'Alunzio e a S. Fratello, ove formano il monte omonimo.

Il Lias inferiore posa talvolta sulla fillade, talora sulla dolomia e finalmente anche sul calcare a liste di selce, come alla Serra di Longi e a Monte Scorzone. La potenza è difficile a determinarsi, poichè quasi mai si può vedere tutta la serie dei calcari cristallini, compresa fra un terreno inferiore e il Lias medio; certamente però tale potenza deve



esser fortissima. Il Monte di S. Fratello è alto 715 metri e il calcare cristallino si vede scendere verso mare fino alla quota 110: si può ammettere è vero che tutta la massa sia rialzata dal Sud verso Nord, ma certamente non si può ammettere meno di 300 metri di potenza effettiva; al Monte Scorzone si hanno 250 metri di Lias inferiore fra i calcari a noduli e il Lias superiore; al Monte Crasto, su una delle due cime alte 1300 metri, sta un lembo di Lias medio di una trentina di metri circa di potenza; dalla parte di Longi, il Lias inferiore posa sui calcari a noduli, alla quota di 850, mentre dalla parte di Alcara scende fino a quella di 450; si potrebbe ritenere dunque che la vera potenza massima fosse quella che mostrasi sulla pianta orientale di Monte Crasto, cioè 420 metri circa, e spiegare la grande altezza occupata sul fianco occidentale, come un effetto di una grande pendenza all'Ovest e delle faglie sopra indicate, esistenti fra il Monte Crasto e i Serri Malopinto e di Longi. In ogni modo, come si vede, la potenza del Lias inferiore è grandissima.

Il calcare bianco cristallino è usato come pietra da calce e qualche volta per costruzione. Esso forma generalmente delle rupi scoscese, e nelle parti pianeggianti vengono scarsi i cereali, magri i pascoli.

#### Lias medio.

Il Lias medio si presenta in molti luoghi nella provincia di Messina, ma in nessuno di essi occupa grandi estensioni nè forma masse comparabili a quelle del Lias inferiore; i suoi aspetti poi sono variabilissimi, e conviene riconoscere per esso almeno 5 o 6 forme litologiche distinte, ciascuna delle quali può presentare una serie di varietà abbastanza interessante. Tale terreno si presenta lungo la stessa zona, lungo la quale si manifesta il Lias inferiore, e già furono indicate le località principali ove si rinviene; generalmente i calcari e le breccie del Lias medio accompagnano i calcari cristallini del Lias inferiore, meno poche eccezioni, così al Capo S. Andrea e sotto Monte Ziretto, alle cave di marmo di Taormina, sotto alla rocca di Novarà, ove una striscia di Lias medio si trova appoggiata alle dolomie e calcari triasici, dalla parte occidentale, una vera e inesplicabile accidentalità; finalmente una massa di calcari del Lias medio si trova all'incontro delle fiumare di Antillo e di Limina, formanti una chiusa, ed incassata fra monti molto più elevati, di fillade.

Il Lias medio raggiunge raramente grandi altezze, e l'unico esempio forse è quello del Monte Crasto, fra Alcara e Longi, ove raggiunge la

quota di 1300 metri. Qualche volta è in concordanza col Lias inferiore, come al Monte Crasto stesso, al Serro di Longi, e fra Malvagna e Roccella; più spesso in discordanza più o meno marcata, sia per l'esistenza di una faglia, sia per essersi veramente deposto dopo un sollevamento del calcare cristallino.

Le varie forme del Lias medio sono le seguenti che verrò poi descrivendo in seguito :

1° Breccia di calcari cristallini, a cemento rosso;

2° Calcare grigio a struttura suboolitica;

3° Calcare grigio con vene spatiche;

4° Calcare grigio a crinoidi;

5° Calcare rosso o roseo a crinoidi;

6° Calcare marnoso rossastro, con vene spatiche, o brecciato. — marmi.

Sul lato occidentale della Rocca di Novara, e sul fianco Sud-Ovest del Monte di S. Fratello, lungo la nuova strada provinciale, si trova una bella breccia bianca e rossa, formata di pezzi di calcari cristallini del Lias inferiore, dei calcari grigi triasici, e di un cemento rosso; il cemento è piuttosto marnoso nella prima località indicata, è più cristallino nella seconda; in questa la breccia sembra appoggiata al Monte di S. Fratello lungo una faglia che ne forma il lato Sud Ovest. Questa pietra serve bene nella costruzione di ponti, ponticelli, muri in pietra vista, ecc. Si presta dunque alla lavorazione, ma non al pulimento, e ciò per le venature marnose che presenta il cemento, tantopiù presso la Rocca di Novara, ove il cemento essendo più marnoso, la roccia è in certi punti più fragile; a S. Fratello sembra quasi un marmo brecciato.

Lungo il torrente Inganno, che scorre dal Sud al Nord, all'Est di S. Fratello e sbocca in mare ad Ovest di S. Agata, si hanno varie masse di calcare, una delle quali porta il nome di Rocca Carbone; questa, come le altre, è formata dal calcare cristallino, bianco o venato, del Lias inferiore, ma la parte superiore è formata da un calcare di struttura analoga a quello di Taormina, meno che le macchie bianche sono più regolari e più rotondeggianti, senza però esser sporgenti, e al quale perciò ho dato il nome di suboolitico. Questo calcare, completamente diverso da quello cristallino sottoposto, appartiene al Lias medio.

Il calcare grigio con vene spatiche è di un grigio non troppo carico e presenta le venature frequenti e abbastanza grandi, al Capo S. Andrea, e all'altro piccolo promontorio un poco più al Nord di esso; visitando quelle località dalla parte di mare, si vede che lo stesso calcare si ha dal livello dell'acqua fino poco sotto la chiesuola di S. Andrea.

Questo calcare appare privo di fossili, ma ha un bell'aspetto, e potrebbe quasi servire come un marmo. Lungo la fiumara di Savoca, nella località chiamata Grotte, si vede, posata sulla fillade, una massa di calcari, che è costituita di tre parti: alla base un calcare rosso, argillo-sabbioso, in tutto identico al cemento della breccia N. 1, e nella quale il prof. Seguenza ha rinvenuto l'*Ammonites Grenouillouxi* d'Orb.; sopra a questo esiste un calcare grigio, che se contiene poche e sottili vene spatiche, è però intieramente riferibile al N. 3 della serie di calcari indicati. Lo stesso calcare grigio, identico a quello di Grotte, si ha all'incontro delle fiumare di Limina e di Antillo, ed ivi posa sopra degli schisti calcari rossi, inaccessibili da ogni lato perchè il calcare forma su di essi un dirupo liscio dalle acque, ma di cui potei vedere qualche pezzo trasportato da queste. Tutti questi calcari si assomigliano, e vanno riferiti al Lias medio non solo perchè si presentano, come a Grotte, sopra quel calcare rosso, ma perchè passano alla parte superiore ad un calcare egualmente grigio, ma carico di crinoidi, talchè la frattura si presenta formata di faccette spatiche, più chiare, e nettissime.

Al piccolo promontorio indicato, presso il Capo S. Andrea, questo calcare grigio, alla parte superiore diviene eminentemente fossilifero, e contiene numerosi brachiopodi. Il Prof. Seguenza ha raccolto e determinate varie specie di quella località, e le riferirò qui togliendole dalla nota sopra citata:

*Lima eucharis*, d'Orb.

*Terebratula punctata*, Sow.

*Waldheimia Partschii*, Suess,

*Rhynchonella serrata*, Sow.

*Spiriferina rostrata*, Schlot.

*Spiriferina Hartmanni*, Ziet.

Oltre a questi fossili si trovano dei cefalopodi, cioè nautili ed ammoniti, ma molto meno frequenti

Al Capo S. Andrea, nel piccolo tratto compreso fra la chiesuola e il punto più elevato del Capo si ha un calcare rosso-mattone, che presenta una frattura tutta formata di faccette lucenti; tale calcare si può dire formato di crinoidi, ma ne contiene molti di grossi e bellissimi, che appaiono bene sulle superficie esposte e corrose dagli agenti esterni. Un calcare identico, ma di color rosa più chiaro, si trova presso al Serro di Longi e precisamente al Cocollare, immediatamente sopra al Lias inferiore.



Sotto al Monte Ziretto, e sopra il viottolo che sale a Taormina dalla strada provinciale, prima di arrivare al Capo S. Andrea, si ha una massa di bellissimi calcari, rossi, venati, brecciati, con vene spatliche, nella quale furono aperte le cave di marmi. Questi marmi di Taormina sono veramente belli, e si prestano benissimo per ornamento, però esposti lungamente all'aria, alcune parti meno resistenti decadono, e nei monumenti antichi, le superficie dei marmi si trovano solcate e sciupate in varii punti. La massa indicata posa direttamente o sulla fillade o sul conglomerato rosso, ed è perfettamente isolata, non ritrovandosi più in alcun luogo dei dintorni di Taormina.

Marmi analoghi si trovano nella zona liasica indicata, fra Malvagna e Roccella, ed ivi pure sono bellissimi; ve ne hanno pure presso Galati sotto il Monte Ucina, a Monte Rocche Rosse tra Frazzanò e Longi, e presso Militello-Rosmarino. Un calcare rosso marnoso, simile alla parte rossa dei marmi di Taormina, però non brecciato, nè variegato, con sottili venature spatliche, si trova sulla cima di Monte Crasto e al Cocoliare, sotto il calcare roseo a crinoidi e sopra la dolomia.

Nei calcari variegati, sotto Monte Ucina e Monte Risigna, furono raccolti abbondantissimi fossili, specialmente brachiopodi e cefalopodi ne citerò qui i principali dietro la nota fornitami dal Prof. Gemmellaro:

*Phylloceras mimatense*, d'Orb. sp.

*Harpoceras Algovianum*, Opp. sp.

*Harpoceras Boscense*, Reyn. sp.

*Pleurotomaria expansa*, Sow. sp.

*Eucyclus alpinus*, Stol.

*Trochus Cupido*, d'Orb.

*Terebratula Aspasia*, Menegh.

*Terebratula sphenoidalis*, Menegh.

*Waldheimia securiformis*, Gemm.

*Waldheimia stapia*, Opp.

*Spiriferina rostrata*, Sch. sp.

*Spiriferina sicula*, Gemm.

*Rhynchonella scherina*, Gemm.

» *Zitteli*, Gemm.

» *Glycinna*, Gemm.

» *Briseis*, Gemm.

» *retusifrons*, Opp.

» *Greppini*, Opp.

Dalle specie fossili citate, per i vari calcari della serie indicata, si

vede chiaramente che essi appartengono al Lias medio, e questo è dunque non soltanto chiaramente rappresentato nella parte N.E. di Sicilia, ma lo è riccamente, in fatto di varietà litologiche. Tutte queste varietà poi, assomigliano perfettamente a quelle che lo stesso piano geologico presenta nella regione occidentale di Sicilia.

La potenza massima visibile di Lias medio, si ha sotto Monte Ziretto, o al Cocollare, o al Monte S. Andrea; essa raggiunge appena i 100 metri, ma in nessuna delle tre località si hanno tutti i membri della serie.

Credo che la serie indicata è anche esatta cronologicamente, meno che il N. 6 (marmi, ecc.) deve considerarsi come una locale accidentalità del N. 3.

Come si è visto le applicazioni di tutti quei calcari sono molte; le breccie per pietre da costruzione, i calcari dei N. 3 e 6 per ornamento, i calcari a crinoidi per calce.

#### Lias superiore.

Il Lias superiore è abbondantemente rappresentato nella regione di cui ci occupiamo, sia per estensione, sia per potenza di formazione, più del Lias medio, che segue però, mostrandosi lungo la stessa zona già tante volte indicata.

Dove il Lias superiore appare immediatamente sopra il medio, o l'inferiore, esso è rappresentato principalmente da schisti marnosi di un rosso vinaccia, molto fogliettati ma irregolarmente, in modo da prender quasi l'aspetto di marne scagliose che abbiano subito una forte pressione e che da questa derivino la schistosità. Questi schisti, fragili in certi punti, diventano gradatamente più calcari, più resistenti, si caricano di vene spatiche, ed arrivano a formare un calcare rosso-marnoso, con vene spatiche, che se in qualche punto manifesta ancora la sua origine schistosa, in altri prende l'aspetto di un vero marmo, di bell'aspetto: questo marmo però, lungamente esposto all'aria si sfalda e decade, appunto per la presenza di partimenti più marnosi e meno resistenti nella sua massa, ed il fatto si constata facilmente dove il marmo suddetto fu usato per chiese od altri monumenti, come a San Marco d'Alunzio. Altre volte, lo schisto rosso è frammezzato con uno schisto identico di natura, ma di un grigio chiaro leggermente verdognolo; in tal caso presenta spesso dei foglietti spatichi che sembrano accompagnare lo schisto chiaro. Quest'ultimo, con un passaggio simile a quello dello schisto rosso, può trasformarsi in un calcare compatto

dello stesso colore, appena con qualche macchietta affumicata sparsa qua e là: questo calcare non arriva mai a formare un marmo, rimane sempre in piccoli straterelli senza venature spatiche, e collo schisto grigio sembra formare delle varietà disseminate nella grande massa di schisti rossi.

Negli schisti rossi si trovano, alle volte, dei magnifici diaspri rossi, con una zona esterna azzurra, apparentemente in masse irregolari, ma disposte però secondo la schistosità della massa che le racchiude. Ne rinvenni specialmente nella contrada Cerasiere, che si percorre scendendo dalla Serra di Longi a Galati.

Quest'insieme di formazione si ha fra Roccella e Monte S. Cono, presso Tortorici e presso Galati, sopra Longi, e si estende poi su una grande superficie, formando il Pizzo del Corvo, il Pizzo di Dasa, il Monte di S. Marco d'Alunzio, a Monte Barbuzza, scende fino al mare e forma la Rocca, presso la foce del torrente Zappulla, appare al Monte Scorzone e fra S. Fratello e il monte omonimo.

Questi schisti rossi, o rossi con altri bianchi intercalati, possono bensì raggiungere grandi altezze come a Monte Rocche rosse (1020), sotto il Cocollare (1090), al Pizzo di Corvo (831) ecc.; ma si trovano sempre in marcatissima discordanza col Lias inferiore, e anche col medio; così a Monte Scorzone abbiamo il Lias superiore sopra e sotto il Lias inferiore, e al Monte S. Fratello a 100 e più metri sotto la vetta formata di calcare cristallino.

La potenza è fortissima, e al Pizzo del Corvo essa sorpasserebbe i 300 metri.

Un piccolo lembo di questi schisti si ha al Capo S. Andrea, sopra i calcari rossi a crinoidi. A quel Capo e all'altro piccolo promontorio prossimo, gli strati pendono fortemente ad Ovest, talchè sembrerebbero andarsi a mettersi sotto ai terreni formanti il monte dall'altra parte della strada; ma questi terreni sono: la fillade, il conglomerato rosso, il calcare rosso-mattone, la dolomia, ecc.; ne viene che in quel luogo dobbiamo avere una faglia rilevante, che non solo ha ribassato di qualche centinaio di metri il Lias, ma gli ha dato quella pendenza eccezionale. Tale faglia diretta da S. E. a N. O. passa al largo di un piccolo scoglio di dolomia, chiamato l'Isola, di fronte al casello 40 della ferrovia, taglia il Capo S. Andrea a 60 metri dalla strada, lambe il piccolo seno formato fra il Capo e il piccolo promontorio, in corrispondenza di questo, lungo il ciglio a monte della strada, e sparisce nel mare. La massa di Lias del Capo, fu staccata in causa di tale faglia, dalla massa che sta sotto il Monte Ziretto, dove si ha il Lias medio



(rappresentato dai marmi, riferibili al calcare venato del Capo) e sopra questo un lembo di schisti rossi, o rossi e bianchi, identici a quelli del Capo, del Lias superiore. Mi sono dilungato nel riferire qui questo fatto, appunto perchè è in questa sola località, già importante per l'esistenza della faglia, che si vede il Lias superiore accompagnare con regolarità il medio. Gli schisti rossi cogli altri grigi, e i calcari subordinati, che si ritrovano nelle località citate avanti, insieme al Lias medio, se non perfettamente concordanti, dovrebbero rappresentare quindi la parte più bassa del Lias superiore. In questa, per quante ricerche abbia fatto, non mi fu mai dato rinvenire alcun fossile.

Fra il Capo Taormina e la stazione, da Taormina e il Castello fino al torrente Sirino, ai monti Locarella, Lupa, Pernice, e presso Melia, si trova una serie di calcari compatti, alternanti con altri più marnosi, o con schisti calcari, di color grigio chiaro, verdognolo o azzurrognolo, in taluni punti analogo al calcare grigio della serie precedente. Questa successione di strati si vede bene scendendo da Taormina per il viottolo, lungo il vallone Fontanelle, ma meglio ancora fra il Capo Taormina e la stazione, dove tutta la massa è compresa fra le due faglie descritte avanti, a proposito del Retico, e in contatto con questo soltanto o colla dolomia. In nessun punto questa successione di calcari è in contatto col Lias medio, nè colla serie precedentemente descritta del Lias inferiore; però lungo la strada fra i due punti indicati, si vedono talvolta gli schisti intercalati ai calcari, prendere gli stessi colori di quegli grigi intercalati nei rossi, e talvolta anzi prendere veramente il color vinato. Per questo fatto, e per quello di non trovar mai queste successioni di schisti e calcari più o meno marnosi in contatto col Lias medio, ho supposto che esse occupassero la parte più alta del Lias superiore pur facendone parte. E di ciò non è lecito dubitare, poichè confermato dai numerosi ammoniti che si possono raccogliere, specialmente lungo il vallone Fontanelle, in questi calcari. Fra tali ammoniti se ne trovano di ben conservati e ben determinabili; ne citerò i principali, che del resto il Prof. Seguenza ha pure nominati unitamente alla descrizione di questi calcari:

*Ammonites communis*, Sow.

» *radians*, Rein.

» *falcifer*, Sow.

» *complanatus*, Brug.

» *algovianus*, Oppel,

» *Partschi*, Hauer,

ed altri.

La massima potenza di questa successione di strati, quale si presenta sotto Taormina, e al Monte Locarella non è certo minore di 200 metri.

Il quadro seguente serve a riassumere la successione dei piani liasici descritti fin qui.

Oolite .....	{ GIURFSE INFERIORE.....	{ Calcari nerastri a cefalopodi.
		{ Calcari compatti alternanti con calcari e schisti marnosi; potenza 200 metri e più.
	LIAS SUPERIORE.....	{ Schisti marnosi vinati con schisti e calcari grigi. — Marmi rossi venati; potenza 300 metri e più.
		{ Calcari grigi e rossi a crinoidi; 25 metri.
Lias.....	LIAS MEDIO.....	{ Calcari grigi a vene spatiche, calcari rossi brecciati, venati. — Marmi met.(100; <sup>2</sup> ).
	(Potenza totale incognita: massima riconosciuta 100 metri).	{ Calcari sub-oolitici; potenza 40 metri.
		{ Breccie bianche e rosse; pot. 40 metri.
	LIAS INFERIORE.....	{ Calcare grigio, marrone-scuro, con frammenti di fossili; potenza 50 metri.
		{ Calcare bianco-cristallino, con piccole turricolate; potenza 420 metri.
Infralias.....	RETICO.....	{ Calcari a plicature.
		{ Calcari a brachiopodi.

#### Oolite.

Pochi lembi di calcari oolitici si trovano nel Messinese, e sono nelle vicinanze di Taormina, in quelle di Galata e Tortorici e in quelle di S. Agata di Militello. Si può dire che l'oolite è scarsamente rappresentato in questa regione della Sicilia, mentre lo è molto più nella regione occidentale.

Seguendo per il Giurese la divisione in tre piani: Dogger, Malm e Titonio, si può dire tosto che soltanto il primo e il terzo si trovano rappresentati e precisamente del primo, la zona ad *Arpoceras opalinum* e quella a *Posidonomya alpina* e del terzo la parte inferiore prevalentemente; mancherebbero dunque le zone intermedie a *Stephanoceras macrocephalum*, a *Peltoceras transversarium* e ad *Aspidoceras acanthicum*.

Oolite inferiore o Dogger.

1. — *Calcarei nerastri a cefalopodi.*

Al di sopra del paese di Tortorici sta un monte chiamato Monte S. Pietro, che si innalza a 1081 metri sopra il mare; se si percorre la falda orientale di questo monte, venendo da Floresta verso Tortorici, si incontra dapprima il Lias superiore rappresentato da schisti marnosi bianchi e rossi, posato sopra le dolomie che si estendono poi al Sud del Monte S. Pietro; lo stradello che si percorre lascia ben presto sotto di sè il Lias e viene a tagliare un calcare speciale. Questo calcare è nerastro, quantunque sulle superficie esterne si faccia un poco giallastro e duro, in istrati di 30 o 40 centimetri alternati con altri più sottili di un calcare talora più marnoso e più tenero, talora più siliceo e più resistente. L'identico calcare si presenta sulla falda occidentale dello stesso monte, dove è sempre in contatto colle dolomie, e questa falda, essendo meno scoscesa dell'altra, si può vedere che esso giunge quasi alla vetta di Monte S. Pietro; tenendo conto dell'inclinazione a Nord-Ovest degli strati, bisogna dare almeno 200 metri di potenza al calcare nerastro; la vetta di Monte S. Pietro è formata di titonio. Al Monte Ucina presso Galati, sul fianco occidentale e sopra il Lias medio si ha un insieme di calcari contenente tutti i piani giuresi esistenti nel Messinese; la parte inferiore, per 30 metri circa, è formata dallo stesso calcare nerastro che si ritrova a Monte S. Pietro.

Nei calcari nerastri indicati non mi fu possibile rinvenire, e ciò anche raramente, che qualche ammonite mal conservata e qualche belemnite; le ammoniti sono deformate e sostituite dall'ossido di ferro, talchè sono assolutamente indeterminabili; le belemniti poi, per la grande durezza della roccia, si ottengono spezzate e non si possono isolare. Tutti gli altri fossili mancano o scarseggiano assai, talchè ho adottato per questi calcari la denominazione di calcare nerastro a cefalopodi. L'età geologica di questo calcare, se non fu determinata cogli elementi paleontologici che esso offre, è però possibile a stabilirsi dietro i caratteri litologici: nella regione occidentale di Sicilia si hanno calcari di identico aspetto di quelli ora descritti, e la fauna trovatavi specialmente al Monte S. Giuliano presso Trapani indica chiaramente che essi appartengono al Dogger e precisamente alla parte di esso corrispondente alla zona ad *Arpoceras opalinum*. L'apparizione dei calcari nerastri a cefalopodi immediatamente sopra al Lias superiore a Monte S. Pietro ed immediatamente sotto i calcari della zona a *Posidonomya alpina* sotto



Monte Ucina, è un dato che serve pure moltissimo per stabilire il livello al quale essi debbono essere riferiti, che sarebbe appunto quello della parte più bassa del Dogger.

## 2. — *Calcarei rossi.*

Immediatamente sopra i calcari nerastri e soltanto in una località, cioè sotto Monte Ucina, appare un calcare rosso, di bell'aspetto, della potenza di 65 metri circa; questo calcare presenta talora delle macchie bianche lunghe e sottili, vicinissime, che probabilmente rappresentano delle piccole bacchette di echini prese nella massa; talora si hanno invece, abbondantissimi, dei bei crinoidi pentangolari, bianchi, spatizzati, tantochè il calcare appare piuttosto biancastro che rosso. In altre masse invece si hanno abbondantissimi, concentrati, numerosi fossili ben conservati, brachiopodi o cefalopodi spatizzati principalmente, e, sopra alcune superficie separate dal colpo del martello, le posidonomie appaiono frequenti; all'infuori di queste gli altri fossili si presentano come geodi di cristallini di quarzite, bianchi, e le fratture mostrando raramente un fossile, ma bensì la sezione di esso, hanno l'aspetto di quelle di un calcare rosso con numerose cavità riempite di calcite. Fra questi fossili che il prof. Gemmellaro s'incaricò di studiare furono da lui riconosciuti finora la *Posidonomya alpina*, la *Rhynconella subechinata* Opp. e una *Rhynconella* cfr. *Berchta* Opp., i quali sono certamente del Dogger superiore.

### Oolite superiore. — Titonio.

#### *Calcare affumicato.*

Il calcare affumicato appare presso la stazione di Taormina, lungo il torrente Sirina e presso la portella Mastrissa; si ritrova presso Tortorici, Galati, Alcara, sui monti al Sud di S. Agata di Militello e Rocca Priolo, Trevone, Cornera, e fra il monte di S. Fratello e il torrente Inganno; alla contrada S. Anna. Questo calcare è compatto, a straterelli, di color bianco-grigio affumicato e talora con macchie di forma irregolare appunto di color affumicato, ciò che mi ha portato a dargli la denominazione suindicata. Ha qualche somiglianza coi calcari grigi del Lias superiore, ma ne differisce appunto litologicamente per avere quel colore affumicato e più abbondanti le macchie scure; talvolta però presenta esso pure degli schisti rossi analoghi a quelli del Lias superiore. Fra gli straterelli di calcare se ne hanno di più marnosi, talora bruni,

talora nerastri, e in qualche punto si hanno dei diaspri rossi e grigi piuttosto belli, ma fragili; e questi si possono vedere facilmente, risalendo il torrente Sirina fra le due strade che scendono da Taormina, una per Giardini, l'altra per risalire alla portella Mastrissa. In alcuni luoghi il calcare grigio contiene noduli di selce cornea nerastra, più o meno grandi, e ciò avviene principalmente nei calcari titonici dei dintorni di Taormina.

Il titonio che appare presso la stazione di Giardini presenta, alla foce del torrente Sirina, più frequenti gli schisti marnosi neri intercalati, ma ha però lo stesso carattere litologico; il professore Seguenza ritiene che l'ultimo cocuzzolo presso il torrente Sirina non sia formato dal Titonico, ma bensì dal Neocomiano, e cita l'esistenza di questo terreno anche sulle colline al Sud di S. Agata. Devo confessare che non mi è riuscito di vedere nessun aspetto stratigrafico che autorizzi a separare in quelle località il calcare ove abbondano un poco più gli schisti marnosi nerastri da quello ove gli schisti sono più calcari e forse più chiari; i noduli di selce si trovano identici in tutti quei calcari di cui del resto l'aspetto, come ho detto, è sempre eguale. In tutte quelle località ho raccolto delle belemniti schiacciate che pure sono frequenti nei Titonio, ed una che sembra essere la *Belemnites ensifer* Opp.; frequentissimi poi gli Aptichi, di cui l'*Aptycus punctatus* e l'*Aptycus Beyrichi* ben conservati, ed altri indeterminabili. Perciò ritengo per ora appartenenti ad un solo piano, cioè al Titonio, tutti i calcari affumicati con selci, diaspri e più o meno schisti marnosi intercalati che appaiono nelle località sopra indicate. Questi calcari raggiungerebbero la potenza massima di 150 metri nei dintorni di Taormina, e in quelli di S. Agata e S. Fratello di Monte Ucina presso Galati non hanno che 60 metri di potenza.

Si avrebbe dunque, per la parte Nord-Est della Sicilia, che l'insieme dei terreni oolitici si può riassumere nel seguente quadro:

Oolite o Giurese .....	TITONIO .....	{	Calcari affumicati, con selce, diaspri e schisti marnosi nerastri; potenza massima 160 metri.
	MALM .....	{	Mancante.
	DOGGER ..	{	Zona a <i>Posydonomya alpina</i> .
		{	Calcare rosso, con encrini, posidonomye, brachiopodi e cefalopodi; potenza massima 65 metri.
		{	Zona ad <i>Arpoceras opalinum</i>
		{	Calcare nerastro a cefalopodi; potenza massima 200 metri.

### Cretaceo.

Non ammettendo che la parte superiore dei calcari affumicati possa rappresentare il Neocomiano, il Cretaceo rimane molto scarsamente rappresentato nella provincia di Messina; tanto più scarso è poi per chi, come chi scrive, non ha potuto trovare che dei pezzi non in posto di calcare fossilifero e dei fossili sparsi, senza riuscir mai a rinvenire l'affioramento effettivo. Nella valle che sta fra il Monte Migliardo, Monte Leone e Colle Re dall'altra parte, appaiono delle argille scagliose, variegata, in tutto simili a quelle caratteristiche dell'Eocene medio; dove esse appoggiano sopra il micaschisto di Colle Re, alla quota di 530, si vedono al contatto molti pezzi di un calcare marnoso grigio e di un'arenaria rosa; lungo il vallone che dalla sella, che si ha in quel punto, scende verso Rocca Lassafare, si trovano numerosi pezzi del calcare marnoso. Tanto il calcare come l'arenaria non hanno affatto l'aspetto eocenico; l'arenaria contiene dei *Pecten* e il calcare che sembra provenire da uno straterello alto circa 30 centimetri, presenta sulla superficie numerosi fossili o impronte di fossili che spiccano bene pel loro color nero sopra il grigio-chiaro del calcare. Il valloncetto ora citato concorre a formare il vallone S. Giacomo che scende al torrente Longano; sotto il casale di Gala, all'incontro dei due o tre valloncelli che vanno poi a gettarsi nel S. Giacomo, si ha il contatto delle argille scagliose, variegata, col micaschisto su cui è fabbricato il paese. Queste argille, che in alcuni punti sopportano del conglomerato miocenico e che vanno a porsi sotto alla potente formazione del pliocene superiore formante il Serro di Maloto e il monte di Castoreale, sono completamente prive di fossili, meno che in una piccolissima zona al contatto col cristallino. Su quella zona limitatissima, lunga forse 20 metri, sono abbondantissimi dei fossili, specialmente delle ostree, di cui si trova tanto la gran valva, come la piccola, opercolare; tutti questi fossili neri di colore hanno completamente il carattere della fauna distintiva del Cretaceo medio e appunto del Cenomaniano; essi mi hanno prodotto l'impressione di esser rimaneggiati, quantunque taluni sufficientemente conservati, e infatti mentre la grande valva delle ostriche si trova completa nel calcare, non lo è mai fra le argille sotto Gala. Tutti questi fossili abbondanti nelle argille scagliose, potrebbero provenire dalla distruzione del calcare marnoso che li conteneva e di cui nessun altro rappresentante ho trovato che dei numerosi pezzi sparsi nel vallone sotto Colle Re; forse in quel punto l'affioramento è mascherato da qualcuna



delle frane di cristallino ivi abbondanti; forse realmente tutto lo strato, poco potente a quanto pare, fu distrutto. Questo calcare non appare in verun altro punto della provincia di Messina, e non mi è riuscito di vederlo in nessun'altra località anche prossima a quelle indicate; i fossili rinvenutivi sono di facile determinazione e caratteristici, tutti mostrano che il calcare marnoso grigio è il rappresentante del cretaceo medio; riferirò qui la lista delle specie contenutevi, data dal professore Seguenza nella sua nota intorno alle formazioni secondarie del Messinese:

- Pholadomya Molli*, Coq.
- » *Darrassii*, Coq.
- Lavignon Marcuti*, Coq.
- Venus Moussae*, Coq.
- Cyprina Africana*, Coq.
- » *trapezoidalis*, Coq.
- Crassatella Baudeti*, Coq.
- » *Calabra*, Seg.
- Trigonia distans*, Coq.
- Arca parallela*, Coq.
- » *thevestensis*, Coq.
- Gervilia ala*, Coq.
- Cardium hillanum*, d'Orb.
- » *Pauli*, Coq.
- Unicardium Matheroni*, Coq.
- Avicula gravida*, Coq.
- Mytilus indifferens*, Coq.
- Pecten striato-punctatus*, Roemer,
- Janira tricostata*, Coq.
- Plicatula Fourneli*, Coq.
- » *radiola*, Lk.
- Ostrea Delettrei*, Coq.
- » *conica*, d'Orb.
- » *Overwegei*, Coq.
- » *auressensis*, Coq.
- » *schyphax*, Coq.
- » *fiabellata*, d'Orb.
- » *Baylei*, Gueranger,
- » *Mermeti*, Coq.
- Hemiaster Batnensis*, Coq.
- Magnosia Desorii*, Coq.

Questo calcare, rappresentante il cretaceo medio, costituirebbe veramente l'ultimo membro del secondario della regione Nord-Est di Sicilia, e il terreno immediatamente più recente dopo questo sarebbe il nummulitico inferiore. Mentre tutto il secondario della provincia di Messina, e soprattutto il Lias e l'Oolite, si mostra regolarmente lungo quella zona che va da Taormina per Roccella a S. Fratello, il solo Cretaceo si sottrae a questa specie di regola generale e appare isolato; mentre tutto il secondario, cominciando dal più antico, si mostra al Sud e all'Ovest dei monti di cristallino e di quelli di fillade, il Cenomaniano si mostra invece al Nord dei primi, solo dei terreni secondarii deposto dalla parte concava della curva formata dai monti di rocce primarie, mentre tutti gli altri si mostrano dalla parte convessa. Ciò dimostra dunque che un gran cambiamento nella disposizione dei mari e delle terre emerse si produceva durante il periodo del Cretaceo inferiore; il mare cominciava ad invadere e formare i suoi depositi su tutti i terreni preesistenti senza seguire più la successione concentrica che vediamo ora presentata, più o meno regolarmente, da tutti i terreni, cominciando dalla fillade fino all'oolite. Ma della disposizione relativa, generale, dei terreni geologici nella parte Nord-Est di Sicilia parlerò quando avrò descritto anche i terreni posteriori, cioè i terziarii e i quaternarii, e limiterò qui la seconda parte di questi brevi cenni geologici.

Nella terza parte avrò a considerare i terreni cenozoici, cioè: il *Terziario* rappresentato da *Eocene*, *Miocene* e *Pliocene*, e il *Quaternario* distinto in *antico* e *moderno*.

(*Continua*).

---

## II.

*Il nummulitico nella parte media dell'isola d'Elba e suoi rapporti colle rocce feldspatiche ed ofiolitiche.* — Nota di B. LOTTI, Ing. del R. Corpo delle Miniere.

Fra i vari geologi che studiarono questa classica località fu sempre incertezza nella determinazione cronologica delle formazioni più giovani interessate dalle rocce feldspatiche dell'isola.

Primo il Savi le riferì all'eocene, Studer alla creta, Coquand restò incerto fra l'eocene e la creta, Fournet le ascrisse all'epoca secondaria

in genere, vom Rath all'eocene o tutt'al più alla creta superiore, Meneghini con probabilità all'eocene per analogia colle formazioni eoceniche del continente toscano, con certezza ad un periodo non più antico del cretaceo, altri autori e finalmente il Cocchi, sempre per analogia, all'eocene. Se però non restava dubbio sull'età eocenica di queste formazioni per i geologi toscani, non poteva dirsi altrettanto per altri, italiani e stranieri, specialmente per la ragione che il famoso granito elbano dicevasi posteriore o per lo meno contemporaneo a tali rocce. Premetto di non voler pregiudicare la questione, forse non ancora risolta, della età del vero granito elbano; le rocce feldspatiche che certamente attraversano i sedimenti eocenici sono porfidi quarziferi, come li chiamò vom Rath, ed euriti.

Il calcare nummulitico, nel quale m'imbattei di recente, alla base del terreno ritenuto con probabilità eocenico, ha tolto ogni dubbio per le formazioni superiori ad esso non solo, ma ha pur anche schiarito assai la stratigrafia delle formazioni sottostanti e specialmente di quelle connesse alle rocce ofiolitiche.

Il terreno eocenico consta qui, come in tutto l'Appennino settentrionale, delle tre solite forme litologiche, calcari cerulei marnosi a fucoidi (alberese), schisti argillosi (galestri) e arenaria (macigno) coi noti rilievi indeterminabili detti dai tedeschi *geroglyphici*. Però mentre nel continente queste tre formazioni sono in gruppi fra loro separati e presentano frequentemente la successione verticale discendente sopra enunciata, qui nell'isola alternano con tale frequenza che non è possibile tenerle distinte, qualunque sia la scala alla quale venga eseguita la carta geologica. Ordinariamente i gruppi alternanti di queste rocce non oltrepassano lo spessore di un metro e ciò non ostante ciascuna di esse è eminentemente caratterizzata, sia dal lato litologico che paleontologico, come le formazioni analoghe dell'Appennino, nelle quali il De Stefani ha voluto trovare una successione talmente costante da fondarvi una triplice divisione cronologica del terreno eocenico.

Io esposi altra volta <sup>1</sup> le ragioni che mi impedivano di accettare questa ripartizione cronologico-litologica delle formazioni eoceniche, e che mi portavano invece a considerarle come depositi contemporanei di differente natura a seconda delle differenti condizioni del mezzo in cui si formarono. L'isola d'Elba conferma pienamente il mio modo di vedere condiviso, credo, dai vari dotti che la studiarono e specialmente da

---

<sup>1</sup> Proc. verb. Soc. tosc. di Sc. nat. — Genn. 1882, pag. 66.



vom Rath e Cocchi i quali riguardarono le tre forme dell'eocene elbano come un insieme strettamente connesso ed inseparabile <sup>1</sup>.

Al disotto di questo triforme deposito, attraversato e tormentato in mille guise dalle rocce eurito-porfiriche, stanno dei calcari compatti, talvolta ceroidi, grigi, azzurri, verdastri, rosei ed anche rossi, i quali alternano in basso con schisti verdastri, gialli o violetti scuri, facendo passaggio ad una potente formazione ftanitico-diasprina <sup>2</sup>. Tali calcari, privi di fossili, che nella carta inedita di Grabau e Mellini sono detti *indeterminati* per distinguerli dalle superiori rocce eoceniche, furono dal Cocchi riuniti a queste; ma per le ragioni che andrò esponendo mi pare di poterli riferire alla creta superiore. Fra questi e le sovrastanti rocce eoceniche trovasi appunto il nummulitico.

Esso comparisce a guisa di scoglio isolato nella parte media dell'isola, subito sotto Colle Reciso dal lato dell'Acona, fra il M. Moncione e il M. Orello. È costituito dal solito calcare screziato caratteristico e racchiude belle nummuliti che talvolta raggiungono il diametro di un centimetro. La specie sola o almeno prevalente, secondo il Meneghini, è la *Nummulites Biaritzensis* caratteristica del nostro piano nummulitico principale.

Nell'Italia centrale questo piano nummulitico, sia esso da considerarsi come eocene medio o inferiore, segna il limite fra i terreni terziari e i secondari. La sottostante formazione di schisti policromi con calcari verdastri e rosei associati fa già parte della serie cretacea e ciò fu stabilito per analogia con formazioni di non lontane località aventi la medesima posizione stratigrafica e ben caratterizzate dai fossili. I calcari grigi, verdastri e rosei del M. Orello, sottostanti al nummulitico, presentano stretta analogia colle indicate rocce continentali spettanti alla creta superiore; li riferisco quindi, fino a prova in contrario, a quel piano. La formazione ftanitico-diasprina, che loro succede in basso, trova allora corrispondenza in una formazione identica della Val di Nievole e della parte N. O. delle Alpi Apuane, ove il mio collega ing. Zaccagna rinvenne fossili in parte neocomiani, in parte titoniani <sup>3</sup>.

I calcari cretacei del M. Orello sono poi quelli stessi che compa-

---


<sup>1</sup> VOM RATH, *Die Insel Elba*, Zeits. d. deut. geol. Gessells. 1870. — COCCHI, *Desc. geol. dell'Isola d'Elba*. Mem. comit. geol. d'Italia, 1871.

<sup>2</sup> Il prof. Pantanelli sta studiando le radiolarie che compariscono in copia in questi diaspri.

<sup>3</sup> Proc. verb. Soc. tosc. Sc. nat., marzo 1882, p. 107.

riscono presso il Falcone a Portoferraio e in tutto il versante ovest della parte orientale dell'isola dal M. Castello al Capo della Vite. Essi vengono utilizzati in più punti per la fabbricazione di buona calce idraulica.

La seguente sezione alla scala di 1:25000 per le orizzontali e per le verticali, mostra chiaramente i rapporti di posizione del nummulitico colle rocce eoceniche e coi calcari dell'Orello, non che quelli delle predette rocce sedimentarie con quelle ofiolitiche. Essa può riguardarsi come una sezione naturale e tale si presenta infatti dai monti prossimi del Capo Stella.



a) Porfido quarzifero — b) Alternanze di calcari, galestri e arenarie — c) Calcare screziato nummulitifero — d) Calcari compatti grigi, verdastri e rosei — e) Ftaniti — f) Diabase epidotifera e granatifera — g) Amigdale d'eufotide — h) Serpentina — i) Schisti varicolori giurassici.

Che i rapporti di posizione delle rocce ofiolitiche fra loro e colle rocce sedimentarie siano, nell'interno del monte, quali vengono rappresentati dalla sezione, si desume dalle seguenti considerazioni:

a) Il massivo ellissoidale diabasico del M. Orello allungato in direzione meridiana presenta tutt'intorno alla sua base, in una zona quasi orizzontale, la serpentina e la eufotide, ad eccezione di una parte del lato ovest ricoperta dai calcari (d).

b) La serpentina è evidentemente sottostante alla eufotide e questa alla diabase<sup>1</sup>; e che tali rapporti si mantengano anche nell'interno del monte è provato dal fatto che tutt'intorno al M. Orello al contatto fra la diabase e la serpentina sgorgano numerose sorgenti. È infatti naturale

<sup>1</sup> Questa roccia venne descritta dal prof. A. Cossa sotto la denominazione di *diabase alterata del Golfo Stella* nel suo *Studio sulle serpentine del litorale toscano e dell'Isola d'Elba* (v. A. Cossa — *Ricerche chimiche e microscopiche su rocce e minerali d'Italia*, 1881).

che le acque raccolte su tutta la superficie del monte penetrino nell'interno per le frequentissime fessure della roccia diabasica, che del resto è anche di per sè permeabile, e, giunte alla superficie impermeabile della roccia serpentinoso sottostante, si facciano strada per uscire all'esterno.

c) Che l'eufotide sia conformata in masse lenticolari, come sono indicate nella figura, è dimostrato dal loro affioramento, il quale sebbene si trovi *costantemente* nella posizione indicata fra la diabase e la serpentina, presenta tuttavia spessori variabili ed interruzioni.

Le rocce ofiolitiche elbane devono distinguere in due gruppi: l'uno associato ai terreni antichi, l'altro a quelli di cui è parola. Le rocce del primo gruppo sembrano ben distinte da quelle del secondo pei caratteri litologici e stratigrafici, ma di ciò sarà detto altrove. Quel che preme notare al presente si è la posizione stratigrafica delle rocce ofiolitiche più recenti, evidentemente diversa da quella delle rocce analoghe dell'Appennino centrale e settentrionale. Quelle appenniniche sono senza dubbio associate alle rocce eoceniche, queste dell'Elba sono sottostanti alle cretacee; ma quand'anche volesse mettersi in discussione il valore cronologico del calcare nummulitico, rimane sempre incontestabilmente fuori di dubbio che le serpentine recenti elbane si trovino in condizioni stratigrafiche ben diverse da quelle delle serpentine dell'Appennino. Queste, per quanto risulta dalle mie osservazioni e da quelle di altri geologi, sono *comunemente* associate alla formazione argillosa (argille scagliose e galestri) del gruppo eocenico, alla base del quale sta il nummulitico. Le elbane invece le troviamo sotto il nummulitico non solo, ma eziandio sotto ad una serie notevole di calcari e di schisti ftanitico-diasprini. Oltre di chè vediamo in queste una successione verticale sorprendentemente costante fra i tre tipi principali di rocce ofiolitiche, *diabase, eufotide, serpentina*.

Il seguente quadro comparativo fra le formazioni analoghe dell'Appennino e dell'isola schiarirà meglio quanto abbiamo tentato d'esporre.



APPENNINO		ISOLA D' ELBA
EOCENE	<p>Calcari alberesi.</p> <p>Galestri colle <i>rocce ofiolitiche</i>.</p> <p>Arenaria macigno.</p> <p>Calcarea nummulitico.</p>	<p>Calcari alberesi, galestri e macigno alternanti fra loro, con porfido ed eurite.</p> <p>Calcarea nummulitico.</p>
CRETA	<p>Calcari e schisti policromi.</p> <p>Calcari con selce.</p> <p>Diaspri e ftaniti.</p>	<p>Calcari grigi, verdastri e rosei e schisti policromi.</p> <p>Diaspri e ftaniti.</p> <p><i>Rocce ofiolitiche</i>.</p>
GIURA	Schisti varicolori.	Schisti varicolori.

Che la serie stratigrafica delle formazioni sia dappertutto nell'isola, quale la è nel Monte Orello, è un fatto dei più manifesti e indiscutibili. Essa verificasi in tutta la parte orientale da Longone al Capo della Vite. I calcari cretacei, come fu detto più sopra, stanno costantemente addossati ai contrafforti che dallo spartiacque di questo tratto dell'isola scendono al golfo di Portoferraio, inclinando secondo il declivio dei monti stessi.

Nell'interno delle valli comprese tra questi contrafforti, come ad esempio quelle dell'Acquacavalla, dell'Ottone, di Bagnaja, di Nisporto, di Nisportino ecc., incontransi via via le rocce più profonde nell'ordine di sovrapposizione enunciate *ftaniti*, *diabasi*, *eufotidi*, *serpentine*. Dal lato orientale invece le testate di queste formazioni segnano altrettante zone quasi orizzontali disposte nell'ordine suindicato.

Non mancano però alcune eccezioni le quali, benchè lievi e rare, non cessano però di alterare la serie suesposta e sono le seguenti:

a) Sul M. Orello, come lo indica la sezione, le diabasi vengono direttamente a contatto coi calcari, senza l'interposizione delle ftaniti, che però compariscono alquanto più in basso verso Sud. Lo stesso avviene sulla destra nella Valle delle Anime sotto il M. Castello, mentre sulla sinistra vi è la serie completa.

b) Presso Colle Reciso nella valle dei Condotti osservasi un piccolo lembo di rocce ofiolitiche sovrapposto ai calcari cretacei del M. Orello.

c) Sulle pendici orientali del M. Serra e del M. Grosso, sotto i cal-

cari ed una sottilissima zona di ftaniti, apparisce direttamente la serpentina senza l'interposizione della diabase e della eufotide.

Questi fatti tenderebbero a dimostrare che le ofioliti nell'isola sono fino ad un certo punto indipendenti dalle rocce sedimentarie colle quali vengono a contatto; dico fino ad un certo punto perchè non può negarsi al complesso delle rocce ofiolitiche più recenti dell'Elba una costante posizione stratigrafica, sia essa originaria od occasionale. Tale posizione era già stata notata dal Cocchi, sebbene questi non avesse ritrovato l'orizzonte nummulitico.

Così l'Elba, lungi dal portare alla soluzione dell'arduo problema, ha gettato il dubbio sulla costanza di uno dei fatti meglio accertati nella regione appenninica e che era un capo saldo per intravedere la origine delle rocce ofiolitiche, voglio dire della contemporaneità di queste colle rocce sedimentarie incassanti. Però le numerose osservazioni di dettaglio, che qui non è il caso di esporre, cui tanto si presta quest'isola meravigliosa per l'accidentalità delle sue coste, per i grandiosi tagli naturali e per i molteplici fenomeni endogeni di cui è stata il teatro, non potranno mancare di far luce sulla questione.

Intanto ci contenteremo di riassumere i seguenti fatti ben constatati:

1° Che le rocce eurito-porfiriche dell'Elba hanno effettivamente compenetrato i sedimenti eocenici;

2° Che questi sedimenti sono costituiti dai tre soliti tipi litologici alberese, galestro e macigno fra loro alternanti;

3° Che il nummulitico, caratterizzato come il nostro piano principale dalla *Nummulites Biaritzensis*, separa questi sedimenti da una serie di calcari, privi di fossili, riferibili per analogia stratigrafica e litologica alla creta superiore;

4° Che al disotto di questi calcari segue una potente formazione ftanitico-diasprina, per le stesse ragioni di analogia riferibile in parte al neocomiano, in parte al titoniano;

5° Che le rocce ofiolitiche succedono in basso alla formazione ftanitica e quindi non corrispondono affatto, stratigraficamente, a quelle del prossimo continente.

---

III.

*I travertini della Campagna Romana* per N. PELLATI,  
Ispettore delle Miniere.<sup>1</sup>

(Con una Tavola)

Il travertino, *lapis tiburtinus*, è uno dei materiali più caratteristici delle costruzioni romane antiche e moderne. Sebbene usato scarsamente al tempo dei Re e della Repubblica (parti della Cloaca massima, tempio della Fortuna virile, ecc.) a causa di una relativa difficoltà di lavorazione, la sua applicazione prese maggiore estensione nel tempo dell'Impero (anfiteatro Flavio, teatro di Marcello, parte del sepolcro di Cecilia Metella, ponte Aelio, arco di Druso, ecc.). La buona conservazione degli antichi edifici in travertino avendone messo sempre più in evidenza le pregevoli qualità, esso fu più largamente usato nelle costruzioni medioevali e dell'età moderna (basilica e porticato di S. Pietro, altre basiliche, chiese diverse, palazzi, fontane, ecc.). Fra i materiali edilizi dei dintorni di Roma (peperino, sperona, tufo vulcanico, lave trachitiche di Bagnorea, di Manziana, ecc.) il travertino è certamente quello che meglio si presta ad una accurata lavorazione e, se ben scelto, resiste quasi indefinitamente senza alterarsi alle ingiurie del tempo.

Le cave che fornirono in questi ultimi tempi quasi tutto il travertino per le costruzioni della città di Roma erano quelle dette delle Fosse, presso Tivoli, la cui produzione annua non era che di circa un migliaio di metri cubi e difficilmente potrebbe raggiungere il doppio di una tale quantità. Essendosi però dato recentemente grande impulso alla coltivazione di una cava presso la Villa Adriana e riattivate quelle dette delle Caprine sulla strada di Monticelli, non lungi dalle Acque Albule, la produzione complessiva annua di tutte le cave conosciute col nome di cave di Tivoli, è ora di 3500 a 4000 metri cubi. La vicinanza delle cave stesse a Roma (22 a 26 chilometri), la migliorata condizione delle strade ordinarie e l'avvenuta apertura del tramvia di Tivoli, sono per queste cave condizioni favorevolissime allo smercio dei loro prodotti in Roma e tali diventeranno sempre più, specialmente per le cave delle Caprine, quando sarà costruita la ferrovia da Roma a Sulmona la quale deve passare a brevissima distanza dalle medesime.

---

<sup>1</sup> Da una Relazione al Ministero dei Lavori Pubblici sui materiali pel rivestimento e coronamento dei muraglioni del Tevere urbano.



La produzione attuale delle cave di Tivoli serve per due terzi circa ai bisogni edilizi di Roma e per circa un terzo ai lavori del Tevere. Non si può contare di ottenere da esse in condizioni normali una produzione molto maggiore. Volendosi compiere i lavori del Tevere prima del 1890 occorrerebbero solo per questi circa mc. 4500 all'anno di travertino, mentre il consumo che se ne avrà fra breve per le costruzioni edilizie private e pei pubblici edifizi ultimamente progettati, si eleverà probabilmente ad una cifra molto ingente che potrà oltrepassare i 3000 e forse i 4000 metri cubi all'anno. Si può così prevedere, almeno per parecchi anni avvenire un consumo al quale le cave di Tivoli non potendo far fronte occorrerebbe provvedere diversamente per la quantità mancante.

Se non si potesse fare assegnamento che sulle cave di Tivoli è naturale che l'offerta diventando minore della richiesta, i costruttori dovrebbero accettare le condizioni dei coltivatori delle cave e si finirebbe per rinunciare a far uso del travertino in molte delle opere progettate. È quindi di qualche interesse l'esaminare se altre cave o giacimenti di travertino a portata di Roma si trovino in grado di fornire materiale non meno pregevole del tiburtino ed in condizioni economiche se non migliori almeno paragonabili a quelle delle cave di Tivoli.

**Condizioni generali dei giacimenti di travertino della campagna romana e di alcune località circostanti.** — I recenti rilevamenti dell'Ufficio geologico ci hanno permesso di rappresentare sull'unita carta i principali giacimenti di travertino della campagna romana e di alcune località circostanti. Son note le relazioni fra le formazioni del travertino e le azioni vulcaniche. Le emanazioni gassose che i vulcani mandano fuori nello stadio della loro maggiore attività sono principalmente: acido cloridrico, nitrico, solforoso e solforico. A misura che si affievolisce la loro forza subentrano l'acido solfidrico, i carburi d'idrogeno e successivamente prende il predominio l'acido carbonico. Le numerose mofete, putizze, salse, soffioni, fontane ardenti, sorgenti termali ed incrostanti, ecc., che si incontrano in tutte le regioni che furono già teatro di vulcaniche eruzioni ci dispensano dal recare le prove di un tale fatto, ammesso del resto generalmente dai geologi. È quindi naturale che le acque circolanti nei terreni vulcanici nell'ultimo periodo di attività delle forze endogene disciolgano grandi quantità di acido carbonico e passando così acidulate attraverso rocce calcaree preesistenti si carichino di carbonato di calce, per deporlo successivamente appena giungono a contatto dell'atmosfera ove l'acido carbonico libero si sprigiona in seguito alla decomposizione del bicarbonato. Ecco l'origine dei

travertini i quali richiedono quindi per la loro produzione l'intervento di vulcani spenti o in via di spegnersi e la vicinanza di masse notevoli di calcari preesistenti. Le località poi in cui i travertini si andranno a deporre di preferenza saranno verso il fondo delle valli dove sgorgano le sorgenti e principalmente là dove esse valli si allargano e possono dar luogo a grandi specchi d'acqua.

Esaminando l'unità carta vediamo verificate nella campagna romana le condizioni suddette. Vi troviamo infatti i travertini in costante relazione coi vulcani sabatini e coi laziali oppure cogli ernici e colle masse calcaree giuresi, cretacee ed eoceniche dei monti Cornicolani, Tiburtini, Prenestini, Lepini e sulla destra del Tevere con quelle dei monti della Tolfa e del Soratte. Troviamo inoltre le formazioni di travertino allineate lungo le valli del Tevere, dell'Aniene e del Sacco o sulle ultime pendici dei monti verso il Tirreno. I travertini di Magliano non rappresentati nella nostra carta sono nella valle dell'Albegna, in posizione non dissimile rispetto agli antichi vulcani di monte Amiata e di Radicofani e delle grandi masse di alberese di S. Fiora, del Siele e di Scansano.

La posizione dei travertini nella serie stratigrafica dei terreni geologici corrisponde alle suaccennate presunzioni sulla loro origine. Infatti non v'ha esempio, come vedremo, nella zona che si considera di travertini inferiori al quaternario, allo stesso modo che i prodotti dei corrispondenti vulcani sono dappertutto posteriori al pliocene, mentre poi si estendono alle più recenti alluvioni moderne. La maggiore o minore antichità dei travertini entro i limiti suddetti è resa manifesta dalla loro struttura e più o meno grande compacità. I più antichi o quaternari propriamente detti si trovano generalmente in depositi più estesi e più potenti e con struttura più serrata; sono quelli a cui propriamente si attribuisce il nome di travertini e che forniscono le buone pietre da taglio. I travertini più recenti, alcuni anzi contemporanei, che si trovano generalmente alle parti superiori dei depositi di travertino quaternario sono più propriamente noti col nome di *tartari*, *testina*, ecc., ed hanno generalmente una tessitura molto più spugnosa, in banchi meno potenti, di più limitata estensione e nelle costruzioni non possono servire tutt'al più che per farne muratura leggera.

Nell'annessa carta è indicata la situazione delle principali cave di travertino propriamente detto che furono e sono in coltivazione nella campagna romana e suoi dintorni, senza tener conto delle escavazioni di tartari le quali hanno luogo ordinariamente su masse sciolte che si

incontrano alla superficie del suolo. Riferiamo ora le principali notizie che sulle dette cave abbiamo potuto raccogliere nelle visite fatte o per relazioni avute.

**Cave delle Fosse sotto Tivoli.** — Le cave delle Fosse si trovano nel piano sotto Tivoli, a destra dell'Aniene, a circa due chilometri a levante del lago delle Acque Albule o della Regina e a poco più di 3 chilometri dalla strada provinciale e dalla stazione del tramvia dei Bagni, alla quale le dette cave sono collegate per mezzo di una discreta strada rotabile. In quella località il terreno essendo pianeggiante le cave hanno la forma di bacini o truogoli piatti ed allungati (*fosse*) di qualche centinaio di metri di lunghezza con 20 a 40 o 50 metri di larghezza e 5 o 6 metri di profondità.

Due sono le cave attualmente in esercizio, coltivate, una dal signor De Lellis e l'altra dal Fumaroli e su di una estremità dal Conversi. Altri scavi di forma irregolare con accumulazioni di rigetti e detriti si vedono nei dintorni e corrispondono a cessate coltivazioni o tentativi fatti in antico. Credesi però che l'estrazione del travertino da questa località non risalga al di là del 1500, verso la quale epoca queste cave sarebbero state aperte pei lavori della basilica di S. Pietro, a cui fornirono successivamente la più gran parte del materiale.

I banchi di travertino sono quasi perfettamente orizzontali. Se ne distinguono due principali su cui la coltivazione ha luogo: uno di 1 a 2 metri di potenza a pochi decimetri sotto il terreno vegetale e l'altro di 2 a 3 metri separato dal precedente da un metro circa di materiale cavernoso a falde incoerenti. Il travertino di ambedue questi banchi è notevole specialmente nella cava Fumaroli per tenacità ed attitudine ad essere lavorato in lastre: esso ha un bel colore bianco, minutamente bucherellato o spugnoso, ma poco cavernoso, e soltanto nella saldatura delle varie assise o falde presenta talora delle cavità maggiori, o, come si dice in termine di cava, qualche *falda aperta*. Le dette assise poi, molto variabili in questo travertino per struttura e compacità, gli danno il carattere della listatura che esso presenta in modo notevolissimo.

Il banco inferiore è ordinariamente per una metà circa della sua altezza coperto dalle acque piovane e di sorgente che invadono il fondo della cava. La presenza di queste acque costituisce una certa difficoltà nella coltivazione e per l'eduazione delle medesime si dovettero stabilire alcune pompe mosse con locomobili. Un'altra difficoltà anche maggiore deriva dalla situazione degli scavi in ribasso del livello del suolo, il che costringe a manovre qualche volta piuttosto difficili per districare



i massi quando hanno dimensioni un po' notevoli e per sollevarli alle piazze di carico; per contro la qualità del travertino colle sue falde nette e regolari facilita molto il taglio.

Sono occupati nella cava Fumaroli una trentina di cavatori durante sei mesi dell'anno (da ottobre ad aprile); 25 circa lavorano nella cava Conversi e una ventina nella cava De Lellis. Per 10 cavatori occorrono in media due manovali. La quantità del materiale che le cave delle Fosse ora producono annualmente è di circa 1100 mc. per la cava Fumaroli-Conversi e di mc. 400 per la cava De Lellis. Il trasporto si fa dalla cava De Lellis a Roma direttamente per mezzo di barocchi o traini a due ruote di gran diametro, detti *codette* o *codettoni*, tirati da bovi o da bufali; dalla cava Fumaroli-Conversi invece la più grande quantità del travertino è portata collo stesso sistema dei barocchi e delle codette alla segheria che lo stesso Fumaroli tiene presso la stazione dei Bagni; ivi viene ridotto in lastre, gradini, ecc., e poi spedito a Roma per tramvia.

**Cava della Villa Adriana.** — La coltivazione di questa cava fu intrapresa già da parecchi anni, ma in piccola scala; dopo l'apertura del tramvia Tivoli-Roma in considerazione della sua vicinanza a questo nuovo mezzo di trasporto e per la circostanza che la località si prestava ad essere facilmente collegata col tramvia mediante un binario di poco più di un centinaio di metri di lunghezza, ne fece acquisto il Fumaroli e vi diede grande sviluppo. La cava occupa l'estremo lembo della formazione travertinoso di Tivoli, che sulla sinistra dell'Aniene si spinge da questa parte fin sotto il monte. I banchi ivi coltivati sono più potenti di quelli delle Fosse, ma meno regolari e presentano estese e frequenti fatture o *sentine* nel senso verticale; tuttavia da alcune fronti vi si possono cavare massi di notevole volume di un materiale più compatto di quello delle Fosse, sebbene di colore più oscuro e meno bene si presti alla lavorazione colla sega. Questa cava non essendo molestata dalle acque come quelle delle Fosse ed avendo le sue fronti di taglio generalmente più elevate rispetto al piano di carico, presenta maggiori facilità nello scavo e nel distacco dei massi; lo scarto però, a causa delle suaccennate fratture e di una maggiore fragilità e durezza del materiale, vi è alquanto maggiore. Il più grande vantaggio che essa presenta è quello del suo diretto collegamento col tramvia e di potere con facilità caricare i massi sul vagone nella cava stessa mediante apposito piano caricatore. La sua distanza da Roma è di circa chilometri 26. Vi sono occupati una ottantina di cavatori, parte sanmarinesi e parte toscani, ma anche qui non si lavora attivamente che

per sei mesi all'anno, da ottobre ad aprile, non rimanendovi per gli altri sei mesi che alcuni operai toscani pagati a cottimo. La sua produzione è di circa 1600 mc. di travertino.

**Cave delle Caprine.** — Accanto alla strada che staccandosi dalla provinciale Roma-Tivoli presso il lago dei Tartari tende a Monticelli ed a circa 5 chilometri dalla strada provinciale suddetta si trovano nel fianco dell'altipiano, che si estende a sinistra, le antiche cave delle Caprine le quali erano attivamente lavorate qualche secolo fa e poi furono smesse o almeno lavorate solo interrottamente e fiaccamente a causa del diminuito uso del travertino, e perchè quello delle Fosse era generalmente preferito per la sua maggiore attitudine alla lavorazione. Le cave delle Caprine, state recentemente riaperte con migliori disposizioni, sono quelle del Fioravanti, del Pietrilli e da ultimo la cava Bellucci. Il travertino delle due prime può rivaleggiare per bianchezza con quello delle Fosse; ma alla cava Bellucci esso ha un colore più oscuro anche di quello di Villa Adriana. In generale poi in tutte queste cave si trova un materiale che, sebbene di struttura più serrata e più duro di quello delle Fosse, contiene con maggior frequenza cavità interne e falde aperte. Meno netta e regolare riesce anche generalmente la disposizione delle assise e ciò è causa che esso si presta meno bene alla riduzione in lastre colla sega. Questo deve essere stato uno dei motivi dell'abbandono della segheria a vapore che alcuni anni fa era stata eretta presso quella località.

Le fronti di taglio sono in queste cave superiori al piano di carico e ciò facilita molto il lavoro di escavazione. I banchi coltivati sono due della potenza di 1 a 2 metri l'uno e di 2 a 3 metri l'altro. Si estraggono, specialmente dalla cava Fioravanti, pezzi di grandi dimensioni. Vi sono occupati una cinquantina di cavatori, cioè 20 circa per ciascuna delle due cave Fioravanti e Petrilli, e una decina nella cava Bellucci. Il lavoro anche qui non dura che per sei mesi e gli operai sono per lo più, come nelle altre cave suddescritte, sanmarinesi, che nella stagione estiva, in causa della malaria, fanno ritorno al loro paese. Durante il lavoro delle cave questi operai sono pagati in ragione di 45 ed alcuni sino a 60 lire al mese oltre il vitto ed il ricovero che viene loro fornito dall'intraprenditore.

La distanza di queste cave da Roma è di 23 a 24 chilometri. I trasporti del materiale si fanno con barocchi a bovi o direttamente a Roma o alla stazione dei Bagni, donde proseguono per tramvia. Il tracciato della ferrovia Roma-Sulmona passa a brevissima distanza da queste cave e quando la ferrovia sarà costruita ed aperta all'esercizio esse si

troveranno per il trasporto del travertino a Roma in condizioni migliori di tutte le altre cave di travertino della campagna romana.

**Cave del Barco.** — Queste cave si trovavano sulla sponda destra dell'Aniene fra uno e due chilometri a valle del ponte Lucano, ma furono abbandonate da lunghissimo tempo. Da esse gli antichi presero il travertino adoperato nelle loro costruzioni; si crede anzi che fossero le sole cave di travertino coltivate sino alla caduta dell'Impero romano. Il Bulgarini (*Notizie storiche, antiquarie ed agronomiche intorno all'antichissima città di Tivoli*) calcola a non meno di cinque milioni e mezzo di metri cubi la pietra estratta in questa località, spingendo gli scavi a 10 metri di profondità media; ma tale cifra è certamente molto esagerata. Queste cave furono poi abbandonate ed erano inoperose nel tempo in cui si costruivano i palazzi della Cancelleria e Farnese, pei quali le pietre erano tolte da antichi monumenti e segnatamente dal Colosseo. Vuolsi notare che il travertino di queste cave era molto compatto e non poteva lavorarsi se non con grande fatica e molta spesa. Si dice che gli antichi lo utilizzassero per la facilità di poterlo trasportare a Roma con zattere sull'Aniene, ma non pare che questo fiume possa mai essersi prestato a simile operazione.

La posizione geologica del travertino di tutte le cave suddescritte appartenenti al grande giacimento di Tivoli corrisponde a quella dei tufi vulcanici recenti della campagna romana, riposando il travertino sui tufi antichi e risalendo sino alle più moderne alluvioni. Nella formazione di Tivoli prendono notevole estensione anche i travertini recenti detti *tartari*, che, sebbene lentamente e in pochi punti soltanto, ancora oggidì si formano colle concrezioni delle acque albule. I travertini si depositarono in una grande espansione che le acque dell'Aniene avevano preso nella pianura fra Monticelli, Tivoli e le prominenze della Villa Adriana e di Castel Arcione quando erano ancora molto attive le sorgenti concrezionanti del fiume ed intenso l'effetto delle acque albule che sgorgavano dal fondo di quel lago.

**Cave di Flano.** — Pare che nel tempo delle grandi costruzioni di Roma papale sotto Giulio II, Leone X, poi sotto Sisto V, e più tardi sotto Pio VI queste cave fossero attivamente coltivate e fornissero notevoli quantità di travertino per varie chiese e basiliche e particolarmente pel porticato e sacristia di S. Pietro. Era in quei tempi coltivata specialmente la cava detta di S. Sebastiano, la quale si trova sulla destra del Tevere all'altezza della stazione di Passo Corese, a circa due chilometri di distanza dal fiume e presenta ancor oggi un grande sviluppo di fronti di taglio, sebbene il materiale buono sia ora quasi



totalmente scomparso. E veramente nello stato attuale le cave di Fiano, quali si mostrano, se possono fornire ancora qualche campione di discreto materiale, non danno alcuna garanzia della possibilità di un'utile coltivazione per l'avvenire perchè non è in vista alcun banco o fronte di scavo di buona qualità. Nelle cave di S. Sebastiano il travertino è pieno di cavernosità e senza sufficiente cementazione delle varie assise.

La cava del Porto situata accanto alla strada che dal passo sul Tevere tende al paese, a non più di qualche centinaio di metri dal fiume, è ora coltivata per pietrame e massi da scogliera per conto dell'impresa dei lavori di difesa del fiume stesso che stanno eseguendosi nelle vicinanze. I banchi sono qui molto fessurati e pieni di peli e quindi non se ne potrebbero con tornaconto ricavare massi riquadrati per lavori edilizi. Nella località detta di S. Giovanni fu coltivata, or non è molto, un'altra cava per la costruzione del palazzo municipale di Fiano, ma quel travertino provò essere di pessima qualità. Finalmente fu pure fatto qualche saggio di scavo a sud-est della cava di S. Sebastiano presso il fontanile, ma anche qui il travertino offre poca omogeneità e contiene entro la massa frequenti spaccature ripiene di concrezioni calcaree posteriori alla sua formazione.

Queste cave sarebbero in ottima posizione rispetto a Roma da cui non distano che 35 a 38 chilometri. Sarebbe facile organizzare il trasporto del travertino a mezzo di zattere sul Tevere, quale sistema tornerebbe economico specialmente per i lavori di sistemazione del Tevere urbano, ed era probabilmente usato quando le cave erano coltivate in larga scala. Ora però, malgrado tali vantaggi, le cattive condizioni delle fronti di taglio, non assicurando quantità sufficiente di buon materiale, non è permesso fare alcun assegnamento su queste cave.

La posizione geologica del giacimento di Fiano corrisponde pressochè a poco a quella del giacimento di Tivoli; sembra però che tale travertino sia in relazione colle formazioni vulcaniche dei monti Sabatini e coi calcari giuresi e liassici del monte Soratte.

**Cave di Orte.** — Sebbene il travertino di Orte sia stato utilizzato per le costruzioni locali in tempi molto remoti, come ne fanno fede parecchi edifici esistenti in Orte stesso e nelle vicinanze e specialmente i ruderi dell'antico ponte di Augusto, tuttavia sembra che le cave non siano mai state coltivate che irregolarmente ed intermittenemente. La località in cui fu scavato il materiale adoperato dagli antichi pare fosse quella dove furono aperte da ultimo le cave dette della Mola di Bassanello. Alla Macchia Soprana, lungo la strada di Viterbo, dove furono aperte le nuove cave Manni e Vittori non esistevano in an-

tico scavi di importanza. Il travertino di Orte, e specialmente quello di queste ultime cave, è di un bel colore bianco-candido, ha tessitura compatta o almeno minutamente spugnosa e si presta egregiamente ai lavori d'ornato e di decorazione. La distanza da Orte a Roma, che è di ben 83 chilometri, non avrebbe permesso a questo eccellente materiale di mettersi in concorrenza con quello di Tivoli senza la facilitazione dei trasporti per ferrovia in confronto dei mezzi primitivi ancora in uso in alcune di queste ultime cave. La distanza delle cave di Macchia Soprana dalla stazione di Orte è di 6 a 7 chilom. con buona strada rotabile quasi sempre in discesa; quelle della Mola di Bassanello distano un po' meno, ma può ritenersi che le spese di trasporto siano uguali.

Le cave della Macchia Soprana, specialmente la prima che s'incontra lungo la strada provinciale di Viterbo, appartenente al conte Manni, presentano fronti di taglio assai potenti, ma abbisognano ancora di qualche lavoro di sbancamento per prestarsi convenientemente ad una grande lavorazione. La grossezza dei banchi coltivabili nell'ora menzionata cava è di 7 a 8 metri. Quantunque si osservino anche qui non infrequenti fratture nel senso verticale o sentine se ne possono tuttavia ottenere massi di dimensioni colossali. In condizioni meno favorevoli sono le due cave che si trovano a qualche centinaio di metri di distanza sulla medesima strada di Viterbo, appartenenti: la prima allo stesso conte Manni e la seconda al marchese Vittori. Anche il travertino di queste cave è di qualità un po' più scadente, specialmente quella della cava Vittori, ed ha una colorazione alquanto più oscura.

Al conte Manni appartiene pure la cava detta della Mola di Bassanello la quale si trova sulla nuova strada comunale che tende a quel paese. La sua posizione è egualmente comoda per rapporto allo scavo del travertino, al carico ed al trasporto; ma la qualità del materiale è alquanto meno pregevole, sia pel colore men chiaro e traente al giallo-perla, sia per la tessitura più spugnosa. È però anche esso di grande resistenza e sarebbe perfettamente adattato ai lavori del Tevere. Se ne può avere una prova esaminando i piedritti e l'arco del ponte vicino alla cava, la cui costruzione deve risalire a molti anni addietro, i quali mostrano spigoli perfettamente vivi e la massa del travertino per nulla alterata dalle ingiurie del tempo.

Il giacimento del travertino di Orte è elevato da 100 a 200 metri sulla valle del Tevere la quale trovasi sotto Orte incassata nelle sabbie e marne plioceniche. Il travertino si vede in parecchi punti riposare sui tufi trachitici sovrapposti al pliocene, e talora riposa direttamente

sulle sabbie plioceniche. Si può ritenere questo giacimento in relazione coi vulcani del monte Cimino e di Vico e coi calcari cretacei e giuresi di monte Castrilli.

**Cave di Monterotondo.** — Le cave state aperte presso Monterotondo furono abbandonate da oltre due anni in seguito probabilmente all' inutilità dei tentativi fatti per averne materiale di buona qualità. I banchi esplorati furono trovati di piccolo spessore ed il travertino di non sufficiente compacità, talchè nel luogo stesso di Monterotondo quando occorre travertino di buona qualità si è costretti di ricorrere alle cave di Orte.

Le cave esplorate si trovano alla regione Le Fonti a settentrione dell'abitato di Monterotondo, alla distanza di poco menò di 2 chilometri e di circa chilometri 4 1/2 dalla stazione ferroviaria. I banchi coltivabili sono a circa 2 metri di profondità sotto la superficie del suolo ed il travertino escavato e sbizzato non si può dare al paese di Monterotondo a prezzo minore di L. 35 per m. c. Il trasporto da Monterotondo alla stazione costa circa L. 10.

**Cava di Magliano in Toscana.** — La cava di Magliano ultimamente aperta dall'avv. Biozzi, sindaco di Orbetello, si trova nella regione Banditaccia del territorio di Magliano in Toscana. Vi si accede per la strada provinciale che dalla stazione dell'Albegna tende a Scansano. A 4 chilometri circa al nord di Magliano, non lungi da Pereta, si lascia la strada provinciale e voltando a destra si arriva alla cava per un breve tronco di strada fatto espressamente costruire dall'avvocato Biozzi. La distanza dalla cava alla stazione ferroviaria di Albegna è così di circa 19 chilometri di strada in buono stato ed in discesa media del 2 0/10 circa. La distanza della stazione di Albegna da Roma (stazione di S. Paolo) è di chilometri 148.

Questo giacimento, non rappresentato nella nostra carta perchè situato fuori dei limiti di essa, differisce da quelli sinora esaminati specialmente perchè posto a considerevole altezza sul fondo delle valli più vicine del Vivaio e dell'Albegna, e perchè riposa sui calcari e sulle arenarie eoceniche invece che sui tufi vulcanici o tutt'al più sopra le sabbie plioceniche, come i giacimenti di Tivoli, Fiano, Orte e Monterotondo. Non vi ha dubbio però che anche questi travertini sono quaternari e subordinati probabilmente alle formazioni vulcaniche del monte Amiata ed alle masse di calcare eocenico di S. Fiora, del Siele e di Scansano.

Nella località detta la Banditaccia la massa del travertino offre un notevole sviluppo e sarebbe possibile l'estrazione di ingenti quantità di



buon materiale. Nel punto attaccato dall'avv. Biozzi la potenza complessiva dei banchi può essere di 12 metri circa con inclinazione verso levante, cioè verso la valle del Castione. I banchi coltivabili hanno 2 o 3 metri di potenza, ma sono assai fessurati in traverso. Dalla cava furono estratti sinora pochi massi e questi di non grandi dimensioni a causa della poca pratica degli operai che vi lavorano ed anche della qualità del materiale che dà luogo naturalmente ad uno scarto piuttosto notevole, sebbene il travertino di questa cava contenga pochi peli e sia di una buona tessitura, minutamente spongiosa; ha però il difetto caratteristico di qualche tarla e di frequenti spaccature. Il suo colore tende al giallognolo e sotto questo rapporto non è molto dissimile da quello della Mola di Bassanello. In alcuni degli antichi edifici del borgo di Magliano dove fu adoperato, come nella chiesa, nel palazzo municipale ed in alcune case private, il travertino di questo giacimento ha fatto buona prova ed ha assai bene resistito alla forza di degradazione degli agenti atmosferici.

**Cave di Subiaco.** — Preso Subiaco si coltiva un giacimento di travertino che per quanto limitato fornisce un materiale di bellissima qualità che serve anche a lavori scultorii. In causa della qualità distinta, alcuni massi di questo materiale vengono persino portati a Roma malgrado la grande distanza e le difficoltà del trasporto. Infatti la distanza da Subiaco a Roma è di circa 70 chilometri, dei quali 40 circa, fra Subiaco e Tivoli, devono necessariamente percorrersi su strada ordinaria. La produzione di questa cava è in conseguenza molto limitata e può essere di un centinaio di mc. all'anno. Il valore di questo travertino reso a Subiaco è di circa 45 lire il mc. In quelle località vi sono anche altre cave di travertino, ma d'importanza minore, perchè danno materiale molto leggero e cavernoso.

**Cave di Ferentino.** — Presso Ferentino, nella valle del Sacco, vi è un giacimento di travertino nel quale sono pure praticate alcune piccole escavazioni che forniscono qualche poco di materiale per le costruzioni edilizie di Frosinone, per la manutenzione delle strade circonvicine e per qualche costruzione rurale. Il travertino che se ne estrae nelle parti superficiali è poco compatto, di color cenerognolo e molto cavernoso; nelle parti più basse però acquista maggiore compattezza ed omogeneità e lascierebbe sperare che sotto il piano attuale di lavorazione possa trovarsi migliore. La principale di queste cave è situata a fianco della strada che da Supino va alla stazione di Ferentino. Un'altra meno lavorata si trova a circa 200 metri da questa ed appartengono ambedue al marchese Fioravanti di Frosinone.

Altri piccoli scavi sono aperti vicino alla strada provinciale Casilina, a pochi chilometri da Ferentino. La stazione di Ferentino dista 89 chilometri da Roma. Il travertino della Sgurgola, poco favorevolmente conosciuto in Roma, appartiene a questo giacimento.

**Cave di Cisterna.** — Nel giacimento di Cisterna sono pure aperti piccoli scavi, ma per la mancanza di smercio del materiale non sono quasi mai lavorati. Il travertino vi è anche di colore oscuro; non essendovi i lavori abbastanza sviluppati non si può giudicare della sua qualità. La distanza di queste cave da Velletri è di circa 15 chilometri.

**Cave di Civitavecchia.** — Queste cave si trovano a circa 5 chilometri dalla stazione di Civitavecchia presso le sorgenti delle acque minerali nel luogo detto la Ficoncella e presso gli antichi bagni Traiani. Il travertino però ne è di qualità assai scadente sia pel colore oscuro-grigiastro, sia per la poca compacità che esso presenta.

**Cave di Orvieto o di Castiglione.** — Fra Castiglione ed Orvieto, sulle sponde del Tevere, vi sono anche depositi di travertini nei quali sono aperte alcune cave, come presso Tor di Monte. Il travertino dei giacimenti di Orvieto è di qualità assai pregevole e servi in parte nella costruzione di quella cattedrale. Il prezzo di questo materiale reso alla stazione sarebbe di circa 35 lire. La distanza da Orvieto a Roma è di 125 chilometri.

**Cave di Perugia.** — Le cave dette di Perugia si trovano presso la stazione di Ellera. Il travertino di una di quelle cave situato nella località detta Sodi di S. Sabina, di proprietà del sig. Ermogene Bartoccini, fu adoperato in alcune costruzioni militari a Terni e riconosciuto di buona qualità e di più che comune resistenza allo schiacciamento. Fu adoperato pure in alcune costruzioni in Roma. Dall'esame dei campioni inviati dal Bartoccini risulterebbe che questo materiale non può competere nè per colore nè per omogeneità e compattezza di tessitura con molti altri che sono anche più a portata. La stazione di Ellera dista da Roma non meno di 215 chilometri.

**Giacimento di S. Severa.** — Fra le stazioni di S. Severa e di Furbara sulla linea di Civitavecchia e verso il casale del Sasso vi è un giacimento di travertino che per quanto inesplorato pare trovarsi in buone condizioni per estrarne materiale ad uso delle costruzioni di Roma. Potrebbero aprirvisi cave a distanza di soli due chilometri dalla stazione di S. Severa la quale non dista dalla stazione di S. Paolo presso Porta Portese che di chilometri 54. Il travertino di questo giacimento di colore giallognolo chiaro, pare essere di buona qualità, compatto e di pasta omogenea.

**Cave e giacimenti diversi.** — Oltre le cave precedentemente menzionate, altre ne esistono di minore importanza presso Civita Castellana, Attigliano, Ceprano, ecc. Molti altri giacimenti si trovano pure nella campagna romana, come presso Leprignano, sotto Cretone, a Vicovaro, presso Torrimpietra e Casteldiguido e anche ai Monti Parioli alle porte di Roma: ma questi giacimenti di estensione molto limitata non offrono travertino di sufficiente coesione per poter servire come materiale da costruzione.

**Considerazioni generali sui prezzi di scavo, taglio, lavorazione e trasporto.** — Nell'esame fatto delle diverse cave ci siamo astenuti dallo entrare in considerazioni particolari sui prezzi di costo del taglio, della lavorazione e del trasporto, per l'incertezza delle notizie che a tale riguardo si possono attingere dai coltivatori. Indicheremo tuttavia alcune cifre che applicate con criterio alle circostanze dei diversi giacimenti, permetteranno di determinare in ogni caso il costo del materiale dato a piè di opere in Roma.

Si può ritenere che il costo dello scavo, taglio e sbazzatura alle cave vari da 20 a 30 lire per metro cubo a seconda della posizione più o meno favorevole delle fronti di taglio, delle piazze e della qualità del materiale.

Il trasporto per strada ordinaria con carri a buoi varia da L. 1 a L. 1.25 per metro cubo e per chilometro.

Il trasporto per ferrovia ordinaria varia da 12 a 30 cent. per metro cubo e per chilometro corrispondendo il prezzo unitario minore alle distanze di circa 200 chilometri ed il maggiore alle distanze di una ventina di chilometri, come è ad esempio per la stazione dei Bagni di Tivoli.

Il prezzo pel trasporto in tramvia può ritenersi di circa 35 centesimi per metro cubo e per chilometro.

Ai prezzi suaccennati bisogna aggiungere da L. 1.50 a 2.50 per metro cubo per ogni carico e scarico a seconda delle dimensioni dei pezzi e dei meccanismi di cui si dispone.

La spesa di lavorazione in cantiere varia anche a seconda del materiale di cui si tratta. Per i pezzi occorrenti nel rivestimento dei muraglioni del Tevere può ritenersi di L. 16 per metro cubo.

La posizione in opera poi varia anche moltissimo a seconda delle circostanze e del genere del lavoro. Nei lavori del Tevere si ritiene di L. 6 a 7 per metro cubo.

**Saggi chimici, fisici e meccanici su diversi campioni di travertino.** — Furono assoggettati a tali saggi i travertini di undici cave compresi



quelli delle cave di Tivoli già note per la buona qualità dei loro prodotti onde più sicuro riuscisse il giudizio che dal confronto dei risultati si sarebbe potuto desumere sulle loro proprietà ed attitudini. Gli esperimenti che si trovò opportuno di ordinare furono i seguenti:

#### **Esperimenti chimici e fisici:**

1° Analisi chimica colla descrizione del processo tenuto nel dosaggio dei diversi componenti indicando specialmente se ed in quali proporzioni ciascun campione contenesse argille mescolate, silice sia insolubile sia gelatinosa, solfati, fosfati, ecc.;

2° determinazione del peso specifico della materia indipendente dalle cavità della massa e determinazione del peso dell'unità di volume comprese le dette cavità;

3° determinazione del potere igrometrico comparativo dei varii campioni;

4° determinazione della facoltà di imbibizione nell'acqua;

5° ricerche sulla resistenza alla disgregazione per effetto del gelo, col processo Brard;

6° ricerche sulla resistenza alla disgregazione per effetto della salsedine;

7° ricerche sull'adesione relativa colle malte e coi cementi.

#### **Esperimenti meccanici:**

1° Determinazione della resistenza allo schiacciamento;

2° ricerche sulla resistenza al taglio colla sega;

3° ricerche sull'attitudine relativa alla lavorazione collo scalpello a spigolo vivo.

Le cave da cui provennero i campioni saggiati sono i seguenti:

1° Tivoli — Fosse — Cava Fumaroli.

2° Id. — id. — id. De Lellis.

3° Id. — Villa Adriana — Cava Betti.

4° Id. — Caprine — Cava Pietrilli.

5° Id. — Id. — Id. Bellucci.

6° Id. — Id. — Id. Fioravanti.

7° Fiano — Cava del Porto.

8° Id. — Id. S. Sebastiano.

9° Orte — Cava alla Mola di Bassanello.

10° Id. — Id. alla Macchia Soprana.

11° Magliano — Cava Biozzi.

Gli assaggi chimici e fisici furono fatti dal prof. Del Torre dello Istituto tecnico di Roma, gli esperimenti sulla resistenza allo sciacciamento dal prof. Clericetti dell'Istituto tecnico superiore di Milano e le prove di lavorazione alla sega ed allo scalpello furono eseguite sotto la direzione del cav. Zucchelli ingegnere capo dell'ufficio tecnico del Tevere.

Riassumiamo qui brevemente i risultati di tali ricerche ed esperimenti.

**Analisi chimica.** — Considereremo i risultati dell'analisi chimica sotto due diversi punti di vista; prenderemo cioè anzi tutto come tipo i travertini delle cave delle Fosse riconosciuti già per lunga esperienza come soddisfacenti e cercheremo quali dei campioni sperimentati più si approssimino alla composizione di quelli; considereremo poi i risultati dell'analisi razionalmente, confrontando le proporzioni relative dei componenti dei varii campioni che possono essere utili o pregiudicevoli alla loro qualità.

Per venire al primo ordine di considerazioni stabiliamo anzitutto la composizione del travertino-tipo delle cave delle Fosse e perciò prendiamo la media composizione dei travertini della cava Fumaroli e della cava De Lellis. Avremo:

Materia insolubile nell'acido cloridrico . . . . .	0,024
Anidride silicica solubile. . . . .	0,637
Id. carbonica . . . . .	43,251
Id. solforica . . . . .	0,338
Ossido di alluminio . . . . .	0,409
Id. di calcio . . . . .	54,740
Id. di magnesio . . . . .	0,360
Perdite . . . . .	0,241
	<hr/>
	100,000
	<hr/>

Confrontando il complesso dei risultati delle analisi dei varii campioni coi precedenti componenti possiamo stabilire la seguente classificazione:

- 1° Orte — Macchia Soprana.
- 2° Tivoli — Villa Adriana.
- 3° Caprine — Pietrilli.
- 4° Magliano — Biozzi.
- 5° Caprine — Fioravanti.
- 6° Orte — Mola di Bassanello.

7° Fiano — Porto.

8° Caprine — Bellucci.

9° Fiano — S. Sebastiano.

Per stabilire ora la classificazione dei campioni in base alle proporzioni dei loro componenti favorevoli o sfavorevoli, riterremo che siano componenti favorevoli:

1° il carbonato di calcio puro ossia ciascuno de' suoi componenti, anidride carbonica e ossido di calcio, perchè questo composto costituisce propriamente il travertino puro;

2° la silice solubile perchè questa sostanza contribuisce essenzialmente all'indurimento del travertino dopo che esso è posto in opera senza renderne difficile la lavorazione in cava e nei cantieri.

Riterremo invece essere componenti sfavorevoli; 1° la materia insolubile; 2° l'acido solforico; 3° l'ossido d'alluminio per ragioni evidenti. Fondandoci su questi criterii e tenendo conto delle proporzioni relative dei detti componenti in ciascun campione arriviamo alla seguente classificazione in ordine di pregio:

1° Fosse — De Lellis.

2° Magliano — Biozzi.

3° Tivoli — Villa Adriana.

4° Orte — Macchia Soprana.

5° Caprine — Pietrilli.

6° Fiano — S. Sebastiano.

7° Fosse — Fumaroli.

8° Caprine — Fioravanti.

9° Fiano — Porto.

10° Caprine — Bellucci.

11° Orte — Mola di Bassanello.

Componendo ora le due precedenti classificazioni ne deduciamo una classificazione unica dei campioni in base ai risultati dell'analisi chimica come segue:

1° Fosse — De Lellis.

2° Orte — Macchia Soprana.

3° Tivoli — Villa Adriana.

4° Fosse — Fumaroli.

5° Magliano — Biozzi.

6° Caprine — Pietrilli.

7° Caprine — Fioravanti.

8° Fiano — S. Sebastiano.

9° Fiano — Porto.



10° Orte — Mola di Bassanello.

11° Caprine — Bellucci.

**Peso specifico e peso di volume.** — Classifichiamo ora i nostri campioni in ordine crescente di peso specifico (ottenuto dividendo il peso assoluto per la perdita di peso nell'acqua dopo 24 ore d'immersione):

1° Fosse — De Lellis . . . . .	2.457
2° Id. — Fumaroli . . . . .	2.469
3° Caprine — Fioravanti . . . . .	2.481
4° Orte — Macchia Soprana . . . . .	2.491
5° Magliano — Biozzi . . . . .	2.497
6° Fiano — S. Sebastiano . . . . .	2.520
7° Caprine — Pietrilli . . . . .	2.527
8° Orte — Mola di Bassanello . . . . .	2.532
9° Fiano — Porto . . . . .	2.543
10° Tivoli — Villa Adriana . . . . .	2.549
11° Caprine — Bellucci . . . . .	2.640

Facciamo ora la classificazione in ordine crescente di peso di volume (ottenuto dividendo il peso assoluto per la perdita di peso nell'acqua dopo 24 ore d'immersione aumentata del peso dell'acqua assorbita nello stesso tempo) avremo:

1° Fosse — De Lellis . . . . .	2.323
2° Caprine — Fioravanti . . . . .	2.356
3° Fosse — Fumaroli . . . . .	2.402
4° Magliano — Biozzi . . . . .	2.422
5° Fiano — S. Sebastiano . . . . .	2.424
6° Orte — Macchia Soprana . . . . .	2.439
7° Fiano — Porto . . . . .	2.452
8° Caprine — Pietrilli . . . . .	2.453
9° Orte — Mola di Bassanello . . . . .	2.459
10° Tivoli — Villa Adriana . . . . .	2.485
11° Caprine — Bellucci . . . . .	2.563

Queste due ultime classificazioni in vero non offrono grande interesse. Ciò che costituisce il vero pregio della struttura molecolare del travertino è la sua tessitura minutamente spugnosa e sono ugualmente pregiudicevoli in esso le grandi cavernosità e le concrezioni di troppa compattezza. Coi dati precedenti però potremo renderci conto di questa qualità nei varii campioni che si considerano, ammettendo che, salvo il caso di struttura anormale, la bucherellatura dei travertini sia tanto più minuta ed omogenea quanto più si avvicina all'unità il rapporto

fra il peso di volume ed il peso specifico. Calcolando tali rapporti e classificandoli in ordine decrescente, avremo :

1° Orte — Macchia Soprana . . . . .	0.979
2° Tivoli — Villa Adriana . . . . .	0.974
3° Fosse — Fumaroli . . . . .	0.972
4° Orte — Mola di Bassanello . . . . .	0.971
5° Caprine — Pietrilli . . . . .	0.970
6° Caprine — Bellucci . . . . .	0.970
7° Magliano — Biozzi . . . . .	0.969
8° Fiano — Porto . . . . .	0.964
9° Fiano — S. Sebastiano . . . . .	0.961
10° Caprine — Fioravanti . . . . .	0.954
11° Fosse — De Lellis . . . . .	0.945

**Potere igrometrico.** — Il travertino puro, cioè il carbonato calcareo concrezionato, non è sensibilmente igroscopico; sono le materie eterogenee interposte nella sua massa e le parti decomposte che possono comunicargli una particolare attitudine ad assorbire il vapore acqueo dell'atmosfera. Ne abbiamo una prova nelle esperienze fatte sui nostri campioni dei quali 5 non diedero segni di igroscopicità, cioè quelli delle cave Fumaroli alle Fosse, di Villa Adriana, di Pietrilli alle Caprine, della Mola di Bassanello e della Macchia Soprana. Sotto questo punto di vista quei travertini non lasciano dunque nulla a desiderare. Quelli che accusarono qualche potere igrometrico furono in ordine crescente i seguenti :

1° De Lellis . . . . .	} appena sensibile.
2° Fioravanti . . . . .	
3° Magliano . . . . .	} dall' 1 al 3 p. 0[0.
4° Bellucci . . . . .	
5° Porto di Fiano . . . . .	} dal 4 al 5 p. 0[0.
6° S. Sebastiano . . . . .	

Solo i travertini di queste due ultime cave sono dunque, sotto questo riguardo, in condizioni sfavorevoli.

**Facoltà di imbibizione.** — La facoltà di imbibirsi d'acqua restando per qualche tempo immersi in essa deve essere presso a poco proporzionata alla porosità o bollosità, ossia al rapporto del peso di volume al peso specifico già determinato per i nostri campioni. La classificazione di questi in ragione crescente della facoltà d'imbibizione risultò dalle esperienze fatte come segue, espressa dal peso dell'acqua assorbita per 100 del materiale asciutto :

1° Macchia Soprana . . . . .	8.55
2° Villa Adriana . . . . .	10.21
3° Fumaroli (Fosse) . . . . .	11.25
4° Bellucci. . . . .	11.40
5° Mola di Bassanello . . . . .	11.59
6° Pietrilli. . . . .	11.86
7° Magliano . . . . .	12.33
8° Porto di Fiano . . . . .	14.67
9° S. Sebastiano . . . . .	15.81
10° Fioravanti . . . . .	21.34
11° De Lellis . . . . .	23.81

Come si vede questa serie corrisponde abbastanza bene a quella sopra riferita dei rapporti del peso di volume al peso specifico e si può ritenere l'una come la conferma dell'altra.

**Gelività.** — Si sa per esperienza che il travertino è immune dal difetto della gelività; tuttavia questo inconveniente si può produrre nei travertini impuri. I risultati delle prove fatte sulla gelività dei campioni dei quali ci occupiamo, dovranno per conseguenza corrispondere presso a poco a quelli trovati nei saggi sulla igroscopicità.

Per rapporto alla gelività di classificazione dei nostri campioni risulta come segue, espressa dal peso della materia staccatasi per 100 del campione sperimentato:

1° Caprine — Bellucci . . . . .	1.099
2° Orte — Mola di Bassanello . . . . .	1.207
3° Tivoli — Villa Adriana . . . . .	1.392
4° Fosse — Fumaroli . . . . .	1.433
5° Orte — Macchia Soprana. . . . .	1.474
6° Fosse — De Lellis . . . . .	1.531
7° Caprine — Fioravanti . . . . .	1.609
8° Fiano — S. Sebastiano . . . . .	1.817
9° Caprine — Pietrilli . . . . .	2.452
10° Magliano — Biozzi . . . . .	2.725
11° Fiano — Porto . . . . .	3.626

Confrontando questi risultati con quelli trovati riguardo all'igroscopicità ci si vede una certa corrispondenza: le anomalie devono essere principalmente dovute al fatto che l'igroscopicità si esercita in tutta la massa, mentre la gelività spiega il suo effetto specialmente sulla superficie.

**Resistenza al salso.** — Si sapeva che i travertini resistono generalmente assai bene alla salsedine delle acque marine. Nelle esperienze



fatte sui nostri campioni per determinare l'attitudine comparativa dei medesimi ad essere adoperati nelle costruzioni sottomarine non si potè giungere ad alcun risultato attendibile, poichè come è naturale tali esperienze richiederebbero per essere concludenti un tempo lunghissimo; del resto tali ricerche sarebbero riuscite quasi superflue per il nostro scopo.

**Adesione al gesso ed al cemento.** — Benchè gli esperimenti per la determinazione della forza di adesione dei nostri travertini al gesso e al cemento non si possono ancora considerare come definitivi; sarà tuttavia opportuno farne un breve cenno. Fu dimostrato anzi tutto dagli esperimenti fatti che la forza d'adesione è maggiore pel gesso che pel cemento, per cui nei casi in cui debbansi fare stuccature sul travertino situato al coperto ed in ambiente asciutto converrà servirsi esclusivamente di gesso. Dopo ciò riferiremo in ordine decrescente le cifre trovate facendo notare che per alcune difficoltà incontrate nell'esecuzione degli esperimenti le medesime non possono ancora accettarsi con intera sicurezza:

**Adesione per centimetro quadrato**

al gesso		al cemento	
1° Fioravanti . . .	Kg. 9.375	1° Pietrilli . . . .	Kg. 5.880
2° De Lellis. . . .	» 8.768	2° Fioravanti . . .	» 5.756
3° Fumaroli. . . .	» 8.662	3° Fumaroli. . . .	» 5.600
4° Magliano. . . .	» 7.825	4° De Lellis. . . .	» 5.081
5° Macchia Soprana. .	» 7.506	5° Macchia Soprana. .	» 4.168
6° Pietrilli . . . .	» 6.837	6° Magliano. . . .	» 3.500
7° S. Sebastiano . .	» 5.375	7° Villa Adriana . .	» 2.600
8° Villa Adriana . .	» 5.037	8° Mola di Bassanello	» 2.377
9° Porto di Fiano. .	» 5.037	9° Bellucci . . . .	» 2.200
10° Mola di Bassanello	» 4.700	10° S. Sebastiano . .	» 1.706
11° Bellucci . . . .	» 3.975	11° Porto di Fiano .	» 1.275

**Resistenza allo schiacciamento.** — Il risultato delle esperienze fatte dal prof. Clericetti è riassunto nella tabella qui inserta la quale dà in chilogrammi la carica minima per cent. quad. capace di produrre lo schiacciamento dei travertini sperimentati:

1° Macchia Soprana . . . .	Kg. 498.15
2° Magliano . . . . .	» 454.24
3° Bellucci . . . . .	» 390.47
4° Porto di Fiano . . . .	» 372.30

5° Fioravanti . . . . .	Kg. 364.77
6° Pietrilli . . . . .	» 353.04
7° S. Sebastiano . . . . .	» 344.38
8° Mola di Bassanello . . . . .	» 336.59
9° Fumaroli . . . . .	» 328.71
10° Villa Adriana . . . . .	» 279.24
11° De Lellis . . . . .	» 223.38

Così i limiti fra cui varia tale resistenza nei campioni saggiati sarebbero da 498 kg. pel travertino della Macchia Soprana a 228 per quello della cava De Lellis. Essendo stato tenuto conto anche del carico di prima rottura si sarebbe trovato che il rapporto medio fra la resistenza alla prima rottura ed allo schiacciamento completo sarebbe come 67 a 100, ossia presso a poco come 2 a 3, che corrisponde a quanto si sa delle generalità dei materiali litoidi. Notiamo intanto che le cave delle Fosse e di Villa Adriana sono quelle che danno il travertino di resistenza minore, quello delle Caprine ha una resistenza media e quello della Macchia Soprana ha resistenza massima. Il travertino della Macchia Soprana presenta poi le particolarità di schiacciarsi senza dare indizio di rottura sotto una carica minore.

**Resistenza al taglio sotto la sega.** — Le esperienze per la determinazione della difficoltà relativa a produrre colla sega il taglio dei travertini che si considerano, furono fatte sotto la direzione dell'ingegnere Nicola Coletta, addetto all'ufficio del Tevere e diedero i seguenti risultati in ordine crescente di resistenza:

1° Macchia Soprana . . . . .	2 <sup>h</sup> .50'
2° Pietrilli . . . . .	3. 30
3° Fioravanti . . . . .	3. 42
4° Fumaroli e De Lellis. . . . .	3. 55
5° Villa Adriana . . . . .	4. 04
6° S. Sebastiano . . . . .	4. 18
7° Magliano . . . . .	4. 27
8° Mola di Bassanello . . . . .	4. 40
9° Bellucci . . . . .	5. 16
10° Porto di Fiano . . . . .	5. 16

I numeri surriportati esprimono in ore e minuti il tempo che occorre per segare un masso di travertino su di una sezione di m. 0,60 di lunghezza per m. 0,30 di larghezza operando il taglio normalmente alle falde.

**Attitudine alla lavorazione a spigolo vivo collo scalpello.** — Queste esperienze furono fatte eseguire per cura dell'ufficio del Tevere da un

abile scalpellino di confidenza. Tenendo conto delle osservazioni comparative contenute nella relazione fattane dallo scalpellino stesso, crediamo poter stabilire la classificazione dei travertini sperimentati in ordine di attitudine alla lavorazione a scalpello come segue :

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1° Macchia Soprana.    |                                   |
| 2° Mola di Bassanello. |                                   |
| 3° Fumaroli            | } di pregio presso a poco eguale. |
| 4° De Lellis           |                                   |
| 5° Fioravanti          |                                   |
| 6° Pietrilli           |                                   |
| 7° Magliano.           |                                   |
| 8° Villa Adriana.      |                                   |
| 9° Bellucci.           |                                   |
| 10° Porto di Fiano.    |                                   |
| 11° S. Sebastiano.     |                                   |

**Esame mineralogico.** — Per completare lo studio dei campioni di cui trattasi aggiungiamo il risultato dell'esame mineralogico fattone mettendone soprattutto a confronto il relativo pregio rispetto al colore ed alla struttura. Rispetto al colore le gradazioni variano dal bianco candido al giallo-rossigno e relativamente alla struttura le variazioni vanno dalla minutamente spugnosa, quasi compatta, omogenea, esente di cavernosità e di peli, alla irregolarmente bucherellata con cavità di grandezza variabile inegualmente sparse, falde di compacità e tessitura diversa e poco aderenti od anche aperte. Le classificazioni cui siamo pervenuti in ordine di pregio sono le seguenti :

Colore:	Struttura:
1° Macchia Soprana	1° Macchia Soprana
2° Fumaroli	2° Villa Adriana
3° De Lellis	3° Magliano
4° Fioravanti	4° Bellucci
5° Pietrilli	5° Fumaroli
6° Villa Adriana	6° Fioravanti
7° Mola di Bassanello	7° De Lellis
8° S. Sebastiano	8° Pietrilli
9° Bellucci	9° S. Sebastiano
10° Porto di Fiano	10° Mola di Bassanello
11° Magliano.	11° Porto di Fiano.

**Riassunto delle osservazioni ed esperimenti sui campioni.** — Se ora ci si chiedesse che tenendo conto delle osservazioni ed esperienze pre-



cedentemente accennate facessimo una classificazione generale in ordine di pregio dei campioni studiati, risponderemmo che la cosa non è possibile nè plausibile se non è noto l'uso speciale cui il materiale è destinato. Secondo gli usi diversi conviene dare diverso valore all'una od all'altra delle proprietà. Pel rivestimento dei muraglioni del Tevere, per esempio, la bellezza della colorazione è meno importante della omogeneità e compacità di struttura.

Crediamo però bene astenerci dal dare una classificazione generale in ordine di pregio dei nostri campioni anche limitatamente all'uso speciale nei lavori del Tevere, perchè altri sarebbe inclinato ad attribuire alla medesima maggiore importanza di quanto possa realmente avere trattandosi di campioni che possono non rappresentare esattamente il materiale delle varie cave. Sarà più sicuro il giudizio di chi fondandosi sulle varie considerazioni esposte, procederà alla scelta delle diverse qualità applicando le sopradette nozioni ai campioni che devono servir di base alle particolari forniture.

Ci limitiamo pertanto a fare dei campioni esaminati una classificazione in cui si ha egualmente riguardo a ciascheduno dei risultati suindicati dando ad ognuno di essi egual valore e determiniamo tale classificazione tenendo semplicemente conto del posto che ciascuno dei campioni occupa nelle classificazioni parziali. Si perviene così al seguente risultato:

- 1° Macchia Soprana;
- 2° Fumaroli (Fosse);
- 3° Villa Adriana;
- 4° Pietrilli;
- 5° Fioravanti;
- 6° De Lellis;
- 7° Mola di Bassanello;
- 8° Magliano;
- 9° Bellucci;
- 10° S. Sebastiano;
- 11° Porto di Fiano.

**Conclusione.** — Riassumendo le osservazioni e le considerazioni precedenti possiamo trarne le seguenti conclusioni:

1° — I travertini della campagna romana e delle località circostanti si formarono tutti in condizioni analoghe per la precipitazione tumultuosa del carbonato di calce in seno alle acque contenute in bacini più o meno estesi a misura che venendo esse acque a contatto dell'atmosfera, in causa del loro movimento si sprigionava l'acido carbonico il quale

era stato l'agente che aveva loro permesso di caricarsene nell'attraversare le formazioni calcaree preesistenti. Anche l'evaporazione può aver contribuito alla precipitazione del carbonato di calce. L'acido carbonico che aveva impartito alle acque alimentatrici dei bacini travertiniferi la facoltà di sciogliere il calcare, proveniva da emanazioni mofetiche dei terreni vulcanici nei quali le dette acque avevano circolato.

L'epoca in cui si formarono i grandi depositi di travertino propriamente detto è quella che accompagnò in parte e seguì immediatamente la deposizione dei tufi vulcanici della campagna romana. Tuttavia anche posteriormente si formarono travertini alla parte superiore dei bacini stessi di mano in mano che questi si restringevano per la diminuzione delle acque affluenti, ma in proporzioni molto meno considerevoli e colla produzione d'un materiale più cavernoso e leggero e non adatto agli usi di pietra da taglio (i così detti tartari), spesso concrezionati intorno alle erbe e canne palustri. Ciononpertanto ogni bacino può contenere banchi di travertino di buona qualità e per l'analogia delle formazioni non si può, *a priori*, stabilire se il travertino dell'uno sarà migliore di quello dell'altro, quantunque spesso la conoscenza del calcare, dalla cui dissoluzione il travertino prese origine, lasci arguire qualcheduna delle qualità del travertino dei vari giacimenti, specialmente quanto al colore e alla chimica composizione.

2° Le condizioni attuali delle varie cave esaminate si mostrano assai diverse dall'una all'altra, sia per la disposizione ed andamento dei banchi in coltivazione, sia per la qualità del materiale, e ciò per una parte rende più o meno facile il taglio, il distacco e l'estrazione, e per l'altra parte dà maggiore o minore sicurezza di ricavarne in condizioni normali materiale adatto all'uso delle costruzioni.

Sotto questo riguardo le cave più favorite sono quelle del bacino di Tivoli, di Orte e di Magliano. Le cave di Fiano e di Monterotondo, come quelle di Ferentino, di Civitavecchia e di Cisterna, non offrono fronti scoperte atte a garantire una produzione corrente ed in quantità ragguardevole di materiale soddisfacente. Non si esclude con ciò che in queste cave, con lavori ulteriori di preparazione, si possa pervenire a mettere a scoperto buone ed estese fronti di taglio; ma nello stato attuale la cosa non è accertata. In alcuni altri punti, come a S. Severa (fra Palo e Civitavecchia) e Tor di Monte (fra Castiglione ed Orvieto) a S. Sabina (fra Ellera e Perugia) furono segnalati giacimenti, e nelle due ultime località anche cave aperte che potrebbero concorrere alle forniture pei lavori del Tevere e per altre costruzioni in Roma; ma non è possibile portarne sicuro giudizio, perchè o non vi furono fatti ancora

lavori sufficienti di scoprimento, o non sono sufficientemente note le qualità del materiale. Nello stato attuale conviene limitarsi a indicare come ammissibili le prime nominate, cioè del bacino di Tivoli, di Orte e di Magliano, ed anche quelle di Fiano e le altre ogniqualevolta, a cura dei coltivatori, sieno messe in evidenza buone ed estese fronti di taglio.

Le condizioni di dette cave relativamente alla facilità dell'escavazione, dell'estrazione e dei trasporti del travertino a Roma sono attualmente molto diverse. Le più facili ed economiche sono quelle delle cave di Villa Adriana; vengono quindi quelle delle Fosse e di Orte e successivamente quelle delle Caprine, ed ultime quelle di Magliano. Tali condizioni però muteranno notevolmente quando sarà aperta la ferrovia Roma-Sulmona, la quale farà certamente passare al primo posto le cave delle Caprine.

3° Come valore intrinseco del materiale delle cave suddette non si dubita di mettere in prima linea il travertino della Macchia Soprana presso Orte, il quale è di gran lunga superiore a tutti per colore, per struttura, per facilità di lavorazione, resistenza, ecc. Gli altri sono variamente raccomandabili per proprietà diverse, ma tutti atti ai lavori di rivestimento dei muraglioni del Tevere. Tuttavia, presentando i medesimi diversi gradi di colorazione, non potrebbero essere adoperati tutti promiscuamente. Per chiarezza di tinte si distinguono i travertini delle Fosse e quelli delle cave Fioravanti e Pietrilli alle Caprine; alquanto più oscuri sono quelli di Villa Adriana e della cava Bellucci; vengono ultimi quelli della Mola di Bassanello e di Magliano, i quali hanno colore grigio traente al giallo-perla. Il travertino della cava Fumaroli-Conversi alle Fosse, mentre può benissimo prestarsi a qualunque lavoro, è adatto principalmente per la riduzione in tavole, lastre, gradini, stipiti, ecc. alla sega, ed in fatto esso viene quasi per intero smerciato sotto tale forma dopo essere stato lavorato alla segheria che il Fumaroli esercita presso i bagni delle Acque Albule. Per la riduzione in conci e parallelepipedi e per la lavorazione a scalpello è adatto principalmente il travertino di Villa Adriana, della cava De Lellis alle Fosse e delle Caprine, sebbene questi ultimi presentino non di rado il difetto delle falde aperte e cavità interne, vuote o ripiene di materie eterogenee. Meno soggetti a questo inconveniente ed assai adattati ai lavori del Tevere sarebbero i travertini della Mola di Bassanello e di Magliano, i quali potrebbero essere adoperati insieme per la somiglianza di colore.

4° È difetto comune a tutti i travertini il contenere nella loro massa



# CARTA DIMOSTRANTE LA SITUAZIONE DEI GIACIMENTI E DELLE CAVE DI TRAVERTINO nella Campagna Romana e dintorni

## SEGNi CONVENZIONALI

- Strade ordinarie
- Strade ferrate in esercizio
- id in costruzione o progettate
- Tramvie a vapore in esercizio
- id in costruzione o progettate
- Giacimento di Travertino
- Cave in esercizio
- Cave sospese o abbandonate

Le B. 1 numeri apposti alle cave si riferiscono all'elenco delle medesime



## ELENCO DELLE CAVE

- 1 Amelia Monte Pilato - Franchi
- 2 Orte ... Machia Soprana Vittori
- 3 id ... id - Manni
- 4 id ... id - id
- 5 id ... Mola di Bassanello
- 6 Civita Castellana
- 7 Fiano ... Porto
- 8 id ... S. Sebastiano
- 9 id ... id
- 10 id ... S. Giovanni
- 11 Monterotondo
- 12 Tivoli ... Caprine - Fioravanti
- 13 id ... id - Pietrilli
- 14 id ... id - Bellini
- 15 id ... Segheria Vecchia
- 16 id ... Fosse - De Lellis
- 17 id ... id - Fumaroli
- 18 id ... Barco
- 19 id ... id
- 20 id ... id
- 21 id ... Villa Adriana
- 22 Subiaco
- 23 Sgurgola
- 24 Ferentino
- 25 id ... Fontana Oleni
- 26 id ... - Marchese Fioravanti
- 27 id ... id
- 28 Pofi
- 29 Cisterna ... Buffalverini
- 30 id ... Faccheruccia
- 31 S. Severa ... Pium Salliano
- 32 Civitavecchia/Bagno Trapanese
- 33 id ... Fiancella

Scala di 1 a 500,000





cavità alcune volte di notevole grandezza, vuote o ripiene di materie eterogenee, marnose, sabbiose o calcaree, in istato di disagregazione e pulverulenti. Nella lavorazione dei massi tanto alla sega quanto allo scalpello simili cavità o noduli (*macchie gessine, cretose*, ecc., come dicono gli scalpellini) vengono a scoperto e allora si ricorre alla stuccatura per farle scomparire o mascherarle. Ad impedire, per quanto possibile, questa frode ed a facilitare le operazioni di ricevimento e di collaudo dei materiali a piè d'opera, si trova opportuno raccomandare che presso le cave che forniscono materiale per conto della R. Amministrazione siano sempre delegati sorveglianti in numero sufficiente e che nessuna spedizione di materiale possa essere fatta senza una verifica preventiva alla cava stessa. In tal modo sarà di molto agevolato il compito di chi deve fare il ricevimento definitivo in Roma, nella quale operazione è naturale che nascano maggiori contestazioni per parte dell'imprenditore e forse anche maggior tolleranza per parte degli agenti al ricevimento quando si tratta di materiale già caricato delle spese di trasporto.

---

## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE.

E. NICOLIS. — *Note illustrative alla Carta geologica della provincia di Verona*. — Verona, 1882.

L'egregio Autore, già noto per precedenti lavori geologici sulla provincia veronese <sup>1</sup> ha ora con questo nuovo lavoro portato un efficace contributo alla geologia e paleontologia di quella regione. In esso, esponendo con maggior sviluppo e dettaglio i risultati degli studi precedenti, si estende a tutti i terreni che affiorano nella provincia studiandone l'orogenesi e la tettonica degli strati.

Descritti dapprima i confini, la orografia e la idrografia della provincia e dato un cenno sulla litologia, imprende lo studio del sistema giurese.

---

<sup>1</sup> Note sulle formazioni eoceniche comprese fra le valli d'Adige, quella d'Illasi ed i Lessini. — *Cronaca Alpina*. — Verona 1880.

Sistema liasico-giurese della provincia di Verona. — Verona 1881.



In esso distingue:

1° Le dolomie che rappresentano i prodotti marini più antichi che affiorano nella provincia.

Sono rocce generalmente cristalline, grossolane, saccaroidi, biancastre, rosee, rosse o brune, e non presentano che rari resti organici (*Pecten* sp. e i generi *Terabratula*, *Waldheimia* e *Spirifer*) e non vallevoli a determinarne decisamente il valore stratigrafico. Esse si veggono sul crinale di Monte Baldo, affiorano nell'alta valle dell'Adige con leggera pendenza, ed in quella dell'Illasi, dove s'innalzano con rapido sviluppo a formare il gruppo della Posta, il Monte Porto e lo Spitz.

La loro potenza massima apparente è di circa 700 metri. Queste dolomie unitamente ad esigui banchi oolitici chiari compatti e spesso ceroidi sono ritenute liasiche.

2° Una serie di strati sovrapposti alle dolomie che in complesso sono denominati calcari grigi fillitici. Essa è così composta:

Ooliti bianche e calcari chiari compatti.

Calcari aspri bronzini selciosi, calcari cerulei e grigi, o chiari compatti ed oolitici.

Calcari cerulei bituminosi, schisti cerulei, marne ed argille bituminose, ligniti, calcari biondi, grigi, od ooliti chiare e calcari compatti.

Calcari grigi, cerulei e biondi compatti.

Formano il fondo a quasi tutte le valli alpine con una potenza di circa 250 metri. Questa serie è caratterizzata dai fossili seguenti: *Lithiotis problematica* Gumb., *Terebratula Rolzoana* Schaur., *T. Renieri* Cat., *Megalodus* sp. (*Megalodus pumilus* Ben.) *Perna* (*Gervillia*) *mirabilis* Leps. etc., e da una splendida flora illustrata dal De Zigno.

Intorno alla posizione stratigrafica di questa serie l'Autore cita le diverse opinioni controverse, secondo le quali questi calcari grigi sarebbero da ascrivere al piano Toarciano, ovvero al Bajociano, al Bathoniano, all'Oolite inferiore, al Dogger inferiore, al Giura bruno, al Lias, ecc.

3° Calcari gialli oolitici in banchi potenti sovrapposti e concordanti coi precedenti. Essi petrograficamente non ne sono decisamente distinti, ed inoltre i crinoidi che hanno sede in questa serie già preludiano nella precedente, e la *Lithiotis problematica* dei calcari grigi persiste pure nei calcari oolitici. Questi, senza stratificazione apparente, formano quasi per intero le pareti scoscese, nude e cavernose delle valli superiori. Vi sono abbondantissimi gli steli di *Pentacriniti* e sono pure ricchi di

*Rynchonelle*, fra le quali predominano la *R. Clesii* Leps., ed eleganti *Cidariti*.

Nelle assise superiori vi fu rinvenuta la fauna ad *Harpoceras Murchisonae* Sow. e la *Posidononys alpina* Gras.

Questa serie ha una potenza rilevante nella parte occidentale della provincia (circa 170 metri) mentre va riducendosi e perdendosi verso oriente, lo che si verifica anche per la serie sottostante dei calcari grigi.

A seconda delle varie scuole anche questa serie viene raccordata a diversi piani stratigrafici.

Questi tre gruppi vengono dall'Autore compresi sotto la denominazione di Giura-lias in attesa di studi più completi e definitivi.

Nel Giura superiore distingue tre piani:

1° L'Oxfordiano con calcari marmorei e corallini, schisti selciferi incarnati a *Belemnites* e con la zona a *Peltoceras transversarium* Quenst. Questo piano succede alla serie dei calcari oolitici con un limite non bene determinato e con vario abito petrografico; vi persistono ancora per poco i fossili proprii dei calcari oolitici, ma è però caratterizzato dal *Peltoceras transversarium*. In esso si comprendono i calcari ammonitici rosei, giallastri, chiari, cloritici.

2° Il Kimmeridgiano o zona ad *Aspidoceras acanthicum* con traccia del suo livello inferiore ad *Oppelia tenuilobata*.

Le esigue assise di questa zona, subordinate alle titoniche, formano i banchi di mezzo a struttura più regolare dei calcari nodulosi mandorlati rossi, bianchi, gialli, cloritici e screziati del giura superiore.

3° Il Titonico (*Diphyakalk*) zona a *Phylloceras ptycoicum*, ecc. Esso presenta ampi affioramenti ed una ricca fauna caratteristica. La *Terebratula diphya* vi è rara; abbondantissima invece la sua varietà *Catulloi* Pict. e comune l'*Apticus punctatus* Voltz., vi è pure tra i fossili principali il *Perisphinctes contiguus* Cat., il *P. colubrinus* Rein., ecc., vari *Echinidi*, la *Terebratula triangulus* Lk. ecc.

Lo spessore complessivo delle assise calcari di questi tre piani è assai esiguo, da 15 a 40 metri. Si traggono da questi le breccie variegiate ed i noti marmi varicolori, dei quali l'industria trae tanto profitto.

Di tutti questi piani è data una dettagliata descrizione, nella quale l'Autore passa a rassegna le località più importanti ove i diversi piani si presentano, citando i fossili da esso o da altri geologi rinvenuti, notando i rapporti stratigrafici delle varie formazioni, la loro natura litologica e facendovi altre interessanti osservazioni.

Passa successivamente all'esame delle roccie del periodo cretaceo. I sedimenti di questo formano un complesso di circa 150 metri di potenza, concordante colla formazione giurese sottoposta, di cui forma la continuazione benchè ne sia modificata profondamente la fauna.

Incominciando dalla serie inferiore cretacea l'Autore osserva essere le assise di questa distinte dalle titoniche solo per criterii litologici, non essendosi quivi finora scoperta una fauna neocomiana. Ai banchi superiori seguono in alto straterelli di calcare candido a frattura concoide, compatto a grana molto fina e tenero. In alcune località essi subirono insieme alle rocce giuresi un metamorfismo. I pochissimi avanzi organici, cioè *Belemnites dilatatus* Blainw. ed un Echinide affine all'*Holeaster* cor Schaur. indurrebbero l'Autore ad ascrivere questa formazione al piano neocomiano.

A queste assise, alte da 5 a 8 metri, fa seguito un complesso di strati sottili di un calcare biancastro a grana fina con numerosi letti ed arnioni di selce talora metamorfosati dagli agenti meteorici, ed un calcare marnoso giallastro con facile sfaldatura verticale e ricco di selce. Anche queste assise mancano di resti organici, solo vi furono raccolti dall'Autore degli Inocerami affini all'*I. problematicus*.

Tutta questa serie inferiore cretacea (*biancone* o *maiolica*) ove è più potente non raggiunge i 20 metri verticali: essa copre per larga estensione i dossi dei monti più elevati; in lembi interrotti arriva sull'altipiano dei Lessini sino alla cima del monte Sparavier e nella regione orientale sino a Campo Fontana.

Abbenchè nel territorio veronese manchino le formazioni ippuritiche, l'Autore ritiene la creta media vi sia almeno in parte litologicamente rappresentata, osservando inoltre che non mancano le Rudiste, quantunque ad un livello superiore, cioè nella scaglia rossa.

Sopra i sedimenti descritti s'adagiano dei calcari biancastri in lastre costantemente intercalate con letti di marna cinerea cloritica biancastra, assai erosi e ridotti in isfacelo dall'acqua. Vi è talora abbondantissima la selce: i fossili assai rari. Sulle lastre di calcare si veggono impronte di fucoidi cilindriche ed ove la marna diviene nera e bituminosa qualche indecisa traccia organica: l'Autore vi trovò una *Belemnites* sp., tracce ittiolitiche ed impronte di alghe. L'erosione mette a nudo la creta media marnosa, specialmente nell'alta Valpolicella, nella valle Negrar-Prun; ne sono poi formate quasi del tutto le colline a sinistra di val Pantena.

L'orizzonte della *scaglia rossa* (Senoniano) che rappresenta la serie superiore cretacea, è il meglio definito per abito litologico costante e



per fossili caratteristici. Le sue assise raggiungono talora lo spessore di 35 metri. Il passaggio dalla serie media a questa si compie gradatamente: gli strati di calcare abbandonano la marna intercalata, prendono struttura nodulosa e passano dal color bianco al roseo, al rosso, mantenendosi in lastre che nella parte più elevata però sono assai fratturate e di colore più intenso. Questo piano è costante in tutto il territorio ove le assise eoceniche non furono tolte per denudazione. Le località fossilifere di quest'orizzonte vengono dall'Autore passate a rassegna citandone i fossili, fra i quali, i più caratteristici, oltre ad avanzi di vertebrati (forse di un *sauro*) sono: ammoniti, ippuriti, inoceramidi, la *Stenonia tuberculata* Defran., l'*Ananchytes ovata* Agas., l'*A. concava* Cat. ecc., ecc.

Venendo al gruppo terziario l'Autore osserva dapprima che il confine tra il Senoniano e il Nummulitico inferiore è segnato ovunque dalla presenza di prodotti vulcanici o da rocce che ne risentirono l'azione.

Cercando di raccordare le serie eoceniche dell'intera regione ai piani tipici stabiliti dagli studii classici per il Vicentino, per il Bolca e Roncà egli divide il sistema in tre grandi zone che prendono il nome dalla distribuzione verticale dei Rizopodi; e sono:

La zona sottoposta ai giacimenti della *Nummulites complanata* Lk. e *N. perforata* d'Orb. (orizzonte di Spilecco e membro di Chiampo);

La zona a *N. complanata* e *N. perforata* ove le nummuliti prendono il massimo sviluppo in dimensione e quantità (orizzonte di S. Giovanni Ilarione e Roncà);

La zona superiore ai sedimenti contenenti le suddette specie (orizzonte di Priabona).

Nella serie inferiore nummulitica comprende gli espandimenti basaltici, i tufi e le breccie basaltiche, i letti di argille cloritiche e violacee, il calcare siliceo farinoso in istrato sottile, le marne ed i calcari decomposti, i calcari selciferi; calcari cristallini compatti a piccole nummuliti (*Nummulites Bolcensis* M. Ch.) ad articoli di *Bourgueticrinus* sp. ed aculei di *Cidaris* sp. Sopra le argille cloritiche od ai calcari decomposti stanno sovente marne calcaree ad alghe, a *Cancer punctulatus* Desm. e a *Pentacrinus* (*P. diaboli* Bayan) (Flandriano e Suesoniano).

Nella serie media si hanno potenti strati di calcare ora tenero a grana fina detto Gallina con *Ranine*, rari resti di pesci, *N. Heeri* e *N. subvariabilis* d. l. Harpe, ora eccezionalmente compatto, cariato ed internamente cenerognolo, a piccole nummuliti, oppure calcari marnosi bianchi sfaldabili e senza fossili. Questo insieme si raccorda in parte

alla pesciaia di Bolca ed in parte al membro di Chiampo (Suessoniano di Mayer).

Vengono poi calcari ad *alveoline* e calcari grossolani in cui cominciano ad apparire le grandi nummuliti, *Conoclypeus campanaeformis* Dam., *Alghe*, *Castellinie* affine a quelle di Monte Postale ed altri Carpoliti (Londiniano di Mayer).

Tengono dietro tufi basaltici e marne ricchissime di fossili del piano di S. Giovanni Ilarione, per lo più entro straterelli assai sottili e accompagnati superiormente da grandi fucoidi. Vi si rinviene l'interessante gasteropodo *Velates Schmidelianus* Chem.

Seguono in alto potenti banchi di calcare conchigliaceo a grande fauna marina analoga a quella superiore di Roncà, con *N. perforata*, *N. complanata*, *N. spira*, *N. Tchihatcheffi* d'Arch., *Velates Schmidelianus* e nidi di Echinidi prevalentemente del genere *Echinolampas* ed *Echinanthus*. Ad un livello stratigrafico intermedio si ha un banco di coralli.

La serie superiore consta di marne e calcari marnosi con numero grandissimo di *Serpula spirulea* Lk., *Ostrea Martinsi* d'Ach., *Schizasthes rimosus* Des., *Pecten*, *Briozoari*, *Bourgueticrinus* ecc.; è l'orizzonte di Priabona (Bartoniano di Mayer).

Il complesso di questo sistema, nel territorio centrale che arriva sino dentro Verona e sul Monte Baldo ha una potenza verticale di oltre 350 metri.

Dati questi cenni generali sul sistema nummulitico, l'Autore passa alla descrizione dettagliata di questo gruppo terziario passando a rassegna le località più importanti con una lunga enumerazione dei fossili ivi rinvenuti.

Riserbandosi di studiar meglio la regione occidentale, e specialmente la zona baldense di assai difficile esplorazione, accenna alla presenza di depositi oligocenici (zona a *Scutelle*) nella parte più elevata del Monte Moscal ed al Monte Baldo, nell'altipiano delle Acque-negre.

I fossili rinvenuti in queste località, sarebbero proprii del piano tongriano e forse dell'acquitaniano.

Nota pure nella depressione a Nord di Caprino, ove sorge la contrada di Porcino, un bacino di argille o marne azzurre fossilifere che vennero prima riferite al Pliocene e poi al Miocene. I fossili poco riconoscibili, la insufficienza dei dati stratigrafici, non che la presenza in sedimenti petrograficamente analoghi di altre località, di forme fossili riferibili al nummulitico superiore, rendevano dubbioso l'Autore sull'orizzonte di quei sedimenti. I fossili però rinvenuti benchè mal conservati sembrano potersi riferire al Tortoniano.

Segue la descrizione del sistema glaciale, fluvio-glaciale e postglaciale. In essa l'Autore riferendosi alle importanti pubblicazioni di varii autori su questo argomento, si limita a parlare succintamente del grande rilievo circolare morenico accumulato a mezzodi del lago dal ghiacciaio del Garda unitosi a quello dell'Adige. Descrive poi l'anfiteatro morenico dell'Adige che circonda l'altipiano di Rivoli.

A provare l'enorme spessore delle masse di quei ghiacciai ricorda le rocce levigate ed i residui di morene trovati da lui in diverse località ad altezze considerevoli e per fino a 1100 metri.

Al sistema fluvio-glaciale apparterrebbe l'alta pianura detta Alto Agro che dal *talus* delle colline moreniche scende gradatamente sino a fondersi colle argille e sabbia postglaciali della bassa zona padana.

Essa è costituita da ciottoli di provenienza alpina e prevalentemente porfirici.

A questa corrisponde approssimativamente un sottosuolo costituito di potenti banchi di ghiaie in gran parte calcaree. Esse furono probabilmente stratificate dalle grandi fiumane di disgelo prima che i ghiacciai occupassero questo spazio, sul quale essi edificarono le morene nel periodo di massimo avanzamento. Nel loro ritirarsi poi coi materiali fluitati dalle loro bocche e collo sfacelo delle loro morene portarono sulla pianura stessa nuova congerie di ciottoli.

Le alluvioni torrenziali riempirono il fondo delle più ampie valli dove non arrivarono le fiumane fluvio-glaciali. Questi riempimenti furono successivamente incisi dai torrenti stessi ridotti a minor copia d'acqua dando luogo ad un sistema di terrazzi. Questi l'Autore viene descrivendo, occupandosi specialmente di quelli dell'Adige.

Ricorda infine i resti abbondanti di fauna quaternaria del Veronese, citando le scoperte fatte e le memorie che su questo argomento furono scritte, accennando anche all'epoca archeolitica splendidamente rappresentata in questa provincia.

Alla tettonica del Veronese è pure dedicato un capitolo, nel quale notasi dapprima come il sollevamento avesse il suo massimo sviluppo dopo il deposito dei più recenti strati nummulitici che ora si trovano alla base dei contrafforti che più si estendono verso il piano e stanno sul versante orientale del Monte Baldo a 1800 m. sul mare; e come durante tale sollevamento ardessero quei vulcani terziarii in gran parte sottomarini che specialmente nella parte orientale lasciarono tanta copia di lave, cenere, lapilli ed altri prodotti endogeni, rimestati e stratificati dall'onda marina.

Passa poscia a rassegna le principali linee di fratture, le dislocazioni,



le flessioni, i ripiegamenti che insieme agli agenti atmosferici portarono il complesso degli strati cretacei e nummulitici, dapprima stesi e continui sui sedimenti giuresi, allo stato nel quale si presenta oggi.

Facendo quindi un sunto di storia geologica, osserva dapprima che durante i periodi giurese e cretaceo non arsero vulcani in quest'area. I frequenti dicchi basaltici in quelle formazioni non indicano che la via per la quale trovarono uscita, durante il sollevamento nell'era terziaria, quelle colate che ancora si veggono ove le rocce nummulitiche non furono abrase, mentre ove fu potente la denudazione restano visibili soltanto le iniezioni basaltiche nelle rocce più antiche.

Occupandosi quindi della biologia della porzione di mare che copriva quell'area viene descrivendo il succedersi ed il modificarsi in essa delle faune.

Dopo il sollevamento triasico, abbassandosi il fondo marino, veniva gradatamente a cessare la vita corallina. Sarebbero avanzi giganteschi di questa le dolomie che si elevano al confine Nord e Nord-Est della provincia e che affiorano per profonda erosione nelle alte valli dell'Adige e dell'Illasi.

Nella parte occidentale, ove il mare più profondo non favoriva lo sviluppo coralligeno, si formò la serie dei calcari grigi accompagnata da grande quantità di alghe (*Lithiotis problematica* Gumb). In questo mare si sviluppavano grandemente la *Terebratulula Rotzoana* e la *T. Renieri*, assai poco gli acefali e gasteropodi e quasi affatto i cefalopodi.

Deposti già in parte questi sedimenti con potenza varia si ebbe nella parte orientale un basso fondo con terre contigue coperte da lussureggiante vegetazione, che lasciò avanzi copiosi fra i calcari ed i fanghi marini.

Una quantità di *megalodon* e parecchi gasteropodi d'indole salmastra ebbero quivi favorevoli circostanze di vita.

Anche nell'epoca successiva nella quale si depose la serie oolitica dei calcari gialli, il letto marino era meno profondo ad oriente che ad occidente; nessuna terra però era emersa e si aveva un mare libero e tranquillo ove ebbero vita rigogliosa foreste di crinoidi, gran numero Rhynchonelle, di cidariti, piccoli molluschi, e colonie innumerevoli di gasteropodi e lamellibranchi.

Nel periodo del Giura superiore si formarono depositi di minor potenza ricchi di sali ferruginosi e di manganese, quindi si ebbe una breve comparsa di coralli che preludiò ad un'immigrazione generale di cefalopodi provenienti dai mari settentrionali. Le condizioni biologiche si mantennero favorevoli ai cefalopodi concamerati e dibranchiati

per almeno due età successive, raggiungendo i primi la massima dimensione nell'età media quando dominava l'*Aspidoceras acanthicum*. Il mare giurassico-titoniano finisce col dominio, in mezzo alle aumentate colonie di ammoniti, del *Phylloceras ptychoicum*.

Il mare cretaceo fa seguito senza interruzione al giurese. La sua fauna fu assai scarsa per cause locali o scomparve poscia per fenomeni molecolari intervenuti nelle rocce.

Nell'età senoniana il mare diede ricetto a falangi numerose di ammoniti che scomparvero posteriormente nell'epoca terziaria. Popolarono questo mare alcuni sauriani, grandi pesci del genere *Phychodus*, squali, numerosi echinidi, catilli e scarse rudiste.

L'era terziaria fu segnata da una nuova fauna (le nummuliti) e da modificazioni nella natura dei sedimenti. Prodotti vulcanici accompagnarono in questo territorio i primi sedimenti terziarii; vulcani sottomarini od appena aerei continuarono ad eruttare lave, ceneri, lapilli nelle regioni orientali senza influire sulla vita animale e vegetale.

La vicinanza di spiagge, il sollevarsi lento del letto marino, la sua pendenza e profondità, il variare del clima ed altre cause determinano le varie *facies* che formano ora il campo degli studii comparativi della orografia e geografia di questa regione.

Le diverse faune e flore sepolte promiscuamente nei sedimenti nummulitici, attestano i mutamenti avvenuti nella distribuzione di terra e di mare in quest'epoca ove si ebbero alternativamente golfi, estuari, spiagge, foci di fiumi, bassi fondi e mare profondo.

Un altro capitolo è riserbato alla geologia applicata ed in questo l'Autore si trattiene a parlare dei materiali litici da costruzione e da decorazione che abbondano nella provincia. Passa in rassegna i bellissimi e tanto noti marmi veronesi, ed i calcari dei diversi livelli stratigrafici indicando le cave da cui si estraggono, la loro importanza e le diverse applicazioni di essi nelle costruzioni. Inoltre dà ragguaglio di altri materiali utili, come pietre da calce, argille per laterizi, ligniti, torbe, terre coloranti ecc. che in quel territorio si rinvencono.

Facendo rilevare per ultimo i rapporti della vegetazione e delle coltivazioni colla natura geologica, presenta un paesaggio di quella regione indicando come a grandi linee si possa formarsi un concetto della struttura geologica dall'aspetto vario che assumono le rocce delle diverse formazioni.

Questo lavoro, corredato da molte note bibliografiche e da una tavola con la serie dettagliata dei terreni, fu pubblicato in occasione del convegno a Verona della Società geologica italiana nei primi del set-

tembre 1882 unitamente ad una Carta geologica della provincia rilevata con molta accuratezza dall'Autore ed eseguita in cromolitografia nella scala di 1/75000.

---

G. G. GEMMELLARO. — *Sul Trias della regione occidentale della Sicilia.* — Memorie della R. Accademia dei Lincei, S. III. vol. XII. — Roma, 1882.

L'egregio professore di Palermo, che tanta luce ha portato colle sue pubblicazioni alla geologia della Sicilia, espone in questa memoria il risultato dei suoi studii su quella parte fondamentale e predominante delle rocce mesozoiche di questa regione, che fino a pochi anni addietro era rimasta indeterminata. La deficienza in queste rocce di elementi paleontologici, l'aspetto petrografico variabilissimo delle rocce più recenti che vi stanno sopra, di età diversa e con grandi lacune fra di loro, rendevano difficile la determinazione della loro età geologica. Ma la scoperta di una ricca fauna del lias inferiore lo indusse a nuove ricerche nelle rocce sottostanti, e queste ricerche lo portarono alla scoperta importantissima del Trias fossilifero in Sicilia.

Le rocce triassiche si mostrano alla base della grande faglia settentrionale e delle altre trasversali dell' isola; sono contorte, fratturate ed estesamente denudate; affiorano quindi a salti, ora in gruppi montuosi isolati, ora in rupi o burroni fra loro più o meno distanti. Le altre rocce secondarie più recenti ora le ricoprono seguendone le ondulazioni, ora sono addossate sul loro declivio ed ora mancano completamente. Le rocce terziarie si estendono nella parte più bassa delle loro sinuosità o stanno in lembi staccati su di esse o serrate nei loro ripiegamenti. La serie cronologica delle rocce triassiche è disposta come segue.

Potenti strati di calcare compatto, tenace, cristallino, bianco, tendente leggermente al grigio, o al rosso, macchiato o venato di nero, talora brecciforme a cemento rosso mattone. I fossili vi sono rari; nelle parti state lungamente esposte all' azione meteorica spuntano avanzi di *encrini* e di *cidariti* non determinabili. Questo calcare si mostra solo a S. Elia.

Sopra questo si appoggia una potente e grande massa di dolomia che forma la roccia fondamentale in tutte le altre località della regione occidentale della Sicilia. Essa è bianca o cinerina, oppure bianca tendente al grigio ceruleo o al roseo. Varia pure di struttura e di potenza essendo ora polverulenta, ora cavernosa, ora brecciforme ed ora



cristallina, e mostrandosi con grande potenza in alcune località e di pochi metri in altre. Essa si presenta nelle Madonie, a Monte S. Calogero, a Monte Cane, alle torri di Termini, ai monti di Trabia, ai monti Caltafano, Giancagno e Consona, nel gruppo dei monti del Mezzagno e di San Martino, ai monti Gallo e Pellegrino (Palermo) e nell'esteso gruppo dei monti di Castellammare e S. Vito, nonchè nel gruppo dei monti di Caltabellotta e Bivona.

In questa dolomia i fossili sono rarissimi; l'Autore non riesci a trovare che due *pelecypodi* ed una *Rhynchonella* non bene determinabili per il loro cattivo stato.

Sopra questa dolomia poggiano degli strati di calcare compatto omogeneo, talora con venature spatiche e con liste e noduli di selce cornea. Ha una frattura concoide e una grana più o meno fina. Il suo colore varia dal bianco al bigio o al giallo sbiadito, e talvolta al roseo. La sua potenza è varia. Ove manca la dolomia sottostante o affiora per pochi metri, il calcare si mostra in strati numerosi, e si assottiglia invece ove la dolomia è dominante. La massima potenza è di circa 300 o 350 metri.

Questi strati calcari si estendono direttamente sulla dolomia da Monte S. Calogero fino alla montagna di Rosmarino, a quelle di Trabia, alle torri di Termini, alla montagna del Cane e ai monti di Giancagno e Caltafano. Poggiano pure sulla dolomia nelle montagne di Misilmeri, Villabbate e nella contrada Grazia presso Parco (gruppo dei monti di Mezzagno), alla contrada Sant'Anna (gruppo dei monti di S. Martino), al Monte Asparagio (gruppo dei monti di Castellammare), ecc. In altre località la dolomia non compare sotto di essi come alla contrada Scalletta del Monte Cassaro di Castronovo, alla contrada Madonna del Balzo del Monte Irione ed in alcuni dei monti dei dintorni di Prizzi e Palazzo Adriano.

In alcune località si trovano intercalati a questi strati calcari degli schisti argillosi fissili di color grigio o rossastro, in altre alternano fra essi per molti metri, dei calcari argillosi tenaci quasi cornei e nerastri a venature spatiche con schisti argillosi fissili color ardesia, rossastri o giallastri; altrove invece di schisti, fra alcuni strati di calcare a noduli di selce, si trovano in alternanza degli strati di dolomia.

Questi calcari e gli schisti argillosi interposti sono ovunque eminentemente fossiliferi, ma ad eccezione di alcuni sono tutti indeterminabili od appartengono a specie nuove.

Sopra questi calcari con noduli di selce in alcune località si trova una dolomia con noduli di selce o senza, cristallina di color bianco grigiastro e di tenue potenza. I fossili vi sono rarissimi riducendosi a due

valve della *Daonella Lepsiusi* Gemm. Questa dolomia si osserva alla Portella del Fico, Monte Griffone, Monte Giancagno, montagne di Trabia e Monte S. Calogero.

La serie delle rocce triassiche è terminata da un'altra dolomia che ordinariamente è priva di noduli di selce. Essa è bianco-grigia, cristallina ed a frattura irregolare: ha poca potenza e si rinviene a lembi staccati in concordanza con la roccia precedente, al Monte Griffone e Monte S. Calogero.

Ecco l'elenco dato dall'Autore dei fossili rinvenuti nelle rocce triassiche di questa regione:

a) Calcare di S. Elia.

*Encrinus* sp. ind.

*Cidaris* sp. ind.

b) Dolomia inferiore.

*Rhynchonella* sp.

c) Calcare a noduli di selce cornea e schisti subordinati:

*Estheria Ciofaloi*, Gemm.

*Trachyceras* sp. aff. al *Trach. senticosum* Dtm. sp.

*Arcestes* sp. del gruppo dell'*Arc. colonus* Mojs.

*Arcestes* sp. aff. dell'*Arc. periolcus* Mojs.

*Pinacoceras* cfr. *peractum* Mojs.

*Juvavites* sp. n.

*Halorites* sp. del gruppo dell'*Hal. semiplicatus* Hauer sp.

*Arpadites* sp. aff. all'*Arp. Rüppeli* Klpst. sp.

*Halobia Mojsisovicsi*, Gemm.

» *Curionii*, Gemm.

» *Beneckeii*, Gemm.

» *mediterranea*, Gemm.

» *sicula*, Gemm.

» *subreticulata*, Gemm.

» *insignis*, Gemm.

» *radiata*, Gemm.

» *simplex*, Gemm.

*Daonella styriaca*, Mojs.

» *lenticularis*, Gemm.

*Monotis rudis*, Gemm.

» *Stoppanii*, Gemm.

» *limaeformis*, Gemm.

*Posidonomya affinis*, Gemm.

» *lineolata*, Gemm.

*Posidonomya fasciata*, Gemm.

» *elegans*, Gemm.

» *gibbosa*, Gemm.

d) Dolomia a *Daonella Lepsiusi*.

*Daonella Lepsiusi* Gemm.

e) Dolomia superiore:

*Rynchonella* sp. del gruppo della *Rh. pedata* Bronn.

*Spirigera* sp. del gruppo *Sp. oxicolpos* Emmr.

Descritta così la serie delle rocce e citati i fossili ivi rinvenuti, l'Autore passa a determinare l'età dei varii livelli cercando di sincronizzarli con quelli ben stabiliti di altre regioni. La disposizione, l'aggruppamento dei varii fossili, la presenza di specie caratteristiche od affini ad altre già note ed altre considerazioni stratigrafiche e petrografiche lo inducono a stabilire l'età dei diversi piani di questa formazione nel modo indicato succintamente nel seguente quadro:

e) Dolomia superiore.		Retico
d) Dolomia a <i>Daonella Lepsiusi</i> .	Zona a <i>Turbo solitarius</i>	Carnico
<i>Monotis rudis</i> , <i>Mon. linæformis</i> , <i>Posidonomya gibbosa</i> , <i>Daonella styriaca</i> , <i>Halobia Curionii</i> , <i>Pinacoceras</i> cfr. <i>peractum</i> , ecc.	Zona a <i>Trachyceras Aonoides</i>	
c) Calcare a noduli di selce cornea e scisti subordinati.		
<i>Halobia Mojsisovicsi</i> , <i>Arpadites</i> sp. aff. al- l' <i>Ar. Rüppeli</i>	Zona a <i>Trachyceras Aon.</i>	
b) Dolomia inferiore		Norico
a) Calcare di S. Elia a <i>Encrin</i> e <i>Cidariti</i>		Muschelkalk superiore

Passa quindi alla descrizione delle nuove specie da lui determinate, indicando le analogie e le differenze con fossili della stessa specie e le località da cui provengono. Questa descrizione è corredata da cinque tavole in eliopia assai bene diseguate.





# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

Serie II. Vol. III.

Settembre e Ottobre 1882.

N. 9 e 10.

## SOMMARIO.

**Memorie originali.** — I. I terreni della Val di Nievole fra Monsummano e Montecatini; nota dell'ing. D. ZACCAGNA. — II. Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma, dell'ing. R. MELI.

**Notizie bibliografiche.** — A. TOMMASI. *Il Trias inferiore delle nostre Alpi coi suoi giacimenti metalliferi: Il Pizzo dei Tre Signori*. Milano 1882. — FR. SALMOIRAGHI. *Appunti sui materiali naturali per costruzioni e decorazioni edilizie*. Milano 1882. — IDEM. *Alcune osservazioni geologiche sui dintorni del lago di Comabbio*. Milano 1882.

**Notizie diverse.** — Società Geologica Italiana. — Elefante fossile nel Parmense.

**Carta geologica dell'Europa.** — Riunione delle Commissioni internazionali a Foix (Pirenei) nel settembre 1882.

**Tavole ed incisioni.** — Tavola di sezioni geologiche in Val di Nievole, pag. 260.

## MEMORIE ORIGINALI

### *I terreni della Val di Nievole fra Monsummano e Montecatini; nota dell'Ing. D. ZACCAGNA.*

(Con una tavola di sezioni).

#### I.

Fra le rocce terziarie che costituiscono l'antiappennino della Val di Nievole, appaiono, come è noto, i due affioramenti di rocce secondarie che formano da un lato il Monsummano, ed il monte delle Panteraje dall'altro, presso Montecatini; la cui forma e costituzione, notevolmente diversa da quella dei colli circostanti, ha fissato più volte l'attenzione dei geologi.

L'importanza di questi affioramenti, così singolari per la loro breve estensione e notevole distanza dalle masse maggiori di rocce antiche della Toscana, fu segnalata in ispecie cogli scritti del Savi, del Cocchi e del De-Stefani, che ne dettero interessanti notizie, sia sulla posizione reciproca dei vari membri di cui si compongono, sia investigando il posto da assegnarsi a ciascuno di essi nella serie cronologica.

Aggiunge ora nuovo interesse a questi terreni l' avere essi offerto di recente dei fossili sufficientemente adatti a determinare con maggior certezza l'età a cui debbano riferirsi. I fossili raccolti furono studiati dal prof. Meneghini, che ne pubblicò i risultati nei *Processi Verbali* della Società Toscana di Scienze Naturali, e la distribuzione di questi fossili nei vari terreni venne già da me indicata in altro breve scritto inserito negli stessi *Processi Verbali*.<sup>1</sup>

Colla presente nota, esponendo i principali fatti che possono desumersi dalle mie osservazioni sul luogo, non farò che maggiormente sviluppare il già detto, accompagnando questa rapida descrizione con una serie di sezioni, le quali gioveranno a meglio chiarire quanto verrò esponendo. A fissare le idee intorno ad esse, avvertirò fin d'ora che le sezioni da 1 a 5 sono tra loro parallele e dirette da OSO ad ENE, procedendo da Nord verso Sud, e condotte, per quanto è possibile, normalmente alla direzione degli strati, attraverso le località più interessanti della regione. Incominciando dalla sezione 1<sup>a</sup>, che passa per Buggiano e pel monte delle Panteraje, la sezione 2<sup>a</sup> dai Bagni va a tagliare il poggio di Montecatini ed il poggio della Guardia e, passando attraverso la valle della Nievole, si prolunga nel monte di Serravalle. Le sezioni 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> passano rispettivamente all'estremità Nord del Monsummano, nel culmine, ed all'estremità Sud di esso presso la Grotta, attraversando anche tutto il Monte Albano dalla valle della Nievole a quella dell' Ombrone. Infine la 6<sup>a</sup> è una sezione longitudinale che taglia il Monsummano nel senso della sua maggior lunghezza, passando egualmente pel punto culminante e dirigendosi a NNO verso il Vergajolo e la valle superiore della Nievole. Malgrado la sua posizione normale alle precedenti sezioni trasversali, questa riesce pure costantemente normale alle stratificazioni a causa della nota configurazione a cupola del Monsummano. Questa sezione longitudinale, nel mentre pone in rilievo la forma ellissoidale del monte, giova anche a dare idea della relativa distanza a cui le sezioni trasversali vengono a tagliarla; per modo che l'orografia e la geologica costituzione della regione che esse attraversano può idealmente ricostruirsi.

#### Rocce secondarie.

MONSUMMANO — *Lias*. — La conformazione a cupola del Monsummano risulta evidente da una semplice ispezione generale della montagna.

---

<sup>1</sup> Adunanza 12 marzo 1882, pag. 107 e 111.



Chi, ad esempio, sale a Monsummano alto per la strada detta *della Valle*, che si svolge sul fianco nord del monte, oltrepassata la massa di travertino che si stende nel basso alla base di esso, incontra successivamente le diverse rocce che formano il monte; vale a dire, schisti, diaspri e calcari marnosi rossi, cui fan seguito in alto strati di calcare selcifero, i quali con inclinazione decrescente vanno sino alla vetta del monte, dove divengono quasi orizzontali. Da questo punto, tanto discendendo dal fianco opposto proseguendo verso Sud, che da ogni altra pendice del monte, ritrovansi successivamente in ordine inverso gli strati delle stesse rocce in direzione e pendenza che varia a seconda della curvatura esterna del monte. Le stesse cose si osservano anche sul fianco meridionale, malgrado che una più attiva denudazione abbiavi prodotta una larga e profonda squarciatura che ne interrompe l'eguaglianza della forma generalmente rotondeggiante e renda da questo lato il monte aspro ed inaccessibile. È su questa pendice che appariscono le rocce più antiche, esclusivamente costituite da calcari, i quali presentano varie forme. Quello che occupa la parte più incavata del monte, e per conseguenza ne forma il nucleo, differisce notevolmente dalle altre varietà che si mostrano sopra questo fianco. È grigio, massiccio, a struttura cripto-cristallina, assai cupo nella parte più profonda. Ha spesse venature spatiche, talora giallognole, e ricorda alquanto nell'aspetto i calcari infraliassici. Forse perciò fu dal Cocchi attribuito all'infralias<sup>1</sup>; ma per la sua posizione stratigrafica e pel carattere dei fossili spatizzati, che talora si mostrano in rilievo alla superficie dei massi, si ha ragione di attribuirlo alla parte inferiore del lias inferiore. Presso la Grotta vi furono raccolti dal Lotti un frammento di *Ammonites* (*Aegoceras*) sp. ind. e vari esemplari di *Rynchonella* sp. ind. (cfr. *R. variabilis*, Schloth.) Quantunque la forma di esso calcare sia alquanto diversa da quella che solitamente riveste il piano inferiore del lias, pure non mancano esempi di questa forma massiccia del calcare grigio nei monti Apuani, come, ad esempio, ad Argigliano nell'alta valle dell'Aullella, dove l'ho osservato in associazione a quello regolarmente stratificato; qualora non si voglia ravvicinarlo al calcare marmoreo bianco dei Monti Pisani, di cui, tranne il colore, ripete la struttura ed il carattere dei fossili spatizzati.

Il calcare che avviluppa il grigio massiccio ne differisce notevolmente, benchè questo coi suoi strati superiori vi faccia rapido ma graduale passaggio. La struttura massiccia si cambia dapprima in quella

---

<sup>1</sup> I. COCCHI. *Lezioni orali*, pag. 28.

distintamente stratiforme; poi il calcare passa dalla grana subcristallina alla ceroide, e diviene al tempo stesso selcifero. Litologicamente il calcare selcifero può a sua volta dividersi in due piani. Il calcare inferiore è talora in grossi banchi, più spesso in istrati irregolari nel loro spessore per essere frequentemente intermezzati da schisto argilloso. Il colore ne è molto incostante, variando senza regola fissa tra il grigio cupo, il cenereo, il gialliccio, il roseo, il rosso cupo; ed eguale incostanza di colorazione si ritrova nei noduli di selce che contiene.

È un calcare impiegato su larga scala per la calce e l'inghiaatura delle strade, e le varie cave aperte a quest' uopo fra il paese di Monsummano basso e la Grotta porgono l'opportunità di studiarlo sotto i vari aspetti che può presentare. Nella più importante di esse, la cava Martini, situata non lungi dalla Grotta, è grigio con selce scura, colle superfici spalmate di schisto nerastro. Più verso Nord è la cava Tognotti, che dà un calcare grigio e rossiccio in grossi banchi con sfumature e gradazioni diverse, talora intermezzato da frequenti letti di schisto rosso cupo, che vi dà la struttura amandolata propria di certi calcari liassici. Nella cava nuova Martini, aperta più in alto sullo stesso fianco, si ha invece un insieme di strati or grigi con selce nera, or rossigni e giallognoli con selce rossa o violacea, con spalmature di schisto verdastro e letti argillosi rosso-cupi ammonitiferi. La colorazione degli strati è distribuita senza veruna legge di successione, giacchè strati grigi e rossi stanno fra loro associati a tutte le altezze della fronte di taglio che la cava presenta. Non vi mancano anzi i banchi a struttura brecciata, che potrebbero fornire un bel marino se fossero maggiormente sviluppati. Il calcare in discorso è quello che si presenta sulla maggior parte della superficie del monte colla caratteristica della variabilità del colore e coi letti schistosi che costantemente l'accompagnano. Si vede affiorare su tutto il fianco SO del poggio, ad eccezione della parte più incavata dov'è il grigio massiccio, nel culmine a Monsummano alto, e nel fianco meridionale, dove discende sino alla vallecola della Grotta e la attraversa per andare a formare l'estremità del piccolo sperone che divide il Rio della Grotta dal Rio delle Piastrelle (sez. 6).

In questa calcaria i fossili non sono molto frequenti. Tuttavia ne furono raccolti parecchi da me e dal Lotti in vari punti del suo affioramento. Sopra la cava Tognotti la superficie di certi grossi banchi di calcare rossigno ci offerse un esemplare di *Ammonites* (*Arietites*) sp. ind. Nello schisto argilloso rosso bruno che sta intercalato agli strati di calcare grigio e rossigno della cava nuova Martini raccogliemmo una *Belemnites* sp. ind. e vari esemplari di *Ammonites* (*Harpoceras*) sp.

ind. (cfr. *H. Algovianum* Opp.) e di *Apticus* sp. ind. Finalmente nello stesso schisto rosso cupo interposto ai banchi del calcare rossiccio, che s'incontra salendo la strada delle Piastrelle presso la casa che sta di fianco alla Grotta, ho rinvenuta la *Posidonomya Bronni* Voltz., della quale raccolsi copiose impronte. Malgrado però le più minute ricerche questa è la sola località che al Monsummano mi ha offerto il fossile così caratteristico del lias superiore; quantunque lo schisto rosso accompagni costantemente i medesimi banchi anche sul fianco del monte, dei quali, quelli delle Piastrelle sono anzi la continuazione. Ciò può dipendere dalla saldezza che in generale presenta lo schisto, il quale è poco fissile, duro, calcarifero.

Gli scarsi fossili raccolti nella calcaria grigia e rossa, dimostrano però a sufficienza che contenendo verso la base delle Ammoniti del genere *Arietites* con la *P. Bronni* in alto e con *H. Algovianum* nella parte media, questa calcaria deve includere tutta la serie liassica che sta tra il lias inferiore, parte superiore, ed il lias superiore. Nondimeno, nè la potenza del calcare, nè l'aspetto farebbero sospettare che esso possa racchiudere fossili di età relativamente assai discoste. Diffatti, il calcare che assume il color grigio e rossigno può avere in complesso uno spessore di forse 40 metri, senza che esistano sui vari punti del suo spessore differenze sensibili nei suoi caratteri generali. Valga l'esempio della cava nuova Martini, dove si ha un vero miscuglio di strati di color grigio e rosso, separati dai soliti schisti a tutte le altezze. Sarebbe quindi assai difficile il distinguervi più piani geologici come ordinariamente viene praticato dagli autori e come lo richiederebbero le indicazioni dei fossili che il calcare racchiude; onde è necessario considerarlo nel suo complesso.

Come forma litologica anche questo calcare si discosta assai da quella generalmente conosciuta nei calcari corrispondenti della Toscana; tanto più che lo stesso calcare sta a rappresentare ad un tempo il calcare rosso del lias inferiore, il grigio del lias medio ed in parte almeno anche i calcari marnosi del lias superiore, i quali hanno forme tra loro ben distinte in quella serie di calcari liassici. I calcari dei monti di Cetona trovano forse qualche somiglianza in questi del Monsummano, a cui maggiormente li ravvicina l'analogia della forma negli strati calcari del lias superiore.

Alla parte superiore del calcare grigio-rossigno la serie continua con un calcare, che si distingue nettamente dal sottostante per essere costantemente di color grigio, in istrati assai regolari con grossi filari di selce nera, e per l'assoluta mancanza di letti schistosi. Il calcare in



discorso riveste il precedente nella parte più alta del versante Nord-Est a partire dal dorso del monte, e scende per poco verso Sud-Ovest sulla strada che sale a Monsummano alto dal lato settentrionale.

La forma di questo calcare ricorda assai quella dei calcari selciferi attribuiti al cretaceo inferiore ed al lias medio nelle Alpi Apuane e nel Monte Pisano. Esso infatti era riguardato dal Savi come appartenente al Neocomiano<sup>1</sup>, mentre il De-Stefani lo attribuì al lias medio<sup>2</sup>. Ma nè l'una, nè l'altra di queste opinioni potrebbero ora ritenersi come esatte perchè non reggono alle prove paleontologiche.

Difatti, mentre da una parte, la sua sovrapposizione al calcare grigio e rosso, che negli strati più alti con *P. Bronni* è già passato al lias superiore, esclude la seconda di tali ipotesi, dall'altra la sua continuità con questi strati medesimi ed il trovarsi, come vedremo, al disotto di strati appartenenti ancora al giura superiore dimostrerebbero già a sufficienza che gli stessi calcari non possono riferirsi al cretaceo, se alle Panteraie il calcare medesimo non fosse associato ed alternante cogli schisti a *P. Bronni*; onde è forza concludere che questo calcare grigio a selce nera deve ancora considerarsi come facente parte del lias superiore.

Riassumendo, noi abbiamo quindi pei calcari liassici che essenzialmente costituiscono il Monsummano le varietà seguenti:

a) — Calcare grigio massiccio a struttura criptocristallina con vene spatiche;

b) — Calcare selcifero ceroidale grigio giallastro, roseo, in banchi e strati di irregolare grossezza, intermezzati da sottili letti schistosi nerastri, verdognoli, rossi;

c) — Calcare grigio con selce nera in strati regolari di medio spessore.

Dal fin qui detto apparisce che siffatta divisione è puramente litologica, fondandosi soltanto sopra i caratteri esterni dei calcari. Fra i calcari *a* e *b* però essa corrisponde appunto a quella che gli autori fanno solitamente fra il grigio ed il rosso del lias inferiore. La divisione tra i calcari *b* e *c*, che litologicamente è assai spiccata, non ha in realtà che un'importanza locale e serve a delineare assai nettamente l'orizzonte a *P. Bronni*, il quale, come dissi, incomincia alla base del

---

<sup>1</sup> SAVI e MENEGHINI, *Considerazioni sulla geologia stratigrafica della Toscana*. — Prospetto generale.

<sup>2</sup> DE-STEFANI, *I dintorni di Monsummano e Montecatini in Val di Nievole*. Boll. R. Com. Geol. 1877, pag. 43.

calcare e dallo schisto rosso che separa i banchi più alti del calcare rossigno sottostante.

*Titoniano e Neocomiano.* — I calcari rossi e grigi che abbiamo descritto, e che rappresentano i terreni più antichi di questo piccolo ellissoide, vengono ricoperti immediatamente dagli strati più giovani dei diaspri e degli schisti che vi stanno associati.

I diaspri fanno il giro quasi completo attorno al monte, addossandosi ai calcari con esigua potenza alla base Sud-Ovest, in masse maggiori a Nord e Nord-Est. Nel fianco settentrionale sopra ai Bagni Parlanti, dove essi sono particolarmente sviluppati ed estesi, possono avere oltre a 100 metri di spessore.

Si può osservarne lo sviluppo percorrendo la strada della Valle che, staccandosi dalla rotabile alla Croce di Monsummano va alle cave di travertino e quindi risale il monte da questo lato. La strada lasciando dopo breve tratto i travertini, passa sui diaspri che più non abbandona fin presso a Monsummano alto. Di qui essi scendono un poco verso Ovest, ma si estendono specialmente sul fianco Nord-Est dove serbano una potenza ragguardevole.

Oltrepassata la foce del Fangaccio laddove il Monsummano è congiunto al Monte Albano, essi si abbassano verso la valle della Grotta seguendo il burrone scavato nei diaspri medesimi che dal Fangaccio scende al Rio della Grotta e ne segna ad un tempo il limite coi calcari liassici. Dal Rio della Grotta proseguendo nella stessa direzione i diaspri attraversano lo sperone delle Piastrelle e vanno a terminare sotto al Casino fra gli schisti cretacei.

Sul fianco meridionale i diaspri formano egualmente una cintura continua; ma appaiono divisi in lembi per esservi occultati in diversi luoghi dal copioso detrito argilloso e diasprino, che da questo lato ricopre la base del monte. Tra la Grotta, la cava Martini e Monsummano basso, gli stati dei diaspri si mostrano però abbastanza sviluppati e lasciano chiaramente apparire una marcata discordanza cogli strati calcari.

La serie dei diaspri si compone di un'alternanza di schisti calcareo-argillosi e di straterelli diasprini, per lo più di color rosso; nella quale alternanza gli schisti stanno d'ordinario alla parte superiore, mentre i diaspri dominano nel basso. La zona schistosa è formata di schisti marnosi rosso-bruni e giallo-verdastri uniformi o variegati, a cui si associano anche dei veri calcari, talvolta fissili e decomponibili, talvolta compatti a lastre, biancastri, verdicci, rosei, rossi, violacei, grigi; e di

schisti puramente argillosi rossi, violacei, giallastri assai friabili, che colla più grande facilità si risolvono in sottili piastrelle od in lunghi aghi.

La zona dei diaspri è un insieme di sottili strati diasprini per lo più rosso mattone terminanti in basso con strati violetti, verdi-grigi, bruni, intermezzati da letti argillosi egualmente colorati, e talora di straterelli calcari ftanitici rossi e violetti resi duri e granosi per la presenza della silice. Non di rado e schisti e diaspri si mostrano profondamente alterati, cambiando il color rosso vivo in rosso pallido, in giallo, in brunastro, per la separazione e l'alterazione degli ossidi di ferro e di manganese che li colorano. Spesso sulla superficie degli straterelli diasprini si distendono veli a riflesso metallico di manganite, e gli schisti che ne restano imbevuti acquistano un colore bruno assai intenso, che talvolta li fa ricercare come terra colorante.

Tanto la zona schistosa che quelle dei diaspri sono fossilifere, avendomi offerto abbondanti esemplari di aptici neocomiani e titoniani, fra cui, secondo il prof. Meneghini, predominano quelli riferibili alle specie: *A. angulocostatus* Pet. ed *A. Beyrichi* Opp.

I primi furono raccolti nella zona calcareo-argillosa superiore ai diaspri in certo schisto marnoso verdastro e rosso-bruno friabilissimo risultante dalla decomposizione dei calcari associati agli schisti che si incontrano nel fianco Nord-Est sulla strada della Valle, laddove essa si divide in due rami che entrambi mettono alla foce del Fangaccio, non lungi da questo luogo. I secondi stanno invece negli schisti intercalati alla massa diasprina. Fra questi, gli schisti rosso-pallidi, ruvidi al tatto e divenuti spugnosi, leggeri, friabilissimi ed allappanti per decomposizione sono quelli in cui compariscono di preferenza le impronte degli aptici. Abbondantissimi di forme e grandezze diverse possono raccogliersi gli aptici sulla strada medesima nel tratto che guarda verso i Bagni Parlanti, poco prima di giungere alla *Casa di cima*, e da questa località provengono appunto gli esemplari che furono sottoposti alle determinazioni del prof. Meneghini. Tutti gli esemplari, sia che essi provengano dalla superficie degli schisti, che quelli estratti dall'interno della roccia sono ridotti allo stato di semplice impronta per esserne stata completamente disciolta ed asportata la materia, forse calcare, attorno alla quale si modellarono gli schisti. Non di rado nel vano così lasciato dal fossile trovasi in tenue quantità una materia nera granosa, incoerente, che forse è dell'ossido di manganese depostovi dalle acque da cui lo schisto per la sua porosità si lascia facilmente compenetrare.

La divisione fatta della serie dei diaspri in due zone, l'una supe-



riore schistosa, l'altra inferiore diasprina, non è da ritenersi però come fissa e nettamente tracciata, avendo luogo talvolta delle ripetizioni di masse schistose anche fra i diaspri e reciprocamente; ma generalmente nel Monsummano essa rappresenta il caso più frequente, ed è anzi uno dei tratti più spiccati di questa formazione. Alcuni esempi della successione di questi strati presi in punti diversi del monte, varranno a render meglio il carattere di essa:

I. — Discendendo dal Monsummano alto verso i Bagni Parlanti sui calcari rossigni *a* e grigi a selce nera *c* della serie liassica s'incontrano in serie ascendente:

1. Diaspri grigio-verdastri e violacei zonati, diaspri rossi con venature di quarzo bianco in istrati piuttosto grossi (15 a 20 cent.); quindi superiormente strati più sottili (3 a 6 cent.) di diaspro rosso-cupo uniforme, frammisti a schisti e ftaniti. In complesso 30 metri.

2. Schisti argillosi rosso-cinabro, violacei, giallo verdognoli a frattura aciculare, 15 metri.

3. Nuovi diaspri rossi e schisti fogliettati rossi, gialli e nerastri argillosi ed argillo-sabbiosi con *Apticus Beyrichi*, 20 metri.

4. Schisti rossi e rosso-violacei a frattura aciculare, 30 metri.

II. — Verso la foce del Fangaccio alla biforcazione della strada e generalmente su tutto il fianco Nord-Est, sugli stessi calcari liassici *c* si adagiano:

1. Diaspri bruni, verdastri, violacei e principalmente rossi in sottili straterelli con letti schistosi, 20 metri.

2. Calcare compatto bianco e violaceo; pochi schisti rosso-vinati e verdi con *Apticus angulocostatus*, provenienti dalla decomposizione di un calcare marnoso grigio-verdastro a zone rosse e giallastre, che vi è sovrapposto. In complesso 7 metri.

3. Grande massa di schisti rosso-vivi, giallastri e verdastri, 30 metri.

Schisti rossi della creta superiore.

III. — Sotto a Monsummano alto, verso il burrone che scende alla Grotta, vale a dire in direzione affatto apposta a quella della sezione I, sui calcari *b* della serie liassica noi troviamo:

1. Calcari a lastre per lo più bianco-verdastri o grigio-violacei, fissili, i quali esternamente pigliano colore ocraceo, 10 metri.

Schisto verde-bruno proveniente dalla decomposizione del calcare precedente, 2 a 3 metri.

2. Pochi schisti giallo-ocracei, poi rosso vivo a frattura aciculare 12 metri.

3. Pila diasprina formata di diaspri bruni per decomposizione alla base e separati con pochi schisti gialli da altri diaspri rossi. In tutto 30 metri.

4. Schisti rossi e violacei fogliettati ed aciculari, 4 metri.

Calcarei e schisti rossi cretacei.

Queste sezioni, la II in specie, che rappresenta il caso più generale, lasciano vedere che quantunque e schisti e calcari marnosi possano trovarsi tanto sotto che sopra ai diaspri, questi però dominano alla parte inferiore, essendo la superiore costituita piuttosto dalla zona schistosa. I calcari 2 della serie II, che talvolta colla stessa forma si ripetono anche inferiormente ai diaspri, come nella serie III, non offrono però come i primi fossili neocomiani, e stanno infatti al disotto degli strati diasprini a fossili titoniani; ciò che armonizza perfettamente i risultati degli studi paleontologici con quelli della stratigrafia e giustifica viemmeglio la divisione della formazione diasprina nelle due zone indicate.

Così, riassumendo, può dirsi che questa formazione è costituita inferiormente da una zona prevalentemente di diaspri, riferibile al titoniano e passa superiormente con la zona calcareo-schistosa al neocomiano.

In molti luoghi delle Alpi Apuane, ed anche nello stesso Monte Pisano, masse diasprine formate analogamente a questa del Monsummano si presentano nella stessa posizione stratigrafica. Nelle Apuane s'incontrano principalmente all'estremità occidentale ed hanno ampio sviluppo nel Carrarese, dove si ha una serie pressapoco eguale in potenza ed identica nei componenti a quella descritta del Monsummano. Vi si trovano in alto gli stessi schisti fogliettati con calcari rossi e violacei; indi discendendo, diaspri rossi e violetti terminanti con ftaniti verdastre, che si appoggiano con discordanza ad un piccolo lembo di schisto a *P. Bronni*; serie che io descrissi in altra breve nota inserita in questo *Bollettino*<sup>1</sup> e che non avendo offerti fossili, riferii tuttavia fin d'allora al titoniano per le grandi analogie di essa con altra serie diasprina, che comparisce agli stretti del Giarreto in Val di Magra, nella quale il Cocchi rinvenne belemniti ed aptici titoniani<sup>2</sup>. La serie del Monsummano viene ora a confermare il mio apprezzamento su quella del Carrarese; talchè parmi sufficientemente provata l'età a cui deve riferirsi questa colle analoghe masse diasprine delle Alpi Apuane.

---

<sup>1</sup> D. ZACCAGNA. — *Osservazioni stratigrafiche nei dintorni di Castelpoggio*. Anno 1880, nn. 3 e 4.

<sup>2</sup> I. COCCHI. — *Di un lembo titonico in Val di Magra*. — Boll. R. Com. Geol., anno 1870, nn. 9 e 10.

*Cretaceo.* — Calcari e schisti marnosi rosso-cupi e verde-grigiastri, che hanno molta analogia con quelli della serie dei diaspri, stanno attorno al Monsummano esternamente a tutte le roccie fin qui menzionate.

Essi si mostrano dovunque appariscono le rocce eoceniche alla base di esse, sovrapponendosi generalmente ai diaspri, e laddove questi mancano per naturale denudazione, come accade sul lato occidentale presso la casa Mori, sono addossati ai calcari liassici. Dove però essi appoggiano sui diaspri i loro caratteri generali li farebbero confondere e porre fra i calcari e schisti della serie diasprina; ma il colore men vivo, la pasta ruvida la frattura bacillare, ed altre minute particolarità che non possono sfuggire ad un attento osservatore basterebbero a farne la netta distinzione, ove non vi concorresse la palese discordanza con tutte le rocce sottostanti, alla quale si contrappone la perfetta continuità colle eoceniche sovraincumbenti. Anzi il passaggio da questi schisti rossi alle rocce eoceniche, soventi ha luogo direttamente colla intercalazione di qualche straterello di macigno. Spesso anche nella parte più alta degli schisti rossi stanno intercalati straterelli di un calcare bianco-verdastro spalmato di schisto glauconioso caratteristico di tale formazione. Talora il calcare associato agli schisti diviene selcifero e screziato, e dove queste intercalazioni acquistano maggiore sviluppo non di rado sono sostituite da potenti banchi di calcare nummulitico.

Anche i calcari e schisti di cui ci occupiamo si rinvencono nel Monte Pisano ed in molti luoghi delle Alpi Apuane, segnatamente nel Carrarese, ed occupano lo stesso orizzonte tanto rispetto alle rocce eoceniche quanto alle rocce inferiori. Ho già indicato altra volta le ragioni per cui ritengo che questi schisti policromi debbano riferirsi alla creta superiore <sup>1</sup>; benchè una parte di essi, quelli almeno che alternano nei loro strati più alti coi calcari nummulitici, possano ancora far parte del gruppo eocenico. Tali calcari argillosi non sono fossiliferi nè possono in alcun modo rappresentare gli schisti varicolori a *P. Bronni* come suppose il De-Stefani <sup>2</sup>, dal momento che essi sono sovrapposti ai diaspri dovunque le due rocce si manifestano. Abbiamo visto d'altronde da quali rocce il lias superiore sia invece rappresentato.

Nel Monsummano tali calcari marnosi sono specialmente sviluppati sul fianco NE dove formano il poggio del Pascino, tra il Rio dell'Acqua calda, che ne segna il contatto coi diaspri, ed il Rio Mègliore, che ha

---

<sup>1</sup> D. ZACCAGNA. — *Una escursione nella regione marmifera del Carrarese.* — Boll. R. Comitato Geologico. — Anno 1881. — N. 11 e 12 — pag. 482.

<sup>2</sup> DE-STEFANI. — *I dintorni ecc.*, pag 44, e *Geologia del Monte Pisano*, pag. 88.



il fondo scavato in questi stessi calcari presso il limite coi galestri dell'eocene. A Nord la strada che va a Serravalle li attraversa per quasi un chilometro da presso ai Bagni Parlanti al Rio dei Bechini. Sulla sinistra della stessa strada scendono fino alla Nievole e formano la piccola elevazione del Poggetto che è all'estremità Nord dell'ellissoide del Monsummano (sez. 6<sup>a</sup>). Dalla strada, dirigendosi al poggio del Pascino, si può studiare questa roccia sotto i vari suoi aspetti. Al lavatoio presso la strada il calcare è compatto quasi ceroide, intensamente rosso e verdiccio; più in alto alla *Casa di cima* è molto marnoso e si cambia in una sorta di schisto rosso argillo-calcare e frattura scheggiata, non mai però fogliettata od aciculare come accade di quello associato ai diaspri. È nettamente stratificato a superficie unita, e ciò a differenza dei diaspri sottostanti i cui straterelli sono sempre ondulati, contorti e spesso bruscamente ripiegati, come ha luogo appunto alla *Casa di cima*, dove può istituirsi il confronto delle due rocce che vengono in contatto, e constatare anche la discordanza delle loro stratificazioni; sebbene nel complesso, entrambe le rocce secondino sempre la forma ellissoidale del monte.

Dal Pascino i calcari cretacei si stendono verso SE segnando esternamente ai diaspri una zona continua di 100 a 120 metri di spessore, e rimontando il Rio Migliore passano oltre la foce del Fangaccio e scendono sul Rio della Grotta, prolungandosi poscia alle Piastrelle, al Casino ed alla Forra di Belvedere sotto Montevettolini, che segna il limite Est delle rocce secondarie formanti l'ellissoide del Monsummano. Di qui i calcari schistosi si ripiegano verso la Grotta per rivestire il fianco Sud del monte. La piega anticlinale che essi formano in questa estremità dell'ellissoide si può osservare benissimo laddove essi affiorano sulla strada che passa al podere del Casino, che per un tratto di forse 150 metri, li incontra in senso trasversale. A monte gli strati s'immergono sotto al macigno inclinando verso NE, mentre verso il contatto Sud inclinano a SO. Sul fianco meridionale essi appariscono soltanto in lembi poco estesi e di minore potenza, tra la Grotta e Monsummano presso la cava Martini, sopra al Cimitero ed alla casa Mori. Verso Est, da Monsummano ai Bagni Parlanti, il calcare cretaceo manca, essendo stato in parte spogliato ed in parte ricoperto dal terriccio e dai travertini.

MONTECATINI — *Lias*. — Le rocce secondarie a Montecatini affiorano intorno alla base di questo poggio tanto all'Est sul Rio Righigiano che all'Ovest nella Valle del Salsero dove sono i Bagni e le celebrate acque minerali. Da questo lato tali rocce acquistano uno sviluppo ben più conside-

revoles; ed è infatti sopra ai Bagni che compariscono le più antiche di esse nel monte delle Panteraje, che è un piccolo elissoide emergente fra le rocce eoceniche, formato analogamente a quello di Monsummano, di calcari liassici di diaspri, di schisti e calcari rossi cretacei. Gli schisti rossi del cretaceo s'incontrano subito sopra il Tettuccio sulla strada che dai Bagni va a Montecatini. A Macone la strada passa sopra un calcare grigio selcifero di cui è formato tutto lo sprone tra la strada ed il monte delle Panteraie adiacente. È identico a quello della cava Martini a Monsummano e come colà sonvi aperte varie cave per l'estrazione del calcare che serve agli usi medesimi. Oltrechè in questo sprone il calcare apparisce nel monte delle Panteraje in due o tre luoghi laddove presentansi delle depressioni, sopra tratti di molto limitata estensione per essere l'ossatura calcare del monte quasi totalmente rivestita da copioso terriccio, da strati diasprini e specialmente da schisti argillosi rossi e verdastri che hanno molta analogia tanto con quelli dei diaspri che coi cretacei e stanno in perfetta continuità col calcare medesimo; anzi il passaggio dal calcare allo schisto si fa per gradi e con alternanze, come può vedersi dovunque vengono a giorno anche i calcari sottostanti.

Un primo affioramento di questi calcari si vede all'estremità Sud del monte, poco sopra ai Bagni della Torretta, nella cava Bobrinski ora abbandonata, che offre una sezione verticale degli strati alta un 10 metri, nei quali si scorge la conformazione a cupola del monte. Ivi la roccia più bassa è il calcare grigio con selce a pasta ceroide con letti schistosi nerastri, identico a quello di Macone. In alto il calcare diviene marnoso e si associa a strati rosso-pallidi e giallastri, appunto come ha luogo alla cava nuova Martini a Monsummano. Il calcare marnoso passa quindi allo schisto puramente argilloso rosso cupo e verdiccio analogo a quello cretaceo nel quale ad intervalli trovasi ancora interposto del calcare rosso compatto in noduli e sottili strati. Questo schisto è assai fossilifero; contiene abbondantissime impronte di *P. Bronni*, qui come in tutta la estensione del suo affioramento, che lo fanno subito distinguere dalle rocce più giovani, ma molto simili per l'aspetto, che incontransi nello stesso monte delle Panteraje. I calcari grigi ricompariscono più a Nord sulle due pendici di esso, tanto ad Est verso il fosso di Castagna Regola che ad Ovest sulla Forra Grande. Dalla cava Magnani sulla Forra Grande salendo al culmine delle Panteraje trovasi successivamente:

a) Calcare grigio ceroide con noduli di selce a spalmature nerastre;

b) Calcari marnosi grigi e grigi verdastri associati a straterelli compatti non argillosi;

c) Strati di calcare grigio a selce nera con ammoniti limonizzati;

d) Schisti argillo-calcari variegati rosso-cupi e verdastri con *P. Bronni*.

Tutti questi strati inclinano verso SO. Sul culmine delle Panteraje stanno gli schisti a *P. Bronni* in istrati quasi orizzontali che poi scendono con inclinazione opposta, cioè verso NE, nel fianco orientale, dove ricompaiono anche i calcari (vedi Sez. 6<sup>a</sup>). Si tratta adunque di un'anticlinale. E qui farò subito notare che i calcari delle cave di Macone, al di là del fosso di Castagna Regola, i quali colle loro stratificazioni anzichè assecondare la forma ellissoidale di quelli del vicino monte delle Panteraje, verrebbero ad incontrarli bruscamente, non sono in continuità di essi come è naturale il supporre; ma ne sono invece separati da una faglia diretta secondo la vallecola che sta fra le due masse calcari, della quale faglia ci occuperemo a suo luogo.

Quanto ai fossili offerti dalle serie liassica delle Panteraje, già dissi che la *P. Bronni* è abbondantissima nello schisto rosso e verdastro associato alla parte superiore del calcare dovunque esso rimane allo scoperto.

Se ne possono raccogliere numerose e ben conservate impronte specialmente presso la casa Capelli, sul versante occidentale del monte. Gli altri fossili assai meno importanti e frequenti della *Posidonomya* sono determinabili solo genericamente. Tuttavia ecco la lista di quelli che vi ho raccolto: Nella parte più alta del calcare grigio selcifero della cava Bobrinski un rostro [di *Belemnites* sp. ind.; altra *Belemnites* sp. ind. nel calcare marnoso *b* della cava Magnani; un grosso *Apticus* sp. ind. negli schisti colla *P. Bronni* sul Rio S. Antonio; un esemplare limonizzato di *Ammonites* (*Lythoceras*) sp. ind. nel calcare *c* della cava Magnani.

Se si raffronta la serie liassica delle Panteraje con quella di Monsummano, non v'ha dubbio che essa debba corrispondere ai calcari *b* e *c* di quest'ultimo luogo, dal momento che si hanno gli stessi calcari selciferi grigi ceroidi alla base della serie, che poi passano a calcari intimamente associati agli schisti con *P. Bronni* tanto nell'una che nell'altra località. I calcari con selce nera *c* che a Monsummano stanno sopra agli strati a *Posidonomya*, alle Panteraje sono invece anche ricoperti da questo schisto, come accade nel luogo dove è presa la sezione precedente; onde, completando le osservazioni di una località



con quelle dell'altra, si può conchiudere che anche al Monsummano essi debbono certamente appartenere al lias superiore, come già avevamo accennato.

Per quanto riguarda questa zona più alta delle due serie, la parte cioè che deve esser riferita al lias superiore, non può lasciarsi però inavvertita la differenza che passa fra la loro natura litologica, che è quasi esclusivamente calcare a Monsummano, mentre è eminentemente argillosa alle Panteraje; differenza che è vieppiù a notarsi per località tanto vicine tra loro. Abbiamo diffatti a Monsummano una potente massa di calcari, fra i quali non si hanno che letti e talora semplici spalmature di schisto; qui invece sono i calcari che sono ridotti a rari straterelli fra la massa dello schisto. E qui giova osservare eziandio che sia nell'uno che nell'altro luogo la *Posidonomya* si appalesa soltanto nello schisto rosso puramente argilloso, che evidentemente, quanto a composizione, si depose in tale stato, mai nei calcari associati; e ciò a differenza di quanto accade nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano ed alla Spezia dove la *Posidonomya* è racchiusa solo in certi calcari marnosi che poi ricomponendosi danno luogo allo schisto bruno giallastro caratteristico nel quale il fossile è solito a manifestarsi. Anzi nell'Alpe Apuane, la *Posidonomya* si rinviene talora sopra strati di calcare compattissimo affatto indecomposto, come gli esemplari raccolti dallo scrivente alla Villa presso Tenerano.

*Titoniano e Neocomiano.* — Quanto fu detto della formazione diasprina del Monsummano si potrebbe qui ripetere per quella delle Panteraje. Come colà i diaspri si appoggiano direttamente sulla cupola liassica, ripetendosi la stessa discontinuità fra essi e le rocce sottostanti. La serie componesi identicamente di diaspri alla parte inferiore, cui si sovrappongono schisti e calcari argillosi, come meglio può giudicarsi dalla seguente sezione presa sulla Forra Grande più a Nord della cava Magnani sul fianco Ovest del monte. Quivi comparisce in basso la serie composta del calcare grigio compatto selcifero, calcare marnoso rosso e verdastro con *P. Bronni*, e calcare grigio a selce nera. Su questo si appoggiano successivamente:

1° Diaspri rossi e grigio-verdastri con letti schistosi di analogo colore in straterelli contorti, 8 a 10 metri;

2° Schisti aciculari rossi, violacei, verdastri, 10 metri;

3° Calcare marnoso rosso carico alquanto fissile a pasta fina con vene di manganite, associato a pochi schisti rossi e violetti, 2 e 3 metri.

Seguono gli schisti ed i calcari marnosi rossi e grigiastri del cretaceo, quindi il macigno. I calcari 3 corrispondono evidentemente a

quelli con fossili neocomiani della serie di Monsummano. Però alle Panteraje, nè questi calcari nè gli schisti interposti ai diaspri, che al Monsummano sono assai ricchi in aptici, offersero alcun fossile; ma sulla perfetta corrispondenza delle masse diasprine delle due località non può restar dubbio veruno.

*Cretaceo.* — Gli schisti e calcari argillosi rossi del cretaceo coi loro soliti caratteri, formano anche qui come al Monsummano una zona continua fra le rocce più antiche e le eoceniche. Sul lato occidentale delle Panteraje dove hanno piccolo spessore appoggiano ai diaspri immergendosi sotto al macigno del colle di S. Antonio e delle Forette lungo la Forra Grande. A Nord, a causa della già indicata discordanza colle rocce più antiche, gli schisti cretacei vengono a sovrapporsi tanto agli schisti dei diaspri che a quelli a *P. Bronni*.

Tali schisti argillosi appartenenti a tre età differenti sono spesso fra loro talmente somiglianti da potersi facilmente scambiare ove non si ponga la più grande attenzione alla stratigrafia ed ai più minuti particolari di struttura. Per gli schisti a *P. Bronni* però la distinzione è facilitata dalla presenza del fossile in tutta l'estensione del monte. Ad Est e Nord-Est delle Panteraje gli schisti cretacei acquistano un grande sviluppo formando la base su cui si appoggiano i colli di Montecatini, della Guardia e di Montacolle. Sotto al poggio di Montecatini occupano tutta la Valle dei Bagni dalla foce di Vio sino al Tettuccio e lo attorniano dall'altro lato scendendo dal Monastero lungo il Righigiano sino a Bellintona. Questi schisti del Righigiano poi mascherati dal deposito alluvionale della Nievole, sono la continuazione di quelli stessi che più a Sud al di là del fiume attorniano il Monsummano. Da Vio gli schisti si stendono poscia per gran tratto nella valle della Nievole rimontandola a Nord sino al Rio di Malvallo, e passando anche sulla sponda sinistra. Al Rio di Malvallo vengono ricoperti dal macigno per riapparire più in alto, nella stessa valle con una piega molto sentita sotto al paese di Marliana; nella qual piega ritornano a giorno anche gli strati diasprini.

All'infuori di questa piega settentrionale, questi schisti cretacei, oltre al recingere le roccie antiche del Monsummano e delle Panteraje adattandosi alla lor forma ellissoidale, formano poi una cupola a parte molto più estesa e ad ampia curvatura, il cui punto culminante è a Vio attorno al quale si appoggiano con inclinazione quasi radiale i poggi di Montacolle, Cocamo, della Guardia, di Montecatini e delle Forette. Tale configurazione degli schisti policromi va però considerata nel suo insieme, poichè la loro stratificazione è per solito molto irregolare, ed

incostante l'inclinazione per esservi frequenti le ondulazioni ed i rovesciamenti superficiali, forse in causa della relativa plasticità offerta da questa massa schistosa all'azione delle forze sollevanti.

### Rocce terziarie.

*Eocene.* — La serie delle rocce eoceniche che si sviluppa sugli schisti rossi cretacei, coi quali come dissi sono perfettamente concordanti, si compone di lembi calcari screziati e nummulitici, che stanno ancora intimamente associati agli schisti rossi cogli strati superiori di essi e delle altre rocce solite, il macigno, i galestri e l'alberese.

Dei calcari nummulitici spuntano alcuni grossi banchi fra gli schisti rossi nella parte superiore della Val di Nievole, sulla sponda sinistra del fiume, e masse più considerevoli sulla sinistra al mulino della Giarda ed alla Forra dei Sacchi. A Bellintona, alla base del poggio di Montecatini sul Righigiano ve n'ha una massa amigdalare interposta fra gli schisti rossi ed il macigno che forma il poggio. Alcuni banchi affiorano anche sulla Forra di Belvedere sotto a Montevettolini fra i galestri rossi cretacei ed i giallastri eocenici. Di tutti questi calcari sono nummuliferi soltanto i calcari della Giarda, dove sulla strada rotabile presso il mulino le nummuliti appaiono ben distinte. Le altre masse sono costituite da quella varietà di calcari screziati che stanno in vece del vero nummulitico in più luoghi della valle del Serchio, nei quali le nummuliti, se pur vi esistono, non sono chiaramente riconoscibili.

Le altre rocce, macigno, galestri ed alberesi, si appoggiano ai calcari nummulitici, ed in mancanza di questi direttamente agli schisti cretacei senza che perciò osservisi nessuna discontinuità di deposito; nella guisa stessa che ciò avviene nelle Alpi Apuane.

Tali rocce formano indistintamente tutte le alture della regione, all'infuori della piccola estensione abbracciata dalle rocce secondarie; cioè il Monte Albano ad Est di Monsummano, il poggio di Montecatini ed in generale tutti i monti a Nord di Buggiano tra la Pescia e la Val di Nievole, per poi attraversarla nella sua parte superiore e stendersi nella montagna Pistoiese.

Il De-Stefani <sup>1</sup> fra queste rocce cita galestri, alberesi ed arenaria pietra forte nel Monte Albano, nel poggio di Serravalle, del Vergajolo e di Montecatini, che egli riferisce alla creta superiore e colloca sotto al macigno eocenico di Montevettolini e delle Forette ecc., Ma eviden-

---

<sup>1</sup> DE-STEFANI, *I dintorni ecc.*, pag. 45 e *Geologia del Monte Pisano*, pag. 105.



temente non può farsi differenza alcuna fra le arenarie del poggio di Montecatini, e quelle della valle delle Forelle, poichè entrambe appartenenti alla stessa massa, disgiunta soltanto per breve tratto dall'affiorare degli schisti cretacei sotto Montecatini fra il Monastero e Vio e poscia fra il poggio Cocamo e Montacolles; anzi queste stesse arenarie di Montacolles, scendendo nella valle della Nievole, si attaccano poi direttamente a quelle dei monti pistojesi, sovrapponendosi ai galestri ed alberesi del monte di Serravalle che il De-Stefani riferiva egualmente al cretaceo. Ed in tale apprezzamento egli dev'essere stato appunto guidato dalla posizione di questi strati rispetto al macigno, ritenendo questa come la roccia più profonda dell'eocene dopo il nummulitico. Ciò si verifica infatti nel maggior numero dei casi, specialmente al Nord e Nord-Est delle Alpi Apuane; ma nella regione di cui qui è parola ed anzi in tutti i monti lucchesi, tali rocce non serbano un ordine costante nella loro successione, potendosi trovare con eguale frequenza il macigno alla base e quindi sovrapposizione di galestri e d'alberese, come queste ultime rocce possono sottostare alle arenarie; fatto già notato del resto da Savi e Meneghini e da altri autori per l'Appennino toscano. Nei terreni eocenici di tutta la valle del Serchio, e segnatamente nei monti sovrastanti a Lucca, questo fatto della incostanza di posizione relativa delle rocce componenti si ripete assai di frequente, come risulta dai rilevamenti geologici eseguiti in questa regione da me e dal collega Lotti, il quale lo ha poi dettagliatamente illustrato <sup>1</sup>. Anche nella breve estensione della regione che ci occupa, la variabilità dei rapporti fra le rocce eoceniche, il nummulitico eccettuato, è frequentissima; e non solo non si può riconoscere in essa una norma fissa di successione, ma si ha spesso ripetizione ed intercalazione delle une nelle altre, come risulta chiaramente dall'esame delle unite sezioni. Nella parte Nord e Nord-Est della regione, vale a dire nei monti di Uzzano, di Castel Buggiano e Massa, non s'incontra che l'arenaria macigno, la quale alle Forette e Montacolles viene a sovrapporsi direttamente agli schisti cretacei. E di macigno è pure costituito tutto il poggio di Montecatini i cui strati sono basati in un sinclinale formato da questi stessi schisti, come mostra la sezione 2<sup>a</sup>; ma da questo, passando al poggio della Guardia adiacente, non vi si trovano più che galestri direttamente appoggiati sul cretaceo, con intercalazioni di pochi straterelli di arenaria in basso coi quali si effettua il passaggio dall'una all'altra roccia,

---

<sup>1</sup> B. LOTTI, *Sul valore stratigrafico delle formazioni eoceniche ecc.* — Processi verbali della Società Toscana di Scienze Naturali — 8 gennaio 1882.

e di una massa d'alberese verso la parte superiore. Seguitando al di là della Nievole, gli stessi galestri si vedono sottostare alle arenarie del poggio di Marazzano, come può chiaramente osservarsi alla Villa Nizzi presso Serravalle. Questi galestri sottostanti al macigno di Marazzano sono poi quegli stessi che formano il passo di Serravalle e vanno a sovrapporsi agli schisti rossi cretacei del Monsummano lungo il Rio Megliore, al Fangaccio, ed alle Piastrelle (sez. 3, 4 e 5) e girando poscia attorno al monte si mostrano sul lato meridionale alla Grotta ed al poggio Segalare. Oltre ai soliti strati di calcare palombino e psammitico, a questi galestri s'intercala in forma di lente una massa considerevole di alberese, che forma il crinale del Monte Albano da Serravalle al Monte Belvedere, con pendenza costante verso Sud-Ovest; dimodochè sulla chinata orientale si ritrovano al disotto dei calcari i galestri sviluppatissimi che scendono sino alla valle pistoiese. Il macigno apparisce anche nel Monte Albano in posizione incostante rispetto a questi galestri. Sta sotto di essi quello che forma il monte Belvedere (sez. 5), che è una cupola di macigno attorniata di galestri e quello che apparisce nel Rio Mandrione (sez. 4), che mette al torrente Stella sul versante Nord del Monte Albano; e forse le due masse di arenaria non si corrispondono quantunque appariscano entrambe inferiormente ai galestri. Il macigno è invece evidentemente ad essi sovrapposto sotto Vinacciano alla villa Bracciolini sul Rio Maggio (sez. 5), com'è chiara reciprocamente la sovrapposizione di questi a quello sotto la vicina villa Gatteschi. Sul lato meridionale la massa di macigno di Montevettolini, perfettamente distinta da quella del Belvedere, sta sopra a galestri, e questi immediatamente sul nummulitico e sugli schisti cretacei della Forra di Belvedere. A poca distanza, la stessa massa di macigno vedesi invece venire a contatto col cretaceo sulla strada del Casino, per l'assottigliarsi dei galestri, mentre sulla stessa strada scendendo a S. Paolo le due rocce invertono la loro posizione; ma al tempo stesso le arenarie vanno alla lor volta assottigliandosi e poscia spariscono confondendosi nei galestri.

Questi fatti provano ad un tempo la incostanza di posizione e la perfetta equivalenza delle tre rocce, le quali quasi compensandosi tra loro si cambiano l'una nell'altra per alternanze e sostituzioni di materiali. Ripiegamenti ed inversioni di strati che possano in qualche modo dar ragione altrimenti di tale ripetizione e variabilità di posizione di esse non si osservano in tutta l'estensione considerata; avendosi anzi in generale per le rocce eoceniche deboli pendenze ed assai regolari. La relazione di queste rocce superiori col nummulitico, basterebbe d'al-

tronde a provare l'insussistenza di queste pieghe supposte, poichè esso si trova tanto alla base del macigno che sotto ai galestri ed all'alberese.

Una brusca ripiegatura degli strati eocenici si osserva tuttavia nei galestri alla località del Fangaccio, dove è la congiunzione del Monsummano col Monte Albano. Verso il contatto colle rocce secondarie i galestri si mostrano ripiegati sopra sè stessi (sez. 4.), dando luogo ad un ribaltamento non molto profondo che oltre ai galestri interessa anche i calcari cretacei e la serie diasprina, stratigraficamente sottostanti; ma è cosa puramente locale, poichè a breve distanza, tanto verso il Rio Megliore che nella vallecola della Grotta questi strati ripigliano subito pendenza regolare ed i galestri formano in modo normale il loro sinclinale tra il Monsummano ed il Monte Albano <sup>1</sup> (sez. 3 e 5).

Notando alcune particolarità delle rocce eoceniche che s'incontrano in questa regione, pel macigno osservasi che raramente presenta la struttura massiccia che è comune in quei luoghi dove questa roccia presenta grandi potenze ed occupa abitualmente la parte più bassa della serie. Qui invece è generalmente in banchi di non grande spessore, regolarmente stratificato e spesso fissile per i frequenti letti schistosi interposti. È dappertutto profondamente decomposto, offrendo pochissima resistenza agli agenti esteriori, forse a causa di questa associazione argillosa. Non vi sono rari gli avanzi vegetali, che per lo più consistono in fucoidi sparse nei letti argillosi; ma talora fra i banchi del macigno si rinvencono anche frammenti e filaretti di *stipite*, come nel Rio Gamberajo sotto Massa e Cozzile.

L'alberese, oltre alle varietà solite che l'accompagnano, cioè la pietra coltellina, calcare psammitico e palombino, presenta spesso la forma di un calcare con selce nerastra in associazione colle altre; particolarità che altrove non ho mai riscontrata. Gli strati selciferi hanno ordinariamente pasta alquanto granosa e non raggiungono lo spessore dei grandi banchi che si osservano nell'alberese comune; ma gli strati ne sono separati ad intervalli regolari da letti schistosi, al modo dei calcari con selce del cretaceo e del lias. Questo calcare è particolarmente frequente nel Monte Albano, dove se ne può osservare la stratificazione

---

<sup>1</sup> Devo qui notare però che il ribaltamento generale della cupola del Monsummano contro al M. Albano, quale fu disegnato dal De-Stefani (*I dintorni ecc.*, pag. 48) in realtà non ha luogo, od almeno è assai esagerato. Ondulazioni e contorsioni talora assai brusche si mostrano specialmente nei calcari liassici presso e sotto Monsummano Alto sul dorso meridionale; ma esse non giungono mai ad alterare profondamente la regolarità dell'elissoide.



alla cava di Forra Spina non lungi da Serravalle; ma s'incontra anche nelle altre masse dei dintorni, come al poggio della Guardia sopra al Vergajolo. Al poggio Segalare sotto la cava Martini del Monsummano, l'alberese alternante coi galestri, oltre al calcare grigio comune contiene strati assai compatti grigio-rossastri, bianco-giallastri, rosei, sì che nell'insieme si confonderebbero coi calcari liassici della cava vicina; ma è facile la distinzione, perchè nei letti argillosi vi è frequente quella caratteristica impronta meandriforme nota sotto il nome di *Helminthoidea labyrinthica*. Ho raccolto esemplari della stessa impronta dappertutto dove l'alberese passando ai galestri diviene marnoso e fissile, qualunque sia del resto la posizione che esso occupa in questa variabilissima serie delle rocce eoceniche. Nei dintorni l'ho trovata assieme alle solite fucoidi sulla strada da Montevettolini al Castelvecchio, presso al mulino delle Ville sull'altro versante del Monte Albano, ed a Falciano sotto Montecatini.

I galestri sono, come d'ordinario, grigi, nerastri, rosso-bruni e lucenti, di un grigio-metallici se mangesiferi, giallo-lionati se micacei ed arenacei. In taluni luoghi sono facilmente alterati, cambiandosi in pura argilla, e giovano così a produrre buona terra da mattoni che è attivamente scavata a quest' uopo sotto Gabbiano.

Questa formazione è sopra le altre particolarmente interessante poichè racchiude di preferenza le serpentine appenniniche; e se ne trovano infatti molte piccole masse nel campo che noi consideriamo, tanto nei galestri sovrapposti che sottostanti alle altre rocce di associazione. Sulla destra della Nievole due di queste masse spuntano fra i galestri del Poggio delle Guardie; l'una all'Uccelliera sul poggio e l'altra lungo il Righigiano sotto al Monastero. I galestri del Monte Albano ne racchiudono assai frequentemente, e quelli che attorniano il Monsummano ne sono addirittura disseminati. Se ne incontrano sopra la Maggiore salendo da Villa Dini al Monte, nel Rio Bechini, al Polizzolo ecc. Attorno alla foce del Fangaccio ne sono raggruppate varie masse; anzi su d'una di esse è costrutta l'edicola della Vergine. Scendendo dal Fangaccio alle Piastrelle un altro gruppo si trova nel Canal Tufo che scende al Rio della Grotta, e molte altre ne appariscono nella Forra di Belvedere al Colle, al Ginepraio, a Castelvecchio ed a S. Paolo presso la Grotta, località comprese in un'area molto ristretta. Anche il versante pistoiese del Monte Albano offre diverse masse serpentinosi, di cui una spunta presso Serravalle all'Osteria, e girando ad Est ne appariscono altri gruppi alle Ville, a Montalto, sotto Vinacciano ecc. Queste masse serpentinosi non furono segnalate finora forse perchè a cagione

delle loro piccole dimensioni non cadono facilmente sotto l'osservazione; ma non sono perciò meno importanti e meritevoli di attenzione. Trattasi di masse la cui grandezza spesso non oltrepassa un metro in volume apparente, sebbene alcune, come quelle del Fangaccio, del Canal Tufo e delle Ville, abbiano uno sviluppo molto più considerevole. Esse non sono già frammenti dispersi o dipendenze di masse maggiori, come facilmente potrebbe suppersi, poichè tali masse mancano nelle vicinanze. Inoltre non è difficile persuadersi della loro intima connessione coi galestri, come chiaramente si osserva al Fangaccio dove le masse serpentine che si mostrano verso il Rio della Grotta, in sezione naturale, parteciparono anch' esse al ribaltamento coi galestri in cui stanno inserite.

Per la loro maggior resistenza agli agenti denudanti queste masse si rinvengono generalmente sporgenti fuori dei galestri in forma globosa e coperte d'una tinta bruno-nerastra particolare, dovuta a superficiale decomposizione. La loro struttura è per lo più quella di una brecciola nella quale la materia serpentina che fa da cemento, aggruma materiali differenti, alberese, galestri, e più di rado macigno; ma per ciascuna di esse variano le proporzioni ed il grado di aggregazione dei componenti, oltre di che in ogni massa la parte interna è più carica di materia serpentina e più intimamente associata agli altri ingredienti sino ad apparire in talune masse una roccia quasi uniformemente verdastra. Verso l'esterno i frammenti sono più grossi ed angolosi e meno saldamente cementati. La natura dei frammenti apparisce sempre alquanto trasformata dall'azione della materia che li ha impastati; l'alberese è per solito più duro e granoso, i galestri ne sono spesso fta- nizzati, ed il macigno acquista notevole tenacità e durezza con un colore volgente al verde per imbibizione serpentina, sebbene sia ancora distinguibile alle laminette micacee. Alcune masse presentano larghe vene di aragonite, e talune sono sparse di venule di calcopirite e pirrotina nichelifera, come quelle della foce del Fangaccio<sup>1</sup>.

Circa l'origine di queste masse, sarei portato ad ammettere che esse derivino da acque minerali cariche di silicati magnesiaci e di mi-

---

<sup>1</sup> Masse serpentine analogamente formate a queste della Val di Nievole accompagnano i galestri del Sarzanese, dove ne ho rinvenute e dettagliatamente rilevate moltissime, specialmente ad Est fra Sarzana e la Valle Carrarese. Anche là come composizione dominano le brecciole serpentine, ma vi hanno altresì molte masse di spillite calcaree e guarzosa e non vi mancano le piccole masse con vera serpentina ed eufotide, per esempio, a Castelnuovo.

nerali diversi che abbiano attraversati i galestri, in seno ai quali si sono poi formati per concentrazione i grumi serpentinosi cementando i materiali ivi incontrati.

Qualunque sia del resto il modo di produzione di queste brecce, per poco che si considerino le suesposte condizioni del loro giacimento, parmi accertato che esse non siano rocce di ricomposizione, prodotte cioè dal rimaneggiamento di detriti serpentinosi, ma debbasi farne risalire la formazione ad un' origine diretta e comune a quelle delle vere serpentine; vale a dire all' epoca dei galestri eocenici in seno ai quali si trovano disseminate.

*Pliocene.* — Il terreno riferibile a quest'epoca è costituito dai depositi ghiaiosi sabbiosi ed argillosi che trovansi a ridosso dei colli circostanti alla Val di Nievole e generalmente ne formano le pendici più basse. Cotali depositi, che occupano anche il fondo della parte pianeggiante, presso Monsummano, vengono ad emergere in una zona non molto estesa ai piedi del Monte Albano, sotto Montevettolini ed alla Pineta; indi sulla destra della Nievole riappariscono sotto Montecatini, dalla Pieve al torrente Borra, passando alla base delle Panteraje ed ai Bagni. Nella parte est di questo bacino della Nievole i depositi pliocenici ripigliano, sviluppandosi maggiormente, sotto al poggio di Castel Buggiano e di Uzzano, al Borgo, al Torricchio ed a S. Lucia fino alla valle della Pescia, che separa questa massa da quella estesissima delle colline di Montecarlo. Ma restando nei limiti del bacino superiore della Nievole, la formazione pliocenica non ha grande estensione, essendovi generalmente ricoperta dall' alluvione recente della pianura, dai travertini, ed interrotta dall'apertura della valle tra Monsummano e la Pieve, e poscia solcata dalle correnti minori che la frastagliano frequentemente.

Alla base del Monte Albano, Monsummano e Montecatini non appaiono generalmente che le argille e le sabbie; verso Buggiano la parte più superficiale di questi depositi è formata da un' alternanza un po' irregolare di banchi di argille sabbiose e di ghiaia in ciottoli piuttosto voluminosi, come può vedersi nelle trincee della ferrovia. I ciottoli, che sono formati del macigno dei colli soprastanti, divengono meno frequenti e meno grossi a misura che i depositi coll' allontanarsi dai colli si fanno più profondi. A breve distanza non trovansi più che le argille e le sabbie regolarmente stratificate. Anche le sabbie e le argille debbono essersi formate per la maggior parte a spese del macigno, perchè sempre micacee. Alla Pineta sotto la Grotta, al Torricchio ed a S. Lucia, ad Est di Buggiano sono scavate per la fabbricazione dei laterizi. Vi si rinvencono, sebbene non molto frequenti, delle conchiglie,



e più spesso avanzi vegetali, come frustoli di piante, frammenti di scorza e legno fossile. Ne furono trovati interi tronchi alla mattonaia del Torricchio (*Glyptostrobus*?).

Le sabbie e le ghiaie hanno per lo più il color giallo bruno proprio del macigno decomposto; le argille invece sono sempre d'un grigio azzurrastro, se estratte di fresco e divengono giallastre come le sabbie dopo una lunga esposizione all'aria. Forse anche le argille, come uno dei prodotti detritici del macigno decomposto, in origine ebbero questo colore giallastro, che poi in presenza dei copiosi resti vegetali si cambiò nel colore grigio per riduzione dell'ossido di ferro in esse contenuto. Estratte dalla cava, l'azione degli agenti esterni ha per effetto di produrre una nuova sopraossidazione e le argille ripassano al colore giallastro. In certi luoghi si osserva, che una parziale separazione dell'ossido di ferro si è prodotta nella massa argillo-sabbiosa, il quale si concentra poi in noduli irregolari, talora anche voluminosi. Nelle cave di S. Lucia questi noccioli di limonite si trovano frequentemente, disposti come in filari, fra i banchi d'argilla e di sabbia. Spesso anche tale concentrazione ha per effetto l'indurimento dei letti sabbiosi, formando straterelli di solida arenaria a cemento ferruginoso, interposti alle argille. La stratificazione qui è molto distinta e permette di misurare l'inclinazione dei banchi; la quale è piuttosto sensibile cioè tra 20° e 25° e prova il forte sollevamento già operatosi dopo la loro sedimentazione.

Questi terreni della Val di Nievole hanno molta analogia coi sedimenti lacustri della Val di Magra in Lunigiana e del Serchio in Garfagnana, che sono pure riferibili al pliocene. Il Savi li ritenne invece, cogli altri adiacenti al Monte Pisano, come depositi alluvionali sparsi dalle correnti diluviali in forma di con di deiezione dopo il pliocene<sup>1</sup>; ma i molluschi fossili che vi furono raccolti ed il trovarsi invece costantemente depressi e corrosi dove scorrono i torrenti attuali ed a ridosso delle colline in banchi relativamente molto inclinati, proverebbero trattarsi di terreni propriamente pliocenici. Secondo il De-Stefani<sup>2</sup>, i fossili apparterebbero alla parte superiore del pliocene e corrisponderebbero talora a strati salmastri, più spesso d'acqua dolce e terrestri; d'onde rilevasi la natura litoranea del sedimento. Per le ghiaie grosse più superficiali in cui la sedimentazione è confusa e mancano i fossili,

---

<sup>1</sup> P. SAVI. — *Nuovo Cimento*. — Pisa 1873.

<sup>2</sup> DE-STEFANI. — *Geologia del Monte Pisano* — pag. 111.

come s'incontrano in certi luoghi, p. es. sotto al poggio di Stignano, può restar dubbio se debbano ancora ritenersi plioceniche; ma probabilmente anche per questi depositi di limitata estensione, trattasi di un sedimento pliocenico di estuario prodotto dalle correnti, che venendo a scaricarsi direttamente sul mare ai piedi delle colline, poterono trasportarvi cogli altri materiali più minuti anche ciottoli voluminosi; mentre a qualche distanza quel mare pliocenico andava colmandosi colle sabbie e le argille che vi si deponevano in modo più tranquillo e regolare.

#### Terreni quaternari.

I terreni quaternari sono costituiti dai travertini, dalle ghiaie, sabbie ed argille lacustri e fluviali che formano la pianura, e dai detriti argillosi e diasprini di cui sono ricoperte le basse pendici di alcuni poggi; cioè sopra Monsummano basso a ridosso del monte ed ai Bagni di Montecatini ai piedi delle Panteraje.

I travertini s'incontrano in tre luoghi fra loro non molto discosti, vale a dire alla Croce di Monsummano presso ai Bagni Parlanti, al Ponte, dove incomincia la salita di Serravalle ed ai Bagni di Montecatini. Alla Croce costituiscono banchi pressochè orizzontali assai potenti ed estesi, che alle falde del monte e sino a circa 60 metri di altezza dal piano, ricoprono i diaspri sui quali si appoggiano direttamente, tranne verso il Rio dell'Acqua Calda presso i Bagni Parlanti, dove i banchi vanno a sovrapporsi anche agli schisti cretacei. Il travertino di questa località, d'un bianco un po' giallognolo è generalmente assai compatto e resistente e forma perciò un'eccellente pietra da taglio, attivamente scavata ai due lati della via della Valle. La massa del ponte di Serravalle si addossa invece agli schisti galestrini eocenici ed è formata in parte di travertino compatto, in parte tufaceo. Ai Bagni di Montecatini forma una larga espansione sul pliocene e verso il Tettuccio anche sugli schisti cretacei, che costituisce la spianata leggermente incurvata e declive nella quale scaturiscono in breve spazio le molte e sì celebrate acque termominerali di questo luogo. Anche qui il travertino è compatto nei banchi inferiori; superiormente è terroso, tufaceo, con frequenti letti e nodi argillosi.

In questi travertini gli avanzi organici non sono infrequenti e consistono in resti di piante e in conchiglie terrestri e d'acqua dolce. Alcuni di questi fossili fra quelli degli strati più profondi, appartengono a specie ora perdute e d'epoca postpliocenica <sup>1</sup>. Essi poi hanno un'ori-

---

<sup>1</sup> DE-STEFANI. — *I dintorni ecc.* — pag. 47.

gine comune a quella di tutti i travertini, essendo stati depositati dalle acque calde e calcarifere che sgorgano nelle vicinanze. Al ponte di Seravalle dove scomparve la sorgente, la deposizione del travertino è completamente cessata; a Monsummano e Montecatini essa dura tuttavia, sebbene certamente con intensità assai minore che in passato, poichè quelle sorgenti dovevano una volta esser ben più copiose e calcarifere, a giudicarne dall'estensione, dalla potenza e dalla compattezza dei banchi inferiori; mentre attualmente più non si formano che parziali incrostazioni tufacee, terrose e friabili di poca importanza, le quali attestano la lentezza e la difficoltà del deposito.

(*Continua.*)

---

*Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma; dell'ingegnere*

R. MELI.

(Con tre tavole) <sup>1</sup>.

Nel passato anno 1881, io pubblicai in questo Bollettino <sup>2</sup> una memoria sui tufi romani. In quel lavoro io intesi di dare un elenco, il più preciso ed accurato, che mi fu possibile, di tutti i resti organici fino allora rinvenuti in queste rocce, dei quali potei avere cognizione, allo scopo di venire poi, coll'appoggio dei fossili e delle osservazioni eseguite, a stabilire alcun che di preciso sulla origine dei tufi. Ricavai le indicazioni, in parte rovistando le pubblicazioni scientifiche editate anteriormente a quella mia memoria, ed in parte servendomi dei materiali raccolti e conservati nel Museo Geologico della R. Università di Roma.

Ma, dopo quella mia pubblicazione, essendo venuto alla luce qualche lavoro in cui si fa parola dei fossili compresi nei tufi romani, ed avendo anche io eseguito nuove osservazioni, vedo la necessità di aggiungervi due righe di appendice.

Cominciando dai lavori stampati, per completare le citazioni bi-

---

<sup>1</sup> Le tavole saranno date col seguito dell'articolo nel prossimo fascicolo.


<sup>2</sup> MELI R. *Notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi leucitici della Provincia di Roma* [Vedi Bollettino del R. Comitato Geologico, Fascicolo 9-10 (Settembre-Ottobre) 1881].



## SEZIONI GEOLOGICHE IN VAL DI NIEVOLE

Scala di 1 a 25.000 tanto per le altezze che per le lunghezze

Anno 1882 - Tav. VII (Zaccagna)







bliografiche sui fossili dei tufi, trovo che il De Stefani<sup>1</sup> accenna l'alternanza dei tufi vulcanici con strati fossiliferi marini che si vede lungo il litorale sopra Civitavecchia, verso il confine della Provincia di Roma. Da questo fatto ne dedurrebbe la natura litorale sottomarina delle bocche vulcaniche di Bolsena.

Fa però osservare il De Stefani che « entro terra, quantunque i sedimenti tufacei sieno regolarissimi ed attestino la loro origine sub-acquea, non vi sono fossili marini, forse perchè vi si estendevano invece delle paludi<sup>2</sup> ». Ma l'egregio autore non determina quali sieno i tufi intercalati nelle rocce marine, se, cioè, spettino essi ai tufi litoidi, ovvero, come credo, ai granulari e terrosi.

Sul finire del medesimo anno 1881 venne alla luce un lavoro del Dottor Terrigi, sulle formazioni vulcaniche dei dintorni di Roma<sup>3</sup>. In tale memoria, ricca di molte importanti osservazioni, sono prese ad esame e minutamente descritte alcune sezioni geologiche rilevate nelle vicinanze di Roma, e precisamente al forte Troiani, alla cava di tufo ai Cinque Cammini (M<sup>te</sup> Verde), alla tomba dei Nasoni (via Flaminia), al cratere Gabino sulla via Prenestina, al Portonaccio ed al Ponte Mammolo sulla via Tiburtina, alla cava di tufo della Sedia del Diavolo sulla via Nomentana, e presso il Ponte Salario sulla sinistra dell'Aniene.

Il Dott. Terrigi cita residui di vegetali contenuti nei tufi terrosi nel taglio del forte Troiani. Questi tufi terrosi si riscontrarono alle quote 67<sup>m</sup>, 75 — 66<sup>m</sup>, 40; e 74<sup>m</sup>, 40 — 72<sup>m</sup>, 65 sul livello del mare. Vengono anche indicate le impronte di foglie, ed i tronchi di alberi del tufo giallastro, ricco di massi erratici d'aggregati minerali, che si cava a Grotta Rossa ed alla Valchetta sulla via Flaminia, dall'autore osservati nel Museo di Geologia della Università, e che io già menzionai nella mia memoria (mem. cit. Ved. pag. 10, 11, 12 dell'estratto). Ricorda i frammenti di legno, compresi nel tufo litoide della Sedia del Diavolo, parimenti già accennati nella mia memoria (Ved. pag. 12 dell'estratto). Fa poi parola delle ossa di vertebrati, rinvenute nella parte inferiore del banco di detto tufo litoide.

---

<sup>1</sup> DE STEFANI C. *Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono l'Appennino Settentrionale*, pubblicato in occasione del II Congresso geologico internazionale — Pisa, Tip. Nistri, 1881.

<sup>2</sup> DE STEFANI C. Mem. cit., pag. 41.

<sup>3</sup> TERRIGI G. *Le formazioni vulcaniche del bacino Romano considerate nella loro fisica costituzione e giacitura*. — R. Accademia dei Lincei. — Serie 3<sup>a</sup>. Memorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. X. — Ferie Accademiche 1881. — (Dalla pag. 389 alla 419)



Per quello che riguarda la determinazione di queste ossa, mi riporto a quanto già pubblicai in proposito (Ved. pag. 21-22 dell'estr.) Alcune delle ossa rinvenute, precisamente quelle donate al Museo dal Dott. Terrigi, spettano all'estremità posteriore destra di un individuo elefantino, e precisamente vi si trovano:

La tibia ed il perone, spezzati e mancanti del loro capo articolare superiore.

L'astragalo;

Il calcagno;

Il cuboide;

Lo scafoide;

Due cuneiformi (il 2° ed il 3° — manca il 1° o l'interno rispetto lo scheletro).

Il 2° metatarso (frammentario).

Il penultimo metatarso.

L'ultimo metatarso (o esterno rispetto l'individuo elefantino).

La 2ª falange dell'ultimo dito (o esterno).

Due ossetta sesamoidi di un'articolazione metatarso-falangèa.

Avuto riguardo alle dimensioni che presentano tutte queste ossa, aggiungo che potrebbero riferirsi o all'*Elephas meridionalis* Nesti, o con maggior probabilità all'*E. antiquus* Falc. <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ricordo che l'*Elephas antiquus* Falc. fu rinvenuto nelle marne plioceniche con fossili marini entro il fosso di D. Aurelio presso Rignano-Flaminio, in vicinanza del Monte Sratte. Di questo rinvenimento è fatta più volte parola nelle memorie del prof. PONZI. [Cfr. principalmente: Atti Pont. Accad. N. Lincei. Tomo XI. Sessione V, 11 aprile 1858, pag. 269. Comunicazione del ritrovamento. — *Sugli animali fossili che precedettero l'uomo nell'Italia centrale.* — Giornale Arcadico. Nuova Serie. Tom. XXVI, 1862 — Vedi nota (3). — *Dell'Aniene e suoi relitti* (Atti Acc. Pont. N. Lincei. An. XV. 1862 — pag. 30 dell'estr. e fig. 1) — *Cronaca subappennina, od abbozzo d'un quadro generale del periodo glaciale* (Atti dell'XI Congresso Scienz. ital. tenuto in Roma nel 1873. Vedi le note in margine delle pag. 12-13 estr.) — *Le ossa fossili subappennine dei dintorni di Roma* (Atti R. Acc. Lincei -- Serie 3ª Mem. scienze fisiche, ecc. Vol. II, 1878, ved. pag. 6 e 22 estr.) FALCONER H. — *Palaeontological memoirs and notes.* London, 1868: (vedi vol. II, pag. 187)].

Nel Museo di Geologia della R. Università di Roma si trovano le difese, la volta palatina con i molari superiori, due da ciascun lato, avendo i denti di latte; i mascellari inferiori con i loro molari, mancanti però della sinfisi, e delle branchie ascendenti; le ossa della gamba posteriore sinistra, ossia il femore, la tibia e la fibula; gran parte delle ossa del piede posteriore sinistro, calcagno, astragalo, scafoide, cuboide; uno dei 3 cuneiformi (mancano il 1° ed il 2°); il 2°, 3°, 4° metatarso; una

Nelle ossa pervenute al Museo non si trova alcuna costola spettante ad elefante, nè « l'ultima falange pressochè completa » accennata dall'egregio dottor Terrigi <sup>1</sup>.

Le altre ossa ritrovate nel tufo della stessa località appartengono tutte agli scheletri di quattro individui del cervo comune. Vi si notano tre cranî, coi loro mascellari inferiori, molto ben conservati, spettanti a femmine del cervo, ed un cranio frammentario con pezzi delle corna del *Cervus elaphus* Lin. (♂). Uno dei tre cranî sta aderente a porzione di colonna vertebrale, e posa sull'atlante, a cui succede l'asse e le altre vertebre cervicali. Le ossa sono in gran parte tutte spezzate dalle mine, le quali vengono praticate per la estrazione del tufo. Attualmente mi occupo di ricomporre qualche parte di questi scheletri; le ossa, come dissi già nella mia precedente memoria, sono articolate secondo l'ordine scheletrico, e dalla giusta posizione che presentano nella roccia appare ad evidenza che quei vertebrati dovettero venire avvolti nella massa del tufo colle loro parti molli e carnose. Ma di ciò farò anche parola in seguito.

Il Dott. Terrigi ritiene che i materiali dei tufi della campagna romana provengano da vulcani atmosferici, e precisamente sieno stati lanciati nelle eruzioni laziali. E, se egli vorrà leggere la mia memoria

serie di 12 vertebre a cominciare dalla 2<sup>a</sup> cervicale (asse); tutte queste ossa spettano al medesimo scheletro dell' *Elephas antiquus* Falc. rinvenuto nelle citate marne plioceniche.

Nei lavori di sterro eseguiti nel 1878 sul culmine del Monte Mario per il fortino militare, venne ritrovato un molare di *E. meridionalis* Nesti nelle sabbie marine del pliocene superiore. È un bel frammento di molare superiore sinistro, ben caratteristico di questa specie. La presenza dell'*E. meridionalis* conferma che le sottogiacenti sabbie gialle fossilifere sono da riportarsi al pliocene superiore, come del resto viene anche indicato dalla fauna marina delle sabbie, e dalla loro posizione stratigrafica.

Un altro bel molare (superiore sinistro) spettante all'*E. meridionalis* Nesti si rinvenne l'anno scorso nelle ghiaie marine (senza materiali vulcanici) superiori alle sabbie marine a Campo di Merlo presso la Magliana.

Però i resti dell'*E. meridionalis* si rinvengono, come è ben noto, nei depositi di ghiaie alluvionali della vallata del Tevere e dell'Aniene, insieme all'*E. antiquus* Falc. *E. africanus* Lin., *E. primigenius* Blum. insieme all'*Hippopotamus major* Cuv., *Rhinoceros*, *Bos primigenius* Boj. ecc. Ma tutti gli ossami delle ghiaie quaternarie sono sempre isolati, corrosi per il trasporto e in gran parte frammentari. Essendo essi in una formazione secondaria, non ci permettono di precisare se nel quaternario visse presso di noi l'*E. meridionalis*.

Per quello che riguarda gli elefanti, l'*E. antiquus* si ritrova più frequentemente di tutti. Molto più rari sono i resti dell'*africanus* e del vero *primigenius*.

<sup>1</sup> TERRIGI. Mem. cit. pag. 410 e 411.

sui tufi, vedrà che io sono d'accordo con lui nel ritenere che i materiali vulcanici dei tufi sieno stati emessi da crateri subaerei; anzi *per taluni tufi* ne riconosco anche la loro origine laziale. <sup>1</sup>

Non posso però in alcun modo convenire coll'egregio autore nell'escludere assolutamente la presenza dell'acqua nella formazione dei tufi litoidi e granulari, e nel considerare i primi del tutto analoghi a lave. Per il Terrigi i tufi litoidi avrebbero corso sul suolo in correnti, *allo stato pastoso dovuto* (non già alla mescolanza di acqua con materiali vulcanici) ma *alla fusione (!) per azione termica*. (Ved. Terrigi, mem. cit., pag. 411).

Tutti i geologi che si occuparono dei nostri tufi, e che percorsero la campagna di Roma in molteplici direzioni, non limitando gli studi a qualche taglio nei dintorni della città, ma osservando e confrontando fra loro sezioni numerose, ed in località ben lontane le une dalle altre, non accetteranno di certo questa strana (per non usare altra parola) idea.

E, primieramente, io non so come possa confondersi una roccia clastica, quale è il nostro tufo, con rocce cristalline come sono i basalti e le lave. È vero, però, che l'autore non dice apertamente che i tufi litoidi corsero ignei sul suolo, ma, leggendo bene il suo scritto, questa sembra essere in ultima analisi la sua opinione. Trascriverò a tal fine alcuni passi del Terrigi, tali quali si leggono nella citata memoria.

Alla pag. 396 trovo stampato: « In basso al di sotto del piano « di campagna, nella parte più declive del suolo, alla profondità di « circa 5 metri, si rinviene un tufo (che a mio credere non può « meritare questo nome) per certi caratteri che lo fanno assolutamente « differenziare dagli altri tufi. A primo aspetto parrebbe una lava ba- « saltina per la grande analogia con questa. Ciò che pare certo si è « che di poco differisce da una lava, speciale forse di questa località, « nè credo andar lungi dal vero asserendo questo tufo essere analogo « a lave ».

E poco appresso aggiunge:

« Colla lente risulta finalmente spugnoso, ed offre (il tufo) i *caratteri della fusione* ».

E più innanzi:

« A questo tufo succede in alto altro tufo di colore terroso-giallastro, « compatto, litoide, che osservato a piccolo ingrandimento risulta finamente

---

<sup>1</sup> MELI R. Mem. cit. (Vedi nota 2 della pag. 6; pag. 32; e specialmente nota 1 alle pag. 14-15).



« spugnoso o poroso, ed anche questo offre i *caratteri della fusione* ».

« Nel mezzo di questo strato (di tufo) se ne offre un altro di color giallo-rossastro, tutto spugnoso, come scoriaceo, che sembra aver subito una decomposizione forse per eccessiva *fusione* » (pag. 397).

« Ciò che importa di notare si è, che questa enorme massa di tufi offre tutti i caratteri di una materia *fusa da azioni termiche vulcaniche*, se non altro dimostrati dalla sua forma spugnosa » (pag. 399).

Alla pag. 401, dando la parola ai tufi, fa loro dire:

« Noi siamo i prodotti di una *fusione* operata da maggiore attività vulcanica coadiuvata da azione termica più elevata; siamo analoghi a lave, mi limito a chiamarli così ».

Nel capitolo VII (formazioni vulcaniche presso S. Agnese alla Sedia del Diavolo) espone parecchi fatti, i quali, secondo l'Autore, starebbero a provare la sua fusione ignea dei tufi. Dopo avere ripetuto di nuovo che « i tufi della cava di S. Agnese offrono ad evidenza i *caratteri di una fusione* » parlando della struttura che presentano le grandi masse di tufo litoide nelle screpolature, si esprime così:

« Non è invece naturalissimo riferire tale struttura allo stato pastoso delle masse dei tufi, dovuto *alla fusione per azione termica?* »

Potrei seguitare a trascrivere altri brani di consimile linguaggio; sempre, seguendo il Terrigi, i tufi presentano i caratteri della fusione, i quali caratteri, secondo esso, si riducono principalmente alla grossolana bollosità (delle pomici e delle scorie intercluse nei tufi, aggiungo io), che può vedersi ad occhio nudo, od al più con una lente di mediocre ingrandimento. Ma i brani che ho riportato sono più che sufficienti per dedurre quale sia l'opinione dell'Autore sulla formazione dei tufi. Il Terrigi non ammette che i tufi leucitici sieno una roccia clastica risultante dall'impasto operato col concorso dell'acqua dei materiali detritici lanciati dalle bocche vulcaniche, invece li considera prodotti in modo analogo alle lave; non dice, è vero, che i tufi abbiano corso sul suolo in correnti ignee, ma però va anche più oltre; li dice addirittura completamente *fusi per azioni termiche*.

Si ha dunque una nuova ipotesi da registrare sull'origine dei tufi, e da aggiungersi alle altre quattro già emesse <sup>1</sup>, la quale, enunciata colle parole stesse dell'Autore, ammetterebbe che i tufi avessero corso allo stato pastoso dovuto alla fusione per azioni termiche.

Reputo del tutto inutile di spendere parole per dimostrare la impossibilità di tale ipotesi. Si potrà trattar la questione, se in taluni casi

---

<sup>1</sup> MERLI — Mem. cit. pag. 3-6.

i tufi siensi riversati dal cratere allo stato di torrenti fangosi, ovvero, se in generale i prodotti lanciati nelle eruzioni dalle bocche vulcaniche siensi impastati colle acque esterne formando una fanghiglia più o meno tenace; ma non si discuterà affatto sulla vera fusione, giacchè in questo caso si sarebbero invece avute masse di ossidiana, di perliti, di pomici, ecc.

Piuttosto mi sia permesso di esaminare brevemente su quali osservazioni l'Autore fonda questa sua idea, e se queste osservazioni sieno esatte o giustamente interpretate.

La fusione originaria dei tufi, secondo il Dott. Terrigi, resterebbe dimostrata:

1. Dai frammenti di ossidiana compresi nel tufo (pag. 397, e 408), non che dalle bollosità presentate dalle scorie e dalle pomici racchiuse nei tufi;

2. Dalla struttura pseudo-regolare, presentata in qualche punto dei banchi di tufo litoide, specialmente nelle screpolature causate dal restringimento della massa, quando dallo stato pastoso passò allo stato solido.

3. Dalle alterazioni, che presentano le ghiaie calcari *superiori* ai tufi litoidi nelle cave di S. Agnese, con tracce, sempre secondo l'Autore, di sublimazioni (pag. 410);

4. Dalla pretesa carbonizzazione ignea di alcune delle ossa rinvenute nei tufi della stessa località (pag. 410 e 411);

5. Dalla mancanza di stratificazione nei banchi di tufo litoide (pag. 411).

Ora nessuno di questi cinque argomenti, interpretati a dovere, vale ad indicare la fusione dei tufi, ed anzi tutti stanno concordemente a dimostrare che i tufi litoidi derivano dal consolidamento di masse fangose, risultanti dall'impasto acqueo di materiali vulcanici.

Difatti il Dott. Terrigi dice di aver rinvenuto pezzetti di ossidiana verde nei tufi. Certamente egli ne avrà fatte delle sezioni sottili, e le avrà esaminate al microscopio alla luce polarizzata, per accertarsi che si tratta di una sostanza monorifrangente, non cristallina, amorfa, di una vera ossidiana e non piuttosto di qualche frammento di pirossene vetroso verdastro così comune nei tufi. Quantunque frammenti d'ossidiana inclusi nei tufi litoidi dei dintorni di Roma non sieno stati, che io mi sappia, finora osservati da altri, pure lo ammetto sull'autorità del Dott. Terrigi. Ma, io domando, che valore possono avere i frammenti di ossidiana interclusi nei tufi? Basta con un esame macroscopico osservare campioni di tufo litoide provenienti da diverse località dei dintorni di Roma, per convincersi che i tufi spettano non alle rocce cristalline, ma bensì alle frammentarie o clastiche. Chiunque, per poco che conosca le rocce;

anche in un accurato esame macroscopico rileverà che i tufi sono rocce a struttura terrosa e potrà vedervi racchiusi frammenti di lave diverse, pezzi di scorie, cristalli di minerali vulcanici più o meno intatti, ed in taluni casi ammassi cristallini di aggregati minerali. <sup>1</sup> La forma frammentaria degli interclusi indicherà chiaramente che si tratta d'una roccia clastica. Ora, qual meraviglia che in una roccia clastica, formata dall'impasto di materiali vulcanici si possano rinvenire racchiusi dei frammenti di ossidiana? Ma, che l'egregio Dott. Terrigi riterrebbe, per caso, che i frammenti d'ossidiana si formarono contemporaneamente in mezzo alla massa che poi consolidandosi generò i tufi?

Ciò può ripetersi anche per le bollosità e le vescicole, che presentano non le masse tufacee, ma i pezzi di pomici e di scorie intercluse nei tufi. Certamente l'ossidiana fu originariamente fusa, e le cavità delle pomici e delle scorie dimostrano che queste furono fluide, ma non ne consegue perciò che la roccia tufo, che posteriormente le racchiuse, debba essere stata fusa anch'essa.

Il secondo fatto al quale il Dott. Terrigi attribuisce grande valore per provare la fusione dei tufi, se venga riportato nei suoi veri limiti, sta invece a dimostrare che il tufo litoide deve in origine avere costi-

---

<sup>1</sup> Ho fatto parecchie sezioni sottili di tufo litoide di S. Agnese e di altre località dei dintorni di Roma; alcuni dei frammenti adoperati per le sezioni furono staccati dai campioni che racchiudono le ossa, ed in prossimità di queste.

Le sezioni confermano in modo evidente che si tratta di una roccia clastica.

Le lamine di tufo si presentarono sempre bucherellate, e piene di cavità più o meno grandi, di forma e di contorno irregolare. Però, io credo che questi vacui grossolani, visibili anche ad occhio, o a debole ingrandimento, possano provenire dai grani di magnetite, che, nell'assottigliamento della sezione, saltano via, e lasciano così vuoto lo spazio che occupavano.

Esaminata al microscopio a luce ordinaria una lamina di tufo litoide di sant'Agnese, si mostra composta di grani frequenti di magnetite disseminati nella sezione. Questi si riconoscono alla loro opacità, al loro splendore metallico, al loro colore nero azzurrugnolo, alla solubilità nell'*HCl*. Di più ho meccanicamente isolato la magnetite, polverizzando il tufo, ed estraendola in buona quantità colla calamita. La sezione si mostra poi essenzialmente composta di granelli di un color giallo-pallido, tendenti al giallo-bruno aggregati insieme da una sostanza incolore, con qualche sezione, alcune volte regolare, di color verde-bottiglia, dovuta a qualche cristallino monoclini di augite.

Alla luce polarizzata si riconosce che la sostanza giallastra è monorifrangente. Vi si riconosce pure la presenza della calcite, e talvolta qualche cristallino di feldspato, oltre ai minerali sopra indicati.



tuito, almeno in quella località, una massa fangosa allo stato plastico per la presenza dell'acqua, che aveva mescolato insieme le ceneri e gli altri prodotti vulcanici disaggregati.

Innanzi tutto, debbo avvertire che il Dott. Terrigi mi fece osservare, gentilmente prima della pubblicazione della sua memoria, in taluni punti del banco di tufo litoide della Sedia del Diavolo, le superficie scanalate di alcune fenditure esistenti nella massa di tufo, dovute certamente alla contrazione prodotta dal solidificarsi della massa pastosa. Le fenditure del tufo sono irregolari, ma le maggiori presentano talvolta una superficie regolarmente scanalata, ossia fornita di parti sporgenti e rientranti, a spigoli paralleli, per lo più verticali, disposte in guisa da ricordare e da richiamare in qualche modo la struttura colonnare che si osserva in molte rocce eruttive, e specialmente in grado ben marcato nel basalte. Però il tufo della sopradetta località, all'infuori di queste superficie di distacco, non è diviso in solidi distintamente prismatici, nè si scompone in colonne prismatiche, come nei basalti.

Restai dunque ben sorpreso quando nella memoria pubblicata dal Terrigi vidi le figure che dovrebbero riprodurre quell'accenno di struttura colonnare. (Vedi Tav. II, Sezione 3, *Sedia del Diavolo*, e Tav. III, *Sezione dei tufi alla Sedia del Diavolo*). Le indicate figure non sono davvero esatte riproduzioni del vero, giacchè in esse si ha una distintissima struttura colonnare, lo che non è in fatto, almeno per la cava della Sedia del Diavolo, ed il disegnatore ha tutt'altro che eseguita una scrupolosa riproduzione; ha invece veduto attraverso la immaginazione dell'Autore, dando forma marcata a quello che è solo alquanto ed imperfettamente accennato. Esiste, è vero, una tendenza nel tufo litoide della Sedia del Diavolo a prendere una disposizione imitante la struttura prismatica nelle superficie di fenditura, ma tale struttura non è così spiccata come nelle tavole del Terrigi. In queste si tratta di prismi distinti a sei lati, prismi che sembrerebbero potersi staccare ed isolare nettamente, mentre che una tale struttura nel tufo litoide della suddetta località è appena, ed in qualche punto, solo abbozzata. Osservando quelle figure mi tornarono subito alla mente le analoghe incisioni che si trovano nell'atlante delle *Institutions géologiques* del Breislak, e quelle dell'opera di Faujas de Saint-Fond: *Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay*, ove sono disegnati con un esattezza geometrica molti esempî di basalti colonnari.

A dare pertanto una figura più esatta e veritiera della struttura che presenta il tufo litoide nella detta cava presso S. Agnese, ho veduto non esservi altro modo che ricavarne sul posto una fotografia. Condotta

quindi sul luogo un fotografo, molto capace, dopo di avere accuratamente percorso ed osservata in tutti i sensi la cava, ho fatto riprendere il punto che offriva questa disposizione in grado più spiccato all'epoca in cui venne eseguita la fotografia (marzo 1882). La riproduzione ne è riuscita assai esatta, e può vedersi nella Tavola I della presente memoria. In questa tavola è molto ben distinta la superficie scanalata, presentante la disposizione prismatica, di cui parla il Dott. Terrigi. Tale superficie trovasi a sinistra sull'ingresso dell'arco scavato nel tufo litoide (bocca di cava, ora abbandonata) che immette, cioè, nella cava di tufo; resta alla sinistra di chi guarda di fronte la grande Sezione, la quale è rivolta verso la linea della ferrovia ad una distanza di circa 75<sup>m</sup> da questa.

La tavola II fu presa in una vecchia cava, ora non lavorata, a poca distanza dalla grande Sezione e più vicina al binario ferroviario; riproduce lo stesso punto del quale il Dott. Terrigi offre la figura nella Sezione 3 della Tavola II della sua memoria. Facendo un confronto tra questa figura e quella che io presento, ottenuta colla fotografia, si vedrà che nella figura disegnata i prismi sono distintamente separati da piani ben decisi in modo da poter, senza molta difficoltà, contare il numero dei lati di essi prismi, mentre nella fotografia si ha solo un abbozzo di divisione prismatica.

Finalmente la Tav. III è la fotografia di una buona parte della grande Sezione sopranominata. Da questa tavola si può rilevare che nel banco di tufo litoide, contrassegnato col n. 1, non si scorge la struttura prismatica in tutta la sua massa, a differenza di quanto è disegnato nella Tav. III (Sezione dei tufi alla Sedia del Diavolo) data nella memoria del Terrigi, che rappresenta la medesima Sezione.

Ristabilito così, in modo più conforme al vero, il fatto della struttura irregolarmente prismatica, ed appena appena accennata, in qualche punto del banco di tufo litoide presso S. Agnese, debbo avvertire che la divisione pseudo-regolare, o prismatica, era già stata osservata nei tufi molto prima che il Terrigi la pubblicasse nel suo lavoro. Difatti, il Pilla <sup>1</sup> ed il Ponzi <sup>2</sup> l'avevano rimarcata, molti anni fa, nei tufi vulcanici presso Valmontone.

---

<sup>1</sup> L. PILLA — *Osservazioni geognostiche che possono fare lungo la strada da Napoli a Vienna, attraversando lo Stato Romano*, ecc. Napoli, Tramater 1834.

« Ancora essi (banchi di tufo) sono attraversati da grandi fenditure verticali che tendono a configurarli in masse imperfettamente prismatiche » (pag. 16).

<sup>2</sup> G. PONZI. — *Osservazioni geologiche fatte lungo la valle latina*. (Nella Raccolta

La divisione prismatica si mostra poi in grado assai ben distinto nei tufi litoidi, che si trovano nella località detta le Arnare, presso Vicovaro, però sulla sinistra dell'Aniene. In questa località si ha una vera divisione colonnare.

Anche nei tufi a pomici nere racchiudenti cristalli di Sanidino, che si innalzano a picco sulla via Flaminia alla punta dei Nasoni, guardando bene, si travede la tendenza alla struttura prismatica verticale. Lo stesso ripetasi per i tufi di Castel Giubileo sulla via Salaria.

Il Dott. Terrigi (pagina 411) ci dice che tale struttura si osserva non solo nei basalti, ma anche nelle trachiti, giacchè parecchi spandimenti trachitici dell'Irlanda la presentano. Si sa, però, che oltre ai basalti e le trachiti può incontrarsi in molte altre rocce massive.

Ora, queste divisioni pseudo-regolari sono assolutamente caratteristiche delle rocce eruttive? E, per quello che riguarda i tufi, c'è proprio la necessità di ricorrere alla fusione ignea per spiegarle? Non credo. Sappiamo che anche per semplice prosciugamento può talora aversi la divisione prismatica. Difatti in una massa fangosa, la quale dallo stato plastico passi a prosciugarsi, avviene contrazione di volume e quindi screpolamento, e divisione di quella in solidi più o meno prismatici.

Se si impastino con acqua le argille o le marne in modo da formare una poltiglia fluida, e si lascino prosciugare, si produrranno fenditure e divisioni qualora il disseccamento non proceda con uniformità in tutta la massa.

Altri esempi di divisione pseudo-regolare sono frequentemente presentati dalle argille finissime, deposte sui bordi dei laghi, dei fossi, delle paludi, e poi disseccate. Così ancora le bellette lasciate dal nostro Tevere nelle alluvioni si screpolano nel disseccarsi e si dividono in parti prismatiche.

Ora, a mio credere, la separazione prismatica accennata appena nei nostri tufi litoidi, potrebbe appunto indicare che la massa fu primitivamente allo stato fluido per impasto acqueo, e che poscia solidificandosi dette luogo a fenditure, e screpolamenti<sup>1</sup>. Convengo quindi

---

scientifica, gennaio 1849). » Questi tufi vulcanici (della campagna romana) rossi e tenaci al segno di dividersi in masse prismatiche e poliedre, giungono fino a Valmontone, ecc. » (Ved. pag. 8 dell'estratto).

<sup>1</sup> La medesima opinione trovo emessa dal prof. Tuccimei nel suo recente lavoro: *La geologia del Lazio*, pubblicato nella *Rassegna Italiana*, vol. II, fasc. 1<sup>o</sup>, luglio 1882. — « Ma chi potrà difendersi dal dubbio che quei prismi non derivino piuttosto da



che quella struttura sia dovuta allo stato pastoso dei tufi, ma nego che debba attribuirsi alla fusione termica.

Un altro argomento per la fusione, è ricavato dall'alterazione che presentano i ciottoli calcarei dello strato *superiore* ai tufi litoidi nella menzionata località. In verità, se i tufi fossero corsi ignei, le alterazioni avrebbero dovuto prodursi sullo strato, sottostante analogamente a quello che sempre osserviamo nelle correnti di lava, e non sui ciottoli sopraggiacenti, che per opera di alluvioni vennero posteriormente deposti, e che perciò non esistevano quando si formarono i tufi. Invece sotto il banco di tufo si rinvenne (come già dissi nella mia cit. memoria <sup>1</sup>) uno strato di ghiaie, le quali furono estratte inalterate, benchè avvolte nei materiali tufacei. I ciottoli calcarei non presentano in superficie alcuna alterazione, e, spezzati nell'interno, mostrano il solito calcare compatto e non già il calcare cristallino o saccaroide. La struttura cristallina può aversi, come è noto, nel calcare compatto per metamorfismo, qualora questo venga esposto ad elevata temperatura, e ne sia impedito lo sprigionamento dell'anidride carbonica. Se i tufi fossero corsi fusi, i ciottoli calcarei, su cui sarebbe passata la corrente tufacea, si sarebbero trovati in queste condizioni, per lo che avrebbero dovuto presentare un'alterazione superficiale, con struttura interna saccaroide o granulare.

Non si è dunque osservato alcun metamorfismo di contatto nello strato sottostante al tufo litoide, mentre, secondo il Terrigi, le alterazioni si riscontrerebbero nello strato di ghiaie superiori, che non esistevano quando si formò il tufo litoide, e che vennero deposte chi sa quanto dopo, giacchè in alcune sezioni si vede lo strato superiore di tufo, *netamente stratificato* per la potenza di circa 1<sup>m</sup>,00 essere interrotto e mancare per un certo tratto, mentre il sottoposto tufo litoide è scavato per evidente erosione operata dal passaggio di acque correnti. Questo alveo scavato nel tufo si vede colmato poi col deposito dello strato di ghiaie sopraggiacenti. Tutto ciò ci dimostra che dopo la formazione del tufo litoide passò qualche tempo prima della deposizione delle ghiaie.

Ciò posto, andiamo a vedere in che consistono queste alterazioni. L'Autore ha trovato in una cava ora abbandonata, nella quale si diroccò la volta di tufo, che le ghiaie sopraggiacenti erano alterate e della massima parte dei ciottoli non rimaneva che la sola impronta. Proba-

---

« un impasto meccanico assai denso, e però operatosi con scarsa quantità d'acqua, « prosciugato e disseccato alla maniera dell'argilla che si screpola sotto i raggi del « sole? » (Ved. pag. 12 dell'estratto).

<sup>1</sup> MELI R. — Mem. cit. (Ved. nota in fondo alla pag. 12-13 dell'estratto).

bilmente alcuni ciottoli dovevano essere caduti nel diroccamento della volta, lasciando così solo l'impronta. L'Autore ha pure osservato che i ciottoli calcarei rimasti erano friabili, e si riducevano in polvere comprimendoli fra le dita. Di più, in mezzo alle ghiaie ha notato « *avanzi di sublimazioni di vario colore verdastrì o rossastrì, ed in specie della limonite* » (pagina 410). Come vengano fuori le *sublimazioni* in un deposito di ghiaie d'alluvione non mi sembra tanto facile a spiegare. Io ho osservato solo nella località indicata dal Terrigi che alcuni ciottoli erano alquanto friabili, e che taluni di essi erano superficialmente colorati dalla limonite. Ma queste alterazioni presentate dalle ghiaie calcari devono, com'è naturale, attribuirsi a processi idro-chimici operati dalle acque filtranti, senza ricorrere alle sublimazioni. Questa spiegazione non sembra ammissibile all'Autore, giacchè egli dice « il potente strato di argilla soprastante alle ghiaie pieno di molluschi d'acque dolci avrebbe impedito come strato impermeabile la detta filtrazione » (pag. 410). Osservo però, che questo deposito pienissimo di *Bithynie*, *Planorbis*, *Valvata*, *Pisidium* ecc. <sup>1</sup> non è di argilla pura. Costituisce invece un potente strato di tripoli marnoso, giacchè osservato al microscopio mi risultò pienissimo di diatomee di

---

<sup>1</sup> In questo strato ho rinvenuto i seguenti molluschi:

1. *Planorbis umbilicatus* Müll.  
var: *subangulata* Phil.
2. *Planorbis vortex* Lin. (*Helix*).
3. *Bithynia tentaculata* Lin. (*Helix*)
4. *Paludina acuta* Drap. (*Cyclostoma*)
5. *Valvata piscinalis* Müll. (*Nerita*)
6. *Limnaea palustris* Müll. (*Buccinum*): rara; esemplari che tendono alla forma disegnata nella fig. 1262 della Tav. 130 dell'opera di Rossmässler, seguitata dal Dott. Kobelt.
7. *Limnaea ovata* Drap. (*Limneus*)
8. *Velletia lacustris* Lin. (*Patella*)
9. *Pisidium amnicum* Müll. (*Tellina*)
10. *Cyrena consobrina* Caill.

Rinvenni tre sole valve, ben conservate, spettanti a questa specie, che non venne fino ad ora mai citata tra i fossili di questo strato. La *Cyr. consobrina* Caill. (*Cyr. Gemellarii* Phil.) ritrovasi in esemplari molto logorati nelle sabbie di Acquatraversa sulla via Cassia, e già la indicai tra i fossili di questa località (Vedi *Notizie ed Osservazioni sui resti organ. dei tufi* Bollett. R. Com. geol. pag. 450, ovvero estratto pagina 25, num. 43).

acqua dolce, mentre trattato cogli acidi fece vivissima effervescenza. È dunque, non uno strato impermeabile di argilla, ma un tripoli marnoso, ed io ritengo che precisamente per azione delle acque filtranti si operarono le alterazioni dei ciottoli ed il coloramento bruno-nerastro che presentano le ghiaie in taluni punti. Aggiungasi poi che lo strato di marna tripolacea non è continuo, ed a poca distanza da quel punto, ove si notano i ciottoli calcari farinosi, va a mancare. Difatti non lo si ritrova nella grande Sezione, ed è perciò inesattamente segnato nella Tav. III del Terrigi. La grande sezione dista solo di qualche diecina di metri dalla località ove si riscontrano i ciottoli calcari decomposti.

Quindi le acque filtranti possono benissimo essere pervenute fino a quel punto, sia attraversando a poco a poco lo strato tripolaceo, sia spandendosi nello strato permeabilissimo di ghiaie e di sabbie là ove mancano le marne tripolacee.

Un'altra prova in favore della fusione, sembra che l'Autore voglia trarre dagli ossami ritrovati nei tufi. « La maggior parte delle ossa

---

11. *Unio* (cfr. *U. pictorum* Lin. var.)

Non rinvenni che parecchi frammentini di valve, del tutto insufficienti per fissarne la specie. Ma nella collezione Rigacci, ho potuto ritrovare parecchie valve pressochè intiere, che io non sarei lontano a riportare all'*Unio pictorum* Lin. I frammenti della collezione Rigacci provengono dallo stesso strato (tripoli marnoso a fossili e diatomee d'acqua dolce), ma sul biglietto trovasi indicata la località « presso il ponte Salario » lo che significa qualche centinaio di metri più a valle della cava della Sedia del Diavolo.

12. *Anodonta cygnea* Lin. (*Mytilus*).

Impronta interna di una valva con frammento della conchiglia. Dopo molti ed accurati confronti eseguiti sopra esemplari di varia età e sviluppo dell'*Anodonta cygnea* Lin., non esito a riferire la valva fossile ad un giovane individuo di questa specie.

Oltre queste specie raccolte nello strato marnoso superiore ai tufi litoidi della Cava della Sedia del Diavolo a 3 chilometri da Roma, nella coll. Rigacci rinvenni anche due esemplari di *Limnaea stagnalis* Lin. (*Helix*) estratte dal medesimo strato marnoso.

Alcune delle citate specie sono nuove allo stato fossile per i dintorni di Roma, nè vennero segnate dal Bleicher nella sua memoria: *Recherches géologiques faites dans les environs de Rome* (Bullet. de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, 6.me année 1865).

Tutte le citate specie (ad eccezione della *Cyrena*, *Paludina acuta* (Drap.), e dell'*Unio pictorum* Lin.) vivono anche al presente nella provincia di Roma, e nella mia collezione di molluschi viventi tengo esemplari delle suddette specie, da me in gran parte raccolti con l'animale vivo, in molti punti della nostra Provincia.



« sono carbonizzate, il che dimostra azione di una temperatura non « lieve » (pag. 410).

Però non la maggior parte delle ossa rinvenute nel tufo litoide della sopracitata località, ma solo quelle spettanti allo scheletro del *Cervus elaphus* Lin. (♂) e le altre dell'estremità posteriore destra elefantina sono annerite, mentre i tre crani del *Cervus elaphus* Lin. (♀) e tutte le ossa spettanti ai loro scheletri sono di color bianco, o bianco-giallastro. Quindi, se realmente l'annerimento delle prime fosse dovuto all'abbrustolimento prodotto dall'alta temperatura, che presentava la massa di tufo quando avvolse, e comprese entro di sè quegli animali, anche gli altri ossami rinvenuti nello stesso tufo, a pochi metri di distanza dai primi, e pressochè alla medesima quota, dovrebbero mostrare almeno tracce di abbrustolimento. Non saprei quindi spiegare questa specie di immunità serbata dagli scheletri delle cerva, sebbene posti in identiche condizioni dell'altro di cervo e dell'estremità elefantina. Le ossa elefantine rinvenute nel tufo sono di un color bruno-scuro o nerastre, e quelle del *Cervus elaphus* (♂) presentano un color nero d'ebano; mentre le prime si mostrano spongiose, le altre sono compatte, di durezza e solidità lapidea.

Il Dott. Terrigi, tenendo conto del loro colore, le giudicò abbrustolite. L'analisi chimica delle ossa annerite di cervo fu eseguita dal Professor Francesco Mauro, già Assistente nel R. Istituto Chimico di Roma, il quale me ne comunicò gentilmente i risultati. L'analisi fu istituita sopra un frammento di diafisi di osso lungo. Egli vi rinvenne carbonato e fosfato calcico, carbonato di magnesio, tracce di cloruro sodico, sali di ferro, e silicati. Tròvò inoltre che la maggior parte dell'osso era insolubile negli acidi perchè costituita da silice, e principalmente da una sostanza carboniosa.

Può ora domandarsi se questa sostanza carboniosa siasi formata per un fenomeno di rapido abbrustolimento, avvenuto allorquando quegli animali furono con le loro parti molli e carnose involuppati entro la massa tufacea (la quale, secondo Terrigi, doveva avere una altissima temperatura, perchè fusa), ovvero se non siasi prodotta in seguito per una lenta combustione, simile a quella dei carboni fossili, mercè la quale quegli organismi subirono diverse modificazioni, e si produssero particolari combinazioni nei loro elementi.

Ho già accennato (Ved. anche la mia cit. mem. pag. 22) che, osservando la intattezza e la perfetta conservazione delle ossa di tutti gli animali rinvenuti nel tufo, il loro regolare succedersi secondo l'ordine scheletrico, la loro giusta-posizione; osservando ancora che in contatto

di molte ossa, specialmente di quelle che dovevano essere ricoperte da abbondante massa carnosa, il tufo si mostrava diverso, e più facilmente disaggregabile, era provato che quegli animali vennero compresi nella roccia allo stato fangoso se non vivi, di certo almeno colle loro parti molli.

Ora, se le ossa si fossero carbonizzate per un rapido abbrustolimento, mai avrebbero potuto mantenersi in quel modo, e serbare la giusta posizione che tenevano nell'animale; nè molto meno sarebbesi conservata la tessitura intima dell'osso. La struttura è invece nelle ossa perfettamente conservata, ed ho potuto benissimo osservarla in una sezione sottile, che feci nel senso trasversale sopra lo stesso osso lungo frammentario (probabilmente metatarso) di cui una parte fu assoggettata all'analisi. La sezione, osservata al microscopio presenta benissimo i canaletti, alcuni dei quali, sotto l'apparecchio polarizzatore, si riconoscono ripieni di calcite.

Devesi dunque ammettere che la sostanza carboniosa provenga dalle modificazioni che subirono quegli organismi, sottratti dal contatto dell'aria, racchiusi e ravvolti nel tufo, e che determinarono particolari combinazioni nei loro elementi, e nella roccia incassante. Queste combinazioni devono essersi operate con un processo lentissimo, e perciò la tessitura organica fu mantenuta.

Del resto, darò tra poco la prova che quel tufo litoide non solo non può avere avuto un'elevata temperatura quando racchiuse quei vertebrati, ma che deve invece aver formato una massa fangosa per l'acqua che conteneva mescolata, desumendo ciò dalle impronte del pelame riscontrate nella roccia.

Non esistendo alcun dato di fatto per ammettere l'abbrustolimento igneo, cade così un'altra prova data in favore della fusione dei tufi.

Finalmente il D.<sup>r</sup> Terrigi ravvicina i tufi alle lave perchè i primi non sono stratificati. « Nei tufi della Sedia del Diavolo, egli avverte, « manca assolutamente qualunque traccia di sedimento e di stratificazione. »

È verissimo che nei tufi litoidi non si osservano piani di stratificazione, la quale è marcata nei tufi granulari e terrosi.

È pure notissimo che là ove troviamo la stratificazione, abbiamo in generale la prova che quelle rocce vennero deposte dalle acque. Ma ciò generalmente avviene quando i materiali siensi precipitati per via chimica, ovvero deposti meccanicamente in seno alle acque. Se però supponiamo di avere una massa fangosa, la quale formi un impasto assai denso operatosi con scarsa quantità d'acqua, e se si lasci prosciugare, non troveremo le linee di stratificazione. Ne possiamo avere uno

esempio osservando le pozze e le tine, ove i figulinai pongono le marne a macerarsi prima di usarle nella fabbricazione dei laterizi. Se le argille furono ben mescolate, in modo da formare una poltiglia omogenea con l'acqua, e se questa non fu in eccesso, quando siansi prosciugate le marne non offriranno linee di stratificazione. Invece si mostrerebbero stratificate se le stesse marne si fossero deposte in soprabbondante quantità d'acqua.

Anche nei peperini laziali manca la stratificazione, e nei grandiosi tagli delle cave sotto Marino si osservano potenti banchi di questa roccia non stratificati. Ora, qualunque sia l'ipotesi che si voglia ammettere sulla genesi dei peperini, o siensi formati per l'impasto avvenuto sulle pendenze del cono vulcanico tra i prodotti disaggregati delle eruzioni colle acque di pioggia del nembo vulcanico, come ritiene il chiarissimo Prof. Ponzi<sup>1</sup> ovvero vogliansi attribuire ad eruzioni fangose, sempre i peperini laziali offrono palesi i caratteri di una roccia clastica, nè per l'assenza di stratificazione si dirà che corsero fusi.

Quindi la mancanza di stratificazione nei tufi litoidi, secondo me, proverebbe sempre più che in origine costituirono una massa fangosa, piuttosto densa per scarsa quantità d'acqua che tenevano mescolata.

In conseguenza dell'ipotesi della fusione, il Terrigi è condotto ad ammettere l'esistenza nelle vicinanze di S. Agnese di un cratere immaginario, dal quale uscì la corrente di tufo della Sedia del Diavolo, senza però possedere alcuna prova di fatto, e senza averne riscontrato alcun indizio sul terreno.<sup>2</sup> Se per ogni banco di tufo litoide si dovesse ammettere l'esistenza di « *un cratere, di una apertura crateriforme e*

---

<sup>1</sup> PONZI G. *Storia dei vulcani laziali* — Atti R. Accad. Lincei, Serie II, Tom. 2<sup>o</sup>. (1875, pag. 13-14 estr.).

Lo Gmelin parimenti nella sua interessantissima memoria sulla Haüyna ritiene che il peperino possa risultare dalla cementazione dei materiali disaggregati delle eruzioni laziali colle acque di pioggia. « *Peperinus aequae atque alius tufus vulcanicus... cinis esse videtur a vulcano quodam ejectus et postea conglutinator. Cineris autem conglutinatio... pluviae tantum ope effici potuit.* » (Vedi pag. 10 e 12 — Gmelin L. *Observationes oryctognosticae et chemicae de Haüyna et de quibusdam fossilibus etc., praetermissis animadversionibus geologicis de montibus Latii veteris*. Heidelbergae 1814).

Il Di Tucci però propende a ravvicinare i peperini alle lave. (V. DI TUCCI P. *Saggio di studi geologici sui peperini del Lazio* — R. Accad. Lincei, Serie 3<sup>a</sup>. Memorie della Classe di scienze fisiche mat. ecc. Vol. IV<sup>o</sup> 1879).

<sup>2</sup> Avendo richiesto l'egregio amico Professor F. Keller, al quale fui qualche volta compagno nelle sue escursioni nell'Agro Romano e nell'Italia centrale, della



*di una fenditura del suolo non distanti*» come dice l'Autore a p. 411 della sua memoria, dovremmo collocare parecchi crateri almeno nelle vicinanze dei grossi banchi di tufo litoide, quali sono quelli di Ponte Mammolo sulla via Tiburtina, della Valchetta sulla via Flaminia, Monte Verde sulla Portuense, Ponte Buttero sulla Ardeatina (in oggi Laurentina) ecc.

In sostanza tutti gli argomenti esposti dal Terrigi a sostegno della sua ipotesi della fusione dei tufi, dimostrano invece la necessità che ai materiali vulcanici per la formazione dei tufi litoidi si sia unita l'acqua.

Che invero i tufi litoidi debbano avere formato una massa pastosa resterebbe dimostrato da un fatto molto interessante. Ho già avvertito, accennando agli scheletri rinvenuti nel tufo, che gli animali dovettero essere compresi nel tufo, se non vivi, almeno colle loro parti molli; ora, in parecchi campioni di tufo litoide molto omogenei a grana minuta, racchiudenti alcune costole del *Cervus elaphus* (♂) notai uno straterello dello spessore medio di 0<sup>m</sup>,016 tutto minutamente bucherato e percorso da

---

sua opinione sulla genesi dei tufi, ed avendogli dimandato se l'ipotesi del Terrigi gli sembrasse in qualche modo accettabile, mi ha comunicato il brano seguente di un suo lavoro ancora inedito, il quale, sebbene si aggiri sui dintorni di Scrofano, sta tuttavia in stretto rapporto colla questione dei tufi. Io lo inserisco qui tale quale mi viene consegnato nel momento in cui rivedeva le bozze della presente memoria.

« Il chiar. Dott. Terrigi ha ultimamente pubblicato una memoria assai pregevole nella quale stabilisce fra le altre cose una nuova ipotesi applicabile secondo il suo credere, se non a tutti i tufi litoidi, almeno ad una parte di essi e segnatamente a quello della cava chiamata della Sedia del Diavolo, tre chilometri distante da Roma a sinistra della via Nomentana. Secondo tale ipotesi questa roccia altro non sarebbe che una vera lava solidificata, il che implicherebbe necessariamente l'esistenza di un cratere finora non conosciuto, che si dovrebbe trovare a qualche distanza. Non posso fare di meno di ricordare che questa ipotesi mi sembra inammissibile e resterò in questo riguardo colla comunità dei geologi, i quali, benchè fra loro di diverse opinioni sulla genesi del tufo, sono però tutti d'accordo nel ritenere che questa roccia non dev'essere considerata come una lava solidificata. Un completo esame di questa nuova ipotesi oltrepassa i limiti del presente lavoro; farò, invece di questo, una sola osservazione, che è la seguente:

« Fra i vari argomenti enumerati in favore della nuova ipotesi si trova anche la struttura colonnare del tufo, che l'autore ha osservata nella suddetta cava e la quale ritiene di tanta importanza da riprodurla perfino per mezzo di un disegno. Ma è questa struttura veramente una prova dell'origine ignea del tufo? Per rispondere a tale quesito rammentiamo che realmente in alcuni casi le lave e le rocce eruttive in generale, nel passare dallo stato pastoso al solido presero la forma colonnare;

cilindretti regolari pressochè paralleli, a base circolare, indicanti senza dubbio una struttura organica. I cilindretti sono spesso riempiti di calcite. Questo straterello si presentò in varii punti sempre esternamente alla posizione naturale che avevano le ossa nel cervo, e mi fece supporre che potesse attribuirsi all'impressione lasciata sulla pasta tufacea molle dal pelame dell'animale compresi entro.

Queste tracce del pelame del cervo farebbero evidentemente vedere: 1° che la massa tufacea non aveva elevata temperatura quando comprese entro di sè di quegli animali; 2° che la detta pasta doveva essere allo stato fangoso per riprendere in taluni punti anche le impronte di un tessuto corneo, il quale si decompose in seguito, ma ne furono conservate le tracce in qualche punto della roccia avviluppante.

Io non ho inteso con quanto ho scritto di sopra, di prendere ad esame la memoria dell'egregio Dott. Terrigi; ciò uscirebbe fuori dello scopo fissatomi. Mi proposi solo di studiare se l'ipotesi dei tufi *fusi per azione termica* potesse essere ammessa, escludendo totalmente l'acqua

---

questi casi sono piuttosto rari e fra le molte lave dei dintorni di Roma vi è la corrente di Bolsena e quelle di Rocca Rispampini e di Ferento (nel viterbese) che solo mostrano tale struttura in un modo evidente.

« Ammesso, come è opinione generale fra i geologi, che tale struttura sia stata originata dal restringimento della lava, non si può escludere la possibilità, che anche in una massa fangosa possa accadere un simile restringimento per la perdita dell'acqua che essa contiene, e questa è, secondo il mio modo di vedere, la vera origine delle colonne, o piuttosto fisure che si osservano nel tufo della Sedia del Diavolo. Convegno che qui si affaccia un'altra questione, cioè di assegnare le vere cause che produssero in certi pochi casi la tessitura colonnare del tufo, mentre la maggior parte dei casi presenta la tessitura poliedrica, ma siccome questa medesima questione si presenta ugualmente dal lato della lava non mi fermerò a discuterla.

« Del resto sarà utile di ricordare che se questa tessitura del tufo è veramente poco comune nei dintorni di Roma, esistono tuttavia delle località ove essa si manifesta in un modo più o meno marcato; così, per esempio, esiste alla punta dei Nasoni qualche indizio di fisure verticali e lo stesso dicasi di alcuni siti dei pressi di Civita Castellana.

« Più pronunciata e di molto superiore alle cave della Sedia del Diavolo appare questa struttura di una località fra Saccomuro e Vicovaro, denominata Pozzolana; ma sopra tutto merita di essere visitata la contrada detta Le Arnale distante appena un chilometro a valle di Vicovaro sulla riva sinistra dell'Anio e soltanto pochi metri discosta dal ponte della ferrovia Roma-Sulmona. Ivi si vedono dei prismi di tufo, che poco cedono in bellezza a quelli della lava di Bolsena e con un poco di precauzione si possono distaccare dei prismi di due e più metri di lunghezza. La trin-

in qualunque modo presente nella loro formazione, e se quella ipotesi fosse appoggiata dai fatti e dalle osservazioni. Quanto ho esposto di sopra fa vedere che per i tufi non può parlarsi di fusione ignea, e che nessuna osservazione di fatto sta a sostenere questa nuova ipotesi. Sono quindi assai dispiacente di non potere accettare assolutamente l'idea del Dott. Terrigi, il quale con tanto amore si occupa dello studio del suolo romano.

Un'altra pubblicazione, nella quale vengono menzionati i tufi romani è quella del Ricciardi, che ha per titolo: *Ricerche chimiche sui depositi di tufi vulcanici nella provincia di Salerno*.<sup>1</sup> Ma in questo importante lavoro, per quello che riguarda i nostri tufi leucitici, si trovano ripetute le varie opinioni sull'origine dei tufi romani tratte dalla memoria del chiarissimo Prof. Ponzi.<sup>2</sup> Rilevo solamente, che il Ricciardi per i tufi di Salerno, ammette l'ipotesi che il materiale provenga dalle eruzioni subaeree, e sostiene che fu esso deposto su terreno emerso, e che in seguito per la pressione e per l'*acqua* da incoerente si rese cementato, e formò così i banchi di tufo.

Un ultimo lavoro, in cui si fa parola dei tufi leucitici dei dintorni di Roma, fu di recente stampato dal Prof. Tuccimei, col titolo « *La*

---

cèa della ferrovia scavata da poco tempo in questo tufo facilita di molto lo studio di questa roccia.

« Questa località è ancora importante sotto un altro punto di vista; il deposito di prodotti vulcanici, di cui si tratta è di una estensione assai limitata e dalle condizioni topografiche apparisce ad evidenza, che il medesimo altro non è che un addossamento sulle rocce non vulcaniche che formano la fiancata sinistra dalla valle dell'Anio. Volendo quindi supporre conforme all'ipotesi del Dott. Terrigi, che questo tufo sia una lava solidificata, si sarebbe costretti di ammettere che il deposito medesimo formi, esso da sè, una piccola bocca vulcanica estinta e andando innanzi di questo passo il numero dei crateri estinti crescerebbe a dismisura.

« Sono dolente di non poter essere d'accordo coll'egregio Dottor Terrigi in una questione geologica di tanta importanza; però non poteva fare a meno di non esporre qui le mie vedute, perchè i criteri coi quali stabilisco nell'appresso i centri di azione vulcanica dovrebbero secondo il Terrigi subire delle modificazioni essenziali, le quali non posso ammettere. »

<sup>1</sup> Vedi *Gazzetta chimica italiana*, Anno XI, 1881 — Fascicolo IX (pagina 480 a 485).

<sup>2</sup> Ponzi G. *I tufi vulcanici della Tuscia Romana, loro origine, diffusione ed età*. Atti R. Accad. Lincei, Serie 3<sup>a</sup>, Memorie della classe di scienze fisiche matematiche. Volume IX, 1881.



*Geologia del Lazio* » <sup>1</sup>. In questa memoria l'Autore, riassumendo quanto venne già precedentemente pubblicato su tale argomento, fa un cenno dei fossili rinvenuti nei tufi, e sembra anch'egli molto propenso ad ammettere che i tufi litoidi possano aver costituito una massa pastosa.

(*Continua*).

---

## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

---

A. TOMMASI. — *Il Trias inferiore delle nostre Alpi coi suoi giacimenti metalliferi — Il Pizzo dei Tre Signori*. — Milano 1882.

È il titolo di un lavoro del Dott. Tommasi, eseguito sotto la direzione del prof. Taramelli per incarico della Società promotrice delle esplorazioni scientifiche in Milano, e dalla medesima premiato e pubblicato: nello stesso tempo è un importante contributo alla soluzione della intricatissima quistione del trias inferiore della Lombardia.

Nel primo capitolo di questo lavoro, accennato alle difficoltà di ben stabilire i limiti del trias inferiore e alle diverse opinioni dei geologi su questo argomento, l'Autore, prima di stabilire in modo almeno approssimativo questi limiti, si occupa della divisione del terreno triasico, e riconosciuto come non possa mantenersi la divisione di esso in tre periodi, riporta la serie triasica come venne stabilita dal Mojsisovics. Da questa rileva che l'epoca triasica è per esso inaugurata dai *Werfener-schiefer*, ossia dai *Seisser* e *Campiler-Schichten* di Richthofen, o dal nostro *servino* (in parte). Resta però a vedere se il *Grödnarsandstein* o l'arenaria rossa, che soggiace agli schisti argillosi rossastri, giallastri, micacei ritenuti appartenere ai *Werfener-schiefer*, e la quale in tutta la regione del trias delle Alpi lombarde è assai sviluppata, spetti al permiano. Che se la presenza del *Bellerophonkalk* nel Veneto e nel Tirolo meridionale, subito sottoposto ai *Werfener-schiefer* e sovrastante al *Grödnarsandstein*, per il carattere paleozoico della sua fauna toglie

---

<sup>1</sup> Nella *Rassegna italiana*, Vol. II, fascic. 1<sup>o</sup>, luglio 1882 (mem. cit.)

l'incertezza sulla *permicità* dell'arenaria rossa, tale incertezza sussiste nel tratto delle Alpi da Recoaro al Lago di Como, ove manca l'orizzonte del *Bellerophonkalk*. In tanta incertezza pertanto l'Autore, nella rivista generale che fa del trias inferiore lombardo, è indotto a stabilire almeno provvisoriamente che esso sia compreso fra il conglomerato rosso-grigio a grossi noduli quarzosi del permiano inferiormente, e la *dolomia cariata* superiormente. Passa quindi in rassegna il trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi, e, cominciando dal Veneto, dà la serie di rocce che dagli studii del Prof. Taramelli risultano sottostare ai *Werfener-schiefer* cioè: 1.° Calcare a *Bellerophon* o suoi rappresentanti; 2.° Arenarie di *Gröden* e conglomerati quarzosi; 3.° Porfidi quarzosi. Riferendosi per questa ragione ai lavori del Professor Taramelli, prende a descrivere ognuno di questi piani, citandone i fossili caratteristici. Venendo poi alla Lombardia osserva che mentre dall'Isonzo sino a Recoaro la presenza del citato *Calcare a Bellerophon*, o dei suoi rappresentanti, rese possibile di determinare abbastanza esattamente i limiti tra il permiano ed il trias inferiore, la mancanza di tale formazione dalla destra del Garda a tutta la Lombardia rendeva assai difficile lo stabilire tale limite. Esaminate quindi le formazioni in questa regione, citati gli studii e le ricerche fatte da molti geologi e le varie opinioni intorno alla posizione del limite tra permiano e trias, espone come esso pure si fosse proposto di intraprendere delle ricerche per scoprire il *Calcare a Bellerophon* od i suoi rappresentanti in Lombardia esaminando specialmente la parte più occidentale dell'alta valle Brembana, come quella meno visitata dai geologi; ma le sue perlustrazioni per quanto diligenti non furono coronate da buon successo quanto alla scoperta del calcare suddetto; non furono però vane, avendo potuto rilevare con i dettagli maggiori di quelli di altri geologi la giogaia del Pizzo dei tre Signori costituente la cima più occidentale delle Alpi Orobie <sup>1</sup>.

Il risultato delle osservazioni fatte in questa regione forma l'argomento del secondo capitolo, nel quale l'Autore passa in rivista le località percorse, descrivendo assai minutamente tutti i terreni da esso incontrati, notandone tutte le particolarità altimetriche e stratigrafiche. Coor-

---

<sup>1</sup> Sotto il nome di Pizzo dei Tre Signori comprende il gruppo montuoso che sta tra la Val Gerola e la Val Biandino a Nord e ad Ovest, la valle del torrente Stabina a Sud, la valle di Salmuranò, il Monte Avaro ed il Ponteranica ad Est. In questa massa montuosa le cime più importanti oltre quella del Pizzo dei tre Signori (2560 m.) sono: l'Alpe di Camisolo, il Pizzo di Trona, la Cima di Cam e l'Alpe di Foppabona.

dina quindi le osservazioni fatte, e raggruppa cronologicamente le diverse rocce cominciando dall'azoico e passando successivamente al permiano ed al triasico.

Ascrive all'era azoica i talcoschisti ed i micaschisti: essi affiorano sopra Introbio per salire in Val Piana, ricompaiono in Val Falghera, a Monte Stavello, Monte Radice e Monte Pigolotto che ne è quasi interamente costituito, e si osservano pure a Cantello, ai Fenili, al Passo di Salmurano, ecc. I talcoschisti sono in predominio sui micaschisti e sono talvolta tormaliniferi. Crede pure sieno da associarsi con queste rocce per l'età, i gneis e le quarziti pure o cloritiche, micacee o amfiboliche racchiudenti banchi granitici e che occupano una gran parte dell'area rilevata. Nella parte più bassa del permiano pone le rocce di natura porfirica che affiorano a Monte Radice, nella Costa Peghera e nella Valle dell'Inferno.

Queste rocce sono costituite da un porfido euritico e da un eurite cloritoide; si presentano in forma di ristrette colate e stanno sempre alla base delle arenarie rosse e degli schisti del *Rothliegende*, e quindi certamente permiane. Nota pure un eurite rossa del Colle di Cobi, che forse è di epoca più recente poichè sembra emergere dai conglomerati o dall'arenarie rosse del *Grödnarsandstein*.

Quantunque privi di fossili vegetali del *Rothliegende*, così abbondanti nella Val Trompia, pure per i rapporti stratigrafici e per i caratteri litologici ritiene i terreni di quest'epoca rappresentati nel Pizzo dei tre Signori. Uno stretto lembo di questi terreni affiora dal Monte Pizzone a Val Salmurano, ed un altro lembo pure tenuissimo si presenta a Sud di Monte Pigolotto. Essi constano di arenarie talora eminentemente quarzose, schisti arenacei e schisti variocolori e neri pseudotegulari; vi mancano totalmente i conglomerati.

Questo complesso di rocce benchè non conservi in tutta la zona la stessa *facies* petrografica, viene dall'Autore riferito al *Rothliegende* come quello che ricopre dove i talcoschisti, dove i porfidi euritici, ed è ovunque ricoperto dalle arenarie e dai conglomerati rossi quarzosi del *Grödnarsandstein*.

Quest'ultimo piano, malgrado la mancanza di una zona superiore a *Bellerophon* o dei suoi rappresentanti è dall'Autore ritenuto come membro superiore del permiano, facendo cominciare dai *Verfener-schiefer* l'era mesozoica. In questa opinione è indotto dal riconoscere nel permiano una formazione prevalentemente di spiaggia, mentre nei terreni del trias si scorge una formazione di mare profondo sparso quà e là di banchi corallini nei luoghi di antichi lidi. Le arenarie sottostanti ai *Verfener-*



*schiefer*, grossolane nella parte più bassa, finissime e marnose a contatto con essi schisti, sono l'effetto del lento abbassarsi della spiaggia, con breve periodo di oscillazioni del lido, dimostrata da arenarie alternantisi ai conglomerati, finchè avvenne l'ultimo abbassamento che permise il formarsi dei *Verfener-schiefer*. E poi confermato in tale opinione dal confronto delle rocce da lui raccolte con quelle recate dal Prof. Taramelli dal Friuli, ove la delimitazione è assai netta per la presenza della zona intermedia a *Bellerophonkalk* e dalla formazione gessifera inferiore.

La formazione del *Grödnersandstein* è assai sviluppata nella regione rilevata dall'Autore. Si presenta in due zone, una più ampia a Nord che costituisce la cresta della catena, l'altra più ristretta a Sud separata dalla prima dall'affioramento quarzítico-granitico e porfirico-euritico, e facevano forse un tempo parte di una stessa vòlta rotta dalla medesima causa che separò in due lembi gli schisti e le arenarie del *Rothliegende*.

Essa è costituita da conglomerati rossi a grossi noduli di quarzo, di rado porfirici e di arenarie rosse a grana più o meno fina, talvolta ferruginose o bianco-gialliccie, ed è disposta in banchi costantemente inclinati da Sud a Nord oltre i 45°, e riposante ordinariamente sugli schisti neri pseudotegulari del *Rothliegende*, ma talora anche direttamente sul talcoschisto.

I *Verfener-schiefer* formano in Valtorta una stretta zona costituita da schisti rosso-vinati e verdognoli marnosi privi dei fossili caratteristici. Il loro aspetto e la natura petrografica è identica a quella degli schisti a *Naticella costata* del Friuli e delle altre località tipiche più conosciute. Questa formazione riposa sulle arenarie spesso marnose di Gröden ed è in più luoghi sormontata dalla *dolomia cariata*.

Questa dolomia chiude la serie del trias inferiore: essa è giallognola, talora farinosa; si presenta in una zona assai tenue e passa al calcare nero dolomitico del *Muschelkalk*, cominciando così la serie del trias medio e del *Keuper*. I terreni di questi sono dall'Autore solo brevemente accennati.

Il capitolo terzo è totalmente dedicato alla descrizione dei più importanti giacimenti metalliferi del trias inferiore della Lombardia. Questi giacimenti, che formano una zona interrotta dal lago di Como alla Val Sabbia, per la maggior parte costituiti da ferro spatico, sono dall'Autore passati in rassegna, ordinati per valli e per gruppi, fornendo per ciascuno i dati più importanti sulla loro potenza, sulla qualità e quantità del minerale, aggiungendo per molti di essi anche le analisi chimiche ed altri particolari sulla lavorazione delle diverse cave.

In questa parte l'Autore dichiara di essersi valso dei lavori del Curioni, del Polli e di altri autori.

Nel quarto ed ultimo capitolo presenta la descrizione di alcuni fossili da lui determinati del trias inferiore del Veneto, quasi tutti raccolti dal Prof. Taramelli, ed altri di Lombardia esistenti nel Museo geologico dell'Università di Pavia.

Questo studio è corredato da una Carta geologica del Pizzo dei tre Signori in cromolitografia, e da una tavola nella quale sono disegnati i fossili determinati dall'Autore.

---

Ing. FR. SALMOJRAGHI. — *Appunti sui materiali naturali per costruzioni e decorazioni edilizie.* — Milano 1882.

È un primo tentativo di sintesi dei materiali litoidi di costruzione in Italia, intrapreso con lodevole iniziativa dall'ing. Francesco Salmojrighi e che si può dire bene riescito. Vi diede occasione una collezione ricca, benchè incompleta, di detti materiali, raccolti per la circostanza della Esposizione nazionale tenutasi a Milano nel 1881 e dall'Autore coordinati e studiati.

È notorio come per l'addietro si attribuisse da noi nessuna o pochissima importanza alla conoscenza esatta dei materiali da costruzione offerti dal nostro suolo, e come le distinzioni che si andavano facendo sui medesimi fossero unicamente fondate sopra caratteri affatto accidentali di colore e di lavorabilità, rimanendo in generale trascurati i caratteri non solo di giacitura geologica ma altresì quelli della natura litologica. Da parecchi anni però si fecero progressi sotto questo rapporto, sia per l'indirizzo dato a siffatto insegnamento nelle scuole, sia per le molte ricerche fatte e i non pochi tentativi per rinvenire ed utilizzare le ricchezze del nostro suolo, sia infine per la maggiore diffusione di un certo grado di coltura generale. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Utilissime a questo scopo furono le ricerche promosse dal Ministero di Agricoltura sino dall'anno 1872, con la nomina di una Commissione la quale aveva mandato di raccogliere campioni di tutti quanti i materiali edilizi e decorativi del Regno d'Italia, insieme con i dati relativi alla loro estrazione e lavorabilità. Questa Com-

Degno di lode pertanto è l'operato dell'ing. Salmojrighi, il quale rivolse la sua attività a questo interessante argomento, e con la sua pubblicazione cominciò a far conoscere i risultati finora ottenuti.

Nel suo lavoro l'Autore, dopo alcune osservazioni generali sulla abbondanza e la distribuzione dei materiali italiani, passa in rassegna le diverse regioni d'Italia, indicando per ciascuna di esse quali e di quale natura fossero i materiali esposti a Milano, dai graniti delle Alpi, della Sardegna e della Calabria, insino alle lave ed ai raglomerati dei varî centri di vulcanicità. Da tale rassegna risulta che la copia e la varietà dei materiali rispondono dovunque alle condizioni geologiche delle varie contrade, e che più ricche sono appunto quelle regioni dove la serie geologica dei terreni è più estesa e dove questa comprende terreni di età molto antica. In generale, salvo poche eccezioni nella pianura padana, tutte le provincie comprendono qualche lembo montuoso, e quindi sono più o meno ricche di materiali utilizzabili.

Praticamente interessante riesce l'argomento, pure toccato dall'Autore, dei rapporti generali fra i caratteri litologici e geologici dei materiali ed i loro caratteri costruttivi, ossia la loro diversa attitudine a soddisfare i varî bisogni dell'edilizia: egli applica quindi i criterî che ne derivano ad una classificazione pratica dei materiali, nella quale le prime divisioni sono subordinate ai caratteri costruttivi e le suddivisioni a quelli della genesi, della composizione e della struttura.

Dalla collezione esposta a Milano risultò eziandio quanti sieno i giacimenti di materiali non utilizzati, e come molti di questi quando fossero lavorati potrebbero fare scemare la annua importazione dall'estero di materiali specialmente da decorazione, e in particolar modo dei marmi.

In una prima appendice alla memoria havvi l'elenco ragionato delle principali collezioni di materiali presentate all'Esposizione del 1881; a questa fa seguito una seconda, con l'elenco delle principali cave della Sardegna, una terza con un quadro indicante la presenza o l'as-

---

missione, valendosi dell'opera di Giunte provinciali, potè radunare in breve tempo una cospicua raccolta di materiali insieme con un intero corredo di dati tecnici e statistici; un primo saggio di quella raccolta figurò alla Esposizione di Vienna del 1873, Più tardi le attribuzioni della Commissione, insieme con il ricco materiale radunato passarono al Comitato Geologico, il quale ne continuò l'opera con l'intendimento di formare una collezione la più completa possibile dei nostri materiali litoidi e di pubblicarne a suo tempo l'elenco fornito di tutte quelle informazioni che possono tornare utili alla pratica



senza dei principali tipi litologici nelle provincie d'Italia, ed una quarta con una ricca bibliografia sui materiali naturali italiani per costruzioni e decorazioni edilizie.

La memoria è corredata da una cartina d'Italia, nella quale sono indicati con colori e con segni diversi i principali e più noti giacimenti di materiali secondo la quadruplica divisione di materiali calcarei, cristallini e aggregati schistosi.

---

Ing. FR. SALMOJRAGHI — *Alcune osservazioni geologiche sui dintorni del lago di Comabbio* — Milano 1882.

Un fatto impreveduto verificatosi nei lavori del nuovo tronco ferroviario da Gallarate a Laveno, in Lombardia, diede occasione all'Autore di istituire osservazioni di dettaglio sui dintorni del lago di Comabbio posto al piede di quelle prealpi. Il tracciato della linea attraversa un gruppo di colline situato all'est di detto lago ed al sud di quello di Varese, per mezzo di una galleria della lunghezza di 1510<sup>m</sup>. Ora, mentre quel gruppo era stato finora giudicato di origine morenica, nel progresso di perforazione della galleria, contrariamente alle previsioni, si andò incontro ad un massiccio di conglomerato a grossi elementi (gonfolite) analogo a quello di Castel Baradello presso Como e come esso di epoca miocenica. Si tratta adunque di un sistema di colline isolate di formazione terziaria, intieramente coperte e mascherate da detrito morenico che ne forma il soprasuolo. Tutto all'intorno il terreno è di schietta indole glaciale, e costituisce una delle cerchie continue dell'anfiteatro del Lago Maggiore, depositata in una sosta di regresso del ghiacciaio, nè vi mancano i depositi lacustro-glaciali d'origine intermorenica, come pure moltissimi depositi di sfacelo morenico. Questi terreni constano in generale di frammenti gneissici, che si presentano con struttura ed aspetto vario, e subordinatamente di graniti e qualche roccia anfibolica; vi si contano anche molti calcari, i quali forniscono la massima parte dei ciottoli striati.

La gonfolite in discorso consta di ciottoli arrotondati, ma con superficie d'ordinario non lisce e con dimensioni rilevanti; in media si possono ritenere di 20 centimetri di diametro. Le rocce gneissiche vi sono rarissime, e ciò costituisce un carattere differenziale coi terreni morenici; prevalgono invece le rocce anfiboliche, mentre le granitiche sono in minor numero: le calcaree infine sono meno svariate e vi manca assolutamente il calcare nummolitico. Il cemento è costituito da un'are-

maria grossolana, tenace, la quale consta di granelli di quarzo con pagliette di mica e granuli verdi probabilmente cloritici.

La gonfolite copre con discordanza di stratificazione una mollassa a Dentaline pure miocenica, o forse anche dell'oligocene. A questa si sottopone il calcare nummulitico.

In conclusione risulta dall'anzidetto che i ghiacciai scendendo sull'area circostante al lago di Comabbio, traversarono, non già un piano esente da ostacoli, ma un sistema di colline mioceniche, già da tempo sollevate, che dovettero superare per invadere il piano e che ricoprirono con le loro morene.

---

## NOTIZIE DIVERSE

---

**Società Geologica Italiana.** — La Società Geologica italiana, fondata nel 1881 durante il Congresso internazionale in Bologna, riunivasi per la prima volta il 3 settembre in Verona, dove tenne diverse sedute, delle quali deve rendere conto il Bollettino della Società medesima.

La prima seduta venne inaugurata con un discorso del Presidente professore Meneghini, il quale fece una rassegna dei diversi studi geologici che ora si stanno facendo in tutta l'Italia; molti doni di libri e carte vennero presentati tra i quali una grande Carta geologica del veronese del Dr Nicolis, nativo di quella stessa città.

Il numero dei soci convenuti era di 31, mentre molti altri si fecero scusare perchè impediti dalle loro occupazioni. Il bilancio della nascente Società ammonta ora a L. 1930.

Venne intanto proclamato a Presidente per l'anno seguente il professore Capellini, e nominato a V. Presidente il prof. Stoppani.

Una gita geologica molto interessante, di cui riferirò dettagliatamente il prof. Pirona, venne eseguita alla chiusa di Rivoli e lungo la sponda orientale del Lago di Garda.

La città di Verona si distinse per la munificenza e cordialità con cui ricevette quella scientifica Associazione, ed eguale accoglienza le fecero le popolazioni dei principali paesi toccati nella escursione e cioè Rivoli, Bardolino e Peschiera.

**Elefante fossile nel Parmense.** — Verso la fine dell'ottobre 1882 nel fondo il *Belvedere*, in quel di Bargone presso Tabiano, mentre

si stava scavando per porre le fondamenta di un casino di campagna sul colmo d'una collinetta, si scoprì una zanna fossile di elefante, indi una seconda, poi delle ossa del cranio e due denti molari.

Dato subito da chi dirigeva i lavori avviso di tale importante scoperta al proprietario, questi interessava il professore Ströbel in Parma perchè volesse secolui recarsi sul luogo, al fine di verificare la scoperta, riconoscerne le particolarità, disporre per lo scavo e la conservazione di quei fossili, ed indagare se vi apparissero indizi della esistenza delle rimanenti parti scheletriche di quel gigantesco proboscideo.

La visita sul posto ebbe luogo pochi giorni dopo.

I due denti mascellari, la parte posteriore d'una delle zanne ed alcuni frammenti del cranio essendo già stati trasportati a Borgo San Donnino, nello studio dell'ingegnere Saglia, si procedette prima allo esame loro, dal quale apparve non trattarsi già, come si sospettava, di avanzi di Mammouth, *Elephas (Euelephas) primigenius* Blumenbach, dell'epoca quaternaria, sibbene del terziario *Elephas (Loxodon) meridionalis* Falconer.

Giunti al Belvedere, fu veduto che la giacitura di quei fossili era realmente in uno strato di ghiaia e sabbia gialla del pliocene superiore, incidente approssimativamente a N.O., che una delle zanne vi era tuttora sepolta, e che la parte anteriore o punta dell'altra tiene l'indicata posizione inclinata dello strato che la contiene. Conforme a tale inclinazione mentre la punta di questa zanna trovasi a circa 4 metri sopra la superficie del colle, i denti molari, posti più a S.E. della medesima, giacevano a meno di 3 metri sotto quella superficie.

Dalle misure prese su la zanna messa allo scoperto, risultò essere la sua lunghezza di metri 3,20 ed il massimo suo diametro di centimetri 28.

Vicino alla sua radice si scoprirono altri residui delle ossa del cranio, ma in tale cattivo stato di conservazione, da sfarinarsi al meno contatto colle dita.

Fatti alcuni saggi per la ricerca delle altre parti dello scheletro s'ebbe un risultato negativo. Si venne quindi nella decisione di lasciare coperta la zanna tuttavia sepolta, di ricoprire la parte tuttora lasciata in posto dell'altra, e di attendere la stagione calda, sia per estrarre quei denti, sia per tentare nuovi scavi alla scoperta d'altre parti dello scheletro.

---



# CARTA GEOLOGICA DELL'EUROPA

---

## Riunione delle Commissioni internazionali a Foix (Pirenei) nel settembre 1882.

---

Al chiudersi del Congresso Geologico internazionale del 1881 in Bologna, era stato deciso che la prossima sessione dovesse tenersi nel 1884 a Berlino, e che nel frattempo il Comitato per la Carta Geologica d'Europa, stata allora decisa, e la Commissione internazionale per proseguire lo studio dell'unificazione della nomenclatura geologica, si avessero a riunire nel 1882 in Francia e nel 1883 in Svizzera, per comunicarsi le idee e statuire sui preparativi del Congresso del 1884.

Per luogo di convegno in Francia era stata scelta la città di Foix nei Pirenei (Ariège), perchè nella medesima già dovev~~an~~<sup>a</sup> riunirsi in quest'anno 1882 la sessione straordinaria della Società geologica francese, parecchi membri della quale erano pure membri delle due summenzionate Commissioni internazionali.

La riunione era fissata pel 17 settembre.

Al dato giorno si trovò numeroso il convegno.

Il prof. Hébert della Sorbonne, presidente della Sessione della Società geologica francese e rappresentante della Francia nella Commissione internazionale della nomenclatura geologica, era già da più giorni in quella regione che era stata campo dei suoi antichi studii. Egli accordò alle due Commissioni internazionali, per le loro riunioni, l'uso dell'aula di Giustizia che era stata concessa alla Società geologica.

Ivi erano state collocate le raccolte appositamente portate da Parigi e quelle dell'abate Pouech e di altri studiosi della geologia dei Pirenei. Più di quaranta erano i geologi francesi convenuti, fra cui i professori Gosselet di Lille e Lory di Grenoble. Vanno pure menzionati i due geologi Fontannes e Delaire, che con tanto zelo ed intelligenza avevano tenute le funzioni di segretari redattori al Congresso Geologico di Bologna per la formazione del suo Resoconto finale.

Un vasto programma di escursioni che dovevano durare dal 18 sin verso il fine del mese, alternandosi con le sedute, era stato compilato dal presidente Hébert con l'attiva collaborazione del giovane geologo Lacvivier, che l'avea corredato di numerosi profili geologici. Le sedute poi della Società geologica francese dovevano aver luogo, come lo eb-

bero, anche durante le escursioni ed in qualunque paese fosse comodo di tenerle, specialmente alla sera.

Le due Commissioni internazionali erano assai bene rappresentate, malgrado le distanze ed altri ostacoli che aveano impediti vari membri di ritrovarsi in quell'epoca al convegno.

Della Commissione internazionale per la nomenclatura, oltre al sunnominato prof. Hébert, che ne era stato nominato presidente a Parigi nel 1878, erano presenti: Blanford per le Indie orientali, Capellini per l'Italia, Dewalque pel Belgio, Hughes per l'Inghilterra, Renevier e C. Mayer per la Svizzera, Moeller per la Russia, Vilanova per la Spagna, Zittel per la Germania.

Del Comitato per la Carta geologica dell'Europa erano presenti i due direttori dell'Istituto geologico di Berlino incaricati della sua esecuzione, Beyrich ed Hauchecorne, il Moeller sunnominato per la Russia, Giordano per l'Italia e Renevier per la Svizzera. Gli altri tre membri Daubrèe (presidente) per la Francia, Mojsisovics per l'Austria, e Topley per l'Inghilterra, si erano scusati perchè impediti di intervenire.

Le sedute delle due Commissioni internazionali si alternarono con quelle della Società geologica di Francia, alle quali ultime però tutti i membri presenti egualmente assistevano.

Qui si renderà conto solamente delle prime, come interessanti il soggetto nostro, terminando poi con un cenno sulle escursioni.

#### SEDUTE DELLE COMMISSIONI INTERNAZIONALI.

Nella prima adunanza del 17 settembre venne anzitutto deciso che il Comitato della Carta dell'Europa e la Commissione della Nomenclatura tenessero seduta insieme.

Il prof. Capellini, presidente del 2° Congresso internazionale, e che dovrà durare in tale funzione sino al prossimo di Berlino nel 1884, indipendentemente da quella venne all'unanimità nominato altresì presidente della Commissione internazionale della nomenclatura, al posto del professor Hébert, e ciò dietro stessa proposta di quest'ultimo. Intanto in assenza del Daubrèe, presidente della Commissione per la Carta geologica di Europa, il Capellini, come presidente del Congresso, assunse anche questa presidenza, e così non vi fu difficoltà a che le due Commissioni fossero sempre riunite insieme.

Per la Commissione della Nomenclatura rimase Segretario il De-

walque e pel Comitato della Carta il Renevier. I signori Fontannes e Delaire, pregati, assunsero, come a Bologna, la funzione di redattori.

Le sedute delle due Commissioni riunite furono quattro, cioè due nel giorno 17 settembre, la terza il 19 e la quarta il 21; quest'ultima nel paese di Lavelanet, durante una delle escursioni.

Si riferiscono in calce a questa nota li resoconti testuali delle quattro sedute.

Intanto però si crede utile dare qui un brevissimo riassunto delle medesime, per indicarne le principali conclusioni.

#### **Prima seduta del 17 settembre**

---

##### *I. Comitato della Carta.*

Il sig. Hauchecorne rende conto dello stato attuale del lavoro della Carta dell'Europa, la cui esecuzione artistica in Berlino venne affidata alla Casa Reimer L. C. sotto la direzione del geografo Kiepert.

La parte ora in esecuzione concerne soltanto la topografia; vi seguirà più tardi la colorazione geologica. La circolare emanata lo scorso gennaio dai Direttori della Carta Beyrich ed Hauchecorne, esponeva le basi del lavoro quale era stato ideato e la ripartizione della spesa fra le varie nazioni europee.

Questa spesa però consisteva, per le nazioni stesse, nell'acquisto di un dato numero di copie della Carta, il quale assicurasse all'editore il capitale che avrebbe dovuto impiegare nell'esecuzione.

Su questo tema del resto già venne riferito nel n. 3 del Bollettino di quest'anno (maggio e giugno) esponendovi come la quota destinata ad ognuna delle nove principali nazioni era un *minimum* di 100 copie al prezzo di L. 100 per copia e pagabili a rate a misura dell'avanzamento del lavoro, la durata del quale si prevede non inferiore ad anni sei. Ad assicurare però il buon esito ed una accurata esecuzione di un'opera di sì lunga lena, sarebbe stato necessario, ed era ciò stato rappresentato nella circolare, che almeno le maggiori nazioni si impegnassero sin da principio all'acquisto di un numero di copie in più delle prime cento, il quale però a rigore non sarebbe dovuto pagare che ad opera finita, cioè al più presto fra anni sei.

Già la massima parte delle nazioni avevano ora risposto favorevolmente all'invito fatto dalla Direzione di Berlino e soltanto di poche attendevasi ancora l'adesione; onde incaricavasi il presidente stesso



Capellini di fare all'uopo, cioè in caso di ulteriore ritardo, una sollecitazione ai rispettivi governi.

Dall'Italia era stato risposto favorevolmente in quanto all'impegno per le prime 100 copie, ma non s'era ancora dato risposta per quel numero in più che sarebbesi desiderato pel successo dell'opera. Venne però espressa la fiducia che il governo italiano non mancherebbe di concorrere condegnamente pel successo di un'opera che avea avuto la sua origine nel congresso di Bologna.

Quanto al lavoro della Carta stessa, la parte topografica già era assai avanzata, ed il Direttore Hauchecorne presentava in una cartina d'insieme il vario stato di avanzamento pei diversi paesi secondo che i medesimi aveano mandato più o meno in tempo alla suddetta direzione di Berlino i necessarii elementi.

Dell'Inghilterra e qualche parte di Scandinavia era già fatta l'incisione; dell'Italia, se non era ancora cominciata l'incisione, era già però ultimato il disegno.

## II. *Commissione della Nomenclatura.*

Il prof. Hébert rende conto di ciò che nel frattempo venne fatto in Francia dove fu ricostituito il Comitato della nomenclatura con un Sottocomitato per la nomenclatura litologica, ossia delle rocce, essendosi colà creduto opportuno lo studio di queste prima di accingersi alle particolarità della nomenclatura stratigrafica.

I signori Mayer e Renevier espongono come l'antico Comitato svizzero venne disciolto ed il suo compito venne assunto dal Comitato della Società geologica svizzera che recentemente costituivasi.

Il signor Zittel informa che l'Austria decise di formare una Commissione sola con la Germania. A nome poi del signor Neumayr di Vienna espone il desiderio che i lavori del Congresso in fatto di suddivisione dei terreni non vadano oltre i limiti di ciò che venne fatto a Bologna, e quanto alla nomenclatura delle specie, venga incaricato un Comitato speciale di redigere un indice paleontologico il quale faccia autorità per l'avvenire.

Tale proposta è appoggiata dai professori Hébert e Capellini.

Qualche altro Commissario espone ciò che venne fatto nel suo paese, ed infine il presidente Capellini promette il concorso il più attivo per parte del Sottocomitato italiano nella via presa da quello francese, in modo da avere in pronto gli elementi necessari al buon esito del prossimo Congresso di Berlino.

In questa stessa seduta, dietro l'esposizione fatta dal signor Renevier circa al luogo in cui dovrà riunirsi nell'anno prossimo la Società elvetica di scienze naturali, che sarebbe Zurigo, venne deciso che la prossima riunione delle due Commissioni internazionali abbia luogo nell'agosto 1883 nella detta città.

**Seconda seduta del 17 settembre, nel pomeriggio.**

Questa fu del Comitato della Carta.

Il signor Hauchecorne comunica il processo verbale di una riunione tenutasi a Berlino nel decorso giugno, alle cui conclusioni aderirono i principali geologi della Germania. In tale riunione venne stabilita una serie dei terreni sedimentarii che si proporrebbe prendere per base da cui partire nel formare le domande di dati cui le diverse nazioni dovrebbero fornire per la formazione della Carta d'Europa. Simile serie è accettata come base provvisoria, salvo a discuterla poi nelle Commissioni, e la medesima viene dal segretario Renevier formulata in 27 numeri o suddivisioni, quali vedonsi nel quadro unito al Verbale della seduta, quadro che per comodità qui si riferisce.

**Quadro delle divisioni stratigrafiche.**

1.	Gneisse e Protogino	Rosa vivo
2.	Schisti cristallini (Micaschisti, talcoschisti e cloriteschisti, schisti amfibolici e gneiss fogliettati)	» medio
3.	Filliti (Schisti argillosi, <i>Urthonschiefer</i> )	» pallido
4.	Cambriano (Tutti gli strati fossiliferi inferiori al <i>Llandeilo</i> )	Grigio rossastro
5.	Siluriano inferiore (fauna 2 <sup>a</sup> di Bar- rande)	Verde oliva carico
6.	» superiore (fauna 3 <sup>a</sup> E di Bar- rande)	» chiaro
7.	Devoniano inferiore	Verde-bruno carico
8.	» medio (calcare dell' <i>Eifel</i> ecc.)	» medio
9.	» superiore	» chiaro
10.	Carbonifero inferiore (Culm, <i>Mountain-limestone</i> , ecc.)	Grigio-turchino
11.	» superiore ( <i>Houiller</i> , <i>Millstone-grit</i> , ecc.)	Grigio

12. Permiano	inferiore ( <i>Rothliegendes</i> , ecc.)	Terra di Siena bruciata
13. »	superiore ( <i>Zechstein</i> ed equivalenti)	Sepia
14. Trias	inferiore (arenarie variegata)	Violetto carico
15. »	medio ( <i>Muschelkalk</i> )	» medio
16. »	superiore ( <i>Keuper</i> e suoi equivalenti)	» chiaro
16'. <i>Retico</i>	a titolo provvisorio (esclusa l' <i>Hauptdolomit</i> )	
17. Giurese	inferiore (Lias)	Bleu carico
18. »	medio ( <i>Dogger</i> compreso il Kelloviano)	» medio
19. »	superiore ( <i>Malm</i> col titonico e il Purbeckiano)	» chiaro
20. Cretaceo	inferiore (Neocomiano e Wealdiano)	Verde carico
20'. <i>Gault</i>	a titolo provvisorio	
21. Cretaceo	superiore (a partire dal Cenomaniano)	» chiaro
22. Eocene	Nummulitico, ecc.	Giallo aranciato
22'. <i>Flysch</i>	a titolo provvisorio	
23. Oligocene	(coll'Acquitano)	» carico
24. Miocene	(mollassa)	» medio
25. Pliocene		» chiaro
26. Diluvium		» di Napoli
27. Alluvioni		Bianco

In questo quadro si fanno figurare separati, a titolo provvisorio, tre terreni: il *Retico*, il *Gault* ed il *Flysch*, dei quali è tuttavia oggetto di discussione a quale sistema convenga riunirli. Siccome, stante la scala relativamente piccola della Carta, sarà forse difficile farli figurare separati, si potrà riunirli od al superiore od all'inferiore, in dipendenza dei risultati a cui giungerà la Commissione della nomenclatura.

Lo stesso Hauchecorne presentò una scala di tinte derivata da un piccolo numero di colori fondamentali e di cui si vorrebbe fare applicazione alla Carta d'Europa.

Una prova di simili colori era stata fatta sulla Carta dell'Europa Centrale del Dechen. Gli stessi venivano intanto indicati per i diversi terreni nel quadro riportato qui sopra; ma ulteriori esperimenti si ritenevano necessari prima di farne la definitiva proposta alle Commissioni internazionali che dovranno decidere in proposito.



Nelle due ultime sedute del 19 e 21 settembre non si fece che svolgere e precisare meglio qualche punto delle questioni avanzate nelle sedute precedenti.

Così, per es., venne ammesso di doversi occupare in pari tempo della classificazione e suddivisione delle rocce eruttive o cristalline, problema che non avevasi avuto tempo di trattare a Bologna.

Il Comitato ungherese avea proposto le cinque suddivisioni di *granitiche*, *porfiriche*, *trachitiche*, *basaltiche* e *vulcaniche*, mentre il Beyrich sarebbe disposto ad accettare provvisoriamente i termini di: *granitiche*, *porfiriche*, *melafiriche*, *trachitiche* e *basaltiche*.

Quanto alla questione delle desinenze omofoniche, di cui già si era cominciato a trattare a Bologna, sarà pure il caso di occuparsene nel corso degli studii che si faranno dalle Commissioni, cercando però di ridurre al minimo numero le innovazioni.

Intanto viene vivamente raccomandato ai diversi Comitati nazionali di studiare il migliore aggruppamento delle masse sedimentarie dei rispettivi loro paesi, tenuto presente il surriferito quadro di divisioni stratigrafiche e la costituzione geologica delle altre regioni, onde mettersi in grado di fornire i migliori materiali per la Carta geologica d'Europa, e ciò possibilmente per la riunione dell'anno prossimo in Zurigo.

#### ESCURSIONI.

Il programma prestabilito comprendeva nove giorni (tra il giorno 18 ed il 27) di escursioni principali, oltre le minori facoltative, ed estendevansi in un grande raggio di 50 a 70 Km., cioè sino a Lavelanet all'Est, Videssos al Sud nella catena dei Pirenei, Ste Giron e Ste Croix all'Ovest. I terreni visitati comprendevano la massima parte della serie stratigrafica a partire dal terziario inferiore e risalendo sino al Devónico, oltre poi agli schisti e gneiss antichi, alle rocce granitiche ed a quelle ofitiche di speciale interesse in quella catena. Però i terreni mesozoici e specialmente alcuni piani del trias, dell'infralias, del giurassico e del cretaceo furono quelli che si poterono più frequentemente osservare. Anche i fenomeni glaciali, consistenti in morene e rocce lisciate poterono venire osservati in diverse località, come, p. es., nella valle di Videssos. Quivi erano anche degne di nota l'antica miniera di ferro di Rancier tuttora lavorata dai comunisti dei circostanti villaggi con dritto d'uso affatto medioevale, ed alcuna fra le antichissime piccole ferriere così dette *catalane*, le quali vanno ora cessando innanzi al processo degli alti forni.

Il giorno 21 (Domenica) fu passato in Foix prendendo parte ad una festa che può dirsi scientifica, poichè in quel giorno ebbe ivi luogo l'inaugurazione di una statua in bronzo elevata all'antico convenzionalista Lakanal, nativo di questa città e giustamente celebre come l'uno dei fondatori dell'Istituto di Francia. Infatti tale inaugurazione venne onorata dalla presenza del Ministro dell'istruzione pubblica francese, venuto appositamente, e fu ventura che si trovassero ivi raccolti tanti scienziati sia nazionali che esteri. Il prof. Capellini poteva rappresentarvi anche l'Università di Bologna.

Dopo le escursioni, terminatesi il 27, il detto professore recavasi a visitare alcune altre località interessanti, come la regione vulcanica della Francia centrale, mentre l'ing. Giordano recavasi a visitare i ricchi giacimenti feriferi di Somorostro presso Bilbao.

Le escursioni geologiche eseguite nei Pirenei da circa cinquanta geologi di varie nazioni assieme riuniti, furono certamente feconde di molte osservazioni e di utili confronti.

Sarebbe troppo lungo il volerne anche solo sommariamente riferire, e del resto ve ne sarà il resoconto negli atti della Società geologica francese.

È però interessante il cennare almeno le relazioni state osservate dal prof. Capellini fra alcuni terreni dei Pirenei e gli analoghi da lui conosciuti in Italia, onde avvenne che la geologia di questi ultimi potè servire a rischiarare quella di certe località dei primi. Del resto l'esistenza dell'infralias nell'Ariège già era stata pronunziata dal detto professore in una sua pubblicazione del 1862, ciò che a giudizio dei francesi gli conferiva la priorità anche sugli studi dell'abate Pouech, noto geologo di quella parte dei Pirenei. Basterà ora citare un brano del rapporto sommario testè pubblicato sulla riunione di Foix dal vice presidente della sessione straordinaria prof. De Rouville. « Le lias moyen et l'infralias sont les deux seuls horizons fossilifères qui se font reconnaître au milieu des couches dont la magnésie semble avoir fait disparaître toute possibilité de millésime. L'infralias avec ses *Avicula contorta* et ses *baetryllium*, comme le calcaire à milliolites avec ses *lithotamnium*, ont, grâce aux savantes communications de M. Capellini, relié les horizons les plus lointains de l'Est et de l'Ouest et consacré ce que nous rappellions plus haut, l'identité des phénomènes organiques sur de grandes distances.

« Le trias, substratum du jurassique, nous a montré ses marnes irisées, ses carnieules et gypses : nouveau trait d'unité de formation, celle-

ci à travers le globe tout entier, dont les géologues suisses en particulier ont tiré si bon profit pour se reconnaître dans les massifs si tourmentés des Alpes. M. Capellini nous a fait retrouver le Verucano dans les échantillons de volumineux poudingues quarzeux observés hors place, mais que M. Lacvivier a reconnus pour appartenir à la base du trias. »

Ecco ora il testo dei resoconti delle sedute:

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1882.

*(Comité de la Carte et Commission de nomenclature).*

Présidence de M. CAPELLINI,  
président du 2<sup>e</sup> Congrès géologique international.

La séance est ouverte à 9 heures et demi dans la grande salle du Palais de justice de la Ville de Foix.

Sont présents: MM. Capellini, Beyrich, Blanford, Dewalque, Giordano, Hauchecorne, Hébert, Hughes, Mayer-Eymar, de Moeller, Renevier, Vilanova, Zittel.

M. Delgado se fait excuser.

M. CAPELLINI, président, remercie M. Hébert d'avoir mis à la disposition des Commissions internationales la salle destinée aux séances de la Société géologique pendant la session de Foix.

Sur la proposition du président la Commission de nomenclature et le Comité de la Carte décident de siéger ensemble.

#### I. — *Comité de la Carte.*

M. HAUCHECORNE, l'un des directeurs, présente d'abord les excuses de MM. Daubrée, de Mojsisovics et Topley qui n'ont pu se rendre à la réunion. Il rappelle que les directeurs ont déjà rendu compte des mesures prises pour l'organisation du travail, en distribuant à la fin de l'année dernière une circulaire accompagnée du tableau d'assemblage de la carte projetée.

Cette circulaire faisait connaître, d'une part, l'exécution d'une nouvelle carte topographique par les soins de M. le prof. Kiepert, et le projet de contrat avec l'éditeur; de l'autre, les conditions financières. D'après celles ci, l'éditeur fera tous les frais, moyennant une souscription ainsi répartie: huit grands Etats s'engageront chacun pour un neuvième, soit 100 exemplaires à 100 francs l'un; le dernier neuvième est attribué à un groupe de six petits Etats.

Depuis lors un grand nombre de cartes ont été envoyées par les divers pays, et le travail a été poussé activement. Un tableau d'assemblage colorié montre l'état d'avancement de la gravure et du dessin: pour les Iles Britanniques, le Nord de la



France, le Nord de la Scandinavie, la gravure est terminée; pour l'Italie, la moitié de la Russie, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Grèce, le dessin est complet. Quoique les documents pour l'Espagne soient en retard on peut espérer que les feuilles gravées seront en distribution au milieu de l'année prochaine.

Pour ce qui concerne l'assentiment des divers Etats aux propositions de souscription, la Belgique, la Suisse, la Roumanie, la Hollande, le Portugal ont acquiescé; un seul des petits pays, le Danemark, n'a pas encore répondu. Parmi les grands Etats, ont également accepté l'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Angleterre, pour laquelle M. Hughes se porte garant que la somme votée pour un an sera continuée par le gouvernement ou autrement, autant que besoin sera; l'Italie, sauf la fixation définitive du nombre d'exemplaires souscrits en plus du minimum de 100. Quant à la France, après un échange d'observations entre MM. Hébert, Hauchecorne, Renevier et Capellini, il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. Daubrée promet une réponse officielle aussitôt que les divers ministères auront indiqué le chiffre respectif de leurs souscriptions.

M. VILANOVA annonce qu'il apporte au Comité les Cartes dont la communication avait été annoncée, et que l'acceptation officielle de la souscription arrivera prochainement.

M. HAUCHECORNE remercie M. Vilanova et ajoute que pour le Danemark et la Scandinavie qui n'ont point répondu, il y aurait lieu peut être de s'adresser directement aux gouvernements.

M. CAPELLINI, au nom du Congrès, s'engage à faire la demande officielle auprès des gouvernements dont les réponses sont en retard.

M. HAUCHECORNE rappelle qu'il serait désirable que le premier versement (1875 fr.) pût être fait en octobre prochain. Tout le service financier sera fait par la caisse de l'Ecole des Mines de Berlin. Les versements sont échelonnés, sans date fixe, selon l'avancement des travaux. Les exemplaires souscrits en plus ne seront payés qu'au moment de la livraison. La durée de la publication excédera sans doute un peu le délai de six années. Quant à l'exécution de la partie géologique du travail pour l'Europe centrale, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se sont mises d'accord pour constituer à cet effet une seule commission. M. Hauchecorne met sous les yeux de l'assemblée les spécimens des premières feuilles gravées, ainsi qu'un tableau des couleurs, et enfin une nouvelle édition de la Carte de M. de Dechen coloriée suivant les conventions adoptées à Bologne.

M. RENEVIER, au nom du Comité suisse, désire présenter quelques observations sur le choix des couleurs et demande pour cela une réunion du Comité de la Carte. Il ajoute que la réunion de la Société helvétique des Sciences naturelles, à laquelle les Commissions internationales doivent participer l'an prochain, aura lieu à Zurich, probablement vers l'époque de la réunion de la Société géologique allemande à Stuttgart.

MM. HÉBERT. HAUCHECORNE et ZITTEL présentent quelques observations quant

à la date qu'il serait bon de déterminer le plus tôt possible et qui sera sans doute fixée à la seconde quinzaine d'août.

## II. — *Commission de nomenclature.*

M. CAPELLINI rappelle que l'ancienne Commission de nomenclature, nommée à Paris en 1878 et qui avait pour président M. Hébert, pour secrétaire général M. Dewalque, a été complétée en 1881 à Bologne par l'adjonction de divers membres.

M. HÉBERT demande que la présidence de cette Commission qui lui avait été décernée à l'issue du Congrès dont il était président, soit de même attribuée maintenant à M. Capellini, président du 2<sup>e</sup> Congrès.

Après les observations de MM. Capellini, Dewalque et Renevier, la Commission, écartant la question de principe, accepte la démission de M. Hébert, le remercie de son précieux concours et choisit pour président M. Capellini, M. Dewalque restant secrétaire général.

M. HÉBERT rend compte des travaux du Comité français. L'ancien Comité avec le concours de la Société géologique a fait appel à tous les géologues de France. Dans une première réunion un nouveau Comité a été constitué. Jugeant nécessaire de fixer la nomenclature des roches avant d'aborder le détail de la nomenclature stratigraphique, il a formé un sous-comité de *nomenclature lithologique* composé de MM. de Chancourtois, Daubrée, des Cloizeaux, Fouqué, Friedel, Hébert, Jannettaz, de Lapparent, Lory, Michel Lévy, Potier et Vélain.

Le Comité français qui reprendra ses réunions le 13 novembre, espère pouvoir présenter l'an prochain un rapport à la Commission internationale à Zurich.

M. GOSSELET adresse de la part de M. Fayol une note sur la définition et l'emploi des mots *sédiment* et *alluvion*. Cette note est renvoyée au Comité français.

M. ZITTEL expose au nom de M. Neumayr quelques réserves. En entrant dans la Commission internationale au nom de l'Autriche, M. Neumayr émet le voeu qu'on se borne à discuter ce qui est nécessaire à la confection de la Carte de l'Europe sans aller au-delà de ce qui a été abordé à Bologne, c'est à dire sans entreprendre la nomenclature des assises. A propos de la nomenclature des espèces, M. Neumayr demande qu'au lieu de formuler un code, on charge un Comité de rédiger un index paléontologique qui ferait autorité, comme la Carte de l'Europe pour les figurés et la nomenclature géologique. On trouverait sûrement des collaborateurs qui se partageraient telle ou telle spécialité dans l'oeuvre commune.

Cette proposition est vivement appuyée par MM. Hébert et Capellini.

M. HUGHES a reçu des sous-comités anglais les rapports suivants :

Groupe tertiaire supérieur, par M. H. B. Woodward.

Groupe tertiaire inférieur, par M. Gardner.

Système crétacé, par MM. Topley et Jukes-Brown.

Système triasique et système permien, par M. Irwing.

Systèmes carbonifère, dévonien et silurien, par M. A. Strahan.

Ces rapports, qui ont trait aux divisions des systèmes aussi bien qu'au choix des termes conventionnels, seront prochainement imprimés.

M. DE MOELLER déclare qu'il n'a point de rapport à présenter: il croyait que la Russie était représentée, dans la Commission internationale de nomenclature, par M. Inostranzeff.

MM. MAYER et RENEVIER donnent quelques détails sur le Comité suisse qui a tenu sa dernière séance à Berne. Dans cette réunion, les résolutions du Congrès de Bologne ont été acceptées, sauf une observation sur les mots *série* et *groupe* dont le Comité serait disposé à demander l'interversion. La Société géologique suisse s'étant constituée, l'ancien Comité s'est dissous et a chargé le Comité de cette Société sous la présidence de M. Renevier, de poursuivre les études relatives à l'unification de la nomenclature. En terminant, M. Renevier exprime le vœu que les Comités nationaux soient tenus au courant de leurs travaux respectifs.

M. CAPELLINI remercie le *Comité de la Carte* et la *Commission internationale* du zèle apporté par tous à la continuation des travaux commencés à Bologne. Le Comité italien, qui dès le premier jour s'est préoccupé de la nomenclature des roches, marchera aisément d'accord avec le Comité français. Grâce à l'appui de la Société géologique italienne, dont M. Capellini est cette année le président, le Comité italien ne restera pas en arrière de ses émules et apportera aussi d'utiles matériaux à Zurich et à Berlin.

La séance est levée à 11 heures et  $\frac{3}{4}$ .

Pour le Secrétaire

A. DELAIRE.

---

## SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1882.

(*Comité de la Carte*).

Présidence de M. CAPELLINI président du Congrès,  
remplaçant M. DAUBRÉE absent.

La séance est ouverte à 4 heures.

Présents: MM. Beyrich et Hauchecorne, directeurs de la Carte, et MM. Giordano, de Moeller et Renevier, membres de la Commission.

MM. Daubrée, Mojsisovics et Topley se sont fait excuser.

M. HAUCHECORNE communique le procès-verbal d'une réunion de géologues allemands et autrichiens tenue à Berlin le 5 juin 1882, dans laquelle une échelle des terrains sédimentaires a été arrêtée en vue des matériaux à fournir par ces deux pays pour la Carte géologique de l'Europe. Ce procès-verbal est signé par MM. de Dechen, Gümbel, de Hauer, F. Roemer et H. Credner, qui ont ainsi donné leur plein assentiment à l'entreprise internationale de la Carte géologique de l'Europe. M. Hauchecorne propose de prendre cette échelle pour base de discussion et d'arrêter dès



maintenant les subdivisions qui devront être représentées dans les matériaux à fournir par les divers pays. Il serait entendu que l'échelle stratigraphique de la Carte elle-même devrait être discutée plus tard par la Commission, aussi bien que le choix des couleurs qui n'ont pas été déterminées au Congrès de Bologne.

Cette manière de voir est admise et de plus il est convenu que dans les travaux préparatoires on figurera séparément les subdivisions, comme le *Rhétien*, le *Gault* et le *Flysch*, dont les affinités sont encore un objet de discussion, afin que dans le travail définitif elles puissent être réunies, soit avec le terrain supérieur, soit avec l'inférieur, suivant les résultats auxquels aboutira la Commission de la nomenclature.

Voici la liste des divisions stratigraphiques admises ainsi à titre provisoire, en y ajoutant en marge les couleurs proposées par MM. les Directeurs :

1. Gneiss et Protogine		Rose vif
2. Schistes cristallins	(Micaschistes, Talc et Chloritschistes, schistes amphiboliques et Gneiss feuilletés).	» moyen
3. Phyllites	(Schistes argileux, <i>Urthonschiefer</i> )	» pâle
4. Cambrien	(toutes les couches fossilifères inférieures au <i>Llandeilo</i> )	Gris rougeâtre
5. Silurien	inférieur faune (2 <sup>de</sup> de Barrande)	Vert-soie foncé
6. »	supérieur (faune 3 <sup>me</sup> E)	» clair
7. Dévonien	inférieur	Vert-brun foncé
8. »	moyen (calcaire de l' <i>Eifel</i> , etc.)	» moyen
9. »	supérieur	» clair
10. Carbonifère	inférieur ( <i>Culm</i> , <i>Mountain-limestone</i> , etc.)	Gris bleu
11. »	supérieur ( <i>Houiller</i> , <i>Millstone-grit</i> , etc.)	Gris
12. Permien	inférieur ( <i>Rothliegendes</i> , etc.)	Sienna brûlée
13. »	supérieur ( <i>Zechstein</i> et équivalents)	Sepia
14. Trias	inférieur (grès bigarré)	Violet foncé
15. »	moyen ( <i>Muschelkalk</i> )	» moyen
16. »	supérieur ( <i>Keuper</i> et ses équivalents)	» clair
16'. <i>Rhétien</i>	à titre provisoire ( <i>Hauptdolomit</i> exclue)	
17. Jurassique	inférieur (Lias)	Bleu foncé
18. »	moyen ( <i>Dogger</i> , Kellovien compris)	» moyen
19. »	supérieur ( <i>Malm</i> avec Tithonique et Purbeck)	» clair
20. Crétacé	inférieur (Néocomien et Wealdien)	Vert foncé
20'. <i>Gault</i>	à titre provisoire	
21. Crétacé	supérieur (dès le Cénomanién)	» clair
22. Eocène	Nummulitique, etc.	Jaune orange
22'. <i>Flysch</i>	à titre provisoire	
23. Oligocène	(avec l'Aquitanién)	» foncé
24. Miocène	(mollasse)	» moyen
25. Pliocène		» clair

26. Diluvium  
27. Alluvions

Jaune de Naples  
Blanc

*Le Secrétaire*  
E. RENEVIER.

---

## SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE.

*(Commission de nomenclature et Comité de la Carte).*

Présidence de M. CAPELLINI, président du Congrès.

La séance est ouverte à 6 heures et  $\frac{1}{4}$ .

Présents: MM. Beyrich, Blanford, Capellini, Dewalque, Giordano, Hughes, Mayer-Eymar, Renevier, Vilanova, Zittel.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente.

M. CAPELLINI expose que l'objet de la réunion est de fixer la direction à donner aux travaux de la Commission de nomenclature, et les indications à transmettre aux Comités nationaux. A défaut de cette entente en effet, les travaux des divers Comités ne présenteraient probablement pas assez d'unité pour comporter des conclusions pratiques.

M. RENEVIER, sans critiquer le Comité français, croit qu'il y a des questions plus urgentes que celle de la nomenclature des roches. Ainsi pour la Carte de l'Europe, on a établi les divisions qui devront y être figurées, les couleurs seront elles mêmes bientôt fixées. Le Comité de la Carte a admis, dans sa dernière réunion (1) et sauf de légères modifications, les 27 divisions proposées pour l'Europe centrale par le Comité d'Allemagne et d'Autriche. Il va de soi d'ailleurs, qu'il s'agit de décisions provisoires; les décisions définitives seront prises par le Congrès. Mais il faut bien fixer quelques bases pour les travaux préparatoires.

Quelques unes de ces divisions en outre n'ont qu'une position indécise: ainsi on n'a point décidé s'il faut rattacher le rhétien au trias ou au lias, le gault au crétacé inférieur ou au crétacé supérieur, le flysch à l'éocène ou à l'oligocène.

Il faudrait donc que la Commission de nomenclature s'occupât avant tout par ses Comités nationaux: 1° de la nomenclature des deux premiers ordres de divisions; 2° de la fixation des limites encore indécises. Le Comité de la Carte pourrait alors établir sa légende d'après les décisions prises.

M. DEWALQUE croit qu'il faudrait spécialement appeler l'attention des Comités français et anglais sur tout ce qui concerne le système jurassique.

M. BEYRICH insiste sur le caractère provisoire de ces indications qui sont destinées à permettre de recueillir des informations sur lesquelles le Congrès prononcera.

---

(1) Voir le procès-verbal précédent.

M. ZITTEL croit qu'il ne faut pas trop étendre le programme des travaux. Il voudrait qu'on prit en considération ce qui est nécessaire pour la Carte; que les Comités aient connaissance des 27 divisions proposées, et que dans chaque pays le Comité, avec l'aide des juges les plus compétents, étudie le nombre et les noms des divisions, ainsi que la position des limites.

M. CAPELLINI appuie ces considérations et promet la distribution très prochaine des procès-verbaux des séances tenues pendant la session de Foix.

M. VILANOVA croit qu'il est difficile de ne pas figurer les roches éruptives et voudrait qu'on s'occupât d'elles en même temps que des divisions relatives aux formations sédimentaires.

M. RENEVIER se rallie à cette opinion et demande que les Comités soient appelés à étudier le groupement des formations éruptives en trois, quatre, ou cinq termes.

MM. VILANOVA et DEWALQUE rappellent que les Comités espagnol et hongrois s'étaient occupés de cette question qui n'a pu être abordée à Bologne. Le Comité hongrois avait proposé cinq termes pour les roches cristallines: *granitique*, *porphyrique*, *trachytique*, *basaltique* et *volcanique*.

M. CAPELLINI annonce la publication très prochaine du compte rendu du Congrès qui contiendra à cet égard bien des renseignements.

M. BEYRICH est disposé à accepter pour le Comité de la Carte et toujours à titre provisoire, les cinq termes suivants: *granitique*, *porphyrique*, *mélaphyrique*, *trachytique* et *basaltique*.

M. ZITTEL revient à la proposition de M. Neumayr relative à la rédaction d'un *nomenclator*. Il estime que la marche pratique consiste à demander à M. Neumayr un programme bien étudié; ce sera une base précise pour discuter à Zurich. Il demande donc que la Commission émette un vote sur la proposition de M. Neumayr.

M. CAPELLINI met aux voix la proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

M. DEWALQUE demande à M. Hughes si les Comités anglais qui ont beaucoup travaillé déjà, ont étudié la classification des assises seulement pour les Iles Britanniques, ou bien pour les autres pays.

M. HUGHES répond que les Comités ont eu en vue d'abord les Iles Britanniques et ont cherché ensuite la concordance à établir avec d'autres régions.

M. RENEVIER fait observer qu'il y a en effet deux études distinctes. Chaque Comité doit étudier pour son pays la succession des assises et leur groupement, et quant aux noms à leur donner ne pas exagérer l'amour propre national.

M. HUGHES ajoute qu'en Angleterre, par exemple, il faut d'abord choisir entre des synonymes.

M. DEWALQUE formule la proposition suivante:

Recommander aux Comités nationaux d'étudier au point de vue de leurs pays respectifs le meilleur groupement des masses sédimentaires.

Cette proposition mise aux voix est approuvée.

M. BLANFORD annonce qu'à titre de comparaison il préparera un travail de ce genre pour l'Inde.



M. DEWALQUE rappelle qu'on n'a point abordé à Bologne quelques questions qu'on pourrait reprendre, notamment celle des désinences homophoniques.

Cette proposition est appuyée par M. Vilanova.

CAPELLINI et M. ZITTEL font observer que cette question se présentera d'elle-même aux Comités puisqu'ils auront à étudier les noms à donner aux divisions adoptées pour la Carte.

M. RENEVIER à ce sujet ajoute que l'entente serait peut-être plus facile qu'on ne suppose. Aussi on pourrait, suivant une proposition de M. Gosselet, ne point donner de désinence aux divisions de troisième ordre qui ont un caractère moins général. On aurait donc les terminaisons *aire* pour le premier ordre, *ique* pour le second et *ien* pour le quatrième. L'accord serait ainsi aisé à établir.

M. ZITTEL insiste sur la nécessité de bien spécifier la tâche afin d'assurer le succès du travail. Aussi demande-t-il que jusqu'à la réunion de Zurich, les Comités s'occupent avant toute autre chose de ce qui importe à la confection de la Carte et de sa légende.

M. BLANFORD appuie d'autant plus cette proposition qu'en Angleterre on est fort opposé à l'introduction d'une terminologie nouvelle.

L'assemblée se rallie à cet avis, et la séance est levée à 6 heures et  $\frac{1}{2}$ .

Pour le Secrétaire

A. DELAIRE.

---

## SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE (À LAVELANET).

(Commission de nomenclature et Comité de la Carte).

Présidence de M. CAPELLINI.

La séance est ouverte à 8 heures du matin.

Etaient présents : MM. Capellini, Beyrich, Blanford, Dewalque, Hébert, Hughes, Renevier, Vilanova et Zittel.

Lecture et adoption du procès-verbal de la deuxième séance.

À propos du procès-verbal, M HÉBERT fait observer que le Comité de la Carte est forcé, pour l'exécution du travail qui lui est confié, de résoudre promptement toutes les difficultés. Au contraire, la Commission de nomenclature ne doit pas donner de solutions hâtives qui auraient fatalement un caractère provisoire.

M. CAPELLINI explique que les directeurs de la Carte demandent à marcher de concert avec la Commission de nomenclature. Ils la saisissent des questions dont la solution leur importe. Ils lui demandent de formuler son avis, afin d'être renseignés eux mêmes pour la rédaction de la légende. D'ailleurs tout ceci n'est encore qu'un travail préparatoire en vue du Congrès de 1884.

M. HÉBERT croit qu'on aura peine à se mettre d'accord sur la nomenclature en deux ans. Il considère donc comme préférable de suivre une marche méthodique, en

commençant par débrouiller les appellations aujourd'hui si confuses des roches. Il voudrait surtout que la Commission ne détruise pas elle-même sa liberté par des décisions prématurées.

M. RENEVIER fait observer que le Comité français peut mener de front les deux études puisqu'il a constitué un sous-comité spécial pour la nomenclature lithologique.

M. HÉBERT croit en effet que les réponses des Comités nationaux sur les questions de limites qui leur sont posées, peuvent être données pour l'an prochain. Mais en ce qui concerne les noms, l'entente sera plus difficile, car il faudra vaincre sur ce point des habitudes anciennes et des usages consacrés.

M. CAPELLINI rappelle que la légende de la Carte doit être *internationale*. Il faut donc que des concessions mutuelles rendent l'accord possible: autrement, on serait fort embarrassé. On pourrait être tenté de rédiger la légende en italien, parceque le Congrès de Bologne a voté la construction de la Carte, ou en allemand parceque le travail est exécuté à Berlin.

M. ZITTEL cite comme exemple les termes de *rhétien* et d'*infralias* entre lesquels il faudra choisir.

M. HÉBERT répond que si les deux expressions correspondaient aux mêmes limites, la question des noms serait vite tranchée. Le terme d'*infralias* est justifié par le caractère franchement liasique de la faune qui accompagne l'*Avicula contorta*, ainsi que par le faciès jurassique de la flore.

M. BEYRICH rappelle que les vertébrés sont triasiques.

M. HÉBERT fait observer que si l'on avait pris les vertébrés pour base de la classification des assises, on aurait eu souvent des résultats tout différents.

M. BLANFORD dit qu'on aurait un ordre encore différent si l'on considérait seulement les flores.

M. HÉBERT. Sans doute. On a fondé cette classification sur la considération de mollusques et des échinodermes, et l'on ne voit pas pourquoi on s'écarterait accidentellement de cette méthode.

M. ZITTEL rappelle qu'il y a souvent dans un même pays plusieurs synonymes également employés, entre lesquels il faudra faire un choix.

M. HÉBERT cite en outre une autre question dont il croit qu'on peut aborder aussi l'examen: c'est celle de la limite inférieure du groupe paléozoïque.

M. CAPELLINI est persuadé que la *Commission de nomenclature* et le *Comité de la Carte de l'Europe* auront fait une œuvre utile en indiquant comme but précis aux travaux des Comités nationaux ce qui importe à la construction de la Carte et de sa légende. Il espère que ces Comités auront déjà fort avancé leur tâche l'an prochain, à la réunion de Zurich, qui préparera le Congrès de Berlin.

Pour le Secrétaire

A. DELAIRE.

---





# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO D'ITALIA.

Serie II. Vol. III.

Novembre e Dicembre 1882.

N. 11 e 12.

## SOMMARIO.

### LAVORI DELLA CARTA GEOLOGICA.

**Memorie originali.** — I. Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia, dell'ingegnere E. CORTESE del R. Corpo delle miniere (*Continuazione e fine*). — II. Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma, dell'ing. R. MELI (*Continuazione e fine*). — III. I terreni della Val di Nievole fra Monsummano e Montecatini; nota dell'ing. D. ZACCAGNA (*Continuazione e fine*).

**Notizie bibliografiche.** — T. TARAMELLI. *Descrizione geologica della provincia di Pavia, con annessa carta geologica*. Milano 1882. — *Compte rendu du Congrès géologique international, 2<sup>me</sup> Session, Bologne 1884*. Bologne 1882.

**Tavole ed incisioni.** — Tavola di sezioni della parte N.E. della Sicilia, a pag. 352. — Tavole che accompagnano la Memoria dell'ingegnere MELI, pag. 366.

**Elenco del personale** del Comitato ed Ufficio geologico alla fine del 1882.

**Indice delle materie** contenute nel *Bollettino* del 1882.

---

## Lavori della Carta Geologica.

L'avanzamento dei lavori geologici durante il 1882 proseguì quale era indicato nella prefazione del fascicolo 1° del Bollettino di questo anno e nel rapporto della Direzione dei lavori al R. Comitato, rapporto inserito nella parte amministrativa del fascicolo 2° del Bollettino medesimo.

Basterà quindi su ciò breve cenno in quest'ultimo numero dell'anno.

Venne completato il rilevamento della Sicilia con le Isole Eolie ed altre minori, e con alcune revisioni in diverse provincie per opera degli ingegneri Baldacci e Cortese. Seguì il lavoro nei dintorni di Roma e nelle Alpi Apuane.

In questa ultima regione però si dovè alquanto rallentare il lavoro essendosi l'ing. Lotti coll'aiuto Fossen, unitamente all'ing. Mattirollo, dovuto applicare a rilevamento dell'Elba in grande scala, il quale venne compiuto nel decorso novembre. Anche in quest'isola, come già in parte delle Apuane, vennero trovati nuovi fossili che permisero di meglio precisare la serie dei terreni.

Vennero intanto eseguite diverse nuove ricognizioni allo scopo di per-

fezionare la Carta d' Italia in piccola scala, carta divenuta ora più urgente pel motivo che deve fornirsi quanto prima a Berlino come elemento della Carta geologica dell' Europa. Tali lavori vennero principalmente eseguiti dall'ing. Cortese in varie parti della Calabria, della Basilicata e del Salernitano, dall'ing. Zezi nella Sabina e nell'Umbria, e dal prof. Taramelli nelle provincie di Parma e Piacenza.

Quanto alla Carta geologica dell'Europa, si tenne nel decorso settembre in Francia la prima adunanza delle Commissioni internazionali pei lavori di unificazione che vi si riferiscono, e dell'operato in tale adunanza si dà conto particolareggiato nel fascicolo di settembre-ottobre del Bollettino.

Intanto a seconda dal voto emesso del Comitato sin dal 1881 e benchè non si disponesse ancora di appositi fondi in bilancio, venne aggregato al servizio geologico l'Osservatorio centrale geodinamico ossia dei fenomeni endogeni del globo, lasciandone tuttavia la speciale direzione al prof. Stefano De-Rossi che ne era il fondatore in Italia.

In attesa di meglio sistemare tale importante ramo di studi nel prossimo anno, venivagli intanto accordato un sussidio onde assicurare anche il proseguimento del Bollettino del vulcanismo italiano, organo di tali studi, il quale già vedeva la luce fin dal 1874 e sarebbe probabilmente rimasto sospeso.

L'anzidetto Osservatorio venne provvisoriamente impiantato in una loggia dell'edifizio della Vittoria, dove dovrà trasferirsi nel nuovo anno l'Ufficio geologico.

---

## MEMORIE ORIGINALI

---

### I.

*Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia,*  
dell'Ing. E. CORTESE del R. Corpo delle Miniere.

(Con una tavola di Sezioni).

(Continuazione e fine — Vedi *Bollettino* 1882, fascicolo N. 7 e 8).

### PARTI III. -- Terreni Terziarii e Quaternarii.

Il terziario ricopre una gran parte della provincia di Messina, e si mostra poi su quasi tutta la sua estensione, con una frequenza che riesce talvolta poco propizia per il rilevamento della Carta geologica: sia per

il tempo che richiede il rintracciarne i lembi sparsi, sia perchè mascherava le grandi linee delle formazioni più antiche, e rende meno chiara la geologia della regione siciliana di cui ci occupiamo.

Il quaternario, molto più scarso, appare però su quasi tutte le coste, talvolta a grandi altezze; come terreno geologico ha poca importanza e basterà descriverlo sommariamente a suo tempo.

La natura degli studi da me fatti, e che portavano alla formazione della carta geologica della parte N-E di Sicilia, il poco tempo disponibile per studi e ricerche paleontologiche, hanno fatto sì che gli elementi raccolti, e che saranno qui riferiti, mancano dei principali dati paleontologici che li dovrebbero accompagnare. Dopo gli studi minuziosi fatti dal prof. Seguenza sul terziario del messinese <sup>1</sup> e quelli sul terziario della provincia di Reggio <sup>2</sup>, che tanto si riattacca al precedente, ogni altro lavoro sembrerebbe incompleto dal punto di vista della paleontologia, ed in questi brevi cenni sulla geologia di quella regione, mi ridurrò davvero alla sola descrizione litologica e stratigrafica del terziario e quaternario rappresentati in questa regione.

### Terreni Terziarii.

Il terziario si presenta sul versante orientale dei Monti Peloritani, e su quello settentrionale, coprendo alcune cime e formando anche delle alte colline; ma esso raggiunge il massimo sviluppo e le massime altezze all'Ovest di una linea che va da Giardini al Capo Tindaro. Il miocene infatti raggiunge la quota di 1312 presso Floresta, una delle punte più elevate della catena, fino a quel punto, che si trovino venendo da Messina verso il S-O, ma arriva a 1846 m. sul mare a Monte Sori; e a Monte Pelato e Monte Castelli, dove la catena declina un poco per riattaccarsi poi alle Madonie, abbiamo ancora l'altezza di 1566 m.

Le tre grandi divisioni del terziario sono abbondantemente rappresentate nel messinese e dovremo quindi occuparci di ciascuna di esse e delle loro suddivisioni, che ridurrò costantemente a tre: *superiore, media, inferiore*, riferendo poi a queste le corrispondenti, o più numerose, varietà di rocce.

---

<sup>1</sup> Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia. — Anni 1873, 1874 e 1875.  
<sup>2</sup> Atti della R. Accademia dei Lincei. — A. CCLXXVII (1879-80) Serie III.



Eocene.

Nella provincia di Messina si hanno terreni appartenenti alle tre suddivisioni dell'eocene, inferiore, medio e superiore, la prima di esse però, come vedremo, è la più importante.

1. — Eocene inferiore.

Supponendo di percorrere la cresta delle montagne che formano l'ossatura della Sicilia settentrionale, dal Capo Peloro verso l'Ovest, l'eocene inferiore appare per la prima volta presso il Pizzo di Polo, a Monte Fossazza, e presso Santa Lucia del Mela; lembi più estesi si vedono presso Bafia, Rodi e Novara, e finalmente si incontra la grande massa di esso sui monti di Letojanni, Giardini, Linguaglossa, Francavilla, Montalbano, Patti, Raccuja, Naso, Alcara li Fusi e fino a S. Fratello; presso questo paese resta completamente coperto dal miocene, e non riappare che fra Caronia, Mistretta e il Castel di Tusa; mentre al Sud continua fra Randazzo, Cesarò e Capizzi. Cominciando dal cristallino, l'eocene inferiore trovasi successivamente in contatto con tutti i terreni già descritti, Fillade, Trias, Lias, ecc., a volte stranamente racchiuso fra le pieghe dei terreni secondarii.

Nell'eocene inferiore abbiamo a distinguere:

1° *Calcarei nummulitici*;

2° *Conglomerati di rocce antiche*;

3° *Arenarie grossolane*;

4° *Argille sabbiose e scagliose, con arenarie e calcari marnosi.*

*Calcare nummulitico.* — Il calcare nummulitico della provincia di Messina è durissimo, biancastro, talvolta rosato o rossastro, ed allora contiene dei granelli di sabbia, come alla valle Santa Venera, presso Taormina; quest'ultimo contiene quasi esclusivamente delle grosse nummuliti, predominante forse la *N. perforata*, che appaiono abbastanza numerose in sezione, e delle quali alcune hanno fino a tre centimetri di diametro. Il calcare bianco si trova presso Alcara li Fusi, alla Serra Malopinto, e presso Galati, al Monte Ucina; sulla falda occidentale di questo monte si trova non solo il calcare in masse, ma lo si trova pure come cemento di blocchi di calcare del Lias medio, in modo da formare una breccia a grossi elementi: l'abbondanza di nummuliti, che presenta questo calcare, altera il suo colore bianco, ed esso appare piuttosto di una tinta grigiastra o giallognola; le nummuliti sono numerose sì, ma relativamente piccole, talchè in generale il loro

diametro arriva appena ad un centimetro; però si trovano, sebbene scarse, anche le grosse nummuliti.

Il calcare appare dunque in piccoli lembi, ma dovunque si vedono questi, essi sono manifestamente sottoposti al conglomerato; appunto per la loro piccola estensione e per essere in contatto con rocce calcari secondarie, potrà darsi che alcuni di essi non sieno stati veduti; le masse di Serro Malopinto e di Monte Ucina sono talmente limitate, che solo un minuto esame delle località può farle rinvenire.

*Conglomerati di rocce antiche.* — Come tutti i mari che vengono ad invadere terreni preesistenti, e a formare depositi discordanti con questi, anche il mare eocenico, dove non ebbe campo di formare dei calcari ad immediato contatto con quelli secondari, cominciò col formare dei conglomerati. I conglomerati manifestano sempre la natura delle rocce in contatto delle quali giunsero le acque che li formarono, ma tale particolarità si presenta in modo speciale nei conglomerati dell'eocene inferiore.

I conglomerati dei monti di Castoreale e di Patti, esclusivamente in contatto con rocce cristalline, risultano formati di ciottoli di gneiss, graniti e micaschisti, con un cemento siliceo, o meglio sabbioso, poco tenace; quelli presso S. Piero di Patti manifestano un poco più di calcare nel cemento, e ciò perchè formati in prossimità dei calcari triasici delle Rocche Bardara. I potenti conglomerati che si estendono fra Letojanni, Linguaglossa, Francavilla, Novara e Roccella, sono formati direttamente sopra la fillade, eccezionalmente sopra o presso dei lembi di calcari secondarii (triasici e liasici); essi risultano formati quasi esclusivamente di pezzi di fillade o delle rocce attinenti a questa, e già descritte, con cemento generalmente sabbioso, leggermente argilloso, ma in qualche punto più calcare, e quindi più e talvolta assai tenace. Ma l'esempio più bello di quanto ho detto sopra, si ha presso Roccella Valdemone, presso S. Agata di Militello, Alcara, S. Fratello, ecc. Ivi il conglomerato, formato in contatto di potenti masse liasiche o triasiche, è costituito da molti elementi provenienti dalla fillade, è vero, ma vi abbondano e spesso predominano quelli di calcari secondarii o di anageniti triasiche, e il cemento è poi eminentemente calcare.

Questi conglomerati speciali appaiono di un color giallo e verdognolo, o semplicemente gialli, secondo che contengono molti pezzi di schisti antichi, insieme alle anageniti ed ai calcari, o che questi predominano. Il mezzo in cui si formavano essendo abbondante di calcare, le nummuliti pare vi trovassero un ambiente più confacente alla loro vita di quello in cui si formavano gli altri conglomerati, ed infatti se

in quelli a cemento sabbioso non si rinvenivano, negli ultimi descritti si trovano invece di questi fossili, così a Pizzo Nojele, al Sud di S. Fratello, a Pizzo Randazzo Vecchio, sopra la Rocca di Roccella, ecc. Si potrebbe dire che, per la presenza delle nummuliti, e per l'abbondanza di calcare, questi conglomerati si dovrebbero riattaccare ai calcari precedenti; ma osservando che essi sono sempre collegati con quelli non calcari e ad essi passano, e che esistono là dove avrebbe potuto benissimo formarsi il calcare puro, ho preferito riunirli alla serie dei conglomerati.

Quelli indicati presso Francavilla e Roccella, che contengono un poco di calcare nel cemento, presentano talora delle pietre usabili per costruzioni, e si possono lavorare per farne coperte di ponticelli o di muri d'ala, ecc. In generale però tutti questi conglomerati a cemento più o meno sabbioso, danno un terreno facile a franare, tanto più che, sovrapposto alla fillade, manca di una base solida, e questa scoscendendo facilmente, esso la segue, parte trascinato, parte per disposizione propria. Le colline formate di questi conglomerati sono di brutto aspetto, l'abbondanza dei ciottoli nel terreno che ne deriva rende ogni cultura malagevole e scarsa, vi si trovano solo delle erbe che possono offrire un magro pascolo al bestiame ovino, e, dove furono lasciati, dei discreti boschi di cerri e roveri. — Le acque sono scarsissime perchè la roccia è tutta permeabile, si trovano solo al contatto colla fillade sottostante.

Il conglomerato giunge alle massime altezze nei monti di Graniti, Francavilla, Roccella, ecc., e sembra raggiungere al massimo i 1280 o 1300<sup>m</sup>; infatti il Monte Vuturi (1340) presso Roccella, e il Monte Tre Fontane (1374) presso Francavilla sono coperti dalle arenarie per 70 o 80<sup>m</sup> verso la cima; la catena di monti che dalle Tre Fontane va a Monte Vuturi, e forma il displuvio con altezze variabili fra 1250 e 1306<sup>m</sup>, è tutta formata, alla parte superiore, dai conglomerati ad elementi di fillade. Da questa catena, andando verso l'Ovest, si passa alle arenarie, e i conglomerati riappaiono solo, come accennai, presso S. Piero di Patti, Alcara, e S. Fratello, o, in basso, in alcune delle profonde valli in cui scorrono le fiumare che sboccano sulla costa Nord.

In tutti i luoghi indicati, avviene talvolta di trovare degli strati o meglio delle lenti di arenaria argillosa, con pagliette di mica o di schisti micacei; queste lenti, corrispondenti a qualche momento o a qualche punto di calma nel mare che formava il conglomerato, non hanno importanza rispetto alla gran massa di questo.

Le maggiori masse di conglomerati avendosi nei monti fra Roccella



e Graniti, quivi si dovrà stimare la loro massima potenza. Tutti i monti della breve catena sopradetta mostrano, sopra la fillade, per 450 o 470<sup>m</sup> di conglomerati; non considereremo qui il versante S-O del Monte Tre Fontane, ove gli strati hanno una pendenza di 30°, e quindi tutta la pendice è ricoperta dai conglomerati, che arrivano poi a presentare, alla Motta Camastra, 65° di inclinazione. Riterrò dunque che la potenza dei conglomerati dell'eocene inferiore sia, in media, di 460<sup>m</sup>; quella dei calcari sottostanti è piccolissima e non raggiunge i 10 metri.

I conglomerati suddetti sono quelli che resistendo alle scosse delle eruzioni dell'Etna, alle erosioni delle acque e alle invasioni di lava, sono rimaste in masse o colline sporgenti in mezzo alle lave, e così formano la Pietra Marina ed altre presso Castiglione, lungo l'Alcantera, e la collina del Castello e il Poggio Banciara presso Francavilla.

*Arenarie grossolane.* — In queste comprenderò diverse varietà di rocce, formanti una potentissima successione di strati, e dovrò dilungarmi un poco in questo paragrafo, per far risaltare le varie zone della serie.

La prima zona è costituita da vere arenarie grossolane, quasi dei conglomerati ed elementi minuti, in cui abbondano i ciottolini e i granelli quarzosi, tutto il cemento essendo poi sabbioso o siliceo; l'arenaria è irregolarmente dura, talvolta molto e talvolta poco, non si presta bene a nessuna lavorazione, anche grossolana, per la irregolarità della grana e della resistenza. Queste arenarie, per il loro decadimento non uniforme, vengono a formare delle grandi rocce, tondeggianti o aggettanti, presentando spesso un fianco convesso ed uno concavo; spessissimo sono quasi formate di grosse boccie dello stesso materiale, o queste sono abbondantemente sparse nella massa; staccandosi esse lasciano dei fori che talvolta passano da una parte all'altra, di quelle rocce sporgenti, e quindi sono frequentissime le così dette *Pietre perciate*; in ogni caso quelle rocce sembrano tarlate.

Spaccando queste boccie di arenaria, che hanno talvolta fino a 0,60 di diametro, si trova raramente per nocciuolo un piccolo ciottolo calcareo, spesso nulla; però, la presenza di esso, ci dà la spiegazione del loro formarsi; anche attualmente, se sopra una spiaggia sabbiosa, poco battuta dal mare, si trova un pezzetto di calcare, la sabbia si agglutina intorno ad esso, e forma poco a poco un'arenaria, e mentre le onde lavano la sabbia, rispettano quella, e spesso si vedono di queste boccie di sabbia agglomerata posate o sporgenti sul lido sabbioso. È noto come i ciottoli e le melme del fondo delle lagune venete possono agglutinarsi intorno ad un chiodo od altro pezzo di ferro gettato sul fondo e for-

mare delle masse di forma analoga alle precedenti; il cemento in tali casi è l'ossido di ferro, e il conglomerato si chiama localmente *caranto*. Il calcare nel primo caso, il ferro nel secondo, restano lentamente e più o meno completamente disciolti, per fornire il cemento, e non è meraviglia se, nella massima parte di quelle boccie di arenaria eocenica non si trova alcun nucleo eterogeneo. Intanto questa forma speciale ci indica che la roccia si è formata sopra un lido, o in un mare poco profondo, e ciò spiega la irregolarità di potenza che presentano queste arenarie della zona inferiore.

Esse sono assolutamente prive di fossili; si trovano sempre in seguito ai conglomerati, di cui del resto ritengono un poco la natura, e perciò le ho chiamate anche conglomerati a fini elementi.

La seconda zona è rappresentata da arenarie a grana grossa ma più omogenea, di color grigio azzurrognolo, tale da ricordare, nelle fratture fresche la pietra serena di Firenze, senza però avere di questa la grana minuta; questa arenaria ricorda meglio il *macigno*, e ne è, a mio parere, il più fedele rappresentante in Sicilia. Gli strati sono regolari, di spessore variabile dai 20 agli 80 centimetri; in taluni, o in certe parti di uno stesso strato, vedonsi delle piccole vacuità, irregolari, riempite di argilla cloritica, che si vede in una spaccatura fresca, ma poco a poco cade lasciando i vuoti nell'arenaria. Quest'arenaria, molto usata per costruzioni, e convenientemente perchè ben lavorabile e di bell'aspetto, deve essere scelta in modo che non vi abbondino quelle vacuità ripiene di argilla. In talune località dove non si è formato il conglomerato e l'altra arenaria, ma uno scoglio di fillade spunta in contatto colle arenarie della seconda zona, queste contengono delle scagliette di schisto micaceo, e allora sono meno buone per esser lavorate.

Di queste arenarie vengono estratte alle fumarie di Agrò, Leto-  
ianni, Naso, nei valloni sotto Ucria e Raccuja ecc; si vedono al vallone Pomarazzo sotto Tripi, in quello che scende a S. Piero di Patti per formare poi il fiume di Patti, ed in molti altri luoghi, oltrechè lungo la strada che da S.<sup>to</sup> Stefano di Camastra sale a Mistretta, e lungo la fumara di S.<sup>to</sup> Stefano.

La terza zona è talvolta molto potente e talvolta no, e direi quasi che essa può essere sostituita dalla quarta, o sostituirla, cioè che le due non sono che una differente forma di una zona unica, però le due forme possono coesistere, essendo inferiore quella che ora descrivo. Si tratta di arenarie grossolane, meno però delle precedenti, a cemento un poco più argilloso, giallastre, in strati regolari, apparentemente

buone per esser lavorate, però esse sono di molto inferiori a quelle della seconda zona, e se possono servire per muri di pietra ordinaria e rozzamente squadrata, non servono per volte di ponti, muri di ala, stipiti, ecc.

Alternanti coi grossi banchi si vedono pure dei piccoli strati di 15 o 20 centimetri formati di tanti più piccoli di 2 o 3 cent. di arenaria argillosa, più rossiccia perchè contenente più ossido di ferro. In questa zona, causa il cemento più argilloso e gli straterelli intercalati, si hanno talvolta degli scorrimenti e delle frane.

La quarta zona non è più costituita di sole arenarie, ma cominciano ad intercalarsi, fra gli strati di quelle, degli strati argillosi. Le arenarie sono ancora formate da granelli sabbiosi, visibili ad occhio nudo, e potrebbero ancora dirsi grossolane; esse sono di color grigio o giallastro, meno che nella parte superiore dove appaiono degli strati di un rosso mattone. Il cemento è poco tenace e facilmente disgregato dalle azioni atmosferiche, talchè la pietra si rompe facilmente col martello, e non può servire ad alcuna lavorazione, soltanto, nelle parti scavate di fresco, per murature di pietrame. Alternanti con queste arenarie si hanno delle marne grigio-verdastre, sabbiose, a forme rotondegianti o concoidali, e che si rompono facilmente secondo superfici di quel genere; esse sono resistenti tantochè formano degli strati regolari di 25 o 30 cent. di spessore; volendo utilizzarle per laterizi bisogna lasciarle lungamente macerare nell'acqua, ma per l'abbondanza di sabbia fine che contengono, non danno mai buoni prodotti.

La quinta ed ultima zona, e la più potente forse, segue la progressione accennata dalle precedenti, in quanto riguarda la natura litologica. L'arenaria è più fina, soprattutto alla parte superiore, ove è pure un poco più ricca di fini elementi micacei; il cemento è più argilloso che nella terza zona, e le argille intercalate sono più abbondanti che nella quarta, essa è grigio-giallastra, e presenta talvolta delle macchie rossiccie per l'ossido di ferro.

Gli strati sono ancora regolari, ma l'arenaria è più sfogliosa, e le superfici di stratificazione, in luogo d'esser piane, sono *mamelonnées*, ciò quanto più si è alla parte superiore; le argille intercalate sono sabbiose, ma però sono tali da impedire la filtrazione delle acque, ond'è che in questa zona di arenarie si hanno sovente delle sorgenti, mai molto, ma spesso e principalmente nell'inverno, discretamente abbondanti.

L'acqua proveniente da queste arenarie non ha buon sapore, in generale, quantunque non sia cattiva, talvolta si avverte un sapore bituminoso o di nafta, e ciò è spiegabile, dappoichè le argille e le arenarie



contengono talora, in piccola quantità, una specie di petrolio. Negli strati argillosi si trovano talora dei pezzi di legno fossile, ma in quantità veramente esigue.

I fossili mancano in tutta la serie delle arenarie grossolane, soltanto nell'ultima zona ed in alcuni strati della terza, si trovano delle impronte di anellidi male determinabili.

Tutta questa formazione delle così dette arenarie grossolane, formante una estesa porzione della provincia di Messina, ha subito profondi dislocamenti, presenta irregolarissime pendenze e talora forti inclinazioni di strati; il terriccio che forma deve naturalmente serbare molte delle proprietà di quelle delle rocce da cui le arenarie provengono; sopra i monti formati da queste si possono vedere infatti tutte le colture, e così il grano, la vigna, l'olivo, il bosco; i magnifici noccioli di Tortorici, Ucria e Raccuja, stanno in gran parte su questa formazione.

La massima potenza delle arenarie grossolane, prendendo tutte le zone insieme, si può riscontrare nei monti di Ucria, nei quali si va dalla fillade all'eocene medio, coll'intermezzo delle arenarie grossolane. Queste occupano in alcuni punti fino a 850 m. di falde di montagne, ma tenendo conto dell'inclinazione degli strati e ripetendo l'operazione per diverse località, si arriva a determinare che la potenza della formazione è di circa 620<sup>m</sup> <sup>1</sup>. In tal modo, fra il calcare, il conglomerato e le arenarie grossolane, abbiamo già quasi 1100<sup>m</sup> di potenza per l'eocene inferiore; rimane ora a considerare l'ultima suddivisione, cioè le :

*Argille sabbiose e argille scagliose, con calcari marnosi e arenarie.*

In qualche punto della parte più centrale della provincia appaiono delle argille grigie o brune, più o meno scagliose se asciutte; esse sono talvolta sabbiose, ma più spesso si alternano con grossi banchi di arenarie gialliccie, grigie, e con altri di quarziti verdastre. Queste quarziti, talora un poco calcari o con una crosta di calcare marnoso, sono attraversate da venature spatiche, e più fortemente nell'ultimo caso indicato, talchè, per la diversa erodibilità all'aria, sembrano septariate.

Molte delle arenarie e specialmente le quarziti calcari, hanno quell'aspetto sfoglioso proprio dalle rocce eoceniche, si frantumano sotto il colpo del martello, ed assomigliano quindi moltissimo alle rocce ana-

---

<sup>1</sup> Volendo ripartire questa potenza fra le varie zone, si può dire che la prima ha dai 100 ai 120 m., la seconda dai 20 ai 60, la terza e la quarta, insieme, dai 150 ai 250, la quinta dai 250 ai 350, ed eccezionalmente più.

loghe che si trovano in banchi nelle argille dell'eocene medio. Le arenarie poi assomigliano a quelle dei vari strati della quinta zona descritta. Finalmente si trovano intercalati degli strati regolarissimi di calcare marnoso, bruno, con vene spatiche bianche, alla base delle argille, più ceruleo nella parte media e superiore; questi calcari ricordano quelli che si incontrano nella formazione del macigno, e hanno un carattere spiccatamente eocenico.

L'insieme indicato di argille con interposte arenarie e calcari si vede fra Roccella Valdemone e S.<sup>ta</sup> Domenica, al Sud di quella striscia di calcari secondari, posanti sulla fillade che spunta quà e là, che va da Malvagna a Randazzo Vecchio e a Galati, ecc.; al nord di quella striscia abbiamo invece i conglomerati e le arenarie grossolane che vanno a mettersi sotto a qualche lembo di eocene medio. Le argille suddette appaiono al sud di Alcara li Fusi e presso S. Fratello, ed ivi pure possano direttamente sulla fillade e sul secondario; in questa e nell'altra località indicata esse vanno a porsi sotto l'eocene medio o sotto le potenti masse di miocene inferiore.

Nella piccola catena di monti che da Castiglione va a Calatabiano, chiusa fra la corrente di lava dell'Alcantera e le lave di Linguaglossa e Piedimonte, troviamo, sopra ai conglomerati di Monte Votturi e di Castiglione, che pendono al S-E. e al S-O, delle argille con calcari marnosi ed arenarie, in tutto analoghe a quelle descritte e colle stesse inclinazioni; manca però quasi completamente l'intermezzo di arenarie grossolane, talchè rimarrebbe provato soltanto che quelle argille sono posteriori ai conglomerati. Il fatto che esse vanno a porsi sotto l'eocene medio, e che moltissime arenarie che contengono assomigliano molto a quelle della quinta zona delle arenarie grossolane, mi porta a considerarle come appartenenti all'eocene inferiore, e, se non sovrapposte, per lo meno coetanee, certo non inferiori alla quinta zona precedente; un appoggio a questa idea darebbe l'altro fatto, che, discendendo verso il Sud si trovano terreni sempre più recenti (miocene inferiore, superiore ecc.) e che quindi anche la formazione considerata dovrebbe esser posteriore alle arenarie grossolane che si trovano più al Nord. E probabile che la striscia di secondario indicata, debba la sua apparizione ad una faglia che avrebbe portato in alto i terreni dalla parte settentrionale; essi infatti pendono al Nord; ciò spiegherebbe allora come, in quella meridionale, sieno rimasti in basso quelli che devono ricoprire i conglomerati e le arenarie grossolane dell'eocene inferiore. Tale fenomeno non sarebbe cosa strana, dappoichè le località indicate sono in prossimità dell'Etna; con ammettere la

faglia si può anche spiegare perchè il miocene inferiore, che forma le punte più elevate del messinese, non abbia potuto invadere la parte al Nord di quella linea che va da Malvagna ad Alcara e a S. Fratello, e vi manchi completamente, mentre è sì potente dall'altra.

Queste argille, colle altre rocce subordinate, sono facilmente in movimento, e danno delle colline a dolce pendio; la loro disposizione alle frane si riconosce bene salendo da Randazzo a S.<sup>ta</sup> Domenica, lungo la nuova strada, della quale, il ponte sull'Alcantera appena terminato, crollò in seguito ad un movimento sulla riva sinistra del fiume.

La tendenza allo scorrimento ricorda quella delle argille dell'eocene medio, che descriverò in seguito; per il rimanente, in questa formazione, le argille servono, più o meno bene, per materiali laterizi, le arenarie per costruzione in pietrame o pietra grossolanamente squadrata, i calcari per calce, ed è anzi di questa che si impiega nelle costruzioni dei dintorni di S.<sup>ta</sup> Domenica e di Randazzo, ove non si usa quella proveniente da Roccella.

La potenza di questa serie complessa si può misurare al Serro Lanzarite o a quello di S.<sup>ta</sup> Domenica, ad esempio presso il Pian Torrazza, dove spunta uno scoglio di arenarie grossolane della prima zona; essa risulta di 550 m. misurata fino all'arenaria miocenica ricoprente, ed è quindi fortissima; se si deve aggiungere a quella dei conglomerati e delle arenarie, arriviamo alla enorme potenza, per l'eocene inferiore, di 1640 m., e se ammettiamo invece, che l'insieme ora descritto corrisponde alla quasi totalità della quinta zona di arenarie, si avrebbe sempre non meno di 1370 metri in totale.

L'eocene inferiore è dunque, dopo la fillade, la più potente delle formazioni che si trovano nel messinese.

## 2. — Eocene medio.

L'eocene medio è relativamente abbondante nel messinese, benchè molto meno potente di quello inferiore, lo è anzi pochissimo nella regione in cui l'altro assume l'importanza ora misurata, ma diviene più potente verso il centro dell'isola. Unico rappresentante dell'eocene medio è la formazione delle *argille scagliose variegata*, con intercalati *calcari marnosi*. Queste argille cominciano ad apparire relativamente non lungi da Messina, e si incontrano in lembi più o meno estesi fino in provincia di Palermo e fino al mare Africano; identiche si hanno poi in Calabria, Basilicata ecc.; e quindi esse rappresentano una formazione costante. Le argille sono variegata, rosse, azzurre, verdi, grigiaste; se



asciutte, eminentemente scagliose, e si fissurano profondamente; dopo una pioggia si rammolliscano, rigonfiano, e si muovono in tutte le direzioni come una sostanza glutinosa. Contengono più o meno frequentemente dei calcari marnosi, bianco-grigi o bianco-azzurrognoli, con sottilissime vene spatiche, talvolta tutti sminuzzati, quasi scagliosi; gli strati di calcare, per i frequenti movimenti dell'argilla, sono spezzati, ed è più facile trovarne delle porzioni che il vero affioramento: è quindi impossibile misurare la pendenza degli strati. Si hanno pure degli strati di arenaria molto silicee, quasi delle quarziti, verdastre, con superfici irregolari, sfoglicse e septariate, che talvolta sembrano portare delle impronte di *nemertiliti*. In alcuni luoghi si hanno poi degli schisti bituminosi, di cui gli strati sono pure spezzati; gli schisti appena scavati sono neri, si tagliano bene, manifestando pochissimo la schistosità e tramandano un forte odore bituminoso; messi al fuoco, il bitume contenuto abbrucia e i foglietti di schisto si separano, come avviene anche se esposti lungo tempo all'aria, nel qual caso divengono grigi. Fra questi schisti e sulle arenarie verdastre, più raramente sui calcari, si trovano spesso dei mucchi di pirite di ferro, in cristallini dodecaedrici; sulle argille si hanno talvolta delle efflorescenze saline. Le argille sono in qualche luogo sormontate dalle arenarie mioceniche, ed allora sembrano essere sgusciate da tutte le parti, sotto il peso del terreno superiore, come appunto farebbe una materia glutinosa. Naturalmente sopra ad essi si hanno abbondanti le acque di filtrazione. Le argille servono più o meno bene per materiali laterizi, dovendo essere scelte prive di calcare e di sabbie; i calcari intercalati quantunque a grana finissima, non possono usarsi in litografia per le seguenti ragioni: 1° che non si può avere la certezza di averne una produzione costante per qualità e quantità; 2° che i calcari sono attraversati da venuzze spatiche; 3° che non se ne possono trarre grosse pietre, e inoltre, per la fragilità del calcare, questo si romperebbe sotto il torchio. Gli schisti bituminosi non si prestano ad alcuna applicazione pratica, essendo scarsi, e poco il bitume che contengono; vengono bruciati da quelli che li rinvenengono ed hanno fatto nascere delle ingenuie, e naturalmente infondate, speranze sulla presenza del carbon fossile.

La tendenza di queste argille ai continui movimenti, specialmente dopo le piogge, fu già tristamente sperimentata nei lavori pubblici, in tutto il centro della Sicilia, in Basilicata ecc.; nel messinese esse riescono forse meno pericolose, perchè in alcune parti poco potenti, ma, dove esse raggiungono un certo spessore, i rigonfiamenti e i movimenti si avvertono pur troppo. In alcune località, dove le argille non hanno

potuto esser molto disturbate, appaiono in fascie regolari coi diversi colori, verde, grigio, rosso, azzurro, che esse assumono, ma generalmente si vedono macchie irregolari di quei diversi colori; forse l'irregolarità nella distribuzione delle tinte dipende dai molti movimenti cui andarono soggette le argille, senza dubbio deposte allo stato di fango, in acque più o meno ricche di ossidi di ferro; ammettere che tali macchie di diverso colore dipendano da emanazioni locali, condurrebbe ad ammettere che l'argilla era permeabile ad esse, e ciò mi pare un poco difficile. In ogni modo sta il fatto che, dove si ha qualche strato di calcare ancora in posizione regolare, anche le colorazioni sono più regolarmente distribuite.

Le argille scagliose si trovano prima, in piccoli lembi isolati nelle valli fra i monti cristallini, presso Pezzolo, al Sud di Monforte e di Sampiero, presso S. Lucia del Mela, Barcellona, Castoreale, più abbondanti e più potenti presso Bafia, Novara, Tripi e Furnari, Basicò, Patti, S. Piero di Patti: qualche lembo si trova poi sulle parti elevate della catena, sopra le arenarie grossolane e sotto quelle mioceniche, qualche altro presso Francavilla, Randazzo, Giardini e Calatabiano, nelle quali località è spesso in contatto colla lava; ma finalmente esse prendono un fortissimo sviluppo fra Randazzo e Nicosia. I calcari marnosi abbondano presso Castoreale e Tripi; in alcuni luoghi si trovano dei pezzi sparsi contenente nummuliti ed orbitoidi, ma non mi fu mai dato di vedere in posto gli strati di questi calcari fossiliferi.

Questa formazione di argille è spesso in fortissima discordanza con quella dell'eocene inferiore; nei dintorni dell'Etna, forse dipendentemente dalle molte dislocazioni avvenute o dalle faglie, si vede spesso l'argilla scagliosa ai piedi di un fianco dirupato, alto varie centinaia di metri, di arenarie grossolane e di conglomerati, ed in vari punti si crederebbe che questi posassero sopra l'eocene medio. In causa di questi rapporti irregolari col terreno sottostante e della natura stessa delle argille, riesce difficile misurarne lo spessore; credo però di non esser lontano dal vero ammettendo di 80 m. la massima potenza raggiunta fra Monforte e Randazzo; nella parte da Randazzo a Troina lo spessore è molto maggiore e giunge certamente verso i 180 e forse ai 200 metri.

Su queste argille si coltiva molto il grano, qua e là convenientemente la vigna, e vi prospera bene la *sulla*; vengono generalmente chiamate *terreforti*, nome che del resto si applica a tutti i terreni argillosi.

Si avvertono per troppo in alcune località dove le argille non hanno

### 3. — Eocene superiore.

L'eocene superiore, rappresentato dalle marne a fucoidi in varie località della provincia di Palermo, e dall'alberese in questa ed in altre della Sicilia, non appare affatto nella provincia di Messina; solo qualche massa di alberese si ha fra Nicosia e Gangi; esso, analogo a quello di Toscana, è un calcare bianco, marnoso, ben stratificato, che si trova in masse poco estese, poggianti sulle argille scagliose; quantunque esso possa acquistare una potenza rilevante, come a Monte Marcassita presso Villarosa ecc., non ha che pochi metri, una diecina poco più, fra Gangi e Nicosia; potremo poi dire che l'eocene superiore non esiste nella provincia di Messina.

L'assoluta mancanza di fossili nei conglomerati, arenarie grossolane e argille superiori e nelle argille variegata, non permette di riferire qui alcuna lista di fossili per l'eocene inferiore della parte N.E. di Sicilia; mi limiterò di riassumere quanto ho detto sin qui per questa parte del terziario nel seguente quadro.

#### Miocene

		POTENZA		
		Parte occidentale	Parte orientale	
Eocene.	SUPERIORE ..	Calcare alberese.....	10	—
	MEDIO .....	Argille scagliose variegata, con cal- cari marnosi, quarziti e schisti bituminosi.....	180 a 200	80
		Argille sabbiose e scagliose, con banchi di are- narie e di calcari marnosi .....		550
		Arenarie grossolane .....	— —	
		5ª Zona. Arenarie a cemento più o meno argilloso, in banchi più o meno grossi .....	250 a 350	
		4ª Zona. Arenarie grigie, giallastre o rossastre. Strati di marne ver- dastre .....		620
		3ª Zona. Arenarie a cemento argil- loso .....	150 a 250	
		2ª Zona. Arenarie grigio-azzurro- gnole .....	20 a 60	
		1ª Zona. Arenarie con masse ton- deggianti .....	100 a 200	
		Conglomerati di rocce antiche .....		460
		Calcare nummulitico .....		10

Rocce primitive e secondarie.



### Miocene.

Il miocene ha anch'esso una grande importanza nella provincia di Messina, e specialmente alcuni membri di esso. Come per l'eocene, dividerò anche questa parte del terziario in tre suddivisioni, il superiore, il medio, e l'inferiore.

#### 1. — Miocene inferiore.

Il miocene inferiore propriamente detto, corrispondente a quello che il Prof. Seguenza ha chiamato oligocene, si presenta esclusivamente nella parte occidentale della provincia, e precisamente al Sud e all'Ovest di una linea che va dalla foce del torrente Furiano, per S. Fratello, a S. Domenica Vittoria; si estende poi fino a Regalbuto, Nicosia, e fin presso Leonforte. Un piccolissimo lembo della parte più alta appare presso Montalbano, a Monte Borello, ma la grande massa comincia presso Randazzo; formando la vetta del Monte di Sta. Domenica, si estende verso Alcara li Fusi e S. Fratello e giunge al mare fra il torrente Furiano e la Marina di Caronia, passa per Cesarò, al Nord di Capizzi, ed in quel tratto forma il Monte Sori, il più elevato della provincia, poichè giunge a 1846<sup>m</sup>. Fra S. Stefano di Camastra e Mistretta si estende una grande massa di eocene inferiore, talchè il miocene inferiore, che sulla riva del mare sparisce poco ad Ovest della Fiumara di Caronia, non si ritrova più che verso il Castel di Tusa. Nicosia, Sperlinga, Gangi, stanno sulle arenarie di questa epoca, posanti sulle argille scagliose dell'eocene medio.

I rappresentanti del miocene inferiore sono o arenarie o argille. Si hanno delle arenarie in banchi regolari, rossastre, assai dure, formate di grani minutissimi, quarzosi, talchè prendono un aspetto sacca-roide, a parte il colore, il quale del resto varia dal giallastro al rosso mattone cupo; queste arenarie presentano forse dei clivaggi o delle sottilissime discontinuità, in modo che dagli affioramenti degli strati si staccano frequentemente dei pezzi aventi grossolanamente la forma di prismi triangolari. Quantunque la grana dell'arenaria sia bella, ed i banchi abbastanza grossi e regolari, essa non è che raramente utilizzabile per farne pietre squadrate, appunto per quella sua tendenza a dividersi naturalmente, o a frantumarsi sotto la percussione. Le parti resistenti però danno un discreto materiale.

Una specie di arenaria scagliosa, talora con noduli ricchi di ossido di ferro, tal altra con straterelli di calcare marnoso bianco, pure sca-

glioso, eminentemente ferruginoso del resto, forma i monti al Sud di Caronia, come il Pizzo di Cilona, il Pizzo Sta. Domenica, ecc.

Molto più estesa invece è l'argilla bruna con parti rossastre e quasi variegata, scagliosa, contenente noduli di ossido di ferro, ma con frequenti strati più o meno grossi di arenarie analoghe alle sopradescritte. In alcune parti, come si vede fra S. Stefano e Castel di Tusa, si ha una alternanza abbastanza regolare di straterelli di arenaria e strati più grossi di argille sabbiose.

Le arenarie quarzose appaiono le prime, andando verso occidente e posano direttamente sopra l'eocene inferiore, si estendono da Randazzo fino al fiume di Caronia, mentre fra Mistretta, Castel di Lucio ecc., appaiono abbondantissime le argille; queste sembrerebbero adunque superiori; ma i Monti Castelli, Sambughetti, ecc., risultando formati di arenarie che per 400 o 500<sup>m</sup> si innalzano sulle argille, bisogna ammettere invece che le argille sono alla parte inferiore della formazione, o per lo meno stanno verso la parte più bassa, posando forse sopra arenarie identiche alle superiori.

Le arenarie hanno certamente uno spessore di 500<sup>m</sup>; e per l'insieme delle argille brune scagliose, e di quelle alternate con straterelli di arenaria, non può ammettersi meno di altrettanto, forse di più. In ogni modo tutto il miocene inferiore, nella parte N-E di Sicilia raggiunge certo i mille metri di potenza, e non fa quindi meraviglia che esso formi da solo i monti più elevati di questa regione.

Dove si estende il miocene inferiore, abbondano i boschi di faggi, quercie del sughero, ecc., ma questi stanno principalmente sulle arenarie, mentre sulle argille si coltiva il grano ed altri cereali.

Le acque sono discretamente abbondanti provenendo dalle grandi masse di arenarie, e sgorgando al contatto colle argille; ma quelle lasciano troppo facilmente filtrare l'acqua, talchè dopo una lunga siccità le sorgenti diminuiscono molto. Una particolarità da osservarsi è che quando le sorgenti sono abbondanti, e soprattutto dopo qualche pioggia forte, l'acqua è lattiginosa, nè lasciandola in riposo diviene limpida facilmente.

## 2. — Miocene medio.

Il miocene medio appare in lembi staccati, non molto estesi, forse perchè l'erosione ha asportato gran parte dei depositi, ma anche perchè questi non furono molto estesi. Qualche lembo dunque si vede presso la costa orientale, sopra Pezzolo, sopra Nizza, ad

Oliva e nel vallone Fracanzilli presso S. Pier Niceto, al Castel di Margi presso Castoreale, fra questo paese e la fiumara di Rodi e alla contrada Sullaria. Lembi più estesi e più seguiti si hanno tra Furnari e Tripi, al Monte Ciglione sopra Falcone, intorno Basicò presso Novara, e Montalbano, e finalmente sulla cresta della catena, dall'Arcimusco a Floresta. In quest'ultimo tratto, si ha infatti una serie di monti pianeggianti alla parte superiore, che si vedono bene dalla costa Nord, guardando a S-O, e si rimarcano infatti per quella conformazione speciale.

Il miocene medio è rappresentato da calcari sabbiosi o da arenarie calcari, con tutte le gradazioni fra questi due tipi. Il calcare è verdastro, un poco cloritico, duro, talvolta zonato di verde chiaro e di grigio chiaro, le parti grigie essendo più sabbiose; frequentissimi sono le bacchette di echini e dei coralli, più rare le ostriche; piuttosto abbondanti poi delle forme biancastre, tondeggianti, probabilmente di *cellepore*, di diametro variabile, ma che giunge fino ai 2 centimetri. In questo calcare a briozoi si trovano anche dei denti di squalo. Quando il calcare è zonato, con parti sabbiose, può dare grossi banchi, e quindi grosse pietre da costruzione; con esso sono fatti i marciapiedi delle vie principali di Messina, è molto utilizzato a Castoreale, Barcellona, ecc., per gradini, stipiti di porte, finestre, e simili lavori; anzi è talmente utilizzato che le piccole masse di esso vengono poco a poco distrutte. La cava più grande è quella di Capo d'Armi in Calabria, ma anche presso Castoreale e Furnari, se ne potrebbero estrarre grandi quantità. Talvolta si hanno delle parti di conglomerato, cioè formato di pezzi di micaschisti o gneiss cementati dallo stesso calcare cloritico, così presso Briga, presso Gimello di Rometta, ecc.

Se il calcare è più puro, meno cloritico, e mancano le parti sabbiose, allora è pieno di bacchette di echini e coralli, e si presenta in straterelli, grossi al più 15 centimetri, spesso più sottili, abbastanza regolari, ma pieni di fratture. Questo calcare serve per pietrame, più spesso per calce; alla contrada Roppone, sopra Nizza di Sicilia, se ne ha la massa più importante, perchè unicamente costituita da esso.

Procedendo verso l'Ovest, il calcare comincia a farsi sempre più sabbioso; nei dintorni di Furnari è ancora cloritico e cogli altri caratteri suindicati; presso Basicò, predomina già l'arenaria calcare, e lo stesso si ha a Montalbano; nei monti poi presso questo paese, e per tutto il resto della formazione, non si vedono più che delle arenarie calcari. bianco-grigiastre, con bacchette d'echini, coralli, qualche ostrea e qualche dente di squalo. La formazione acquista qui molta importanza perchè mentre le parti calcari delle regioni più orientali non passano mai i



50<sup>m</sup> di potenza, al Monte Pilò presso Basicò, al Monte Bambena presso Novara, al Monte Tabutazzo presso S. Piero Patti, la formazione raggiunge i 200<sup>m</sup> di potenza, e arriva ai 250 alla Serra di Baratta.

Il miocene medio si trova sempre in rapporto coll'eocene medio, cioè posante direttamente sulle argille scagliose; in un sol punto, a monte Borello fra Montalbano e Basicò, si trova un piccolo lembo di arenarie del miocene inferiore, fra le argille variegata e le arenarie calcari a coralli.

Se il miocene medio non si presenta mai dove non sono le argille variegata, è però generalmente in discordanza con queste, e posa da un lato sulle arenarie dell'eocene inferiore.

Alla punta di Milazzo, precisamente all'estremità del Capo, dove sorge il Faro, si ha un calcare durissimo, bianco con puntolini nerastri, con frequenti modelli di balani ed altre bivalve e gasteropodi di varia specie, oltre a numerosissimi piccoli echini. L'aspetto di questo calcare è differente da quello del calcare a briozoi suddescritto, però nei dintorni di Basicò avendo trovato un calcare molto simile, se non eguale perfettamente, cogli stessi echini, alla base delle arenarie calcari a coralli, ho creduto poter riferire quel calcare del Capo Milazzo allo stesso miocene medio. In quel luogo una faglia ben visibile dalle due parti della punta, mette il calcare in brusco contatto col micascisto.

Stupende sorgenti si hanno al contatto fra le argille variegata e le arenarie o calcari descritti; oltre all'essere abbondantissime e continue, l'acqua è eccellente; ogniqualvolta si vede uno di quei monti di forma speciale, di miocene medio, si è sicuri di trovare l'acqua al piede degli appicchi formati dalle arenarie.

Il Prof. Seguenza ha riferito questi calcari e queste arenarie all'Acquitano, pure essi sono identici a quelli di Trapani, ben determinati come appartenenti all'Elveziano dal Prof. Gemmellaro, perciò mi è sembrato doverli riferire al miocene medio anzichè al miocene inferiore. Del resto il Prof. Seguenza cita<sup>1</sup> i seguenti fossili appartenenti a questo terreno:

*Carcharodon megalodon*, Agass.

*Carcharodon productus*, id.

id. *turgidus*. id.

*Oxyrina leptodon*, id.

*Lamna crassidens*, id.

---

<sup>1</sup> Bollettino del R. Com. Geol. d'Italia, N. 9 e 10. Anno 1873.

<i>Lamma cuspidata</i> ,	Agass.
<i>Sphoerodus intermedius</i> ,	Gemm.
<i>Lucina leonina</i> ,	Agass.
<i>Pecten latissimus</i> ,	Brocchi.
<i>Ostrea crassicostata</i> ,	Sow.
<i>Cellepora</i> sp?	
<i>Cidaris variola</i> ,	Sismonda.
id. <i>avinionensis</i> .	Des Moul.

### 3. — Miocene superiore.

Il miocene superiore è pure riccamente rappresentato nella provincia di Messina, però lo è principalmente nella parte estrema Nord-Est, fra Patti e Messina, mentre non lo si incontra più all'Ovest di Patti o al Sud di Scaletta, meno un piccolo lembo fra Calatabiano e Giardini. Sul versante orientale della catena Peloritana, lo abbiamo presso Messina, S. Filippo Zaffaria, Mili, S. Stefano, ma sul versante Nord-Ovest è molto più esteso, e grandi lembi si presentano fra le Masse, Salice, Gesso, Serro, Rometta, Valdina, S. Pier Niceto, Gualtieri, Barcellona, presso Castoreale, Furnari, e Falcone e finalmente presso Patti.

Nel miocene superiore del messinese abbiamo a distinguere:

- 1° *Conglomerati di rocce cristalline.*
- 2° *Arenarie grossolane.*
- 3° *Arenarie argillose ed argille sabbiose, molasse.*
- 4° *Argille estuarine o lacustri.*
- 5° *Tripoli.*

1ª *Zona.* — I conglomerati si trovano addossati ai monti di rocce cristalline, che formano la catena ed i contrafforti principali, e non cessano che quando cominciano ad apparire le argille variegiate dell'eocene medio; è perciò che troviamo grandi masse di questi conglomerati da Messina a Monforte e a S. Stefano di Briga; il Forte Castellazzo presso Messina è posto sopra una collina di quel materiale, e la strada che va a Gesso lo traversa da Messina fino all'altezza di 350<sup>m</sup>, e lo si trova sull'altro fianco della catena, dalla stessa altezza fino alle Fornaci presso Gesso.

Il conglomerato è formato di ciottoli arrotondati, alle volte enormi, di granito, micaschisto, gneiss, pegmatite, ecc., materiali tutti che provengono dai Monti Peloritani, ma contiene pure ciottoli, talvolta voluminosi di un porfido rosso, quarzifero, di cui non mi fu dato ancora trovare

il luogo d'origine; di questo porfido si trovano pezzi enormi nei conglomerati, della stessa epoca, che appaiono presso Reggio di Calabria. Il cemento è sabbioso, non sempre molto resistente, talchè in alcuni luoghi il conglomerato si sgretola alla superficie, ma spesso è abbastanza tenace, in modo che esso forma delle rupi inaccessibili; tali si vedono nei pressi di Salice e di S. Stefano, presso Saponara, al Pizzo Isti presso Rometta, Monte Vuoto, presso Monforte, ecc. Qualche volta il conglomerato contiene delle arenarie intercalate, talmente grossolane da potersi chiamare conglomerati a fini elementi.

**2ª Zona.** — Le arenarie grossolane vengono sempre di seguito ai conglomerati, e nelle stesse località in cui essi si trovano. Formate di grani quarzosi o feldspatici, a cemento siliceo, si presentano sempre in banchi regolari, e, verso la parte superiore, con qualche banco argilloso intercalato; in esse infatti è possibile prendere la pendenza degli strati, cosa impossibile a farsi per i conglomerati che sono conformati piuttosto ad ammassi irregolari.

Le pendenze dominanti sul versante Nord, sono da N. a N-O; e quindi concordanti col sollevamento; sul versante orientale invece, siccome il cristallino appare anche in riva al mare, gli strati sono tormentati o foggianti a conca, talchè si trovano tanto le pendenze ad Est, quanto altre a N-O. Arenarie e conglomerati sottostanti formano un insieme che non potrebbe esser disgiunto nell'evaluazione della potenza del miocene superiore; la massima potenza dei due insieme è certo di 300 metri, forse anche un poco maggiore, e di essi, più di 200 certo appartengono al conglomerato. I punti più elevati raggiunti dall'insieme di queste due zone sono: un colle presso Castanea, alla quota 485, il Pizzo Isti (530) presso Rometta, e il Pizzo Vuoto (614) presso Monforte.

Nelle vicinanze di Monforte, di Soccorso e di Pace, trovasi qualche lembo di un calcare con modelli di conchiglie, accompagnato da argille azzurrognole, un po' micacee, nelle quali si trovano dei briozoi in piccole masse tondeggianti, foracchiate; questi due materiali sembrano formare qualche strato o lente intercalate fra le arenarie. Il Prof. Seguenza da una lunga lista di fossili rinvenuti in quel calcare sabbioso, ed io non starò a ripeterla qui.

**3ª Zona.** — Questa è quella che veramente rappresenta il terreno della molassa; ammettendo che le prime quattro, delle cinque zone segnate, appartengano al Tortoniano, la 3ª e la 4ª sono le più caratteristiche, essendo quelle che presentano dei fossili difinibili e caratteristici, mentre la zona dei conglomerati e quella delle arenarie, non ne danno affatto.



La 3<sup>a</sup> zona appare sottilissima fra le Fornaci e il Gesso, lungo la strada di Messina; più potente compare nelle colline di Serro e di Calvaruso, più ad occidente, ma la si trova poi nel massimo sviluppando dalle Due Torri a Rometta, o da Spadafora a Roccavaldina, o finalmente da Condrò a S. Pier Niceto.

Si tratta di un'alternanza di strati, generalmente piccoli (dai 4 ai 12 centimetri) di arenarie argillose, alternati, taluni essendo più argillosi, anzi moltissimo, altri meno, alcuni giallastri, altri bluastri. In alcune regioni si hanno degli strati argillosi più grossi, di un'argilla grigia, leggermente cerulea, separati pure da straterelli di arenaria argillosa o di molassa; più rare sono le località in cui si trovano strati di vere arenarie molasse.

In tutte le località citate, gli strati pendono al N. o al N-E, mentre proseguendo al Sud, si trovano le altre zone 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> e poi il cristallino, talvolta coll'intermezzo di qualche lembo di miocene medio e di eocene medio. Qualche lembo di questa zona, rappresentata da argille ed arenarie, si trova fra Giardini e Calatabiano riposante sulle argille dell'eocene medio, o sulle arenarie dell'inferiore.

La potenza massima di questa zona, che si può misurare presso Rometta o presso S. Piero, non pare superiore ai 250 metri, ed in questi devono essere comprese tanto le parti in cui alternano regolarmente gli straterelli, quanto quelle in cui o le arenarie o le argille si mostrano in banchi più grossi; come accade infatti nelle due suddette località.

Il Prof. Seguenza nei suoi *Brevissimi cenni sul terziario del messinese* (Bol. 1873) da appunto una lista di fossili raccolti in questa zona del tortoniano, e fra gli altri citerò qui i principali:

*Turritella Archimedis*, Dub.  
*Ringicula costata*, Eichw.  
*Natica millepunctata*, Lk var.  
*Trochus rotellaris*, Mich.  
*Conus Berghausii*, Mich.  
*Murex sublavatus*, Bast.  
*Cancellaria varicosa*, Br.  
*Pleurotoma ramosa*, Bast.  
*Voluta rarispina*, Bast.  
*Nassa Dujardini*, Desh.

*Cerithium minutum*, M. de Ser.  
*Dentalium inaequale*, Bronn.  
*Corbula carinata*, Dujard.  
*Cardita Jouanneti*, Desh.  
*Lucina columbella*, Lk.  
*Lucina incrassata*, Dub.  
*Lucina dentata*, Bast.  
*Arca neglecta*, Mich.  
*Ostrea crassissima*, Lk.

La *Cardita Jouanneti* è abbastanza frequente nelle argille che si trovano salendo a S. Pier Niceto, insieme però ad altri fossili di quelli

citati. Nelle vicinanze di Rometta, sotto Pizzo Motta e Pizzo Palostrago, gli strati argillosi sono pure ricchi di fossili, e specialmente delle prime specie ora citate.

Nelle vicinanze di Spadafora predominano le argille, ed in queste appaiono degli *orbitoidi* di diversa specie.

Presso Patti poi, risalendo il vallone di S. Antonio, nelle argille sottostanti ad alcune masse di calcare siliceo, si trova abbondantissima l'*Ostrea crassissima*.

4<sup>a</sup> Zona. — Questa appare unicamente nei dintorni di Messina, ed è rappresentata da argille ed arenarie, alcune lacustre, altre estuarine, ed altre finalmente che sembrano completamente marine.

Nella bella sezione di terreni terziarii che si ha presso Messina, alle cave di Scuoppo, si trova alla base un'argilla azzurrognola, intercalata, o meglio in lenti, dentro un'arenaria tenera, un pozzo micacea, qualche volta pochissimo cementata, e gli stessi materiali si trovano pure nei pressi di Messina, a Gravitelli. In quest'ultima località però, mentre alla parte più alta si può raccogliere qualche *Pecten* ed altri fossili marini, nella parte più bassa appaiono delle argille pure azzurrognole con arenarie argillose intercalate, di origine lacustre. Probabilmente anche allo Scuoppo, alla base delle alternanze di arenarie e di argille si ha la stessa formazione, ma la miglior località per studiarla è certamente la cava di Gravitelli, ove si estrae l'argilla per far mattoni. In questa argilla sono frequentissimi gli operculi di *Paludine*, delle ligniti, o meglio tronchi e pezzi di legno fossile, e delle foglie. Il Prof Seguenza poi riferisce che in tali depositi furono trovati dei denti di Ippopotamo, Rinoceronte, e del *Sus choeroides*.

Questa zona sarebbe l'ultima del Tortoniano, ed a questa farebbe seguito la 5<sup>a</sup> appartenente al Sarmatiano. Nei terreni delle prime quattro zone, i materiali utili si limitano all'arenaria meglio cementata, che può fornire pietrame, e qualche strato anche della pietra per costruzione (gradini, soglie e stipiti di porte e finestre, ecc.) e alla argilla delle tre ultime zone, che serve per materiali laterizii, come infatti è usata a Messina, Gesso, Barcellona, Patti, ecc. Però le argille della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> zona sono sempre più o meno sabbiose, quindi i materiali laterizii sono generalmente scadenti, meglio si prestano le argille lacustri o estuarine dei dintorni di Messina.

Le colline di tortoniano, comportano generalmente qualunque cultura, grano, vigna, olivo, ecc., meno quelle di conglomerato, che in generale sono incolte, e rivestite solo di eriche e altre piante selvatiche;

in qualche punto vi crescono i pini, come a Monte Pignara presso Messina.

5ª Zona. — Questa è davvero `scarsamente rappresentata, e lo è soltanto nelle vicinanze di Messina, non trovandosi più lontana di Spadafora. Essa è rappresentata da marne silicee, fogliettate, costituenti il vero *tripoli*, identico a quello che, molto più sviluppato, si trova anche nel centro di Sicilia, fra il tortoniano e la formazione solfifera.

Il tripoli riposa, non sempre in perfetta concordanza, sulle argille della 2ª zona, forse nell'intermezzo di qualche strato di quelle della 3ª; alla base comincia con delle argille silicee, brunastre, in straterelli di 2 centimetri e meno di spessore, ma non acquista il suo vero carattere che nelle parti superiori, ove si ha il materiale caratteristico, che si sfoglia in lastre sottilissime, contenente pesci, larve di libellule, ecc.; i quali fossili risaltano sul fondo bianco, pel loro colore giallo bronzato. Un indizio di tripoli si ha a Gravitelli, e direi anche allo Scuoppo; ben più distinto lo si ha al Poggio del Malo Passo, sulla strada dalla Portella di Castanea a Salice, ove forma il cucuzzolo del poggio e di un'altra piccola altura circa 500 m. più verso Salice. Poco lungi dalla Portella, andando verso Castanea, si hanno, sulla destra della strada, tre lembi di calcare siliceo, posanti sul tortoniano, coll'intermezzo di una sottile massa di tripoli; sottile pure è l'affioramento che si ha sotto il Monte Calcarelle, lungo la strada che va al Gesso; un poco al Sud di Bauso, al contatto fra le masse dirupate di calcare siliceo, posanti sul tortoniano, si trova in varii punti un sottile affioramento di tripoli, così lungo i valloni Buonsignore e Formica, che si riuniscono e sboccano in mare due chilometri circa avanti Spadafora.

Risalendo poi il torrente di Spadafora, fino al punto in cui la valata si biforca, si trova un bell'affioramento, ed ivi il materiale è regolarmente zonato a foglietti bianchi e giallastri; in quella località, sopra al tripoli si ha una magnifica sorgente di acqua limpida e freschissima. Un altro lembo si ha presso Condrò ove va pure a mettersi sotto il calcare siliceo.

Il tripoli del messinese va dunque riferito, come quello del centro di Sicilia, quello di Toscana, ecc., al Sarmatiano. Esso raggiunge la massima potenza al Poggio del Malo Passo, dove, comprese le marne brunastre della base, raggiunge i 18 m. di spessore; presso Gesso non ha più di 1 metro di altezza; presso Bauso, al torrente Buonsignore, e alla fiumara di Spadafora, esso ha dai 4 ai 7 metri di spessore. Con tale limitata potenza, e presentandosi in così poche località, è ragionevole dunque



il dire che la 5<sup>a</sup> zona del miocene superiore scarseggia nella parte N-E. di Sicilia; ma la sua presenza però vi è importante, dimostrando l'analogia delle formazioni con quelle del centro dell'isola, analogia del resto che riconosceremo, fra poco, anche per i terreni seguenti, quelli della *zona gessoso-solfifera*.

#### Formazione gessoso-solfifera.

Questa formazione, che nel centro della Sicilia è sorgente di ricchezza, per gli abbondanti giacimenti solfiferi che presenta, è completamente sterile nella parte N-E. di Sicilia, ed è rappresentata unicamente dal gesso colle argille che lo accompagnano, e dal calcare concrezionato. Essa non si trova che in lembi sparsi, mai molto estesi, sulla striscia di terziario, sul versante orientale dei Peloritani, dal villaggio dell'Annunziata presso Messina, fino a Larderia; ai villaggi delle Masse, Castanea, Gesso, Serro; appare presso Bauso, da Spadafora a Roccavaldina, a Monforte, Condrò, S. Filippo, ove si trova in lembi abbastanza estesi; masse non molto rilevanti si hanno presso Barcellona e villaggi circconvicini, a Bafia e presso Castoreale, e finalmente presso Patti.

La forma più costante è quella del calcare siliceo, ma in alcuni punti sotto di esso appaiono pure le argille azzurrognole, contenenti cristalli, o banchi, o grandi ammassi di gesso; il gesso è talvolta bianco saccaroide come alabastro, talvolta cristallizzato a ferro di lancia, ma allora sempre affumicato; finalmente può prendere pure l'aspetto granuloso, in banchi o schistoso, di color giallo-caffè o azzurrognolo. Le tre forme insieme si hanno al Monte Carcarelle presso Gesso, e anche, benchè in minori proporzioni, presso Salice. Più piccole masse di gesso cristallizzato, sempre fra le argille, si hanno al vallone Buonsignore, alla fiumara di Spadafora, e sulla strada da S. Filippo a Camastrà, fra Bafia e Catalimita, e ancora presso Calatabiano, in un poggio fra Giardini e l'Alcantera, e a S. Stefano di Camastra. Fuorchè nelle ultime località, il gesso si trova sempre il rapporto col tripoli; la massima potenza delle argille cogli ammassi di gesso si ha al Monte Carcarelle presso Gesso, o presso Bafia, e nelle due località pare che essa non superi i 30 metri.

Il calcare concrezionato, leggermente siliceo, è in qualche località bianco, quasi spugnoso come un travertino, contenente molta acqua di cava; non presenta mai degli strati regolari, ma degli ammassi sovrapposti, al contatto dei quali si hanno delle marne calcareo-silicee, la-

minate, bianco-verdastre; in altri luoghi lo stesso calcare è più giallastro, meno ricco di acqua di cava, meno foracchiato, brecciforme; finalmente lo si trova duro, compatto, pure brecciforme, rossastro, o di color mattone, tale da potersi lavorare in pietre squadrate. Il primo aspetto si presenta nei dintorni di Messina, alle Masse e a Barcellona; il secondo presso Salice, Gesso, Castoreale e Patti; l'ultimo si ha fra il Serro e Spadafora; e quello di Bauso e delle due Torri fu usato convenientemente in tutti i nuovi ponti fatti sulla strada da Messina a Barcellona.

La massima potenza si ha presso Bauso, o fra Gesso e il mare, nelle quali località forma dei dirupi inaccessibili entro i quali scorrono i valloni, o presso S. Filippo, ed essa può ritenersi di 70 m. essendo forse di poco maggiore presso Bauso, ma di molto inferiore poi in tutte le altre località.

Il gesso è impiegato dovunque lo si trova, cioè in tutte le località citate, per farne gesso da cemento, e se ne ricaverebbe un buon materiale, ove il sistema di cuocerlo e polverizzarlo fosse meno primitivo. Il calcare è adoperato sempre per calce, ma anche per pietrame da costruzione; eccezionalmente nelle due località indicate, come pietra da taglio; se è coperto da coltivazione, la vigna e l'ulivo sono quelli che vi allignano meglio; esso dà dell'acqua, ma non abbondante, poichè è molto permeabile, e la lascia sgorgare troppo rapidamente.

Questa zona gessoso-solfifera, chiamata dal Seguenza Messiniano, ed intermedia fra il miocene superiore e il pliocene inferiore, tanto da esser chiamata talvolta mio-pliocene, non ha altri rappresentanti nella provincia di Messina. Devo ora parlare del pliocene, ma avanti riassumerò gli elementi principali del miocene nel seguente quadro:

**Pliocene.**

Mio-Pliocene.	Zona gessosa-solfifera	MESSINIANO	2° Membro. Calcare concrezionato leggermente siliceo .....	METRI 70	100
			1° Membro. Argille azzurrognole con ammassi di gesso .....	30	
Miocene.	Superiore	SARMA- TIANO	3ª Zona. Marne silicee, bianche, fogliettate. Tripoli .		750
			4ª Zona. Argille azzurrognole ed arenarie te- nere (formazione lacustre estuarina e ma- rina) .....	100?	
		TORTONIANO	3ª Zona. Alternanze di argille sabbiose e are- narie argillose, con strati di arenarie in- tercalate ed argille pure, specialmente alla parte superiore. ....	350	
			2ª Zona. Arenarie grossolane grigio-giallastre conglomerati a fini elementi. Argille in- tercalate verso la parte superiore .....	300	
			1ª Zona. Conglomerati di ciottoli cristallini o di porfido, talora assai voluminosi. ....		
	Medio	ELVEZIANO?	Arenarie con coralli e bacchette di echini e cemento calcare .....	250	
			Calcari sabbiosi, cloritici o alternanti con strati di arenarie, contenenti cellopore, briozoi, ecc. ....		
	Inferiore	TONGRIANO?	Arenarie silicee, saccaroidi, a grani fini trans- lucidi, e cemento siliceo. ....	500	1050
			Argille brune, rossastre, scagliose. .... Alternanze di argille sabbiose e straterelli di arenarie .....	550	

Terreni cristallini, o Eocene (inferiore o medio).

**Pliocene.**

Nella parte N-E di Sicilia, abbiamo il pliocene abbastanza svilup-  
pato, ed in esso potremo distinguere l'inferiore ed il superiore, man-



cando completamente la parte media, corrispondente alle argille azzurre subappennine.

### 1. — Pliocene inferiore.

Il pliocene inferiore si trova presso Messina, alle Masse e Castanea, nei dintorni di Salice, Gesso, Serro, Bauso, Rometta, e sviluppato presso Spadafora, Condorò; finalmente qualche lembo si ha presso Merì e Bafia; un ultimo della provincia di Messina si ha presso Santo Stefano di Camastra.

Il materiale ordinario che costituisce il pliocene inferiore è la *marna bianca a foraminiferi*, il così detto *trubo* del centro della Sicilia; ma nel messinese si presentano pure altri materiali, ed il trubo stesso ha delle varietà.

In primo luogo abbiamo un conglomerato, a ciottoli angolosi di granito grigio, a cemento marnoso bianco, e di cui si hanno due piccole masse, una quasi alla sorgente della fiumara della Pace, presso Curcurace, ed una al Poggio Romano, presso Gesso; benchè il cemento sia caratteristico, pure qualche dubbio poteva rimanere circa l'età di questo conglomerato; ma al Capo Vaticano, in Calabria, ove se ne ha una grande massa, si vede chiaramente che esso forma la base dei trubi posanti sul granito. Un secondo materiale si presenta scendendo da S. Lucia delle Masse alla fiumara del Tono; ivi si incontra, in banchi regolarissimi, inclinati di 35° e 40° N-E, una sabbia bianca con minute pagliette micacee e carica di gusci di foraminiferi. Questa sabbia si scioglie quasi completamente in un acido, è dunque una sabbia calcare, quasi esclusivamente costituita da quei gusci; essa avrà una potenza di 50 metri circa, ed alla parte superiore alterna già con strati di marne bianche.

Le marne sono le più estese, e sono quelle che rappresentano il pliocene inferiore in tutte le località citate. Sono generalmente bianche, ma in alcuni luoghi invece sono azzurrognole, come, per esempio, presso il torrente Gallo, dove sono tagliate dalla strada che scende da Gesso al ponte; in essa si trovano sempre ed abbondanti le foraminifere, che coi loro gusci rotondi e bianchissimi si rendono facilmente visibili. Nelle vicinanze delle montagne cristalline, queste marne contengono delle pagliette di mica, e ciò specialmente presso Messina; ma presso Spadafora e da questo paese a Barcellona, si incontrano pure bianchissime, in banchi regolari, i cui affioramenti hanno un aspetto caratteristico di masse convesse, e tanto più tondeggianti quanto più marnoso è lo strato.

La strada che scende dal Gesso al fiume Gallo, giù presso al fiume, fa una risvolta brusca: in quelle vicinanze si trova un calcare marnoso, abbastanza duro, grigio-azzurrognolo, contenente pure molti foraminiferi, e riferibile completamente alla formazione dei trubi.

Queste marne bianche a foraminiferi non acquistano mai, nella provincia di Messina, la potenza che raggiungono nel centro della Sicilia, o in Calabria, dal golfo di Gioia a quello di S. Eufemia; però, anche nel messinese sono abbastanza importanti. Mentre nei dintorni di Messina non hanno che qualche metro, e talvolta appena pochi decimetri di spessore, esse ne acquistano uno maggiore sulla costa del Nord: prescindendo dalle sabbie calcari di S. Lucia, che hanno come dissi 50 m. circa di potenza, il vero trubo che si ha a Spadafora, e nelle vicinanze, o presso Bauso, raggiunge certamente i 75 metri. Esso sparisce anche più presto del calcare siliceo, e non si trova nè presso Patti, e nemmeno più in basso dalla fumara di S. Filippo, presso Messina.

Queste marne a foraminiferi, tanto simili ai fanghi bianchi, estratti cogli scandagli dalle grandi profondità degli oceani, sembra che si sieno formate in analoghe condizioni di profondità; intanto però, nel messinese esse riposano, come anche nel resto di Sicilia, sulla formazione gessoso-solfifera, che è di origine lacustre o estuarina, certo di basso fondo.

Bisognerebbe ammettere, dunque, che alla fine del periodo miopliocenico, un forte abbassamento si producesse in tutta la regione, in modo da permettere, nei punti più profondi, la formazione di quei fanghi bianchi, trasformati poi in trubi, ricchi di foraminiferi. In questi si trovano pure delle *turbinolie*, ed abbastanza frequenti esse si possono raccogliere presso Spadafora.

Il trubo, presentando banchi più argillosi ed altri più marnosi, viene utilizzato tanto come argilla, che come pietra da calce. I mattoni, e soprattutto i vasi fatti con tali argille, sono eccellenti, e a Spadafora infatti, la principale industria, si può dire, è quella dei vasi in terra cotta, di tutte le forme in uso nella provincia. Come pietra da calce, la parte più calcare del trubo dà una calce abbastanza grassa, ma sempre un poco, talora molto, idraulica; in tal modo si vede come questa formazione sia molto utile anche per le applicazioni, oltre ad essere un orizzonte geologico fisso, ben determinato, impossibile a confondersi con altri.

Sull'è marne del pliocene inferiore, si coltiva convenientemente il grano, un poco meno bene la vigna, discretamente l'olivo. Sopra ad

esse non si hanno che scarsi rappresentanti dalle formazioni posteriori, e mancano quindi le abbondanti acque che si trovano in Calabria fra il trubo ed il quaternario.

## 2. — Pliocene superiore.

Il pliocene superiore si trova nei dintorni di Messina: piccoli lembi si hanno presso le Masse, Salice, al Gesso, Serro, Calvaruso, ecc., si trova a Rometta, e al Pizzo Motta e Pizzo Palostrago, nelle vicinanze; in lembi più estesi appare presso Condronò e sulla strada di S. Pier Niceto, a Barcellona, Castoreale, Rodi, Furnari, Casino di Falcone, Patti, e finalmente a Naso, ove è abbastanza sviluppato, estendendosi da sotto al paese fino alla cresta di Naso, e al Serro Pernicchia.

Di questa parte del pliocene abbiamo varii rappresentanti nel Messinese, diversi fra loro, sia per i caratteri litologici, sia per quelli paleontologici.

Il membro inferiore del pliocene superiore sarebbe un calcare bianco, grossolano, a brachiopodi, di cui alcuni strati sono assolutamente formati di gusci di grosse terebratule; questo calcare si può vedere fra Scuoppo e Scirpi, lungo la fiumara di S. Filippo, a Monte Montagna ecc., tutte località dei dintorni di Messina.

Sopra ad esso si hanno, in alcuni punti, delle masse di calcari giallastri e rosati, a polipai, anzi tanto ricchi di questi, che in alcune parti ne sono formati; essi si trovano allo Scuoppo, a Monte Mangialupi, Monte Pietrazza, Cammari, Catarrati e S. Joacchino. Talvolta è più sviluppato il calcare grossolano, come presso S. Filippo, o Monte Montagna, ma non raggiunge mai i 20 m. di potenza, nè a questa sembrano arrivare neppure i calcari a polipai, meno che a Monte Montagna dove l'insieme dei due arriva circa ai 50 m. I due calcari posano sopra le marne bianche a foraminiferi, o in qualche luogo sopra il calcare siliceo; in essi si trovano spesso dei denti di pesce, e nel calcare a polipai, abbastanza frequenti, degli echini.

Il prof. Seguenza dà delle lunghissime liste di fossili per i due calcari, <sup>1</sup> mi contenterò di citarne qui i principali.

Pel calcare grossolano:

*Lamna crassidens*, Agass.

*Oxyrina isocelica*, Sismonda.

---

<sup>1</sup> *Studi stratigrafici sulla formazione pliocenica dell'Italia Meridionale.* — Boll. Com. Geol. Anno 1873. N. 3 e 4.



*Buccinum Humphreysianum*, Kien.  
*Trochus bullatus*, Phil.  
*Trochus marginulatus*, Phil.  
*Emarginula cancellata*, Sore.  
*Emarginula crassa*, Sore.  
*Arca obliqua*, Phil.  
*Lima elliptica*, Jeffr.  
*Pecten septemradiatus*, Mull.  
*Terebratula vitrea*, Born.  
» *minor*, Phil.  
» *Scillae*, Seg.  
*Terebratulina caputserpentis*, Lin.  
*Waldheimia septigera*, Lin.  
*Terebratella septata*, Phil.  
*Isis melitensis*, Goldf.  
*Paterocyathus inflatus*, Seg.  
*Lophohelia Defrancei*, Ed.  
*Stephanophyllia imperialis*, Mich.

Pel calcare a polipai:

*Carcharodon megalodon*, Agass.  
» *productus*, Agass.  
*Lamna crassidens*, Agass.  
*Odontaspis dubia*, Agass.  
*Pachylasma giganteum*, Phil.  
*Scalpellum zancleanum*, Sig.  
*Scillaelepas carinata*, Phil.  
*Trochus bullatus*, Phil.  
*Buccinum Humphreysianum*.  
*Terebratula vitrea*, Born.  
» *sphenoidea*, Phil.  
*Terebratulina caputserpentis*, Lin.  
*Waldheimia septigera*, Lin.  
*Terebratella septata*, Phil.  
*Stirechinus Scillae*, Desor.

Ed abbondantissimi coralli dei generi *Lophohelia*, *Caryophyllia* e *Desmophyllum*.

I calcari a brachiopodi, ma specialmente quello a polipai, vengono adoperati come pietra da calce, e se ne ricava veramente della buona

calce, che viene impiegata a Messina. Essi sono limitati ai dintorni di questa città, e non si trovano sul versante Nord dei Peloritani. Una sottile zona di calcare grossolano, pure con brachiopodi, si trova qualche volta alla base dei membri superiori del pliocene che ora descriverò. Però al Capo Milazzo, ed anzi sotto la parte dell'abitato e lo stesso Castello, si hanno le rocce cristalline, profondamente fissurate, e queste fessure sono riempite da un calcare marnoso giallastro, interamente analogo al calcare a polipai di Messina; dove le fessure sono più larghe, e sulla costa orientale del Capo, fra il Castello e il Seno del Corvo, appaiono poi chiaramente i coralli, ed il calcare contiene anche gli stessi echini e gli stessi brachiopodi ora riferiti per il calcare a polipai; un'altra piccolissima massa si ha sul versante occidentale di Monte Trino. Questa è la sola apparizione che fa il calcare a polipai sul versante nord dei Peloritani; ma in provincia di Reggio, nelle vicinanze di Villa S. Giovanni, Bagnara e Palmi, occorre spesso il vedere il cristallino fissurato e cementato poi dal calcare a polipai, che appare del resto in grandi masse presso Pezzo.

La fauna che si trova nel calcare suddetto, accennerebbe a mare discretamente profondo, eppure il genere della formazione e la forma delle masse di calcare assomiglia a quello degli *atolli* che si trovano attualmente nel Pacifico e che pure si elevano fino alla superficie del mare.

Sopra al calcare a polipai si trova un materiale speciale, concordante con esso, per quanto lo comporta la forma irregolare degli ammassi di calcare. Si tratta di un impasto di grossi grani di sabbia, con un cemento calcareo, irregolarissimo, talchè non si ha un materiale compatto, ma anzi tutto spugnoso e foracchiato, però abbastanza duro, con pezzi dei calcari e delle marne sottostanti, o di rocce cristalline, inglobati nella massa; in questo modo si può dire che queste sabbie cementate possono dare passaggio ad un conglomerato, mentre d'altro canto, nelle parti esposte ai dilavamenti, per la dissoluzione del cemento calcareo, se ne possono avere di sciolte. Generalmente la stratificazione è ben netta, e sensibilmente orizzontale, ciò che mi ha permesso di stabilire che la faglia, causa della formazione dello stretto di Messina, sia immediatamente successiva al pliocene inferiore <sup>1</sup>. Queste sabbie cementate sono sempre ricche di

---

<sup>1</sup> *Sulla formazione dello Stretto di Messina.* — Boll. del Com. Geol. Anno 1882, N. 1 e 2.

fossili, fra i quali abbondano dei coralli ramificati, che sono l'*Isis peloritana*, e l'*Isis melitensis*, delle cerniere di *Pachylasma giganteum* ed altri fossili, indicati da Seguenza nella nota altra volta citata, fra i quali:

*Nassa pusilla*, Phil.

*Buccinum Humphreysianum*, Kien.

*Solarium hemisphericum*, Seg.

*Arca aspera*, Phil.

*Pecten septemradiatus*, Mull.

*Lima excavata*, Fabr.

Spesso, queste sabbie cementate hanno come una specie di falsa stratificazione, inclinata più o meno fortemente rispetto alla vera, ed essa se non si vede chiaramente allo Scuoppo o nelle vicinanze delle Masse e di Salice, si vede meglio presso Spadafora, Cammari, Cataratti, benissimo poi al di là del Gesso, dove la strada riprende a discendere verso il Fiume Gallo. Altri lembi di queste sabbie si hanno sulle alture fra Serro e Bauso.

Il villaggio di Gesso posa sopra delle sabbie gialle, argillose, a strati regolarissimi, alti dai 0,50 a 0,70, piene di foraminiferi; esse stanno in quella località, più in alto delle sabbie conglomerate, talchè sembrano posteriori a queste, e d'altro canto formerebbero la base della vera formazione astiana, che si trova più ad occidente, e le cui sabbie gialle presentano, alla base, degli strati analoghi a quelli di Gesso.

Il vero rappresentante dell'Astiano sembrano essere le sabbie ed arenarie gialle o giallastre, più o meno argillose, più o meno calcari e cementate, che si hanno a Rometta, Pizzo Motta e Palostrago, presso Condrà fra Barcellona e Castoreale, nelle vicinanze del quale forma il Serro di Maloto, il Serro di Santa Domenica, le colline di Acquaficara e Protonotaro, il Monte Gonia e Monte Marro presso Rodi; Furnari è il Casino di Falcone stanno sopra estesi lembi di quelle arenarie, altra grande massa si ha fra Patti e il casale del Sorrentino, una fra Calatubiano e Fiumefreddo e finalmente quella estesissima di Naso e sue vicinanze.

In tutte queste località citate, sono abbondantissimi i soliti *Pecten* dell'Astiano:

*Pecten dubius*, Lin.

*Pecten opercularis*, Lin.

*Pecten varius*, Lin.

*Vola Jacobaea*, Lin.



La *Venus multilamella* Lamk. ecc. insieme ad altre *Venus*, *Lime*, *Lucine*, ecc.

Presso Portosalvo e Protonotaro, ove fu da poco ultimato il nuovo ponte sulla fiumara di Rodi, si hanno degli strati argillosi, alla base della potente successione di strati di arenaria, e quivi i fossili sono abbondantissimi. I monti su cui stanno Rometta, Castroreale, Furnari, ecc., segati dalle strade che accedono ai paesi, mostrano nelle trincee le arenarie giallastre, con molte concrezioni a cemento calcareo, e contenenti i diversi *Pecten* citati, in quantità veramente stragrande. Nelle arenarie di Naso si trovano però abbondantissimi modelli di bivalvi, appartenenti ad una fauna più littorale, in modo che il prof. Seguenza ritiene che gli strati di Naso formino la zona più bassa del pliocene superiore, identica a quella di Monte Mario.

Al Capo di Milazzo, e principalmente: alla Punta Mastro Stefano, alla Punta Mazza, sopra le Pietre rosse e i Puntalazzi, appare un materiale diverso dai precedenti, stratificato regolarmente, sotto al quaternario e sopra al cristallino, o a qualche lembo staccato di quel calcare del miocene medio già descritto. Questo materiale è costituito da una marna sabbiosa gialla, ricchissima, ed anzi, quasi formato di foraminiferi, in cui si trovano abbondantissimi degli articoli di corallo, lunghi e sottili, delle *Isis*, delle *Cidaris*, delle lunghe bacchette di echini, oltre a frammenti di bivalve ecc. Queste marne non appaiono in alcun altro luogo della provincia di Messina, sono ricche in foraminiferi, come le sabbie del Gesso, e per i fossili che contengono, vanno riferite alle sabbie cementate dei dintorni di Messina, cioè all'Astiano; non possono riferirsi al trubo, poichè presentano quei resti organici caratteristici, e perchè il trubo stesso si presenta coi suoi caratteri ordinari, poco lontano, sopra la Tonnara del Tono.

La potenza delle sabbie ed arenarie del pliocene superiore è fortissima; mentre presso Messina e al Gesso, essa va dai 50 ai 60 metri, ne ha 280 circa scoperti, a Castroreale e dintorni, talchè si potrebbe ivi ritenerla almeno di 300 m.; le sabbie di Naso hanno una potenza di 150 m. circa. Ammettendo che tutte queste arenarie fossero contemporanee, la massima potenza dell'Astiano sarebbe di 300 m., ma io credo dover ritenere che l'importanza del pliocene superiore, nella provincia di Messina, corrisponde ad una potenza complessiva di circa 400 m. A questa si dovrebbero aggiungere i 50 m. che all'incirca rappresentano la potenza del calcare grossolano a brachiopodi e del calcare a polipai presi insieme, e quindi finalmente, per tutto il pliocene superiore, avremmo, complessivamente, 450 m. circa.

Le arenarie e sabbie gialle o giallastre, che rappresentano il vero astiano, si trovano posare, o sul cristallino e sull'eocene medio, come presso Castoreale, Rodi, ecc. o sul miocene superiore, come a Furnari, o sull'eocene inferiore, come a Naso. Sotto il Monte Marro, sulla riva sinistra della fiumara di Rodi, al contatto fra la grande massa di arenarie astiane, e le argille variegata, si ha una sorgente abbondantissima. Le arenarie giallastre di Condò e Rometta, quelle di Gesso e quelle dei dintorni di Messina, posano sul trubo e si hanno delle serie regolarissime. Da S. Pier Niceto, scendendo al mare per la strada, si trovano tutti gli strati che pendono al Nord e si taglia successivamente: il tortoniano, il calcare siliceo, le marne bianche a foraminiferi, le arenarie astiane, e i conglomerati quaternarii. Rometta sta sopra una collina di arenarie astiane, posanti sulle marne bianche, e sotto queste abbiamo il calcare siliceo e le molasse, alla base delle arenarie si vedono sgorgare le acque di filtrazione, essendo arrestate dal trubo. Nei dintorni di Messina abbiamo pure una successione regolarissima, che si studia bene allo Scuoppo, o a Gravitelli, e in varii punti intermedi; essa è la seguente in ordine ascendente:

Cristallino;  
Tortoniano;  
Formazione gessoso-solfifera;  
Marne bianche a foraminiferi;  
Calcari a brachiopodi e a polipai;  
Sabbie cementate, con *Isis*;  
Sabbie argillose quaternarie.

Come si vede, in tutta la provincia di Messina manca il rappresentante delle argille azzurre subappennine, tanto sviluppate invece nella provincia di Catanzaro.

Le sabbie cementate dei dintorni di Messina e le arenarie meglio cementate di Castoreale, Furnari ecc., servono come pietrame: nei dintorni di Condò il cemento essendo più calcare e più resistente, si tagliano direttamente, nelle cave di Zifronte, dei parallelepipedi di queste arenarie, e si adoprano per costruzione, però esposti agli agenti atmosferici, si smussano e si sciupano rapidamente.

Ecco qui il quadro riassuntivo del pliocene messinese:

Quaternario.

Pliocene.	Superiore	ASTIANO (PARETO)	Arenarie e sabbie gialle di Rometta, Castoreale, Furnari, Patti, ecc.	300	} METRI	400	
			Arenarie e sabbie di Naso.....	150			
			Sabbie cementate (con <i>Isis</i> ) di Messina.....	50 a 60			
			}	Calcare a polipai.....	25	} 50	
				Calcari grossolani a brachiopodi....	25		
						450	
	Inferiore	ZANCLEANO? (SEGUNZA)	Marne bianche a foraminiferi (Trubi).	75	} 80		
			Sabbie calcari a foraminiferi alternanti colle marne alla parte superiore.	50			
						10	90
			Conglomerati di ciottoli granitici....				

Formazione gessoso-solfifera, miocene, eocene o cristallino.

Quaternario — Alluvione antica e moderna.

La divisione dei terreni posteriori al pliocene, in *Quaternario e Moderno*, sarebbe inesatta per le formazioni che appaiono nella parte N.E. di Sicilia. Mentre si ha del vero quaternario, di due formazioni ben distinte, probabilmente di due diversi periodi, abbiamo poi dei materiali che meglio dovrebbero chiamarsi col nome di alluvione antica, che con quello di terreni quaternarii propriamente detti; finalmente poi abbiamo l'alluvione moderna. Per ben individuare la distinzione che intendo fare, stabilirò dunque di chiamare:

1° *Quaternarii* quei terreni, posteriori al pliocene, che hanno una grande potenza e appaiono anche a grandi altezze, sopra le altre formazioni, o quelli che vengono in successione stratigrafica regolare dopo i varii membri del terziario.

2° *Alluvione antica*, quei depositi che si trovano sui terrazzi in riva al mare, alle foci delle grandi fiumare ecc. e che emersero per una causa unica ed uniforme.

3° *Alluvione moderna*, i materiali che formano le spiagge di mare, e i letti delle fiumare.



1. — Quaternario.

Il più antico quaternario sarebbe rappresentato da ghiaje non troppo grosse, e da sabbie, talvolta cementate in modo da formare dei conglomerati, talvolta no, sempre in strati regolari ed uniformi. Generalmente il cemento essendo sabbioso, o molto leggermente calcare, le ghiaje e le sabbie si sgretolano alla superficie, e formano delle scarpate regolari, coll'inclinazione naturale di quei materiali, e solo alla parte superiore, qualche strato meglio conglomerato, si presenta con fianchi più ripidi.

Questi depositi si trovano limitati sulle rive dello stretto, in due serie di colline distinte, una dalla foce della fumara del Tono, pel Faro, Curcurace e Messina sino alla fumara di Zaffaria, l'altra fra Ali e la fumara di Agrò; la prima serie è formata da ghiaje e sabbie grigiastre, fossilifere, in alcuni punti conglomerate, ma che presentano generalmente un pendio regolare, e abbastanza forte; la seconda serie di sabbie e ghiaje giallastre con pendici sì regolari, che si direbbero in alcuni punti montagne artificiali.

Le colline quaternarie di Curcurace, Rizzotti, Messina ecc. sorgono, si può dire, dal mare, poichè lungo questo non si ha che una sottilissima striscia di alluvione moderna, e arrivano alla quota di 280 sopra al Faro superiore, e a 415 a Valanca Chiana, sopra la Pace; gli strati pendono ad Est, la massima inclinazione essendo di 15°: ammettendo che il fondo dello stretto sia di cristallino, avremo nondimeno una potenza di 300 m. circa per questi depositi quaternarii. Messina è fabbricata sopra la falda di collinette quaternarie, meno una piccola parte a destra della fumara di Porta Legna, che è fabbricata sul cristallino.

Le colline quaternarie presso Ali sono formate principalmente di detriti della formazione che chiamai pure d'Ali, sotto forma di ghiaje abbastanza ben cementate, però non giungono che a 100 m. di altezza: le colline di ghiaje e sabbie sciolte, che stanno fra Nizza e Savoca sono molto più elevate, infatti alla contrada Renasse fra la fumara di Pagliara e quelle di Savoca, il quaternario arriva a 390 m. sul mare, e sopra Giardino, egualmente. Questo quaternario arrivando sino al mare, ed essendo i suoi strati quasi orizzontali, dovremo ammettere che anche in questa regione, la sua potenza è di qualche cosa superiore ai 350 metri.

Sopra a questo quaternario, che sarebbe il più antico, abbiamo dei depositi posteriori, generalmente in strati orizzontali, costituiti da sabbie molto più argillose, rossastre, con ghiaje di dimensioni meno re-

golari di quelle precedenti; essi si distinguono bene dai più antichi appunto pel colore, la disposizione degli strati e la presenza dell'argilla, che non si presentava fra la ghiaje e sabbie inferiori. Questi depositi si trovano fra Scuoppo e Catarratti, ove terminano la serie terziaria indicata avanti, formano la collina del Cimitero di Messina; si trovano in lembi sparsi presso il Faro superiore, alle Casicedde, presso Curcurace di sopra e presso Marotta, ed in qualche altro punto. Ben più abbondanti si hanno in Calabria sopra Reggio, Catona, Villa S. Giovanni, dove sono anche più abbondanti i depositi inferiori, ma anche colà si distinguono per le stesse particolarità, fra le altre l'orizzontalità quasi perfetta degli strati; questa condizione, che porta la loro discordanza coi depositi quaternarii-inferiori, non è però tale ancora da disgiungerli dal quaternario.

## 2. — Alluvione antica.

Oltre al terrazzo colla quota media di 100 m. che abbiamo sopra il Faro, fra il Forte Spuria e le Casicedde, abbiamo poi una serie di terrazzi, tra le foce della fiumara del Tono, e Spadafora, i quali tutti cominciano alla quota 70 e terminano alla quota 150, e sono formati da alluvione antica, posante sul cristallino, fino alla fiumara di Tarantonio, e sui varii membri del terziario al di là. A questi terrazzi si riattaccano i depositi di alluvione antica, che abbiamo fra i torrenti Noceto, Muto, Corriolo, Meri, sopra Barcellona, Centineo, Protonotaro, fra il torrente di Termini e quello di Mazzarrà, e i terrazzi del Capo di Milazzo.

In tutte queste località, i depositi alluvionali antichi cominciano dall'alluvione moderna, più o meno estesa, e vanno fino alla quota di 155 al massimo, senza superarla mai; i terrazzi di Capo di Milazzo hanno, uno la quota media 38, gli altri due quella di 85.

Questi depositi alluvionali antichi sono identici in tutti i luoghi citati; si tratta di ciottoli cristallini di varie grossezze, alcuni voluminosi, presi in una pasta di sabbie grossolane micacee, e di sabbie argillose rosse, predominanti in genere e formanti il cemento. Non si hanno più strati regolari, come nei depositi quaternarii descritti; i ciottoli sono disposti irregolarmente e di irregolari dimensioni, mentre in quelli avevamo delle ghiaje a ciottoli orientati secondo la stratificazione. Tutti i depositi hanno dunque il carattere alluvionale, e perciò ho creduto di farne una divisione speciale del quaternario.

A questa alluvione antica dobbiamo pure riferire i depositi che

si hanno fra Capo d'Orlando, S. Agata di Militello e Torre del Lauro. Essi in parte formano dei terrazzi alla solita altezza fra 70 e 150 m. sul mare, ma in altri punti si elevano fino a 280 e 300 m. sul mare, con qualche lembo fino ai 600. Si tratta di depositi irregolarissimi, i quali, e specialmente quelli presso al mare, si vedono quasi unicamente costituiti da grossissimi ciottoli arrotondati, di arenarie dell'eocene inferiore e del miocene inferiore. Il trovarsi tali depositi anche a rilevanti altezze, è spiegabile supponendo che le fiumare, che scorrono fra rocce secondarie, calcari, assai dure, formassero dei laghi, tratti-nuti da chiuse naturali fatte da quei calcari: che una volta poi superate quelle chiuse e terminata l'erosione, rimanessero quà e là dei lembi di depositi fatti in quei luoghi, dove si vedono attualmente.

Altri depositi analoghi di alluvione antica si hanno fra la Marina di Caronia e S. Stefano di Camastra; fra Capo Calavà e Capo Orlando mancano completamente, meno uno limitatissimo a Gioiosa Marea.

### 3. — Alluvione moderna.

Le fiumare della provincia di Messina sono abbastanza importanti, dal momento che ne abbiamo di quelle larghe fino ad un chilometro e più, in certi punti, mentre sono frequentissime quelle larghe 400 o 500 metri. Verso la foce le alluvioni acquistano larghezze ancora più grandi.

Nei tratti in cui queste fiumare così larghe scorrono fra sponde ripide, l'alluvione è formata dai detriti delle rocce attraversate, abbiamo dunque principalmente detriti di terreni cristallini nelle fiumare da Messina a Scaletta, sul versante orientale, e in quelle dal Capo Rasocolmo a Barcellona; più al Sud di Scaletta, le larghe fiumare di Fiumedinisi, Pagliara, Savoca, Forza d'Agrò ecc., e all'Ovest di Barcellona quelle di Rodi, di Mazzarrà, di Patti, Brolo, Zappulla, Naso, e portano principalmente, e si può dire unicamente, detriti provenienti dalla filade. Le fiumare di Rosmarino, Inganno, Furiano ecc. portano dei detriti calcari secondarii, e moltissimi delle arenarie del miocene e dell'eocene inferiore; più all'Ovest finalmente, non si hanno che i detriti di queste rocce terziarie. L'Alcantera, che scorre quasi unicamente sulle lave che ne seguirono la valle, non rotola che ciottoli di lava, da Mojo al mare, mentre da Floresta a Mojo scorre fra le arenarie e le argille dell'eocene inferiore.

Presso al mare le alluvioni si distendono, e formano le spiagge e le così dette *piane* che sono le parti più ricche e meglio coltivate della



provincia. Le spiagge sono strettissime dal Faro a Taormina, anzi mancanti quasi assolutamente fra il Capo Scaletta e Giardini; sono pure limitatissime fino a Spadafora, e in pochissimi punti sorpassano la zona di proprietà dello Stato. Da Spadafora al Capo Tindaro si allunga una piana, che potremo chiamare di Barcellona o di Milazzo; lo scoglio costituente il Capo di Milazzo formava un punto fisso, verso il quale tendevano le alluvioni dei torrenti Corriolo, Merì e Longano, ed esse infatti tanto si avanzarono, finchè con una stretta lingua andarono a toccare lo scoglio, dove ora sorge la parte piana di Milazzo. I torrenti Noceto, Muto, di Rodi e di Mazzarrà completarono la piana al punto in cui si trova attualmente.

Un'altra piana, larga al massimo due chilometri, si estende fra Capo d'Orlando e S. Agata, formata principalmente dalle alluvioni delle fiumare Zappulla, Inganno e Furiano, che si appoggiavano allo scoglio formante il Capo d'Orlando, a N.E. e lo congiungevano con una striscia bassa al promontorio della Torre del Lauro.

Le ghiaie e sabbie costituenti l'alluvione moderna sono in alcuni punti cementate dalle acque provenienti dalle formazioni calcari, secondarie e terziarie. Come ho indicato nella nota citata, sulla formazione dello stretto di Messina, la penisola su cui sta la lanterna di Messina, è formata da un conglomerato di ghiaie cristalline minute, cementate con calcari provenienti dal calcare siliceo o dalle marne bianchi. In generale però, insieme a ghiaie irregolari, sabbie più o meno cementate ecc. e abbiamo anche qualche deposito di argille sabbiose, rossastre.

#### Considerazioni riassuntive — Regime delle acque.

Dalla descrizione dei terreni che si presentano nella parte N.E di Sicilia, possiamo ora trarre delle considerazioni riassuntive, circa la posizione reciproca ed i rapporti in cui si trovano le varie formazioni geologiche.

Il cristallino dunque comincia dal Capo Rasocolmo al Nord e finisce al Sud ad una linea che va da Scaletta, pel Pizzo di Polo al Capo Tindaro; ad esso si appoggia la grande formazione della fillade, ma in discordanza, infatti fra Scaletta e il Pizzo di Polo non abbiamo che gli schisti con calcari diversi, mentre fra il Pizzo di Polo e Brolo predominano i graniti porfiroidi, e la grande massa di schisti si mantiene più ad occidente. La formazione di Ali appare presso Ali e presso Patti, e nei due luoghi, in corrispondenza di faglie, e, mentre la fillade

cessa di apparire, ad una linea che va da Taormina alle Acque dolci, quella formazione non appare mai presso quella linea di confine.

Il Trias tendeva a distribuirsi uniformemente sopra la fillade, e su una striscia larga dai 10 ai 12 chilometri, compresa al S.O dalla linea Taormina-S. Fratello, e al N.E dall'altra Capo S. Alessio-Novara-S. Piero Patti-Caprileone-Terranova. Se il Trias non coprì completamente quella zona, certamente ne coprì la massima parte, e lo possiamo dedurre dalla potenza e varietà delle rocce, rimaste in lembi sparsi a rappresentarlo.

Il Giura-Lias si deponeva su una striscia compresa fra le linee Letojanni-Terranova e Taormina-S. Fratello; come il Trias che si deponeva sulla fillade senza coprirla completamente, così si comportava il Giura-Lias rispetto al Trias. In ogni modo, fino a questo punto, abbiamo una regolarità nella disposizione relativa delle formazioni geologiche; fillade, trias e giuralias seguono delle strisce curve che si prolungano in Calabria con analoga successione e dimostrano che lungo la linea N.E-S.O che parte dal Capo Rasocolmo e va al cratere dell'Etna, succedeva un graduale sollevamento della parte S, rispetto a quella N.

Dall'epoca giuraliasica, all'epoca cretacea, succedeva un'alterazione in quella legge di sollevamento regolare. L'unico rappresentante sicuro del cretaceo nella provincia di Messina si trova presso Castoreale, sul versante N.O della catena cristallina, dove non era mai giunto il giuralias, nè poteva mai giungere, data la precedente legge di sollevamento. L'eocene inferiore si avanzava ancora più verso Est su quel versante dei monti cristallini, mentre sull'altro versante, l'orientale, si limitava al Capo S. Alessio; ma l'eocene medio era ancora più invadente: giungeva sino presso Monforte e sopra Pezzolo, non rispettando più che l'ultima punta dei Peloritani, mentre in Calabria rispettava il versante N.O dell'Aspromonte. La cresta delle montagne individuata dalle due linee Pizzo di Polo, Monte Cicci e Monte Cicci-Aspromonte<sup>1</sup> presentava già un'insenatura verso Messina, e il mare eocenico vi penetrava.

Il miocene inferiore si mantiene al S.O di una linea che va da Randazzo a S. Fratello; è dunque evidente che dopo il sollevamento in direzione S.O, cessato dopo l'epoca giuraliasica, avendo seguito un forte abbassamento, e continuo, durante il cretaceo e l'eocene, anche questo avesse cessato per dar luogo ad un sollevamento analogo al primo durante il periodo in cui si deponeva il miocene inferiore. Ma alla fine di questo, una nuova èra di abbassamento, analogo al precedente, cioè della parte S.O rispetto alla N.E, portava i depositi del miocene medio

---

<sup>1</sup> Sulla formazione dello Stretto di Messina. — Boll. Com. Geol. Anno 1882. N. 1-2.

sopra quelli dell'eocene medio, quantunque discordanti: portava l'invasione del miocene superiore, della zona gessoso solfifera e del pliocene inferiore fino alle Masse e a Messina, finchè poi, arrestatosi l'abbassamento, una faglia permetteva al pliocene superiore e al quaternario di insinuarsi nello stretto di Messina, fra il monte Cicci e l'Aspromonte. La Sicilia diveniva isola completamente e per la prima volta. <sup>1</sup>

Tutti questi movimenti che continuamente si produssero nella parte N.E di Sicilia, dovevano naturalmente produrre dei dislocamenti, e questi constatiamo ora nelle faglie che si presentano nella provincia di Messina. Richiamandole qui per ordine di importanza, avremmo:

1° La faglia Messina-Ali-Linguaglossa-Etna, che generò lo stretto di Messina e portò in mostra la formazione d'Ali; lungo la quale si produssero le altre faglie di Taormina, e l'Etna mostrò spesso la sua potenza.

2° La faglia Lipari-Vulcano-Capo Calavà-Raccuja-Randazzo, lungo la quale abbiamo i vulcani estinti di Lipari e Vulcano, le sorgenti solfidriche e il dicco di rocce, posteriori alla fillade, del Capo Calavà, le frane di Raccuja, la fenditura dell'Etna in corrispondenza di Randazzo.

3° La faglia S. Piero Patti-Raccuja, che fa apparire il trias inferiore e medio a traverso l'eocene.

4° La faglia Malvagna-Roccella-Pizzo Randazzo Vecchio, che fa apparire fillade, trias e lias, traverso l'eocene.

Queste due faglie vanno a terminare alla 2<sup>a</sup> indicata.

5° Le due faglie del Capo S. Alessio, che hanno portato i calcari del trias inferiore a Forza d'Agro, apparentemente sopra i conglomerati del trias medio.

6° Le varie faglie di Taormina che rigettarono: la prima, al Capo S. Andrea, il lias superiore e medio contro la fillade, distaccandoli dalla massa principale che sta sotto il Monte Ziretto; la seconda al Capo Taormina, la terza e quarta lungo l'abitato di Taormina, e lungo il vallone del monastero, che portarono il lias superiore a contatto dell'infralias o del trias superiore.

7° Due piccole faglie, una a Monte Montagna e l'altra al villaggio dell'Annunziata, presso Messina, che portano il pliocene contro il miocene o contro la zona gessoso-solfifera, e che terminano alla 1<sup>a</sup> faglia.

Tutte queste, indipendentemente da altre minori, intravedute o non facili a seguirsi, da ripiegamenti e rialzamenti bruschi di strati, ecc.

---

<sup>1</sup> Sulla formazione dello Stretto di Messina. — Boll. Com. Geol. Anno 1882. N. 1-2.



### Acque.

Parlando del cristallino, ho già indicato come, le acque filtranti nella massa producano bensì delle sorgenti quà e là, ma non sottoposte a leggi stabilite o facili a riconoscersi. Ne viene, che dovendo praticare, ad esempio, una galleria per ferrovia traverso le masse cristalline, non si può prevedere dove si incontreranno le vene dell'acqua, se saranno importanti e fino a qual limite; solo si può dire, in generale, che tutta la massa sarà mediamente acquifera.

Per la fillade abbiamo difficoltà analoghe, meno che possiamo dire che tutto l'insieme degli schisti sarà poco acquifero, soprattutto se essi non sono alterati. Più abbondante e sicura si troverà l'acqua dove, sopra gli schisti abbiamo dalle masse di granito porfiroide o di calcare cristallino, come succede, analogamente, per le masse di calcare cristallino posanti sul micaschisto.

Il trias, formato tutto di rocce permeabili, dà l'acqua, sopra la fillade, o al contatto dell'eocene argilloso, quando questo ne cinge le rupi scoscese, il che si ha anche pel lias inferiore.

L'infralias è talmente limitato, che non è il caso di parlare delle acque da esso provenienti. Il lias inferiore e il medio sono poveri di acque ove non posino sulla fillade; il lias superiore lo è sempre, perchè marnoso.

Tralasciando il cretaceo, possiamo dire che le potenti masse di conglomerati e arenarie dell'eocene inferiore, danno acqua alla base, se posanti sulla fillade, e danno sorgenti, mai abbondantissime, al contatto degli strati marnosi con quelli sabbiosi, se questi, essendo naturalmente superiori, si estendono formando fianchi o cime di colline importanti. Le argille dell'eocene medio sono naturalmente asciutte, ma, come già dissi, sono abbondantissime e buone le acque al contatto colle masse di miocene medio.

Il miocene inferiore dà delle acque, fra le arenarie o alla base di queste dove posano sulle argille inferiori dello stesso miocene, o sull'eocene, ma le sorgenti, abbondanti dopo le piogge, diminuiscono molto durante la stagione di siccità, essendo le arenarie troppo permeabili, fissurate. Scarse ed irregolari le acque del miocene superiore, più abbondanti quelle sotto le masse di calcare siliceo, sia che esso posi sulle molasse, o sulle argille del tortoniano o sopra il tripoli.

Nel pliocene sono prive d'acqua le marne bianche, ma invece ricchissime le sorgenti alla base delle potenti masse di arenarie e sabbie gialle dell'astiano.

Il quaternario antico si trova sempre presso il mare, e mai posante sopra terreni impermeabili, talchè mentre per natura sarebbe acquifero, appare sempre asciutto; lo stesso diremo dell'alluvione antica, poichè anche le grandi masse di essa finiscono verso il mare, o all'alluvione moderna, mentre le masse dei terraggi sono limitatissime.

L'alluvione moderna appare asciutta nelle fiumare, dove pertanto ha talvolta un grande spessore; pure, seguendo quelle fiumare, anche d'estate, si vede ogni tanto apparire una vena d'acqua o una sorgente, discretamente abbondante, un ruscello scorrere per qualche tratto, indi impoverirsi e finalmente sparire. Ciò fa supporre un sistema di acque sotterranee in quelle alluvioni; ed in fatti, scavando a non molta profondità, si può sempre procurarsi dell'acqua buona, fresca, corrente; questa proprietà, che si può dimostrare facilissimamente nei letti delle larghe fiumare che scorrono sulla fillade, alle volte col solo martello del geologo, fu utilizzata nelle fiumare presso Messina per portare in città la poca acqua che vi figura nelle fontane pubbliche.

Ben più importante è il regime delle acque sotterranee, nelle alluvioni in riva al mare. Esaminando tutte le norie stabilite per dare l'acqua agli agrumeti, ho potuto constatare come, ad una profondità media dai 4 ai 5 metri, raramente maggiore, si trova l'acqua discretamente abbondante. Ciò tanto meglio se le colline a ridosso dell'alluvione sono di terreno permeabile, come ghiaje quaternarie o rocce cristalline, benchè non si arrivi mai al punto della spiaggia da Reggio a Villa S. Giovanni, ove, per la grande estensione che hanno le ghiaje quaternarie, l'acqua è tanto abbondante che basta un piccolo scavo nell'alluvione presso al mare per avere una sorgente abbondante. Credo che la discreta quantità di acqua che forniscono le norie, e soprattutto la presenza certa dell'acqua stessa, si può spiegare nel modo seguente: data una gran massa permeabile, l'acqua vi percola, e tende a discendere in essa e scorrervi senza mostrarsi alla superficie; praticando un pozzo nella massa permeabile dell'alluvione moderna, mai molto lontano dal mare, perchè essa è sempre poco estesa, certo non a molta distanza dal lido, è evidente che l'acqua sotterranea incontra minor resistenza a riunirsi in quel vuoto, che a percolare nel mezzo ghiajoso e sabbioso e a vincere la pressione dell'acqua del mare per uscire dalla massa filtrante. Con questa pressione esterna alla massa stessa, la parte di questa, più bassa del livello del mare, deve restare impregnata d'acqua, e i filetti che corrono in quella sovrapposta e si sforzano a farsi una via, devono tendere naturalmente a quei vuoti artificiali, fatti per i pozzi di noria. Ecco in qual modo è possibile trovare acqua buona e

sufficiente per la coltivazione degli agrumi, a poca profondità e con sicurezza, cosa questa che contribuisce a rendere più ricche ancora le coste e le *piane* della provincia, di per sè stessa troppo montuosa per essere molto fertile e ricca.

Essendo ora al termine di questi brevi cenni sulla geologia della parte N-E. della Sicilia, credo utile richiamare qui tutta la serie dei terreni che vi sono rappresentati, per dare poi un quadro riassuntivo indicante i materiali utili, e le materie che più o meno servono all'industria, che si trovano nel messinese, corrispondentemente ai terreni geologici nei quali si rinvencono.

ALLUVIONE MODERNA.

QUATERNARIO

Alluvione antica.  
Quaternario propriamente detto.

PLIOCENE.... *Superiore*.... (Astiano)

Arenarie e sabbie gialle.  
Arenarie e sabbie di Naso.  
Sabbie cementate.  
Calcari a polipai e brachiopodi.

*Inferiore*.... (Zancleano?).

Marne bianche e foraminiferi.  
Sabbie calcari.  
Conglomerati di ciottoli granitici.

*Zona gessoso-solfifera.*

Calcarea siliceo.  
Argille azzurrognole — Gesso.

MIOCENE.... *Superiore*.... (Sarmatiano e Tortoniano). Tripoli.

Argille e arenarie lacustri o estuarine.  
Argille sabbiose arenarie argillose ... Molasse.  
Arenarie grossolane.  
Conglomerati.

*Medio*..... (Elveziano?).

Arenarie calcari con coralli.  
Calcari a briozoi.

*Inferiore*.... (Tongriano?).

Arenarie silicee rossastre. Arenarie scagliose.  
Argille brune o rossastre, scagliose.

Eocene.... *Superiore*....

Calcarea alberese.

*Medio*..... Argille variegata scagliose con calcari marnosi.

*Inferiore*.... Argille sabbiose o scagliose con banchi di arenarie e calcari marnosi.


Arenarie diverse (5 zone).  
Conglomerati di rocce antiche.  
Calcarea nummulitico.



- CRETACEO.... *Medio*..... (Cenomaniano).  
 Calcare marnoso.
- DOOLITE..... *Superiore*.... (Titonio).  
 Calcari affumicati.
- Medio* ..... *Manca*.
- Inferiore*.... (Dogger).  
 Calcare rosso a *Posidonomia alpina*.  
 Calcare bruno a cefalopodi.
- LIAS..... *Superiore*....  
 Calcari compatti alternanti con schisti e calcari marnosi.  
 Schisti marnosi venati con calcari grigi.
- Medio* .....  
 Calcari grigi e rossi a crinoidi.  
 Calcari grigi a vene spatliche, brecciati, venati.  
 Calcari suboolitici.  
 Breccie bianche e rosse.
- Inferiore*....  
 Calcare grigio o marrone scuro.  
 Calcare bianco cristallino.
- INFRA LIAS .....  
 Calcare a plicatula.  
 Calcare a brachiopodi.
- TRIAS ..... *Superiore*.... (Keuper).  
 Calcari a liste e noduli di selce.  
 Calcari grigi con parti dolomitiche.  
 Dolomie bianche e rosse.
- Medio* ..... (Muschelkalk)  
 Calcare rosso mattone.  
 Conglomerati, anageniti e arenarie rosse.
- Inferiore*.... (Buntersandstein).  
 Calcari di Forza d'Agrò e Rocche Bardara.
- PALEOZOICO.. *Superiore*.... (Permiano?).  
 Schisti quarziticci, carniole e gessi, calcari bruni.  
 Quarziti, schisti, arenarie, conglomerati e diaspri violacei.
- Inferiore*... (Siluriano?).  
 Granito porfiroide e granito di Savoca.  
 Schisti lucenti, micaceo argillosi con calcari cristallini o  
 dolomitici, o nerastrì a vene spatliche.
- AZOICO..... (Laurenziano e Huroniano).  
 Gneiss, micaschisti, graniti, vene di pegmatite ed altre  
 rocce.




Sez. I.




Sez. II.



Sez. III.



Sez. IV.



Sez. V.



Le Sezioni I II III IV V sono in scala di 1:5000 per le distanze  
e 1:10000 per le altezze

La Sezione VI è in scala di 1:5000

Le Sezioni VII e VIII sono in scala di 1:2500

q. Quaternario L. Lave

p. Pliocene

ss. Zona gessosa solifera

m. Miocene

e. Eocene

l. Giurassico

t. Trias

P. Formazione d'Alì


Gp. Graniti porfirici

F. Filadi

X. Terreni cristallini

Sez. VI.

S. 20° E



Sez. VII.



Sez. VIII.



L. Lave  
m. Miocene medio  
em. Eocene medio  
ei. Eocene inferiore

j. Titonico  
ls. Lias superiore  
lm. Lias medio  
li. Infralias  
li. Calcarei di Taormina

vi. Dolomite bianche e rosse  
vi. Calcarei rossastri  
vi. Conglomerati rossi  
F. Filadi







## **QUADRO RIASSUNTIVO**

**dei materiali utili od utilizzabili per le industrie  
della provincia di Messina.**

Terreno geologico		PIETRE DA COSTRUZIONE		
		Marmi	Pietrame o pietre rozzamente squadrate	Pietre squadrate
<div> <div>Quaternario</div> <div>ALLUVIONE</div> </div>	Modern.	.....	.....	.....
	Antica	.....	.....	.....
	Super.	.....	Sabbie cementate di Castoreale, Furnari, Condò, Messina.	Calcare a polipai (Messina).
	Infer.	.....	.....	.....
	Zona gessoso solfifera.	.....	Calcare siliceo concrezionato,	Calcare siliceo rosso (Bauso, Due Torri Serro, ecc.).
<div> <div>Terziario</div> <div>PLIOCENE</div> </div>	Super.	.....	Molasse (Rometta, San Pier Niceto, Condò, ecc.)	.....
	Medio	.....	Calcare a coralli (Nizza, Patti, ecc.) e arenarie calcari.	Calcari a coralli (Castoreale, Basicò, Nava, ecc.).
	Infer.	.....	Arenarie quarzitiche rossastre.	Arenarie quarzitiche rossastre (+).
	Super.	.....	.....	.....
	Medio	.....	Calcare bianco marnoso.	.....
	Infer.	.....	Arenarie grossolane (zona 1, 3 e 4). Arenarie (zona 2). Conglomerato di rocce antiche.	Arenarie (zona 2). Conglomerato di rocce antiche.
<div> <div>Secondario</div> <div>EOCENE</div> </div>	CRETACEO	.....	.....	.....
	Titonio	.....	Calcare affumicato.	.....
	Malm	Calcare a <i>Pos. alpina</i> (Galati).	Calcare a <i>Pos. alpina</i> .	Calcare a <i>Pos. alpina</i>
	Dogger	.....	Calcare bruno a cefalopodi (Portorici).	Calcare bruno a cefalopodi (+).
	Super.	Marmi rossi e variegati (S. Marco d'Alunzio)	Calcari marnosi (Taormina).	Calcari rossi vena (San Marco d'Alunzio)
	Medio	Marmi rossi, grigi variegati (Taormina).	Marmi. Calcari marnosi. Calcari a crinoidi, grigi o rossi (Taormina, Alcara, ecc.)	Calcari rossi e grigi. Calcari marnosi. Calcari a crinoidi. Breccie bianche e rosse
	Infer.	Calcare cristallino bianco (Alcara-S. Fratello).	Breccie bianche e rosse. Calcare bianco cristallino.	Calcare bianco cristallino.
	Lias	.....	.....	.....

[illegible]



		PIETRE DA COSTRUZIONE			
Terreno geologico		Marmi	Pietrame o pietre rozzamente squadrate	Pietre squadrate	
Secondario	INFRALIAS	.....	Calcari di bruni Taormina e Mongiulfi.	.....	
	TRIAS	Super.	.....	Calcari a noduli e liste di selci.	Calcari grigi di Taormina e della Rocca di Novara.
		Medio	.....	Calcari grigi di Taormina e della Rocca di Novara.	Dolomie bianche e rosee.
		Infer.	Calcari di Forza d'Agro.	Dolomie bianche e rosee.	Arenarie rosse. Anageniti.
	Paleozoico	Permiano?	Formazione d' Ali.	.....	.....
.....				.....	
SILURIANO?		Filladi	Calcari neri venati di bianco (Castello di Fiumedinisi, dintorni di Ali, ecc.).	Calcicare rossastro. Arenarie rosse di Longi e Galati. Anageniti. Calcari di Forza d'Agro e Rocche Bardara.	Calcari di Forza d'Agro e Rocche Bardara.
			.....	Raukalk. Conglomerati violacei. Quarziti, anageniti.	Anageniti.
			.....	Granito porfiroide. Granito di Savoca. Fillade, Lillade calcare Calcari neri di Fiumedinisi, Ali, ecc. Calcari cristallini della Fillade.	Granito porfiroide. Calcari neri venati. Calcari cristallini della Fillade. Fillade verde.
CRISTALLINO . . .		Granito, Gneiss (+).	Granito, Gneiss e Micascisto. Calcari cristallini.	Granito e Gneiss. Calcari cristallini.	

Il segno + indica materiale scadente, o poco abbondante.

Il segno + indica materiale scadente, o poco abbondante.

Cie da calce	Argille per laterizii	Gesso Macine da molino	Minerali metallici Bitumi, ecc.	Acque minerali
Cecari bruni di monina e Mong. Cecari a liste noli di selce. Cecari grigi.	.....	.....	.....	.....
Cecare rossa- o.	.....	Anageniti (+)?	.....	.....
Cecari di Forza Ag e Rocche ura. Ralk. Cecari grigi arsi del Capo Al Cecari neri ve- ti. Cecari cristal- la Fillade. Cecari dolomi- i della Fiumara ntesima. Cecari cristal- i.	Argille prove- nienti dalla dis- gregazione della Fillade.  Argille di dis- gregazione.	Gesso nel Rau- kalk. Anageniti (+).  Gesso di Fan- tina, Mandanice ecc. Granito porfi- roide.  .....	.....  Galena. Stibina. Rame grigio. Calcopirite. Siderosio. Grafite. Quarzo. Granato. Feldspato in vene.	Acque solfidri- che di Ali.  Acque ferrugi- nose (Castroreale, Novara, ecc.) Acqua solfidrica (Punta forte presso Patti). Acque magne- siache. Acque ferrugi- nose.

II.

*Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma; dell'ingegnere R. MELL.*

(Continuazione e fine — Vedi *Bollettino* 1882, fascicolo N. 9 e 10).

Esaminati di volo, per quello che riguarda i tufi romani, i lavori venuti fuori dopo la mia pubblicazione, passo ad indicare altre località in cui furono riscontrati fossili nei tufi, a complemento di quelle già citate nella mia precedente memoria.

Si sono rinvenuti legni, carbonizzati per lenta carbonizzazione, nel tufo litoide della località di S. Maria d'Acqua Bona, presso il paese di Campagnano, sulla strada di Formello. <sup>1</sup> Altri legni carbonizzati si rinvennero nel tufo litoide biancastro a Scrofano, in una cava vicina al paese, sulla strada che conduce da Scrofano al Monte della Solfarata e quindi a Morlupo.

Bellissime impronte di foglie ho estratto da uno strato di tufo omogeneo, di color grigio, che rinvenni rimontando l'alveo del fosso di Torre S. Lorenzo (presso Ardea) sul litorale romano, a circa un chilometro e mezzo dalla Torre. Le impronte sono di un bel colore nero lucente, a splendore quasi metallico.

In una visita, che in questi giorni feci alla collezione del defunto C. Rusconi, rimarcai molta copia di foglie, di frutti, e di molluschi terrestri racchiusi in un tufo giallastro dei dintorni di Monte-Celio; gran parte degli esemplari sembrano provenire dalla località dei Pichini (a circa 4 miglia dal paese).

Ho riscontrato altre impronte di vegetali in un tufo granulare, (pieno di leuciti decomposte e farinose) di alcuni grossi parallelepipedi squadrati, indicanti i residui dei fondamenti di un'antica costruzione, che si rinvenne in questi giorni sulla sommità del monte Caprino nell'occasione che si internava nel suolo il conduttore di un parafulmine. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Devo l'indicazione di questa località alla gentilezza dell'egregio professore Keller.

<sup>2</sup> Il cavo fu eseguito nell'angolo che rimane a destra di chi, salendo dal Campidoglio, attraversi il portico del Vignola ed il posteriore fabbricato, ed appena uscendo raggiunga la via di monte Caprino.

L'accennata costruzione in tufo è fondata sopra una marna argilloso-giallastra.



Rimontando la valletta delle Tre Fontane, a monte di Ponte Fratta trovasi a destra, poco prima di incontrare la via Laurentina, un tufo pienissimo di impronte di vegetali. Essi sono coricati tutti orizzontalmente nel senso della loro maggiore lunghezza. Il tufo è granulare e posa sopra una marna giallastra d'acqua dolce, contenendo frammenti di gusci d'*Helix* e di *Limnaea*.

Nella valletta di Ponte Buttero, sulla via oggi chiamata Laurentina, a monte del ponticello furono rinvenuti degli ossami fossili <sup>1</sup> spettanti a vertebrati terrestri in una marna giallastra, la quale era sopra giacente ad un tufo, pieno di impronte di vegetali, e sottostava ad un impasto di materiali vulcanici, imitanti un tufo grossolano, non molto compatto, senza alcun dubbio trasportato dalle acque correnti. Evidentemente in queste due ultime località le acque correnti convogliarono i prodotti disaggregati delle eruzioni sub-aeree laziali, e, depositandoli, formarono quei tufi. <sup>2</sup>

---

identica per aspetto, forma litologica e colore a quella rinvenuta nell'orto dell'Ara-coeli verso la discesa del Crocifisso, ed a quella scoperta sotto il tufo granulare nel taglio di via Nazionale al Quirinale, a monte Magnanapoli, ed a via Baccina. La marna argillosa apparve a circa m. 2,50 sotto l'attuale piano stradale.

Sono poi incerto nel precisare da quale località possa essersi cavato il tufo granulare, impiegato nei massi di quell'antica costruzione.

<sup>1</sup> Su questo ritrovamento publicai una nota, che trovasi inserita nel Bollettino R. Comit. geol. Anno 1881, fascicolo novembre e dicembre, pag. 580.

<sup>2</sup> Von Buch, ritenne che i tufi dei dintorni di Roma fossero opera delle alluvioni, che, discendendo dalle colline laziali, ne avessero trasportati i materiali; lo che già avvisai nella mia memoria (nota in fondo alla pag. 4-5).

Anche Bleicher ammette che i materiali subaerei del Lazio si siano stratificati nelle alluvioni fluviali. Difatti nella sua memoria « *sur la géologie des environs de Rome* », dopo aver accennato che potenti masse stratificate di prodotti vulcanici mobili sono sovrapposte ad una marna racchiudente conchiglie d'acqua dolce tra Porta San Paolo e San Sebastiano, soggiunge: « Ces observations tendent à me faire admettre que les volcans du Latium ont eu une grande influence sur la formation des alluvions fluviales de l'époque quaternaire. »

« Les tufs volcaniques régulièrement stratifiés, dont je viens de parler sont formés des mêmes éléments minéralogiques que les couches plus irrégulières de la même roche dans les environs de Frascati, et d'Albano. »

« Rien d'étonnant d'ailleurs que les puissants volcans des monts Albains aient rejeté pendant leurs éruptions de grandes masses de cendres qui se seraient stratifiées sur place dans les eaux du fleuve, aux endroits où son courant était faible ou nul. » (Bullet. Soc. Géol. de France. — Deuxième série, 1866, pag. 648).

Del resto, oltre un secolo fa, il Ferber giustamente riteneva che le cenere sca-

Una zanna elefantina, di cui vidi alcuni frammenti, fu rinvenuta in un tufo vulcanico granulare negli sterri eseguiti pel fortino, che trovasi a cavaliere della via Ostiense poco prima di Ponte Fratta. Questo tufo granulare costituiva la parte superiore (o, come dicesi volgarmente, il cappellaccio) del tufo litoide, sottostante a sabbie, a ceneri vulcaniche ed a pozzolane. Sembrerebbe che il tufo litoide giacesse sopra marne cenerine d'acqua dolce; giacchè nel pozzo fatto dal Genio militare alla base della collina su cui s'erge il fortino, e precisamente nell'angolo che forma il vicolo del porto colla via Ostiense, si rinvennero a 6<sup>m</sup>,50 circa sotto il piano stradale marne con strati di lignite torbosa, racchiudente tronchi stiacciati con fossili terrestri e di acqua dolce (*Limnaea*, *Planorbis*, un piccolo *Pisidium*, *Helix*).

Il medesimo strato di marne argillose con lignite torbacea fu rinvenuto alla stessa quota nella trivellazione eseguita per cura del Genio civile dall' Ing. Botto, circa 60<sup>m</sup> più a monte di quella località, verso Roma.

I fossili sono molto deformati per la pressione delle rocce sopra-giacenti, ed alcuni tronchi di vegetali sono schiacciati e conservano l'aspetto legnoso. Sembrerebbe quindi che la disposizione delle rocce nella collina su cui si innalza il fortino di Ponte Fratta, fosse la seguente: nella parte superiore sabbie e ceneri vulcaniche; seguono, al di sotto, pozzolane laziali e materiali appena cementati; a questi succedono tufi litoidi, buoni per costruzione, e che furono infatti estratti dai Romani, essendovi state rinvenute profonde gallerie di scavo. Sotto il tufo starebbe, con molta probabilità, una marna grigia d'acqua dolce con straterelli di lignite torbacea. Ma potrebbero anche le marne essere adossate al tufo litoide, formando così un deposito posteriore, poichè siamo nella valle del Tevere, a pochi metri dal fiume. Però considerando la roccia ed i fossili rinvenuti, sarei di opinione che le marne potessero sottogiacciare al tufo.

Nella mia memoria, più volte citata, ho detto qualche cosa sui tufi del sepolcro dei Nasoni sulla via Flaminia. Ricordai lo strato di

---

raventate nelle eruzioni subaeree dei vulcani laziali, avessero fornito i materiali di alcuni tufi. Parlando dei dintorni di Tivoli, dice: « Il y a même du tuf volcanique, à la montagne de Tivoli; il provient apparemment des éruptions des volcans voisins » e poco più oltre « ...sur le tuf volcanique, que les volcans voisins avaient vomis sous la forme de cendres » (Vedi FERBER, *Lettres sur la Minéralogie et sur divers autres objets de l'hist. nat. de l'Italie; traduction de M. de Dietrich. — Strasbourg 1776, pagina 292*).

ghiaie intercalate tra il tufo compatto a grana omogenea inferiore ed il sopraggiacente tufo a pomici nere, e conclusi che questo fatto indicava non poter essere quei tufi di formazione submarina. Posso ora aggiungere che i tufi inferiori posano sopra una terra argillosa, giallo-bruna, scagliosa, con debole lucentezza, talvolta tendente alla lucentezza grassa. Questa terra argillosa, <sup>1</sup> se ben secca, aderisce fortemente alla lingua; contiene detriti di pirossene nero-verdastro ed è molto simile alle bellette depositate dai ruscelli scorrenti sul tufo. In questa terra argillosa rinvenni una vertebra (ultima dorsale o forse prima lombare) di un giovane ruminante (*Cervus capreolus*?).

La Sezione geologica presso il sepolcro dei Nasoni, comincia dunque con questo deposito argilloso che spunta quasi al livello della via Flaminia; segue poi sopra un tufo granulare, della potenza di m. 0,70, a cui succede il tufo litoide, compatto a grana omogenea con lamine di mica; superiormente ad esso trovasi lo straterello di ghiaie, e sopraggiacente a questo vi è il banco di tufo a pomici nere. Evidentemente dunque tutta la serie di quei tufi riposa sopra un terreno fluvio-terrestre.

Nella stessa memoria menzionai, per la prima volta, fossili marini racchiusi nei tufi del litorale romano. Citai cioè, i tufi leucitici della spiaggia tra Nettuno e Torre Astura, nella località detta *Le Grottacce*<sup>2</sup>. Questo tufo si mostra alquanto diverso dal tufo rosso-lionato, litoide dei nostri dintorni (S. Agnese, Monte Verde, Valchetta sulla Laurentina, Rupe Tarpea, Moletta alla base dell'Aventino ecc.); per il colore giallastro e l'aspetto esterno può rassomigliarsi ai tufi gialli litoidi di Grotta Rossa e di Valchetta sulla via Flaminia, i quali tufi sono tanto ricchi di ammassi di aggregati minerali. Il tufo delle Grottacce

---

<sup>1</sup> Ho ritrovato questa roccia sotto i tufi in più località: per esempio sotto ai tufi litoidi presso l'Osteria degli Spiriti sulla via Appia Nuova; nella fondazione della casa sulla via Venti Settembre, incontro al Ministero delle Finanze, sull'angolo di via Salaria; nelle fondazioni di una casa sulla Piazza di S. Maria Maggiore, a destra imboccando la via Merulana; e lungo questa strada, all'incontro di via dello Statuto. In queste tre ultime località nella terra argillosa si trovano disseminate masse globulari di concrezioni calcari, e detriti di pirosseni.

Anche Brocchi fa parola di questa terra bruna-argillosa interposta al tufo. (BROCCHI. *Catal. rag. di una racc. di rocce disposto con ordine geografico, ecc.* — Roma, 1817 — Vedi pag. 6, num. 29, pag. 18, num. 60, ecc.)

<sup>2</sup> I tufi submarini del litorale di Nettuno sono indicati nella carta geologica d'Italia, pubblicata dall'Ufficio geologico in occasione del Congresso geologico internazionale tenutosi a Bologna l'anno scorso.



contiene grande e svariata quantità di interclusi, cioè frammenti di lave basaltine, di leucitofiri più o meno decomposti, pezzi di tufi rossastri, di peperino laziale, aggregati minerali di augite, leucite, mica, cristalli di sanidino, cristallini di melanite, qualche ciottolo siliceo, e moltissima copia di ciottoli calcarei. In generale i frammenti delle lave e delle rocce racchiuse nel tufo non mostrano spigoli vivi, ma invece sono rotondati e smussati per logoramento.

Nella citata località delle Grottacce, sul bordo del mare, si osserva la seguente sezione.

Dal piano della spiaggia s'innalzano le marne plioceniche per una altezza di m. 2,60 nel punto culminante; vi ho estratto i seguenti fossili:

*Saxicava artica*, Lin. (Mya).

*Neaera cuspidata*, Olivi (Tellina).

*Psammosolen coarctatus*, Lin. (Solen).

*Syndosmya alba*, Wood (Mactra).

» *longicallis*, Scacc. (Tellina).

» *nitida*, Müll. (Mya).

*Mactra triangula*, Ren.

*Tapes* sp? (giovane esemplare).

*Venus fasciculata*, Reuss = *V. lamellosa*, Ponzi-Rayn.

*Isocardia cor*, Lin. (Chama).

*Cardium echinatum*, Lin.

*Lembulus pella*, Lin. (Arca).

*Nucula sulcata*, Bronn.

*Pecten opercularis*, Lin. (Ostrea).

*Turbo rugosus*, Lin.

» *sanguineus*, Lin.

*Vermetus semisurrectus*, Biv.

*Turritella communis*, Risso.

» *triplicata*, Brocc. (Turbo).

*Scalaria* (frammento).

*Odostomia plicata*, Montg. (Turbo).

*Eulima subulata*, Donovan. (Turbo).

*Natica Josephinia*, Risso (Neverita).

» *helicina*, Brocc. (Nerita).

» *millepunctata*, Lam.

*Lunatia macilenta*, Phil. (Natica).

*Chenopus pes-pellicani*, Lin. (Strombus).

*Cassidaria echinophora*, Lin. (Buccinum).

*Nassa musiva*, Brocc. (Buccinum).

» *mutabilis*, Lin. (Buccinum).

» *incrassata*, Müll. (Tritonium).

» *semistriata*, Brocc. (Buccinum).

» » *var: integrostriata* (forma turrita Coppi).

*Raphitoma brachystoma*, Phil. (Pleurotoma).

*Cylichna cylindracea*, Penn. (Bulla).

*Actaeon tornatilis*, Lin. (Voluta).

*Schizaster canaliferus*, Deslong. (Spatangus).

Sulle marne vi è uno strato di ghiaia impastata con minerali vulcanici in modo da risultare un conglomerato a mediocri elementi; la sua potenza varia dai m. 0,30 a m. 0,60. Anche questo strato racchiude qualche guscio di mollusco. Vi raccolsi una valva superiore di *Ostrea*, alcune altre valve di *Cardium tuberculatum* Lin. e di *Pectunculus violaceus* Lam.

Al di sopra della ghiaia cementata sta il tufo litoide giallastro con una potenza di oltre m. 4, 00. Però lungo il bordo del mare, il tufo venne estratto fin da epoca romana per essere impiegato nelle costruzioni. Si osservano difatti i tagli artificialmente praticati nel banco di tufo, e può vedersi il tufo stesso usato dagli antichi come materiale da costruzione nei vicini ruderi delle Grottacce, alcuni dei quali presentano l'*opus reticulatum*. In questo tufo rinvenni racchiusi fossili marini, ed indicai già nella suddetta memoria di avervi ritrovato frammenti di *Cardium edule* Lin., *Cardium tuberculatum* Lin., *Macra trianguia* Ren., *Pecten opercularis* Lin. (*Ostrea*), *Cladocora caespitosa* Lin. (*Madrepora*)

Avendo continuato anche in quest'anno le ricerche, vi estrarri ancora le specie seguenti:

*Cytherea chione*, Lin. (Venus).

*Venus gallina*, Lin.

*Venus verrucosa*, Lin.

*Astarte fusca*, Poli (Tellina).

*Pectunculus violaceus*, Lk.

*Vola Iacobaea*, Lin. (*Ostrea*).

*Turbo rugosus*, Lin. (*Opercoli*).

*Chenopus pes-pelecani*, Lin. (*Strombus*).

Sopra il tufo si ha della sabbia alquanto argillosa di color giallo-bruno, per l'abbondante magnetite e per limonite che contiene, con una potenza di circa m. 1,20.

Ma, nella scorsa estate, di nuovo ritornato in Anzio, visitai la cava di tufo recentemente riattivata sulla spiaggia di Foglino, a circa 1 Km.

di distanza dalla località delle Grottacce, in un terreno spettante al sig. G. D'Andrea, ed estrassi dai tufi molti altri fossili. Anche in questo nuovo punto venne altra volta scavato il tufo, essendovi stati rinvenuti dei tagli, e dei grossi massi squadrati. La cava riaperta è praticata nel tufo leucitico, che ora viene adoperato nei blocchi di calcestruzzo occorrenti per l'avanzamento in mare del molo di Anzio.

Nei punti più depressi della cava, affiorano le stesse marne plioceniche che si mostrano alle Grottacce. In prossimità della pagina inferiore dei sopraggiacenti tufi, le marne divengono piene di leuciti, così decomposte da essere friabili, di augiti in piccoli cristallini e di sottili materiali vulcanici; esse sono alquanto indurite. In queste marne miste a minerali vulcanici rinvenni le seguenti specie:

*Corbula gibba*, Olivi (Tellina).

*Lutraria elliptica*, Lk.

*Macra subtruncata*, Da Costa (Trigonella).

*Cytherea chione*, Lin. (Venus).

*Venus verrucosa*, Lin.

» *gallina*, Lin.

*Cardium papillosum*, Poli.

» *tuberculatum*, Lin.

*Arca lactea*, Lin.

*Pectunculus bimaculatus*, Poli (Arca).

» *pilosus*, Lin. (Arca).

» *violacescens*, Lk.

*Pecten glaber* Lin. var. (*P. sulcatus*, Lk.)

» *opercularis*, Lin. (Ostrea).

» *pusio*, Lin. (Ostrea).

*Ostrea*, (valva superiore, logorata).

*Zizyphinus exasperatus*, Penn. (Trochus).

*Lunatia macilenta*, Phil. (Natica).

*Cerithium scabrum*, Olivi (Murex).

*Nassa incrassata*, Müll. (Tritonium).

*Ringicula auriculata*, Mén. (Marginella).

*Cladocora caespitosa*, Lin. (Madrepora). ecc.

In generale le conchiglie sono ben conservate, e talune presentano unite le loro due valve [*Pectunculus pilosus* (Lin.), *Arca lactea*, Lin., ecc.].

Sulle marne posano i tufi litoidi giallastri, analoghi a quelli delle Grottacce, con una potenza di quasi m. 6,00.

Il loro aspetto litologico e gli elementi, che compongono la roccia sono del tutto identici ai tufi della prossima località (Le Grottacce).



Anche dai tufi di questa nuova cava estrassi molti fossili marini specialmente molluschi. Però in gran parte si tratta di modelli interni. Ciò non ostante, ho potuto determinare con precisione le seguenti specie:

*Macra corallina*, Lin.

» *subtruncata*, Da Costa (Trigonella).

*Tellina nitida*, Poli.

*Artemis lupinus*, Poli (Venus).

*Venus gallina*, Lin.

» *verrucosa*, Lin.

*Cardium tuberculatum*, Lin. (molto frequente).

» *echinatum*, Lin.

» *oblongum*, Chemn.

*Barbatia barbata*, Lin. (Arca).

*Pectunculus violaceus*, Lk.

*Vola Iacobaca*, Lin. (Ostrea).

*Pecten opercularis*, Lin. (Ostrea).

*Ostrea lamellosa*, Brocc.

*Anomia ephippium*, Lin.

*Fissurella costaria*, Baster.

*Haliotis lamellosa*, Lk.

*Gibbula magus*, Lin. (Trochus),

*Cladocora caespitosa*, Lin. (Madrepora).

Tutte le citate specie sono attualmente esistenti nel Mediterraneo, anzi talune di esse vivono nella rada di Nettuno.

Sopra i tufi pietrosi si distende con una potenza media di m. 1,25 una sabbia alquanto argillosa di color giallo-bruno, che contiene molta magnetite <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tra Foglino e Nettuno questa sabbia ferrifera alquanto argillosa (Lehm) acquista una potenza di oltre m. 4,50 in alcuni punti e forma spiaggia elevata a parete verticale sul mare. Le onde nelle burrasche la percuotono, la logorano, e scalzandone la parte inferiore determinano frequentemente la caduta di grossi prismi di roccia. In uno di tali franamenti furono messi allo scoperto due molari di *Elephas antiquus* Falc. racchiusi entro il lehm. I due denti, a quanto mi si disse, erano incassati entro porzioni di ossa mascellari. Sono due molari entrambi superiori (destro e sinistro) e sembrano spettare allo stesso individuo elefantino; vennero rinvenuti entro il lehm. franato sotto S. Rocco, nella località denominata Creta Rossa. Tutti due i molari furono donati al Museo di Geologia della R. Università di Roma dal sig. avv. Annibale Censi.

I fossili racchiusi nei tufi dimostrano con evidenza l'origine submarina di questi, e che i materiali vulcanici furono deposti in un mare poco profondo, vicino alla spiaggia.

I minerali ed i frammenti di rocce vulcaniche comprese nei tufi del litorale di Nettuno indicano chiaramente la provenienza di questi materiali dai crateri subaerei del Lazio, ove si ritrovano anche in posto alcune delle rocce frammentarie contenute.

Se però non v'ha dubbio alcuno per ammettere che i prodotti disaggregati delle eruzioni laziali possano essere caduti nel prossimo mare, ed esservi stratificati nel fondo, non può ripetersi altrettanto per i frammenti di lave, di peperino, racchiusi nei tufi suddetti. Bisogna ritenere piuttosto che vennero trasportati dalle acque correnti.

Tutte le osservazioni sovraesposte confermano sempre più la conclusione che trassi sul fine della precedente memoria.

Roma, 11 ottobre 1882.

R. MELI.

---

### **Spiegazione delle Tavole.**

#### **TAVOLA I.**

Scanalature verticali, imitanti la struttura colonnare, nel tufo litoide della Sedia del Diavolo, in prossimità della via Nomentana, a tre chilometri da Roma.

La superficie scanalata trovasi a sinistra della grande sezione, praticata attraverso la collina, in prossimità della linea ferroviaria, e precisamente si osserva sull'imbocco, ora abbandonato, della cava di tufo.

#### **TAVOLA II.**

Struttura prismatica, molto imperfetta ed appena abbozzata nel tufo litoide delle cave della Sedia del Diavolo.

La fotografia venne ricavata da un taglio verticale esistente in una cava di tufo litoide, ora abbandonata, che trovasi presso al chilometro 7 della ferrovia Roma-Orte, a circa 40<sup>m</sup> dal binario.





Scanalature verticali nel tufo litoide,

(Cava della Sedia del Diavolo sulla via Nomentana presso Roma)







Struttura prismatica appena abbozzata nel tufo litoide.  
(Cava della Sedia del Diavolo sulla via Nomentana presso Roma)







Grande sezione nella cava della Sedia del Diavolo  
(sulla via Nomentana a 3 Km. da Roma)



TAVOLA III.

Grande taglio verticale eseguito attraverso la collina nella cava di tufo litoide della Sedia del Diavolo.

La sezione trovasi sulla sinistra della vallata dell'Aniene, rivolta verso la ferrovia ad una distanza di circa 75<sup>m</sup> da questa.

Nella sezione si scorgono le seguenti rocce:

1. Banco di tufo litoide, non stratificato, di color rosso-bruno, che spunta dal piano della cava, e giace sopra ghiaie di trasporto. Lo spessore totale del banco è di oltre m. 25.

Nella parte inferiore di questo banco vennero ritrovati gli ossami di elefante, e gli scheletri dei cervi.

È in questo tufo che si riscontrano le scanalature imitanti la struttura prismatica, riprodotte nelle due precedenti tavole.

La roccia è scavata per essere adoperata come materiale da costruzione.

Nella tavola è riprodotta solo una parte della potenza del tufo litoide.

2. Tufo giallastro-chiaro, omogeneo, leggero, con regolarissima e distinta stratificazione; si rompe secondo i piani di questa. Ha una potenza media non maggiore di m. 1.

3. Sabbie minute, debolmente cementate, con molta facilità disgregabili sotto la pressione delle dita. Contengono minerali vulcanici, lamine di mica, grani di leuciti farinose, piccoli detriti di augite misti a sabbie di trasporto.

In alcuni punti della sezione mancava questo strato per erosione operatavi, posteriormente al loro deposito, da acque correnti.

4. Ghiaie siliceo-calcarei con materiali vulcanici decomposti, pezzi di lave e di scorie alterate ed arrotondate pel trasporto. Potenza media m. 4.

La stratificazione irregolare indica con evidenza che queste ghiaie furono deposte da alluvioni.

In questi strati si rinvencono le ossa e i denti di vertebrati terrestri, ma logore per il trasporto, isolate, e quasi sempre frammentarie.

5. Marna terrosa di color bianco, leggermente tendente al giallastro con elementi vulcanici, friabile; racchiude molluschi fossili, terrestri e d'acqua dolce.

Nella parte superiore dello strato assume un colore più bruno e sembra un terriccio argilloso, friabile. Potenza totale m. 1,80.

I molluschi fossili si rinvencono nella parte inferiore di questo strato con una certa frequenza. Vi ho estratto, tra le altre specie, le seguenti:

*Planorbis albus* Müll.

» *umblicatus* Müll.

*Limnaea truncatula* Müll. (Buccinum).

*Pupilla muscorum* Müll. (Helix).

*Stenogyra decollata* Lin. (Helix).

*Helix pulchella* Müll.



Parecchie altre specie di *Helix* di mediocre grandezza. (*H.* cfr. *profuga* Schm., *H.* cfr. *hispida* Drap.), *Bithynia* e *Pisidium* in frammenti, ecc.

6. Strato di tufo biancastro, terroso, racchiudente pomici bianche di varia grandezza; potenza m. 1,90 in media.

7. Terra argillosa bruno-scura, dotata di poca coesione con detriti di minerali vulcanici; potenza media m. 0,40.

8. Strato d'argilla marnosa, bigio-giallastra racchiudente noduli di calcare; potenza m. 0,20.

9. Tufo biancastro, leggero, omogeneo, nettamente stratificato con piccole impronte di steli di vegetali; potenza m. 0,35.

10. Marne grigiastre con noduli frequenti di calcare; potenza m. 0,90.

11. Terra vegetale con avanzi di terre cotte e costruzioni romane; potenza, nel mezzo della sezione, m. 0,90.

(I saggi delle rocce della presente sezione vennero presi dal Sig. Dott. Giuseppe Leonardelli, il quale ne rilevò anche il loro ordine stratigrafico).

---

### III.

*I terreni della Val di Nievole fra Monsummano e Montecatini; nota dell'Ing. D. ZACCAGNA.*

(Continuazione e fine — Vedi *Bollettino* 1882, fascicolo N. 9 e 10).

Passate così in rassegna le svariate rocce che vengono ad affiorare in questa regione, credo utile raccoglierle nel quadro seguente, nel quale aggiungo l'ordinamento ad esse assegnato dai vari autori a confronto di quello che ho desunto dalle risultanze dei recenti dati paleontologici. Segno con una linea di separazione i bruschi passaggi litologici dall'una all'altra formazione, tra cui avviene una discontinuità di epoca e di stratificazione.

ETA' secondo i vari autori	ETA' secondo l'autore	ROCCHE CORRISPONDENTI e luoghi dove sono particolarmente sviluppate
Infralias (Cocchi)	Lias inferiore, parte inferiore.	Calcarea grigio massiccio a struttura criptocristallina con vene spatiche (Monsummano).
Cretaceo inferiore (Savi)	Lias inf. parte sup.	Calcarea selcifera ceroidale grigio e rossigno con letti argillosi grigi, verdastri, rossi. (Monsummano, Monte Panteraje e sperone di Macone)
Lias inferiore e medio (De-Stefani)	» medio e » sup. (in parte)	
	Lias superiore	Calcari schistosi marnosi grigi e rosso-bruni (M. Panteraje) — Calcarea grigio con selce nera (Monsummano, e M. Panteraje)
Creta media (De-Stefani)	Titoniano	Alternanze di straterelli diasprini rossi, violetti, verdastri con letti argillosi rossi, schisti allappanti e ftniti rosse. Schisti varicolori fogliettati ed aciculari, calcari biancastri e rossi manganeseiferi interposti.
	e	
	Neocomiano	Calcari fissili rossi, verdicci, grigi. Calcari compattissimi a strati ed a lastre biancastri, verdicci, rosei, rossi, violetti, grigi, talora con selce (Monsummano, e Monte Panteraje).
Cretaceo (Savi)	Cretaceo superiore	Schisti galestrini rossi, verdastri, cinerei e calcari marnosi associati. (Monsummano al Rio della Grotta, Rio Megliore, Poggetto - Montecatini al Rio Salsere, Righigiano, Vio, Nievole Alta, ecc.).
Lias superiore (De-Stefani)	Eocene inferiore	Calcarea nummulitico (Mulino della Giarda) - Calcari screziati, con intercalazioni di schisti rossi (Forra dei Sacchi, Bellintona, Forra Belvedere, ecc.).
Eocene (Savi)	Eocene (indistintamente)	Macigno, galestri ed alberese con tutte le loro varietà associati ed alternanti ripetutamente — Masse di spilite e brecciola serpentinosi inserite nei galestri (Monte Albano, Poggio di Serravalle, Montecatini, Montacolle, monti di Massa e di Uzzano, ecc.).
Creta superiore ed Eocene medio (De-Stefani)	Pliocene superiore	Ghiaie, sabbie ed argille turchine micacee (alla Pineta, Buggiano, il Torricchio, S. Lucia, ecc.).
Diluviale (Savi)	Post-pliocene	Travertino (Croce di Monsummano, Ponte di Serravalle, Montecatini).
Pliocene superiore (De-Stefani)		
Post-pliocene (De-Stefani)		

## II.

In ciò che precede abbiamo descritta la natura delle varie rocce appartenenti alle elevazioni montuose che formano l'insenatura della Val di Nievole, la loro distribuzione stratigrafica e la parte che ciascuna di esse ha nella sua orografica costituzione; quindi colla scorta dei fossili e coi criteri stratigrafici e litologici si è dedotta la loro classificazione nella serie cronologica dei terreni. L'insieme di tutti questi dati ci porge gli elementi essenziali per spingere le nostre investigazioni a rintracciare la storia orografica di questa interessante regione; nelle quali ricerche, e per brevità, e per l'arduità della materia, mi atterrò a quelle sole deduzioni che direttamente risultano o sono appoggiate dalle osservazioni locali.

Le elevazioni formate dalle rocce più antiche che abbiamo in questa regione, vale a dire il Monte delle Panteraje ed il Monsummano, chiuse nelle ultime propaggini dell'Appennino, se geograficamente vengono confuse e considerate come parte di esse, la loro forma dirupata e la peculiarità delle rocce che ci presentano, colpiscono anche l'osservatore di passaggio e le appalesano « un elemento straniero frammezzo alle diramazioni dell'Appennino, un fenomeno particolare al quale deve annettersi qualche gran fatto della storia della terra ». <sup>1</sup> Le vicende orografiche di queste più antiche formazioni devono infatti avere incominciato assai prima di quelle subite dai monti contigui, che appartengono all'epoca terziaria, e connettersi a quelle dei luoghi dove le formazioni consimili vengono a manifestarsi, come sono il vicino Monte Pisano, le Alpi Apuane e gli altri membri della cosiddetta *Catena metallifera*. Tutti gli autori difatti, parlando di questi lembi di rocce secondarie della Val di Nievole, hanno sempre ammessa la comunanza di origine col sistema dei sopraindicati gruppi montuosi, di cui non sarebbero che modesti ed appartati rappresentanti. I fatti di cui ora siamo in possesso vengono all'appoggio di questo concetto e dimostrano pienamente che se le forme geologiche indicano la comunanza di origine colla *Catena metallifera*, non furono diverse neppure le cause che ne produssero il primo sollevamento e quelle che in seguito ne modificarono reiteratamente il rilievo attraverso alle epoche geologiche.

Esaminiamo brevemente a parte ciascuna delle condizioni che dovrebbero concorrere a stabilire l'unità del sistema col gruppo Apuano,

---

<sup>1</sup> G. MENEGHINI — Nel *Manuale Clinico delle acque di Montecatini* del professore F. Fedeli.



che piglieremo a confronto perchè degli altri il più importante ed il meglio da me conosciuto; e vediamo in qual misura tali condizioni siano verificate nelle masse di cui ci occupiamo.

Quanto alla costituzione geologica dei terreni, quello che abbiamo detto circa l'età e la natura delle varie rocce, può bastare a dimostrare la perfetta corrispondenza di esse con quelle del gruppo maggiore della *Catena metallifera*. Soltanto per le rocce del lias superiore troviamo qualche differenza dalla forma solita con cui si mostrano nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano, alla Spezia, ecc. Ma tale differenza litologica è di nessun conto quando sia accertata, come nel caso nostro, la loro equivalenza cronologica; differenza che può dipendere dalla diversità delle condizioni di deposito e che la troviamo anche passando dal Monsummano al Monte Panteraje. Le altre rocce, specialmente quelle soprastanti al lias superiore, sono perfettamente identiche a quelle che in vari luoghi delle Alpi Apuane occupano lo stesso orizzonte, e, come dissi, trovano perfetto riscontro specialmente nel Carrarese e nei monti della Spezia.

Veniamo alle fasi del sollevamento, che in questa materia costituiscono uno dei criteri più importanti. Nella serie degli antichi terreni della *Catena metallifera*, prescindendo dai sollevamenti più antichi finora non bene accertati e che ad ogni modo non potrebbero interessare le rocce che noi consideriamo, è constatata unanimemente dagli autori una grande discordanza di epoca e di stratificazione a partire dalle rocce del lias superiore; al qual tempo sembra anzi riferibile il sollevamento generale e la comparsa dei vari membri della *Catena metallifera*. La roccia più antica che abbiamo nei lembi che consideriamo giungendo al lias inferiore, le tracce di questo sollevamento devono pure riscontrarsi in questi monti della Val di Nievole. Noi abbiamo già constatato il brusco passaggio che esiste tanto al Monsummano che alle Panteraje tra i calcari del lias superiore ed i diaspriti tonianiani, per la mancanza delle zone rispondenti a questo intervallo di tempo. Oltre però alla discordanza di tempo, la quale potrebbe attribuirsi a difetto di sedimento, esiste una vera discordanza di stratificazione risultante dal fatto, che i diaspri, malgrado l'erosione evidente dei calcari sottostanti, formano una cintura continua, riposando indifferentemente sui vari piani liassici, tanto al Monsummano che alle Panteraje. Al Monsummano poi, sotto la cava Martini, si ha una prova assai chiara di questa discordanza. Ivi il calcare rossigno presenta gli strati interrotti e sporgenti, contro ai quali i diaspri vengono bruscamente ad appoggiarsi riempiendo dei loro strati una sinuosità pro-

fonda ed irregolare che i calcari presentano, sì che sembrerebbero penetrar dentro alla massa di questi, senza che pertanto gli strati diaspriui mostrino di essere stati menomamente disturbati dalla loro posizione del primitivo deposito, relativamente ai calcari.

È quindi evidente che anche qui come negli altri membri della *Catena metallifera* ebbe luogo la emersione e conseguente denudazione dei terreni liassici prima che i diaspri titoniani si depositassero; cioè nel lasso di tempo che rappresenta il periodo oolitico, il quale quasi generalmente corrisponde ad una grande lacuna nella serie dei terreni della *Catena metallifera*.

Un altro distacco di tempo, egualmente segnato da un periodo di emersione, fu indicato fra gli strati neocomiani che succedono ai diaspri ed il piano superiore della creta. A convincersi che quegli strati furono scoperti e denudati prima della sedimentazione di questi, basta ricordare la variabilità dei rapporti di giacimento fra le rocce del cretaceo superiore e le inferiori, tanto al Monsummano che alle Panteraje. La discontinuità di quelle rocce è accertata anche dalla differenza sensibile che si osserva tra la direzione dei loro strati. Mentre i diaspri hanno la direzione delle sottostanti rocce del lias, gli schisti cretacei partecipano invece a quella degli strati eocenici, che è volta alquanto più ad Ovest, coi quali sono perfettamente concordati.

Anche questi fatti trovano esatto riscontro in ciò che avviene per le Alpi Apuane. Potrei qui citare molti esempi di successione trasgressiva fra le rocce corrispondenti, raccolti in vari punti di quel gruppo montuoso a sostegno di tale asserzione, se essa non fosse già stata dimostrata diffusamente dal collega Lotti. <sup>1</sup> Risulta infatti dagli studi e dai rilevamenti di dettaglio eseguiti da me e dal Lotti in quella regione, che le rocce eoceniche e gli schisti rossi della creta superiore riposano ad un tempo con palese discordanza sulle rocce neocomiane e su tutte le sottostanti; talchè deve riconoscersi in questo intervallo un altro periodo di emersione, denudazione e successivo abbassamento, che ci rende conto della mancanza dei terreni intermedi e dei rapporti di posizione fra le rocce cretacee antiche e quelle superiori ed eoceniche.

Altro punto di contatto importante a considerarsi per stabilire la unità del sistema si è la identità di orientazione degli strati antichi della Val di Nievole con quelli dei luoghi presi a confronto. Abbiamo già descritta la forma conoidale così caratteristica del Monsummano, la quale

---

<sup>1</sup> B. LOTTI — L. c.

colpisce anche a distanza a causa specialmente della notevole elevazione, paragonata alla estensione del monte. Gli assi di questo ellissoide sono diffatti molto brevi, e quel che è più notevole, non sono fra loro molto diversi in lunghezza; laonde piuttostochè di una piega anticlinale il monte ha la forma di una vera cupola. Difatti, tenendosi nei limiti della massa ellissoidale formata dalle rocce liassiche e diasprine e non considerando i calcari del cretaceo superiore, che hanno più stretti rapporti di stratificazione colle rocce eoceniche, la maggior lunghezza dell'ellissoide non giunge ai tre chilometri, considerata al livello del mare e deducendola da accurate misure stratigrafiche, mentre l'ampiezza dell'anticlinale, misurata nelle stesse condizioni, è poco meno di un chilometro e mezzo; cioè, l'asse maggiore dell'ellissoide è appena il doppio dell'asse trasversale. L'altezza del monte sul livello del mare è di 340 metri; ma a formarsi una giusta idea della forma e della curvatura dell'ellissoide devesi por mente che nel punto culminante mancano gli strati diasprini, i quali, se pur vi esistevano, com'è assai probabile, rappresentano uno spessore di almeno 100 metri, epper ciò l'altezza complessiva da paragonarsi alle altre dimensioni sopraindicate è di 440 metri almeno. Queste tre coordinate lasciano intravedere la forte piegatura subita dagli strati rocciosi che compongono il monte e quindi in certa misura anche la intensità delle forze che agirono sopra di esso. Conseguenza diretta della forte curvatura è la variabilità continua della direzione degli strati; tuttavia nella parte mediana longitudinale, quella che forma il vero anticlinale, può distinguersi una zona che ha una direzione pressappoco costante, restando fra il N 10° O ed il N 15° O, e questa può assumersi come direzione dell'asse maggiore della piega ellissoidale. Alle Panteraje, l'ellissoide ha curvatura molto più depressa che non al Monsummano e non comparisce così distinto e scoperto in tutta la sua estensione essendo in parte celato a Nord dalle formazioni cretacee ed eoceniche che lo sormontano. Le inclinazioni dimostrano però chiaramente trattarsi d'una cupola ellissoidale alquanto più piccola del Monsummano e poco allungata a somiglianza di quella. Nel senso della maggior lunghezza, la direzione che si mantiene più costante negli strati è fra il N 15° O e N 25° O, che è assai prossima a quella che abbiamo trovata pel Monsummano. È poi a notarsi che le due cupole ellissoidali non cadono l'una sul prolungamento dell'altra, cioè non fanno parte della stessa piega; poichè i loro assi prolungati, mentre sono fra loro sensibilmente paralleli, passano a circa 3 chilometri di distanza l'uno dall'altro. La direzione dei due assi corrisponde sensibilmente all'orientamento N-NO, che è quello comune in generale alle pieghe priu -



cipali Apuane; epperciò anche per questo riguardo i nostri ellissoidi sono coordinati a quel gruppo montuoso.

In conclusione si può dunque affermare che la storia delle rocce secondarie dalla Val di Nievole non fu diversa da quella dei monti Apuani, poichè tali rocce furono depositate nel medesimo mare, subirono sollevamenti eguali e simultanei, e conservarono insomma i più stretti rapporti attraverso tutti i fenomeni posteriori alla loro deposizione.

Le rocce del cretaceo superiore e le eoceniche, alle quali non abbiamo estese le considerazioni precedenti, poichè le più antiche serbarono nel loro orientamento una certa indipendenza dalle terziarie, si collegano invece al sistema di sollevamento dell'Appennino. Anche laddove esse vengono ad addossarsi alle rocce antiche, la direzione delle rocce terziarie, è alquanto diversa dalle sottostanti e costantemente rivolta pressapoco a N-O. e S-E.; mentre quella delle antiche sarebbe piuttosto a N-NO. S-SE.

Considerate nel loro insieme, queste rocce terziarie dalla pianura rimontando verso l'Appennino pistoiese, formano una serie di anticlinali e di sinclinali che aumentano in elevazione a misura che ci accostiamo alla giogaia di esso. Uno di questi anticlinali forma il Monte di Uzzano tra la valle della Pescia ed il torrente Borra; un altro corrisponde all'insieme formato dal poggio delle Forelle. Montacolle e Coccamo soprastanti al Monte Panteraie, ed è separato dal precedente da un sinclinale che cade appunto nella depressione in cui scorre il torrente Borra. Così pure il Monte Albano è formato da un ampio anticlinale che trova la continuazione nel poggio di Serravalle e di Casore: ed a questi anticlinali altri ne succedono al dilà della pianura pistoiese verso lo spartiacque dell'Appennino, sempre maggiormente elevati.

Esaminata però più d'avvicino la tettonica di questi contrafforti terziari non è così semplice come a grandi tratti l'abbiamo tracciata; chè il sistema delle pieghe si complica con sinclinali secondarie e trasversali nei quali le pieghe vengono ad incontrarsi in modo da costituire piuttosto una serie di protuberanze ellissoidali posta l'una in prossimità dell'altra. Tali pieghe ellissoidali delle rocce terziarie sono poi particolarmente brevi e frequenti nel tratto compreso tra i due lembi di rocce antiche del Monsummano e del Monte Panteraie: e forse la prossimità di questi nuclei preesistenti non è rimasta estranea a tale maniera anormale di conformarsi delle pieghe nelle rocce terziarie di questo luogo.

Anche scomposte in tali elementi le pieghe terziarie non cessano però

di avere la solita direzione N-O. S-E. delle pieghe maggiori, tranne laddove esse vengono ad incontrarsi mutuamente per conformarsi in guisa di ellissoidi. Nelle elevazioni che consideriamo, il massimo di irregolarità di struttura si osserva attorno al poggio di Montecatini, dove le rocce eoceniche seguono in tutto le ondulazioni presentate dagli schisti del cretaceo superiore, che, come dissi, formano una cupola a parte, la quale ha il suo culmine a Vio sotto al paese di Montecatini ed interessa i poggi di Montacolte, Montecatini e della Guardia, posti a destra del corso della Nievole, ed anche un poco, rimontandola, quelli sulla sinistra. Essa si complica di varie ondulazioni e declinando a Sud verso la Nievole si sdoppia in due anticlinali minori, di cui uno corrisponde alla valletta del Salsero, l'altro a quella del Righigiano (vedi sez. 2.) Tra essi è il poggio di Montecatini i cui strati di macigno risultano in conseguenza piegati in sinclinale. Anche il poggio della Guardia adiacente rimane imbasato sopra un'altra concavità lasciata da due pieghe laterali della cupola cretacea, che s'intersecano con pieghe trasversali tra il Righigiano ed il corso della Nievole (sez. 1, 2 e 6). Nelle altre elevazioni vicine tali complicazioni di struttura non hanno luogo, od almeno non avvengono in modo da alterare notevolmente la loro forma di pieghe anticlinali. Anche in queste pieghe, malgrado lo sviluppo più considerevole in lunghezza, resta però sempre la tendenza alla forma ellissoidale, come avviene pel Monte Albano, nel quale il Monte Belvedere rappresenta il punto centrale e culminante della cupola allungata a cui dà luogo quell'anticlinale.

Oltre a questi fatti, altri egualmente degni di nota si presentano nello studio della tettonica di queste propaggini dell'Appennino. Nella misura della inclinazione degli strati terziari, estesa anche oltre la regione da noi considerata, si riscontra costantemente che in tutti gli anticlinali gli strati pendenti verso Sud sono in generale più fortemente inclinati che non quelli aventi l'inclinazione opposta. Così nel Monte di Uzzano, in tutto il versante meridionale si hanno le forti inclinazioni comprese tra 40 e 70° S-O.; anzi tra la Costa e Stignano gli strati tendono a rovesciarsi, mentre dall'altra parte di questo anticlinale, cioè verso il torrente Borra, l'inclinazione oscilla tra i 30° ed i 35°. Le stesse cose si osservano fra gli anticlinali che corrispondono alle depressioni del Rio Salsero, del Righigiano e della Nievole (vedi sez. 2.). Nel Monte Albano, forse a causa della massa calcarea che sta inserita nei galestri, la quale deve aver opposta la sua rigidità ad un maggior incurvamento, tale differenza di inclinazione non è così spiccata; ma pertanto anche qui le ondulazioni secondarie che si osservano in questo

anticlinale obbediscono a questa legge, ed il suo versante Nord va abbassandosi sul piano pistoiese assai più dolcemente che non il versante Sud verso la Nievole. (Sez. 4 e 5.)

Questi fatti sono in perfetto accordo del resto a quanto accade generalmente per l'intera giogaia dell'Appennino ed anche per le stesse Alpi Apuane nelle loro formazioni più esterne; e rispondono alle risultanze degli studi del Suess, il quale ne deduceva come conseguenza che la forza laterale che produsse il sollevamento di questo sistema fosse pervenuta dal lato di mezzogiorno.

Dalle fatte considerazioni risulta implicitamente che chi volesse, riepilogando, riandare le vicende che durante il sollevamento di questa regione subirono i vari terreni che la compongono, dovrebbe immaginare dapprima i due ellissoidi del Monsummano e di Montecatini come due lievi ondulazioni, le quali alla fine dell'epoca liassica emersero dal mare insieme alle Alpi Apuane ed agli altri membri della *Catena metallifera*, in causa delle pressioni che dettero a tutti i membri del sistema il loro primo rilievo ed un orientamento comune. Nei lembi antichi della Val di Nievole, così limitati, mancano però i dati sufficienti per fare delle ipotesi sulla intensità e direzione della forza che venne a sollevarli. Ma tale spinta dovendo esser comune a quella che produsse l'emersione delle Apuane, si può da queste aver norma e dedurne, che, per questi lembi lontani dai centri maggiori di sollevamento, essa non fosse molto intensa a giudicarne della ristrettezza del terreno emerso, avendo la spinta portata la sua massima energia verso la regione Apuana, il Monte Pisano e gli altri membri dello stesso sistema; e quanto alla direzione, questo primo sollevamento derivasse da una forza proveniente da settentrione, come parrebbe doversi inferire dall'esame dei profili trasversali di quel gruppo montuoso già pubblicati da me e dal Lotti<sup>1</sup>, nei quali per le rocce più centrali si osserva per lo più la tendenza a rovesciarsi verso settentrione.

Lasciando queste supposizioni troppo vaghe e che troppo lungi ci conducono dal nostro assunto, ciò che può dedursi con maggior certezza anche attenendosi alle sole osservazioni locali si è che i lembi

---

<sup>1</sup> B. LOTTI e D. ZACCAGNA — *Sezioni geologiche nella regione centrale delle Alpi Apuane*. Boll. geol. 1881, pag. 5. — B. LOTTI. - *La doppia piega d'Arni*, ecc. B. g. pag. 419. — D. ZACCAGNA. - *Una escursione* ecc. B. g. pag. 476. — B. LOTTI - *Sulla separazione degli schisti triassici*, ecc. Boll. geol. 1882, pag. 82.



da noi considerati hanno pure partecipato alla grande lacuna corrispondente all'epoca post-liassica, che è comune a tutti i membri della *Catena metallifera* e dimostra il subentrare alla profondità dei mari l'innalzamento di isole e della terraferma; perocchè la erosione degli strati liassici è manifestamente segnata dai fatti stratigrafici di cui già abbiamo fatto cenno a suo luogo. Questi lembi pertanto, dopo esser rimasti lungamente esposti alle distruzioni atmosferiche ed alle devastazioni del mare, tornarono poco a poco ad immergersi totalmente o quasi, per ricevere le sedimentazioni dell'epoca titoniana e della creta inferiore, che vediamo appoggiarsi con discordanza di epoca e di stratificazione sugli strati liassici.

Dopo il neocomiano una nuova lacuna si manifesta fra questo terreno e gli strati della creta superiore. Può darsi che varie zone rispondenti a questo intervallo non siansi in realtà depositate per difetto di materiali; ma ho per più probabile cosa che ciò dipenda da nuove oscillazioni del suolo che portarono allo scoperto i depositi neocomiani prima che i superiori si depositassero. I molti fatti raccolti nelle Alpi Apuane dimostrano all'evidenza la ammissibilità di questo nuovo periodo di emersione, ed anche nei piccoli lembi che consideriamo noi ne ritroviamo le tracce nei rapporti di sovrapposizione e nelle frequenti ondulazioni e ripiegamenti degli strati liassici e diasprini cui non parteciparono le rocce superiori.

Tali contorsioni si osservano specialmente nel Monsummano; nel Monte Panteraie gli strati hanno quasi dappertutto curvatura poco sentita e regolare, ma sono invece fortissime nei calcari del vicino sperone di Macone. Questa differenza di comportarsi sotto l'azione delle pressioni in masse adiacenti ed identicamente costituite può attribuirsi alla indipendenza di esse, per la già avvertita faglia del Rio di Castagna Regola che le separa. Può essere che a causa di questa faglia, allorquando avvenivano i movimenti che ricondussero il suolo fuori delle acque dopo il neocomiano, nel mentre in una delle masse, compressa dalla spinta che fu causa del nuovo sollevamento, si deformavano gli strati, nell'altra la pressione si traducesse in un semplice movimento di scorrimento rispetto alla prima.

In questo concetto però si rende necessario lo ammettere che la faglia abbia avuto origine anteriore, o per lo meno siasi prodotta all'atto stesso di questo sollevamento posteriore al neocomiano. Che essa abbia esistito prima della deposizione degli schisti del cretaceo superiore, parmi accertato dal trovare lo scoglio che forma lo sperone di Macone disgiunto dalla cupola delle Panteraie, completamente attor-

niato dagli schisti rossi anche e specialmente laddove esso presenta le testate degli strati calcari; poichè la deposizione di essi dev'essere avvenuta riempiendo dapprima la depressione tra lo sperone calcareo ed il fianco Est delle Panteraie, dove sono gli schisti a *P. Bronni* (sez. 1.), poi passando a ricoprire le due masse calcari, rilegandole con nuovi strati, la continuità dei quali esclude ogni dubbio di scorrimento posteriore alla loro deposizione.

Non si potrebbe egualmente asserire che la faglia abbia già esistito prima della deposizione dei diaspri, poichè sebbene sul lato orientale dello sperone, dove dovrebbero trovarsi, non se ne abbia traccia, pure può darsi che essi vi siano in realtà stati deposti e quindi spogliati assieme ad una parte degli strati a *P. Bronni*, che pure vi fanno difetto e sono invece si sviluppati nel fianco Est delle Panteraie; e con essi dovevano raccordarsi quelli di Macone prima che avvenisse la rottura.

Comunque sia, è certo che essa avvenne prima del depositarsi degli schisti cretacei poggianti direttamente sugli strati calcari liassici di Macone; i quali quantunque siano i più antichi che si rinvergano a Montecatini, prolungandoli andrebbero a sovrapporsi a quelli delle Panteraie.

Dopo il neocomiano tornando ad abbassarsi colla regione circostante per ricevere altri strati, lo sperone in discorso doveva risaltare tuttavia a guisa di scoglio nel fondo del mare che depose gli schisti cretacei e le rocce terziarie e formare colle due ondulazioni del contiguo Monte Panteraie e del Monsummano come i nuclei attorno a cui si deposero quegli schisti marnosi e le rocce della serie eocenica. È anzi verosimile che in corrispondenza di questi lembi antichi il mare di quel periodo geologico fosse considerevolmente profondo, poichè la natura calcareo-argillosa e la potenza dei depositi che rivestono questi lembi di rocce più antiche hanno carattere pelagico. Altrove, specialmente più ad Ovest, si hanno estese masse arenacee, che indicherebbero invece un mare non lontano dalla terra emersa.

Le molte e forti oscillazioni del suolo e quindi i cambiamenti continui nelle condizioni di profondità cui andò soggetto il fondo marino in quest'epoca di generale sollevamento del sistema appenninico, ci spiegherebbero poscia la frequenza delle variazioni litologiche che nella serie eocenica abbiamo riscontrato anche nella breve estensione da noi considerata. E forse a questi stessi movimenti accompagnati da fenomeni idroplutonici è dovuta la apparizione delle piccole masse serpentine che per concentrazione si rinvergono in forma globosa in seno ai galestri; ma ogni supposizione al riguardo è troppo incerta, poichè

l'origine vera di queste rocce rimane ancora completamente nel campo delle ipotesi.

Pertanto i movimenti intervenuti in questo periodo terziario ebbero per finale conseguenza il grandioso sollevamento del sistema appenninico e la sopraelevazione dei lembi antichi, che in tali movimenti naturalmente li accompagnavano. Se quindi i nostri lembi secondari della Val di Nievole colle inflessioni subite in epoca più antica già possedevano la loro individualità, è però evidente che non acquistarono un forte rilievo che dopo l'eocene, quando in virtù dei nuovi impulsi essi continuarono a sollevarsi in un con tutta la regione circostante. L'asse di questo nuovo sollevamento non doveva coincidere con quello dell'antico, che già aveva impartito a tutte le rocce secondarie un orientamento suo particolare, diverso da quello del sistema terziario, come ce lo dimostrano le misure stratigrafiche sulle rocce dell'una e dell'altra epoca.

Riferendoci al Monsummano, mentre colla nuova spinta venne da una parte ad accentuarsi la già subita inflessione, dall'altra l'obliquità della nuova forza rispetto alla direzione della primitiva ellissoide non poteva non trovare ostacolo al libero espandimento della piega nel senso longitudinale. Alla risultante finale di questa azione complessa sarebbe quindi dovuta la forma ellissoidale così rilevata e caratteristica di questo monte; poichè nei movimenti ulteriormente impressi a questo ellissoide dovette aumentarsi di poco o punto la primitiva lunghezza, ed il cambiamento si portò principalmente sulla curvatura del monte che ne risultò fortemente accentuata.

Che poi il maggior rilievo del Monsummano sia avvenuto dopo l'eocene, ne abbiamo le prove più chiare nel trovare le rocce di quest'epoca portate ad un livello tanto elevato sul lato orientale di questo monte, laddove esso si congiunge al Monte Albano. Sul fianco meridionale, non sembra che esse venissero sollevate in modo equipollente, poichè arrivano appena all'altezza della Grotta sul poggio Segalare. Se ne dedurrebbe che per il Monsummano il sollevamento avvenuto in quest'epoca debba essere stato in gran parte una lenta rotazione a cerniera attorno al suo piede meridionale, dappoichè gli strati eocenici che furono portati quasi sul culmine dalla parte orientale, sull'opposto fianco invece rimasero alle falde di esso. Potrebbe obbiettarsi che su questo lato una denudazione posteriore più attiva possa aver spogliato il monte dal mantello delle rocce terziarie; ma per quanto attiva la denudazione sia stata, altre ragioni ne confermano che dev'esser questo lato occidentale quello che si presentò alla denu-



dazione sin dal primo apparire dell'ellissoide dopo l'epoca liassica, per cui questo fianco doveva rappresentare la parte più emergente di esso ellissoide anteriormente alla deposizione delle rocce eoceniche. Basterà perciò ricordare che su questa pendice i diaspri titoniani poggiano sugli strati più profondi del nucleo liassico. Li vediamo sul calcare grigio inferiore a fianco della Grotta e sul rosso e grigio con selce tanto da una parte che dall'altra di questo punto, cioè al Rio della Grotta e presso Monsummano basso, mentre in tutto il fianco N. e N-E stanno sul calcare a selce nera, che è il più alto della serie. Lo stesso può dirsi degli schisti cretacei, i quali sul fianco S. e S-O poggiano indifferentemente sopra qualunque delle rocce inferiori, a differenza di quanto accade sul lato opposto, dove rivestono costantemente i diaspri; cosicchè in ogni punto del lato occidentale la serie delle rocce antiche del Monsummano riesce incompleta per la mancanza dell'una o dell'altra di esse. Su tutta la pendice opposta è invece completa, e la discordanza non vi si avvertirebbe se non fosse rivelata da quanto si osserva sul lato occidentale. Altra circostanza che può aver qualche valore in questa argomentazione è quella della grande esiguità di tutti i depositi posteriori ai liassici che si stendono sul fianco occidentale, a differenza del fianco opposto, dove sono sviluppatissimi: la quale starebbe ad indicare una corrispondente differenza nelle condizioni batimetriche dei mari in cui si deposero quelle formazioni nelle due regioni del monte poste a confronto; poichè la maggior quantità dei sedimenti doveva verosimilmente portarsi nella parte più profonda, cioè verso l'attuale Monte Albano, mentre a ridosso del nucleo liassico, già stato eroso ma tuttavia rilevato sul fondo marino, si arrestarono in quantità molto minore.

Tutti questi fatti, che sono tra loro in relazione manifesta, troverebbero una spiegazione adeguata ammettendo che il fianco ora occidentale del Monsummano abbia in quell'epoca rappresentato appunto la parte culminante del primitivo ellissoide liassico. Conseguentemente se tale punto prominente noi lo troviamo ora sopra un lato dell'odierno crinale del monte, esso ha dovuto necessariamente rotare su questo e subire un innalzamento maggiore sul lato opposto per portarsi nella posizione da esso attualmente occupata.

Adunque da antica data è incominciata la spogliazione del fianco occidentale del monte, se veramente, come sembra, su questo lato e per le circostanze che ora abbiamo accennate si concentrarono le denudazioni di tutte le epoche geologiche in cui l'ellissoide venne a mostrarsi allo scoperto; laonde non deve recar meraviglia la profonda erosione che si osserva su quest'aspra e dirupata pendice ed il suo aspetto quasi

di rovina, il quale grandemente contrasta colle forme spiccate sì, ma generalmente rotondegianti di tutto il restante della superficie della montagna, dove la erosione non avrebbe iniziata la sua azione distruggitrice che dopo l'epoca terziaria.

La spinta che produsse il sollevamento terziario ha adunque agito in due modi sulla massa del Monsummano; vale a dire, col generale rialzamento e coll'incurvamento a cerniera attorno al suo piede occidentale. Questo movimento complesso, che taluno potrà forse interpretare anche altrimenti, va attribuito, secondo me, alla sola pressione orizzontale, che, in accordo delle idee del Suess e di quanto già abbiamo concluso nelle considerazioni sui ripiegamenti terziari, provenne dal mezzogiorno. Al suo manifestarsi questa pressione ha dovuto trovare un ostacolo nella massa già prominente del monte; ma non potendo esso rimaner rigido in modo assoluto, nel ricevere la spinta seguì in parte il movimento orizzontale che gli veniva impresso, pigiandosi verso oriente contro gli strati terziari, che si stendevano quasi orizzontali tutto all'intorno del monte. Intanto questi strati, colla resistenza che naturalmente dovettero opporre ad un tal movimento da una parte, e la massa del Monsummano dall'altra, mutuamente spingendosi, finirono col sollevarsi; essendo in tal caso la direzione verticale quella della minor resistenza, come la sola che permetteva libero sfogo alle masse. La composizione dei due movimenti, l'orizzontale ed il verticale, che noi abbiamo partitamente considerati, ma che in realtà dovettero esser simultanei, dette luogo probabilmente al movimento di rotazione, che fu causa del sollevamento dissimetrico del monte, rialzandolo maggiormente sul fianco orientale: il quale per la nuova posizione assunta divenne l'odierno crinale del Monsummano.

Frattanto gli strati terziari del lato orientale, sospinti dalla massa del monte nel modo indicato, a loro volta s'incurvarono, formando il sinclinale esistente fra il Monsummano ed il Monte Albano (Sez. 3, 4 e 5), nel quale scorre da un lato il Rio Mègliore ed il Rio della Grotta dall'altro. Vedemmo anzi come nel colle del Fangaccio, che separa le due vallecole, laddove è la giunzione col Monte Albano, la pressione abbia contorto e rovesciato parzialmente gli strati galestrini. Ma tale roveciamento, come già notammo, è di poca conseguenza, non estendendosi oltre a questo luogo; fatto naturale del resto per rocce schistose compresse fra le due masse calcari del Monsummano e del Monte Albano, che serrandosi l'una contro l'altra, forzarono i galestri ad incurvarsi e ritorcersi su se stessi per eccessivo ripiegamento, fino ad apparire invertiti in un cogli strati vicini delle rocce più antiche.

Questa superficiale inversione avvenuta principalmente negli strati eocenici, dette al De-Stefani l'idea d'un rovesciamento dell'intera cupola contro al Monte Albano, cosa che in realtà non si riscontra sul luogo. Se così fosse, bisognerebbe attribuirlo ad una pressione post-eocenica derivante da terra, per la quale il citato autore sembra propendere <sup>1</sup>; ma ciò è troppo inverosimile, almeno applicando le teorie del Suess ai numerosi ed importanti esempi di rovesciamento verso il mare che si manifestano nell'Appennino ed anche nelle Alpi Apuane, specialmente nelle rocce terziarie. È ben vero che il rovesciamento ad E. del Monsummano come fu supposto dal De-Stefani non sarebbe dissimile dalle molte inversioni che hanno luogo nelle pieghe centrali delle Alpi Apuane, per le quali se avesse a farsi qualche deduzione, si potrebbe intravedere l'azione di una forza proveniente da settentrione. Quindi, anche astrazione fatta dalla direzione di questa forza, sembrerebbe doversi riconoscere la stessa causa per il ribaltamento del Monsummano, e trovare, almeno teoricamente parlando, giustificato il modo di vedere del De-Stefani. Ma per le Apuane, la forza di cui parliamo è quella riferibile al primo sollevamento di esse, gli effetti del quale furono poi in parte modificati da quello terziario e forse proveniente da tutt'altra parte, cioè verso il mare; in forza del quale molti degli strati più esterni, e principalmente i terziari, divennero maggiormente inclinati nel versante tirreno che in quello del Serchio, con tendenza a rovesciarsi ad occidente; vale a dire contrariamente a quanto accade con maggior frequenza nella regione centrale delle Apuane. Ora i fatti fin qui analizzati ci dimostrano che il leggero ribaltamento degli strati ad E. del Monsummano non può attribuirsi che al sollevamento terziario e non a quello a cui sarebbe dovuta l'emersione della *Catena metallifera*. Quindi non è possibile accordare quegli effetti dell'antico sollevamento apuano coll'inversione degli strati del Monsummano, come il De-Stefani sembra ammettere <sup>2</sup>, poichè non possono coincidere nè pel tempo, nè forse per la direzione della spinta, e quindi non possono ascriversi ad una stessa causa comune.

Coi sollevamenti avvenuti poco dopo l'epoca eocenica le forme orografiche dell'Appennino, e con esso le alture circostanti alla Val di Nie-

---

<sup>1</sup> DE-STEFANI — *I dintorni di Monsummano, ecc.*, pag. 49 e *Geologia del Monte Pisano*, pag. 163.

<sup>2</sup> DE-STEFANI — *Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono l'Appennino settentrionale*, pag. 5 e 6. Pisa 1881.



vole, dovevano essere già quasi totalmente delineate col formarsi e sorgere dei ripiegamenti che vi abbiano riscontrati, e quindi in gran parte esposte alle circostanze distruggitrici esteriori. Dappoi questo sollevamento fu lentamente continuato fino a che tali elevazioni montuose furono ridotte pressapoco alle condizioni nelle quali oggidì si presentano.

Se tale sollevamento post-eocenico avvenisse in modo pressappoco continuo e progressivo, o se pure si debbano distinguere in questo movimento dei periodi di intermittenza o di oscillazione, non è cosa facile a decidere; poichè mancano oggidì i criteri sicuri per tale deduzione, quali sarebbero i residui dei depositi rispondenti all'intervallo di tempo abbastanza notevole fra l'eocene ed il pliocene superiore, che difettano in questa regione. Solo i terrazzamenti che si osservano frequenti, scalati a varie altezze in tutte le colline eoceniche dei dintorni, porgerebbero indizio dell'avanzarsi progressivo del sollevamento con intervalli di oscillazioni o di relativo riposo; ma poichè varie possono essere le cause che dettero origine alla formazione di questi dorsì pianeggianti, fra cui la diversa resistenza delle rocce alla erosione, una tale argomentazione riesce troppo incerta per appoggiarvi delle deduzioni sicure.

Si può affermare per altro che la massima emersione sia stata quella avvenuta al terminare dell'epoca eocenica, sebbene abbia continuato dopo il miocene e dopo il pliocene; talchè la zona montuosa della regione fosse già assai estesa e poco men di oggidì durante l'epoca miocenica e molto più nella pliocenica.

Il trovare difatti in questo bacino della Nievole i sedimenti pliocenici addossati attorno alle pendici attuali dei colli, non molto elevati dal loro piede, vuol dire che quei colli già erano emersi pressappoco fino a quell'altezza dal mare pliocenico; per cui le elevazioni montuose che attorniano la valle dovevano formare in quell'epoca un gruppo di colli molto simile all'odierno e per l'elevazione e per la forma. L'elevazione non poteva differire gran fatto dall'attuale se si rifletta che da una parte per il sollevamento post-pliocenico quei colli hanno subito un lieve rialzamento, mentre d'altra parte l'erosione ha agito fino ad oggi coll'opera sua demolitrice in contrario senso per mantenere pressappoco invariata la loro altezza.

Se poi ci riportiamo al mare pliocenico, esso doveva quivi chiudersi in un golfo, compreso tra le alture della Val di Nievole ed il Monte Pisano. Da esse e dalle altre circonvicine scendevano direttamente sul mare i sedimenti che dovevano riempire questo golfo, il quale aveva estensione e figura ben poco diverse dall'attuale contorno dei colli che

fanno cerchia alla Val di Nievole, poichè esso ha lasciati i suoi sedimenti alle falde di tutti quei colli. Anche l'idrografia non doveva esser molto dissimile dall'attuale, dappoichè i sedimenti pliocenici ora sollevati, dove furono risparmiati dall'erosione e dai torrenti, si vedono circondare le odierne pendici seguendo tutte le insenature delle valli anche oggidì esistenti, le quali dovevano perciò già essersi formate, almeno in gran parte, nel tempo che si effettuavano tali depositi; laonde queste varie ragioni ci lasciano supporre che anche la forma delle elevazioni non dovesse differire gran fatto da quella che hanno oggidì.

Dopo il pliocene, continuando il sollevamento della regione, vennero ad emergere i sedimenti rispondenti a quest'epoca geologica, che noi vediamo stendersi ai piedi dei colli eocenici ed anche dei più antichi. Per l'alta Val di Nievole il sollevamento post-pliocenico sembra essere avvenuto pressappoco in egual misura e non molto intenso, almeno giudicandone dal basso livello che serba attualmente sotto Montevettolini, alla Pineta ed ai Bagni; ma esso dev'essere stato più forte verso Buggiano, al Torricchio ed a S. Lucia, dove giunge a più considerevole altezza e gli strati ne sono molti inclinati, ed ancora maggiore andando al di là della Pescia verso Montecarlo dove i depositi pliocenici formano un' isola notevolmente elevata ed estesa.

Intanto in forza di questo sollevamento post-pliocenico il mare si ritirò man mano dall'antico golfo compreso fra il Monte Albano ed il Monte Pisano: mentre le alluvioni post-plioceniche e le più recenti fluviali e lacustri vennero in aiuto alla forza sollevatrice per ricolmare le bassure della Valle di Nievole e di Bientina, ed allontanare viemaggiormente verso occidente il mare da questa regione.

All'epoca post-pliocenica il Savi <sup>1</sup> farebbe corrispondere quell'improvviso cataclisma, che, secondo le vedute di quell'illustre geologo, avrebbe determinato lo sprofondamento delle pendici tirrene dell'Appennino e di gran parte del Monte Pisano e di altri membri della *Catena metallifera*; idea dalla quale non sembrava dissentire il Cocchi <sup>2</sup>, poichè considerava il Monsummano come una dipendenza del Monte Pisano, da cui nell'epoca post-pliocenica fosse stato disgiunto per lo sprofondamento della parte occidentale del monte. Ma niun fatto che renda necessaria l'invocazione di questa teoria o possa accennare ad un tal

---

<sup>1</sup> P. SAVI — *Dei movimenti avvenuti dopo la deposizione del terreno pliocenico nel suolo della Toscana* — (Nuovo Cimento, Pisa, 1873).

<sup>2</sup> I. COCCHI — *L'uomo fossile nell'Italia Centrale* (Soc. It. di Scienze nat. T. II, N. 7 — Milano 1867).

cataclisma mi parve riscontrare nella regione da me studiata; chè anzi, come osserva giustamente il De-Stefani <sup>1</sup>, la presenza dei terreni pliocenici tutto all'intorno dei colli, tanto dalla parte del Monte Pisano, che verso il Monte Albano, sta contro di per sè alla supposizione dello sprofondamento post-pliocenico, che dovrebbe aver subito colle altre anche la regione di cui ci siamo intrattenuti.

Prima di chiudere questa Nota sulla Val di Nievole, non parmi fuor di luogo il far cenno delle condizioni di postura della Grotta calda e delle sorgenti termo-minerali, per cui va meritamente famosa questa regione. Delle minute particolarità che la Grotta presenta, come delle sorgenti, già scrissero diffusamente vari autori e quindi da ultimo i professori Savi e Fedeli <sup>2</sup>, dai quali ho attinto i dati sperimentali che vi si riferiscono.

Si conoscono varie grotte naturali aperte nella massa dei calcari antichi della Val di Nievole, cioè a Monsummano ed a Macone sotto Montecatini; delle quali, quella di Monsummano è la più conosciuta per l'estensione e pei singolari fenomeni termici che vi si osservano. Si apre questa nel fianco Sud del monte presso la sua base, appunto laddove esso è maggiormente ripido e dirupato, addentrandosi per oltre 200 metri nella direzione di NO, con un cammino irregolare, ma nell'insieme un po' curvo ed alquanto inclinato verso il monte. La più notevole particolarità di questa grotta, e sulla quale ci arresteremo brevemente, è quella dell'alta temperatura dell'ambiente che in essa s'incontra, la quale va gradatamente accrescendosi coll'inoltrarsi verso il fondo della caverna, dove è di circa 35° cent. Ora è noto che in generale coll'addentrarsi nelle masse rocciose, la temperatura, dopo raggiunto il punto di temperatura invariabile, progredisce di 1° per l'abbassamento di ogni 30 o 40 metri in profondità <sup>3</sup>; e questa legge si trovò pressappoco verificata in certi casi anche per distanze orizzontali, specialmente se la galleria trovasi nelle condizioni particolari di una consi-

---

<sup>1</sup> C. DE-STEFANI — *Geologia del Monte Pisano*, pag. 136.

<sup>2</sup> P. SAVI e F. FEDELI — *Storia naturale e medica delle acque minerali dell'alta Val di Nievole*, Firenze 1880.

<sup>3</sup> Sembra che la natura della roccia abbia una qualche influenza sulla rapidità dell'incremento, risultando da certe esperienze che la cifra era di 30 metri per terreni sedimentari di marne, argille, sabbie, calcari, ecc, mentre in terreni cristallini era di circa 40 metri (Vedi F. GIORDANO — *Sulla temperatura della roccia nella galleria delle Alpi Cozie*. — Boll. Geol. 1871. pag. 2).



derevole massa rocciosa sovraincombente, e se il fianco della montagna ha superficie molto ripida e quasi verticale, come pressappoco si può ammettere pel Monsummano. Secondo questa regola, e supposto adunque il caso più favorevole, la elevazione di temperatura per una distanza di circa 200 metri dovrebbe essere di 5° a 6°; cosicchè ponendo di 16° la temperatura media esteriore, al fondo della grotta dovrebbe raggiungere tutt'al più 21° a 22°. Quivi invece la temperatura è di 35°, talchè quella legge di progressione è insufficiente a spiegare il fenomeno; laonde altre ragioni devono invocarsi sulla causa di tale straordinaria elevazione di temperatura nell'ambiente della grotta.

La più probabile, e già espressa dal Savi, è quella di attribuirla alla presenza delle acque calde che occupano le parti profonde del piano assai diseguale della caverna, le quali hanno temperatura variabile secondo la distanza dell'imbocco, ma sempre pressappoco eguale a quella dell'aria sovrastante. Queste acque adunque invece di ricevere la temperatura dall'ambiente in cui soggiornano sarebbero il veicolo del calore di una profondità molto maggiore; la quale calcolata in base alla nota legge, dovrebbe superare i 600 metri. Taluno potrà osservare che senza dover ammettere profondità tanto considerevoli, le reazioni chimiche fra i minerali contenuti nelle rocce possono favorire l'aumento di temperatura. Ciò può infatti influirvi alquanto; ma non è forse qui il caso di appoggiarsi su questo fatto, poichè le acque della grotta non contengono che una scarsa quantità di sostanze minerali <sup>1</sup>; onde il fenomeno sembra doversi quasi interamente alla profondità dei meati entro ai quali circolano quelle acque.

Il Savi <sup>2</sup> ammette a questo proposito che la grotta faccia parte di una grande spaccatura pressochè verticale, prodottasi nel monte normalmente agli strati, per la quale le acque raggiungono la profondità voluta; la cui produzione, secondo il citato autore, avrebbe attinenza collo sprofondamento post-pliocenico a cui andarono soggette tutte le

<sup>1</sup> La composizione delle materie fisse di 1000 parti in peso dell'acqua della grotta data dal Targioni e che riporto dai citati autori, è la seguente :

Cloruro di sodio . . . . .	0,2378
Carbonato di calce . . . . .	0,5340
Solfato di calce . . . . .	0,4898
id. di soda . . . . .	0,0332
id. di magnesia . . . . .	0,4092
Silice, allumina, ferro e materia organica	0,1000

<sup>2</sup> Vedi SAVI e FEDELI l. c. pag. 306.

montagne della *Catena metallifera*. Prescindendo per ora dalla causa di tale fenditura, l'esistenza di essa non è improbabile; ma osservando che la direzione della grotta corrisponde pressappoco a quella delle stratificazioni, le quali in questo punto hanno un'inclinazione fortissima, parrebbe che invece di una rottura attraverso gli strati, la fenditura debba corrispondere ad un distacco e scorrimento di una parte di essi lungo qualche piano di separazione naturale; circostanza che può favorire d'assai la penetrazione delle acque sino a profondità ragguardevoli.

Tale sconnessione degli strati potrebbe attribuirsi a quelli stessi movimenti che tormentarono la massa di questo monte e produssero la forte curvatura, i raddrizzamenti e le brusche pieghe che appariscono all'esterno in molti punti di esso ed anche alla grotta, specialmente nei calcari grigi e rossigni e nei grigi massicci, fra gli strati dei quali la grotta sembra addentrarsi.

Abbondanti ed altamente termali sono le acque che sgorgano ai Bagni Parlanti sul fianco Nord dello stesso monte, fra i banchi del travertino, che su questo lato si addossa ai diaspri, quivi sviluppatissimi. Però la loro alta temperatura di 31° c. e l'essere in un cogli altri sali provviste di notevole quantità di carbonato calcareo, ci rivela che esse debbono attraversare anche la massa dei calcari liassici sino a profondità considerevole. Queste acque che per la qualità incrostante mostrano la loro attinenza col deposito travertinoso, ne confermano d'altra parte la esistenza nel monte di profondi meati nei quali le acque pervenendo per occulte vie, acquistano l'alta temperatura di quegli strati profondi, che alla grotta si manifesta nell'aria ambiente, ed apparisce ai Bagni Parlanti in modo diretto, venendo le acque a sgorgarvi per effetto del maggior battente cui stanno soggette.

A Montecatini le acque minerali scaturiscono ai piedi del Monte delle Panteraie, specialmente nell'area coperta dalla espansione di travertino che esse deposero sulla superficie degli schisti rossi cretacei e dei più recenti terreni terziari. La diretta sovrapposizione dei travertini agli schisti cretacei si vede benissimo al Tettuccio e lungo la sponda destra del Rio Salsero, che raccoglie quelle acque. I depositi terziari non sottostanno ai travertini che più a valle, presso il paese dei Bagni, ed anche qui non possono avere grande spessore perchè i calcari cretacei inclinano verso quella parte. Questi calcari marnosi si possono quindi ritenere come la roccia donde scaturiscono le numerose fonti minerali che tanto spesseggiano nel breve spazio di un Km. q. tra il Monte Panteraie ed i Bagni. Anzi dalla estensione considerevole che acquistano a monte e dalle misure stratigrafiche risulterebbe che

questi calcari hanno quivi grande potenza, per cui dovrebbero esser considerati come la vera sede di queste acque minerali; ma non è improbabile che in profondità le vene acquee attraversino anche i calcari antichi che affiorano alle Panteraie ed a Macone.

Le acque di Montecatini hanno temperatura e composizione che varia dall'una all'altra sorgente, naturalmente in dipendenza della profondità e delle condizioni mineralogiche degli strati che attraversano e da cui attingono i loro principi salini. Le più calde, quelle delle R. Terme, hanno 31° c. di temperatura, che però non discende nelle più fredde sotto i 20°; e tale temperatura si mantiene pressappoco costante in ogni stagione. Tutte queste acque poi differiscono essenzialmente da quelle di Monsummano per essere assai meno calcarifere e più riccamente provviste di principi medicamentosi, soprattutto di cloruri e solfati alcalini e terroso-alcalini. <sup>1</sup>

La diversa temperatura di queste acque potrebbe essere indizio della relativa profondità dalla quale esse risorgono, se, come può accadere per alcune, le acque d'infiltrazione non venissero ad influirvi. Non è anzi fuor di proposito l'osservare che le acque di Montecatini sono generalmente men calde delle acque del Monsummano, e tuttavia quelle vanno provvedute di una dose maggiore di sali; il che potrebbe indicare che le reazioni chimiche in seno alle rocce circostanti hanno forse a Montecatini una larga parte all'innalzamento della temperatura, sia per la decomposizione delle piriti, sia per idratazioni o mutua scomposizione di sali. Quindi rimane vieppiù incerto il criterio delle profondità di queste sorgenti in ragione della loro temperatura.

Noterò da ultimo che le condizioni orografiche e stratigrafiche del luogo possono favorire d'assai la penetrazione delle acque sino a profondità considerevole; poichè le stratificazioni della parte Sud e Sud-

---

<sup>1</sup> Dagli stessi autori riporto qui l'analisi dell'acqua minerale del *Tettuccio*, una delle più conosciute del luogo:

Carbonato di calce . . . . .	0,0241
id. di magnesia . . . . .	0,0736
Solfato di calce. . . . .	0,5219
id. di potassa . . . . .	0,0585
id. di soda . . . . .	0,3087
Cloruro di sodio . . . . .	4,6076
id. di magnesio . . . . .	0,4508
Piccola quantità di fluoruri, fosfati, ecc.	
Aria ed acido carbonico disciolti.	



Est del Monte delle Panteraje e di tutta la massa degli schisti cretacei da Vio ai Bagni convergono tra loro e nell'insenatura pianeggiante che sta ai piedi delle Panteraje, dove sono le scaturigini delle acque. Tale disposizione stratigrafica, congiuntamente alla natura schistosa del terreno ed alla presenza della faglia di Macone lungo il Rio di Castagna Regola a monte dei Bagni, costituiscono altrettante cause che possono dar facile adito alle acque e favorirne la penetrazione e la circolazione anche negli strati più profondi. In seguito, qualche fenditura prodottasi nei mutamenti geologici cui andò soggetta la regione, e forse la continuazione della faglia stessa di Macone, la cui direzione viene a passare notevolmente pel luogo delle sorgenti, può aver offerte le vie di uscita a queste acque sotterranee.

---

## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

---

T. TARAMELLI — *Descrizione geologica della provincia di Pavia, con annessa carta geologica.* — Milano, 1882.

Il professore Taramelli, incaricato dalla Camera di Commercio di Pavia di studiare le condizioni naturali del suolo di quella provincia, ha con questa importante pubblicazione pienamente soddisfatto al suo compito, recando un bel contributo allo studio geologico delle formazioni appenniniche, parecchie delle quali hanno dato luogo a questioni non ancora risolte sulla loro epoca ed origine, e fornendo in pari tempo molti dati pratici per l'agricoltura e per le industrie.

Questo lavoro è diviso in sette capitoli, e nel primo l'Autore si occupa dell'orografia della provincia, distinguendo in essa le tre regioni della pianura, delle colline e della montagna.

Cominciando dalla pianura sulla sinistra del Po, osserva come essa lievemente inclini da N-O. a S-E., solcata da vari corsi d'acqua che coi loro terrazzi ben marcati mostrano di avere seguito le vicende dell'intero sistema idrografico padano. Fra questi principale il Ticino, i terrazzi del quale, assai discosti ed elevati, presentano modo, ove sono denudati, di studiare la serie delle varie alluvioni quaternarie che si

stesero sul fondo dell'antico golfo padano. Accenna ai terrazzi dello stesso Po, che, assai pronunciati sulla sponda settentrionale, sono invece mancanti, o quasi, alle falde subbappennine.

Sulla destra del Po la pianura presenta una zona d'alluvioni più inclinate che quelle di sinistra, e sono costituite dalle conoidi glaciali e postglaciali delle correnti appenniniche e subbappenniniche, le quali espandendosi si sono fuse col prisma di deiezione padano. Questi tratti inclinati di pianura si confondono insensibilmente alla loro volta, specialmente ove i terreni sono più sciolti, colle falde delle colline; il quale fatto si verifica pure sulla sinistra del Po, alle falde meridionali e occidentali della collina di S. Colombano.

Passando alle colline, dà alcuni ragguagli sulla natura litologica delle rocce dalle quali sono costituite, della varia vegetazione che ne dipende, osservando come la coltivazione e lo sfacelo meteorico abbiano dato al terreno un aspetto assai uniforme, e quindi reso difficile lo scervere i vari tipi litologici. Sull'idrografia di queste colline si limita ad accennare ad alcuni nodi orografici dai quali si dipartono i diversi corsi d'acqua. Dall'esame orografico in rapporto colla composizione del suolo deduce poi che il modellamento di queste colline, in generale poco compatte, sia dovuto in gran parte all'efficacia erosiva delle meteore e dei corsi d'acqua dopo la loro emersione dal mare terziario.

Accennando alla presenza d'affioramenti di terreni assai più antichi e più elevati in mezzo a formazioni molto recenti, nota quelli di terreni miocenici a S. Cipriano e a Portalbera, messi a nudo ed in parte distrutti dal Po. Nella presenza di tali affioramenti potrebbe scorgersi una traccia delle antiche orografie. Collegando questi due affioramenti ai colli pliocenici pavesi, che protendendosi verso l'asse della valle padana formano il così detto *sprone* di Stradella, e alla collina di S. Colombano che le ultime alluvioni quaternarie hanno separato dai colli subbappenninici, fa rimarcare come risulti più manifesto l'allineamento orografico e stratigrafico verso Nord-Est di questi colli, allineamento che continua pure nei terreni isocroni dal Brenta al Tagliamento e che è assai significativo nell'erogenesi della valle del Po.

Della regione montuosa passa a rassegna i più importanti rilievi che delimitano i bacini più elevati della provincia pavese. Osserva che le valli non sono precisamente valli di frattura; non esclude però che durante il corrugamento post-eocenico di quelle masse, non siasi formato un primo tracciato di fratture, che furono poi ampliate e svisate dall'erosione meteorica e fluviale; ma aggiunge che non ha trovato tracce di esse nè in corrispondenza nè in vicinanza degli attuali corsi

d'acqua; ritiene quindi indipendenti i dettagli idrografici dalla direzione e dalla posizione delle fratture geologiche, ma vincolati invece alla varia natura litologica delle formazioni erose ed alla loro disposizione. Da queste condizioni fa pure dipendere i varî tipi di paesaggio che presenta l'Appennino bobbiese.

Chiude il capitolo una rivista particolareggiata della letteratura geologica su questa regione.

Nel secondo capitolo sono esposte le osservazioni geognostiche più importanti fatte nella pianura e sulla collina di S. Colombano alla sinistra del Po.

Cominciando dalla Lomellina, alla destra del Ticino, l'Autore nota l'alluvione quaternaria del secondo periodo glaciale o degli anfiteatri morenici, assai bene delineata da profondi terrazzi che lasciano dal loro ciglio scorgere la composizione e la disposizione degli elementi di questo deposito geologico. Sotto le sabbie grossolane ocracee superficiali si osservano sabbie finissime micacee che egli ritiene alluvione padana; in varie località esse si alternano con un limo argilloso, e più sotto si trova un banco d'argilla plastica giallognola, come quella che si depositò in più luoghi alle falde dell'Appennino. L'Autore opina che questo alternarsi di depositi corrisponda all'avvicinarsi tra le piene dovute a più abbondante disgelo, e la torbida padana causata dai confluenti di destra che attraversavano zone di terreni assai sciolti. Nota inoltre la presenza di rialzi o monticoli di terreno ocraceo-sabbioso che, una volta assai numerosi, vennero poi appianati per lavori agrari; egli ritiene si colleghino a quelli esistenti alla sinistra del Ticino, ed in vicinanza di Pavia, presso Corte Olona, e alle falde della collina di S. Colombano, e rappresentino i resti di un prisma di dejezione proveniente dalla valle superiore del Po, il quale si continuava sempre a Nord dell'attuale corso di questo fiume sino ad investire il colle di S. Colombano.

Alluvioni più recenti formate dai corsi d'acqua provenienti dal disgelo della massa glaciale verbanica avrebbero circondati ed erosi i resti di quella più antica dejezione. Questo fatto sarebbe confermato dallo spostamento della corrente principale padana verso Sud in causa dello espandimento della dejezione dei confluenti alpini. Fa però notare l'Autore che questo spostamento non durò che fino alla prima fase del periodo dei terrazzi, mentre negli ultimi tempi, e specialmente negli storici, questo spostamento s'invertì, essendo divenute prevalenti le alluvioni appenniniche. A questa prevalenza avrebbe contribuito la presenza dei laghi subalpini che, liberi dai ghiacci, ricevettero gran



parte delle dejezioni postglaciali rendendo meno attivo il trasporto del materiale.

Il suolo di questa zona terrazzata della Lomellina è prevalentemente costituito da terreno argillo-sabbioso leggermente ocraceo, ricco di quarzo e di feldspato, proveniente dai graniti del Lago Maggiore e dai porfidi che formano la zona da Arona a Cossato. Sotto le alluvioni fangose e sabbiose si trova sempre sabbia e non ghiaia: in vicinanza però del ciglio del terrazzo verso il Ticino si trovano, risalendo, le ghiaie la cui grossezza e potenza va aumentando procedendo verso Vigevano, e gli elementi sono propri delle alluvioni verbane di sinistra mescolati ad elementi amfibolici e serpentinosi provenienti dalla parte destra delle alluvioni medesime. L'andamento della corrente che depositò queste ghiaie doveva, secondo l'Autore, essere molto analogo a quello del Ticino postglaciale, poichè quando questo fiume si inalveò allo sbocco del suo anfiteatro morenico, dove i terrazzi misurano oltre 100 metri, dovette progettare le alluvioni grossolane a valle secondo una zona a cui corrispose poi il terrazzamento nel periodo postglaciale, così che il Ticino avrebbe terrazzato le proprie alluvioni.

Questo inalveamento del Ticino produsse il trasporto di materiali grossolani fino presso Pavia e alla sua foce nel Po, e da esso l'Autore fa pure dipendere il lavaggio delle sabbie quaternarie e l'adunarsi in zona determinata delle sabbie aurifere, avvenuto specialmente nelle ultime fasi del terrazzamento.

Venendo ai dintorni di Pavia osserva ripetersi qui in generale quanto si osserva nei terrazzi della Lomellina. L'altitudine media delle alluvioni terrazzate sul letto attuale del Ticino è di 25 metri. I materiali colla profondità non vanno aumentando in grossezza; prevale anzi sempre più la sabbia sino a raggiungere, alla profondità di circa 16 metri sotto il ciglio dei terrazzi di sinistra del Ticino, un piano di argilla azzurrognola, verdastra, micacea, contenente spesso torba. Questo piano argilloso è assai esteso; si trova fino alla confluenza del Ticino col Po, e probabilmente abbraccia tutta l'area piana a Nord del terrazzo di quest'ultimo fiume.

L'argilla plastica e finamente micacea proverebbe, secondo l'Autore, quello stato palustre del basso piano padano che si verificava nelle prime dejezioni dei confluenti così appenninici come dalle fronti glaciali, cessato quando dejezioni più grossolane vennero a toccarsi e a sovrapporsi.

Anche in questa zona di pianura pavese si nota la presenza di rilievi sabbiosi, ocracei che seguono l'allineamento di quelli della

Lomellina, rappresentanti la continuazione dell'accennato prisma di deiezione padana.

La collina di San Colombano è in gran parte costituita da sabbie molto ocracee, talora alternanti con argille non fossilifere e con quale che banco di ghiaie. Questi terreni coprono una massa di argille marine azzurre ed ingiallite esse pure, che si presentano a preferenza ad Est del rilievo verso Miradolo e S. Colombano. Molte vallecole lo incidono, fra le quali quella di Val Bissera, che mette allo scoperto la parte più profonda del deposito marino ed una massa di calcare madreporico in gran parte esportato come pietra da calce.

Mentre però la massa dei terreni superiori si presenta ovunque orizzontale, il deposito, sicuramente marino, sottoposto, ha una inclinazione prevalente a Nord.

Secondo l'Autore questo rilievo si presenterebbe come residuo di un terrazzo alluvionale, nel quale si riconosce il passaggio dalle alluvioni appenniniche alle alpine, coprente un deposito marino. Se poi questo rilievo rappresenti un residuo di piano alluvionale continuantesi colle analoghe sabbie gialle dell'alta valle padana profondamente abrase; o sia invece intervenuto in questa regione un sollevamento in relazione coll'ultimo movimento della massa appenninica, l'Autore non saprebbe decidere: ritiene però probabile piuttosto il secondo che il primo caso, e forse anche che l'abrasione ed il sollevamento abbiano contribuito a produrre quest'isolato residuo di terrazzo avente un nucleo di rocce marine plioceniche a Sud-Est, e sostenuto da rocce mioceniche a poca profondità, come lo dimostrerebbero le sorgenti di acqua salata a Miradolo e il calcare miocenico di S. Cipriano e Portalbera.

Sembra pertanto certo che il deposito marino della collina di S. Colombano, come risulta dai fossili, sia da ritenersi più recente delle argille e conglomerati fossiliferi dei colli subappenninici; ed il deposito alluvionale che costituisce in gran parte la collina medesima sia posteriore alla definitiva emersione dei lidi pliocenici, almeno in questo tratto della valle padana, ma anteriore al periodo degli anfiteatri morrenici formati dai ghiacciai allo sbocco delle principali valli alpine: pone quindi queste antiche alluvioni a livello del *ceppo* di Lombardia.

Quanto alle alluvioni del piano vogherese, fa rilevare la loro pendenza più pronunciata presso la collina, e come queste ricoprino di certo un largo affioramento di argille petroleifere e salifere a non grandi profondità. Da dati raccolti nei dintorni di Voghera sulla profondità della zona acquifera, rilevasi che queste alluvioni sono più potenti ove si combinano le alluvioni padane colle deiezioni dei torrenti

appenninici. Tale zona corrisponderebbe ad una formazione palustre coeva e forse anche in continuazione con quella delle sponde del Ticino e dell'Olonà. La natura di queste alluvioni, come dipendente dalla costituzione geologica delle vicine colline, è in prevalenza calcareo-marnosa.

Nel terzo capitolo è fatta una rapida rivista delle colline subappennine, ritenendo il limite tra queste e la regione montuosa segnata dalla zona dei conglomerati miocenici.

Cominciando da ponente, l'Autore descrive le colline che stanno tra il Curone e la Staffora. In queste osserva che gli strati pliocenici inclinano regolarmente verso il piano con pendenza maggiore per gli strati più antichi, e che le argille sabbiose che ne formano la parte superiore sono sensibilmente diverse da quelle di Miradolo e S. Colombano. Seguono conglomerati fossiliferi e molasse calcareo-quarzose con zona basilare di marne fogliettate analoghe ai tripoli. Sotto di questo, verso la Staffora, si hanno i gessi di Sales, di Rio Cagnarello e di Monte Alfè, con zolfo nativo e con marne salate e calcari concrezionati presso Godiasco. Verso il Curone, sotto a queste rocce affiora in discordanza la zona serpentinoso con calcari marnosi a fucoidi, e verso la Staffora le argille scagliose. Partendo da queste argille di fronte a Godiasco, risalendo sino a Monte Vallazza, si attraversa una zona potentissima di marne scialbe corrispondente alla roccia che i geologi tedeschi chiamano *Schlier*. Sono marne biancastre provenienti dallo sfacelo di roccia marnosa più compatta a nuclei selciosi. Esse rappresenterebbero il normale sedimento della prima fase dell'epoca miocenica.

Nella loro parte inferiore si frappongono dei conglomerati ofiolitici passanti a brecciole con alcune *Robuline* e *Nummulites*. Queste rocce aggregate, che certamente rappresentano il Bormidiano, affiorano in banchi verticali a Pozzol del Groppo.

Nella loro parte superiore le marne sabbiose si fanno più calcari con sviluppo graduato di fauna a carattere litorale, i cui fossili caratteristici, assai abbondanti e ben conservati specialmente nel Rio Semola di S. Ponzo, indicano un deposito del miocene medio. Tutta questa serie del miocene inferiore e medio inclina prevalentemente a Sud sino presso il Monte Vallazza dove sta rialzata un poco verso Nord per continuare ondulata nei colli rimpetto a Varzi.

Dalla rivista che l'Autore fa delle colline fra la Staffora, lo Scurpasso, e la val di Nizza, risulta che il terreno eocenico ne forma il sottosuolo quasi sino al piano. Esso consta di calcari, di galestri grandemente estesi e di arenarie con calcari fossiliferi alla base verso il Nord;



ma non vi hanno serpentine. Il miocene occupa due grandi zone: l'una dalla valle dello Schizzola va sino al Castello di Montalto; l'altra dalla stessa valle, per Fortunago e Costa Galleazzi si congiunge con un ampio lembo più meridionale dello stesso terreno, che occupa le valli di Ardivesta e di Nizza e si estende fino a Zavattarello ai confluenti occidentali del Tidone. Questo terreno si compone alla base di arenarie micacee, di marne scialbe e di molasse lignitifere con rare alternanze di conglomerati che fan seguito a quelli di Pozzol del Gropo. Le marne scialbe continuano in alto con pochi fossili e con grande potenza sino alla comparsa delle molasse calcaree con pettini di Monte Calcinara, Pizzocorno, Orapala e Pietra Gavina, formando la continuazione della zona di S. Ponso. Superiormente ancora vengono calcari marnosi salati a *Lucina pomum*, e le argille a *Pleurotoma* che in un lembo isolato si trovano sottostanti al conglomerato pliocenico nella valle del Rile di Retorbido. Segue tosto in discordanza tanto col miocene che coll'eocene la zona gessifera, colle annesse marne fogliettate e colle arenarie a filliti, nelle quali presso a S. Giuletta, a Monte Arzolo, ed in altre località, si sono formate per azione endogena geodi di calcedonia, stalattiti silicee e druse di calcite. Sopra sta l'arenaria fossilifera dei dintorni di Casteggio con molluschi marini e tronchi di vegetali; a questa probabilmente paralleli si stendono i conglomerati, che si presentano con una considerevole potenza, specialmente allo sbocco delle valli dello Schizzola e della Staffora, accennando a due *talus* pliocenici. Questi conglomerati si attenuano ad Est, ed un ultimo lembo si trova a S. Giuletta. Essi sono coperti di argille e molasse fossilifere, spettanti al pliocene inferiore, e non corrispondono completamente alla fauna, pure litorale, ma di scogliera corallina, di S. Colombano. Allo sbocco dello Schizzola e parallelamente al Po, a 60 e 40 metri sul fondo delle valli vi sono lembi di alluvioni terrazzate con resti di pachidermi.

Le osservazioni fatte dall'Autore nell'ultimo tratto di colline fra lo Scuropasso ed il confine orientale della provincia confermano che qui, come più a levante, manca la serie delle marne scialbe, dei calcari maraosi petroleiferi e salati, delle molasse e dei conglomerati del miocene, mentre l'eocene colle sue varie rocce, meno le serpentine, si protende assai verso il piano. Ricorda le molte filliti e le larve di libellule nelle cave di gesso di Montescano, le quali risultano appartenere a specie più prossime alle plioceniche, e osserva come la zona gessifera si appoggi in discordanza sul calcare marnoso eocenico nelle colline di Stradella, Pietra de' Giorgi e altrove.

Da tutte le osservazioni fatte in queste colline rimangono accertate

le discordanze tra l'eocene ed il miocene inferiore, e tra il miocene a *Lucina pomum* e la zona gessifera, che per la sua flora e per la posizione stratigrafica si collega col pliocene piuttosto che col miocene.

Ammette poi al confine orientale delle colline pavesi il lembo di una volta, che ha la sua prosecuzione nella vicina provincia di Piacenza. A questa curva non partecipano, o assai poco, le rocce plioceniche inclinate generalmente verso l'asse della valle padana.

Nel quarto capitolo sono raccolte tutte le osservazioni geognostiche fatte dall'Autore nella regione montuosa del circondario di Bobbio. Premette che, non ostante la scoperta di inocerami nel letto della Staffora sopra Bosmezzo, e di un'impronta di frammento di ammonite raccolta nello stesso torrente, non credette di dovere indicare la esistenza della formazione cretacea nella provincia, sia perchè non è molto rassicurato dal limite cronologico che si volle imporre agli inocerami o agli ammonitidi, sia perchè, anche dato che siano cretacei gli strati a inocerami, non ne ha bene ancora precisato l'area di affioramento.

Afferma invece l'esistenza d'una zona nummulitica inferiore alle serpentini presso S. Martino di Bobbio; quindi queste e la zona ove sono comprese, come le rocce tra questa zona e le arenarie mioceniche di Varzi e Zavattarello, ossia la massima parte dei terreni che costituiscono le montagne di quella regione, sono certamente eoceniche.

Passa quindi a descrivere le varie formazioni che si presentano in questa zona montuosa, notandone tutte le particolarità di giacimento, i rapporti stratigrafici e le varie specie di rocce che ivi affioravano. Riguardo alle rocce ofiolitiche così sviluppate in quella regione crede, in seguito ad ulteriori osservazioni, di dovere modificare le opinioni da lui emesse sulla loro genesi in precedente lavoro su questo argomento<sup>1</sup>; senza però voler formulare una nuova ipotesi crede opportuno di esporre i seguenti fatti come argomento a future deduzioni:

1° La zona serpentinosà è compresa tra le sottostanti arenarie a nemertiliti, con schisti marnosi, col calcare nummulitico e col calcare marnoso infraofiolitico, ed una massa più recente di altro calcare marnoso, del pari a fucoidi, il quale forma i rilievi più elevati della regione, quali il Lesima ed il Monte Alfè.

2° Le masse serpentinosi sono in banchi ed in amigdale più o meno ravvicinate e sempre alternate con rocce calcareo-marnose od arenacee o schistose. Queste non hanno subito alcun metamorfismo al con-

---

<sup>1</sup> Vedi Boll. R. Comitato Geologico, anno X, 1879.

tatto colla roccia ofiolitica, sia questa serpentina ofiolitica, od eufotide, od agglomerato granitico o calcareo-ofiolitico, od iperite passante al gabbro rosso. La zona serpentinoso presenta le rocce più comuni del *Flysch* senza tracce di molluschi, le quali però possono anche esser state distrutte; ma offre frequenti impronte di anellidi, di fucoidi e resti di vegetali carbonizzati.

3° Le rocce arenacee schistose o calcareo-marnose, annesse alle rocce ofiolitiche non accennano ad un mare estremamente profondo.

4° Il galestro non è ad immediato contatto colla serpentina; però è sempre poco lontano e stratificamente a questa superiore. Si alterna pur esso colle rocce del *Flysch*, ed affiora anche dove mancano le serpentine.

5° Il gabbro rosso, di assai varia composizione, comunissimo specialmente presso Rovegno e a Fontanigorda, sembra derivare o per lo meno è in stretti rapporti con un'iperite fibrosa passante a ranocchiaia, ad oficalci, ad ofisilici.

6° L'eufodite è in amigdale ed in rocce, così nella serpentina come negli strati marnosi, schistosi ed arenacei. Alcune volte il diallagio è sostituito dalla serpentina.

7° Gli agglomerati granitici e calcareo-ofiolitici formano amigdale e forse anche filoni di riempimento: i ciottoli calcarei non vi sono giammai metamorfosati.

8° Non si osservano mai vere dicche paragonabili a quelle di lava, di porfido o di basalti, e nemmeno a quelle di granito entro gnèis.

9° Le masse serpentinoso furono variamente e ripetutamente infrante e rilegate, prima con steatite e con crisotilo, poi con silice e più spesso con calcite.

10° Il complesso delle rocce chiamate ofiolitiche (magnesifere, o feldispatiche, o pirosseniche) non hanno esercitata alcuna influenza sulle rocce che le comprendono, nè meccanicamente, nè chimicamente; Sibbene le une e le altre furono variamente modificate da fenomeni molecolari; vennero sollevate, infrante e contorte in modo assai diverso, d'onde l'apparenza di azioni di meteomorfismo chimico, di salti e di spostamenti falsamente attribuiti alle rocce credute eruttive.

Espone in seguito il risultato delle analisi chimiche e microscopiche eseguite dal prof. Cossa sopra varii campioni di rocce ofiolitiche e di granito dell'Appennino bobbiese, dalle quali risulta come tanto le serpentine che i graniti di questi monti differiscano da quelli delle Alpi.

Per porre in accordo la descrizione geologica della regione bobbiese colle conoscenze attuali sulla geologia dell'Appennino settentrio-



nale, nel quinto capitolo l'Autore da un succinto resoconto delle più importanti pubblicazioni di molti geologi su questo argomento, cercando che dal confronto tra le loro osservazioni e quelle da lui fatte ne risulti una serie applicabile pure alla regione descritta.

Nel capitolo sesto l'Autore, riassumendo in ordine cronologico le vicende del suolo che derivano dalla descrizione geologica della provincia pavese, non che dalle osservazioni fatte su altre regioni dell'Appennino settentrionale, osserva dapprima, che la questione sull'epoca cretacea o eocenica di alcune formazioni più profonde dell'Appennino bobbiese non è di grande importanza, notando che il rinvenimento d'impronte d'ammonite in roccia arenacea nella valle della Staffora è sporadico, e che del resto lo ammettere anche un affioramento cretaceo a tipo orobico-toscano in qualche punto di questa valle, non altera il concetto sull'indole dei fenomeni esogeni ed endogeni che devono essere avvenuti nella regione esaminata. Nota inoltre che gli inocerami raccolti nell'alta valle della Staffora provengono da strati eocenici indubbiamente più recenti dei banchi nummulitici rinvenuti a S. Martino. Per la tenuità poi di questi banchi, per la prevalenza in essi di specie recenti (*Nummulites Biarritzensis*) e per la loro associazione a rocce del liguriano tipico, l'Autore ammette che queste rocce inferiori alla zona ofiolitica appartengono anch'esse all'eocene superiore o tongriano rappresentando il *Flysch* delle Alpi settentrionali ed orientali.

Questo potente e vario deposito arenaceo-schistoso accenna a non grande profondità marina sia per la natura aggregata di gran parte delle sue rocce, che per la presenza di fucelli carbonizzati. Le fucoidi, le nemertiliti, le reticulipore, i zoofiti, e qualche impronta di bivalva rappresentano la fauna di questo fondo marino. Senza escludere che molti resti organici sieno stati distrutti da un metamorfismo per soluzione, subito da queste rocce, le condizioni batimetriche e fisiche di quei paraggi certamente furono raramente le più opportune alla vita marina.

Nella seconda fase del periodo liguriano (tongriano od eocene superiore) succedette un abbassamento della regione; incominciò il deposito dei calcari a fucoidi e si produssero le rocce ofiolitiche, formate alla base di serpentina bastitica con amigdali e vene di eufotide, più in alto di conglomerati calcareo-ofiolitici, quindi da massi e macigni granitici, e terminato superiormente dai gabbri rossi colle rocce iperitiche. La formazione calcareo-ofiolitica si trasformò nell'altra argilloso-calcarea, ed argilloso-arenacea del galestro che è pur essa stratificata. La mancanza in essa di rocce aggregate grossolane che si trovano

nelle zone sottostanti alle rocce ofiolitiche, prova che il fondo marino rimaneva ad un livello sempre inferiore a quello che si aveva all'aurora del tongriano. Probabilmente le terre non erano molto lontane e corrispondevano all'attuale Tirreno; però alcuni fucelli carbonizzati dimostrano che nell'area in esame affiorava qualche terra. La potenza dei sedimenti tongriani, comprese le rocce ofiolitiche, non sarebbe inferiore a 1500 m.

Alla fine del tongriano intervenne il sollevamento o corrugamento dei continenti attuali, il quale proseguì gradatamente fino ai primordi del periodo degli anfiteatri morenici. Si formarono allora i nuclei delle aree attuali circondate da alluvioni: si formarono i conglomerati e le mollasse ofiolitiche del bormidiano, che nell'area studiata sono esclusivamente marini.

Nel periodo langhiano la regione pavese andava di nuovo sommerkendosi progressivamente, ma partecipò pure al movimento generale delle attuali aree continentali che produsse le depressioni tra i vari sistemi montuosi. Si era così abbozzato un bacino di mare separato dal bacino sarmatico da terre abbastanza alte ed estese. Al prevalente e uniforme deposito di marne scialbe di questo periodo si alternavano per forze esogene e per oscillazioni secondarie brecciole e mollasse serpentinosi. Comincia a questo livello la zona petrolifera nella quale l'Autore vede il concentramento degli idrocarburi prodotti dalla decomposizione di vegetali terrestri e marittimi sepolti nei sedimenti terziari più antichi.

Nel seguente periodo dell'elveziano o serravalliano si ha un nuovo sviluppo nella fauna marina e si formano gli interessanti depositi delle mollasse calcaree di S. Ponzo, Pizzo Corno ed Oramala.

L'epoca miocenica si chiude coi depositi del tortoniano formati di molasse con grosse *Lucine* e superiormente di marne a pleurotome, che nel pavese solo si presentano presso Retorbido. Succede una lunga emersione che dà a quest'area condizioni orografiche più prossime alle attuali. Durante questa emersione ha luogo la formazione gessoso-solfifera che nell'area pavese si depone in acque dolci o salmastre, con intervento di complesse reazioni chimiche per emanazioni endogene. La flora di questi depositi ha carattere decisamente pliocenico.

Sui letti fangosi e sabbiosi che coprono questi depositi si deposero rocce marine arenacee, calcari o molassiche, nelle quali pure si verificarono fenomeni di silicizzazione e di infiltrazione di vapori solforosi.

Successivamente, quasi in corrispondenza dello sbocco delle valli attuali, ma assai meno profonde, si estesero le conoidi torrenziali del

pliocene antico nel mare che occupava allora aree che presentemente sono a 500 m. di altitudine. Questo mare occupava presso a poco la depressione padana sino alla sua origine e sino alla regione euganea allora già emersa.

Secondo l'Autore fu questo del pliocene un periodo continentale di lunga durata nel quale forse ebbero parte i ghiacciai alpini. Nell'area studiata la potenza di questo deposito è considerevole, specialmente in corrispondenza agli sbocchi delle principali vallate. L'uomo non era ancora comparso, ma bensì i mammiferi di specie e di genere ora spenti: nel mare si aveva una fauna litorale di basso fondo simile all'attuale del Mar Rosso.

L'azione del terremoto venne a sconvolgere quei sedimenti non che i terreni precedentemente sollevati ed erosi. In questa alluvione pliocenica l'Autore riconosce un sistema di scoscendimenti allineati anziché un sistema di vólte e di sinclinali. Gli strati nella regione pavese stanno allineati colle stesse formazioni del Trevigiano, del Friuli, volgendo prevalentemente a Nord-Ovest. Questo spostamento delle pianure e dei lidi del pliocene antico ridusse in confini più ristretti il golfo adriatico padano ed il livello marino a meno di 200 metri sopra le spiagge attuali. A questo periodo del pliocene recente (astiano) spettano i depositi di S. Colombano.

Proseguendo intanto il sollevamento di questo bacino, i torrenti appenninici ed il Po estesero le loro alluvioni. Si formarono nelle valli alpine i bacini lacustri, che l'Autore crede indipendenti dalle cerchie moreniche che solo ne regolarizzarono il perimetro a valle, mentre il terrazzamento di esse cerchie e le alluvioni quaternarie dipendenti determinarono il livello attuale delle acque.

Si svilupparono intanto i ghiacciai nelle Alpi e, stendendosi poco oltre le fronti moreniche, occuparono i bacini lacustri impedendone l'interrimento. Le acque copiose di disgelo delle fronti dei ghiacciai produssero le correnti che dalle morene verbane, da quelle del ramo luganese del Lario e della Brianza portavano nell'alto novarese e sopra Milano le più grossolane e inclinate alluvioni, mentre nel basso piano, prima allo stato palustre, si formava per l'interrimento delle correnti quella pianura livellata ad elementi in prevalenza sabbiosi ed argillosi. Queste alluvioni sono attestate dai rilievi sabbiosi ocracei nella pianura che si veggono allineati in rialzo sulla sinistra del Po e che sono circondati da alluvioni pure quaternarie ma più recenti. Elefanti, rinoceronti, cervi a grandi corna, buoi, cavalli abitavano queste pianure. I corsi d'acqua in grande piena mutavano spesso il loro decorso,



ma infine, modificata l'orografia di regioni più meridionali, si mutarono anche le condizioni climatologiche; si ebbe un periodo di siccità nel quale cominciò il terrazzamento; si individuarono raccogliendosi in letti più profondi, le principali correnti; i piani si prosciugarono; si espansero i *talus* appenninici respingendo il Po verso settentrione; ed infine la regione si ridusse alle condizioni attuali contribuendo alle ultime trasformazioni del suolo la mano dell'uomo.

La quantità del graduale sollevamento dell'area esaminata risulta dal seguente prospetto altimetrico, fatta però astrazione da un molto probabile abbassamento postglaciale:

Monte Lesina, eocene superiore, 1726 metri.

Castello di Pietra Gravina, langhiano, 842 metri.

Monte Rocca Susella, pliocene inferiore, 548 metri.

Colle di S. Colombano, pliocene superiore, 130 metri.

Chiude il capitolo una breve esposizione delle principali relazioni stratigrafiche della massa dei terreni affioranti nella provincia, e la seguente serie dei terreni stessi disposti in ordine cronologico:

EOCENE	{	Zona arenaceo-schistosa a nemertiliti con banchi nummulitici - Fonti minerali.	}	(Liguriano-Tongriano).
		Gabbro rosso e rocce iperitiche - Minerali di rame.		
		Agglomerati calcareo - ofiolitici.		
		Agglomerati granitici.		
		Serpentina, ofiolite bastitica, ofite, eufotide.		
		Alberese, che comprende la zona ofiolitica.		
MIOCENE	{	Galestro (Argille scagliose) e calcari a fucoidi (Modenese).	}	
		Conglomerati e molasse ofiolitiche, lignitifere; marne schistose, arenarie micacee (Bormidiano).		
		Marne scialbe a Pteropodi e molasse, con straterelli di conglomerati ofiolitici (Langhiano).		
		Calcari arenacei e molasse a <i>Pecten denudatus</i> e Balani (Elveziano).		
PLIOCENE	{	Marne a <i>Pleurotoma</i> , calcari marnosi a <i>Lucina</i> ; zona petroleifera (Tortoniano).	}	
		Molasse arenarie con filliti, calcari tufacei, marne fogliettate, gessi con zolfo nativo (Messiniano).		
		Argille sabbiose, molasse carboniose, arenarie e conglomerati fossiliferi (Piacentino inferiore-Tabiano).		
		Argille marine di S. Colombano con banchi madreporici (Astiano).		

QUATERNARIO

Sabbie sciolte alternate con argille; formano rilievi nell'altipiano terrazzato e si appoggiano ai terreni terziarii.

Ghiaie in genere minute cogli elementi assai alterati; presso ai terrazzi corrispondono all'idrografia attuale.

Sabbie più o meno argillose a seconda dell'abbondanza dei feldspati e della subita coltivazione.

Argille più o meno marnose; le più antiche con banchi di torba compatta ricoperta da 20 a 30 metri di alluvioni più grossolane comprendevano probabilmente gli ossami quaternari travolti dal Po.

ATTUALE

Ghiaie passanti a sabbie; sabbie aurifere del fiume Ticino; prevalgono il feldspato ortose ed il quarzo nella valle del Ticino; il quarzo e l'anfibolo in quelle dell'Agogna e della Sesia; i feldspati e la selce piromaca con alquanti calcari in quelle dell'Olonza e del Lambro; i calcari marnosi, con rare ofioliti nei *talus* appenninici.

Sabbie più o meno argillose, quarzose, micacee, feldspatiche.

Argille più e meno sabbiose.

Nel settimo ed ultimo capitolo l'Autore fa un esposizione dettagliata di tutte le rocce e minerali applicabili alle industrie, che rinvengonsi nella provincia pavese, corredata di molti dati sulla loro ubicazione ed importanza, non che delle acque minerali che abbondano in essa.

Una carta geologica a colori, nella scala di 1,200000 ed assai dettagliata, accompagna questa importante monografia.

---

*Congrès géologique international. — Compte rendu de la 2<sup>me</sup> session, Bologne 1881 — Bologne 1882.*

Il fatto importante del secondo Congresso geologico internazionale, tenutosi in Bologna nel mese di settembre 1881, riceve ora il suo compimento con la pubblicazione del Rendiconto, il quale forma un bel volume in-8° grande di pag. 661, arricchito di molte tavole litografate in nero ed in colori.

Questa interessantissima pubblicazione è dovuta in gran parte alla attività del prof. Capellini, Presidente del Congresso, abilmente coadiuvato dai due segretari del medesimo signori Delaire e Fontannes: oltre di

avere atteso alla direzione generale del lavoro, alla quale il prof. Capellini portò cure speciali, devesi al medesimo il primo capitolo che tratta della parte storica del Congresso; mentre i due segretarii si occuparono più particolarmente dei lavori dal Congresso stesso compiuti nella breve sessione di Bologna, come pure di tutti i particolari riguardanti la Esposizione geologica, le escursioni in Toscana ed il concorso internazionale sulla coloritura delle carte geologiche. Nello stesso volume poi sono contenuti *in extenso*, e nella loro lingua originale, i rapporti inviati dai comitati nazionali alle commissioni internazionali istituite nel 1878, ai quali fanno seguito i riassunti di alcuni rapporti individuali sopra la unificazione della nomenclatura e dei procedimenti grafici.

Non è qui il caso di entrare in dettagli nè sulla organizzazione del Congresso, nè sui suoi lavori, nè sui risultati utili del medesimo, essendo il tutto stato riferito nel nostro Bollettino <sup>1</sup>. Basterà solo accennare come, contemporaneamente alle sedute generali nelle quali erano discussi i principii della nomenclatura dei terreni e relativa coloritura delle carte, furono tenute durante il Congresso delle conferenze su argomenti scientifici di alto interesse, e che i riassunti di alcune di queste figurano nel Rendiconto insieme ad altre comunicazioni; come, ad es., una memoria del prof. Szabò sulla classificazione monografica delle trachiti di Ungheria, ed altre dell'ing. Bornemann sulla classificazione delle formazioni antiche di Sardegna, del signor Rolland sul terreno cretaceo e sulle grandi dune di sabbia del Sahara settentrionale e del sig. Wilkinson sulla geologia della Nuova Galles del Sud.

In generale possiamo dire senza tema di esagerazione che questo volume di Rendiconto riesci degno sotto tutti i rapporti dell'importante avvenimento che esso ricorda, e come tale riscosse ben meritate lodi dovunque venne esaminato e in special modo all'estero. La parte materiale di esso poi è stata eseguita con la massima accuratezza, tanto per il testo che per le tavole, ed è riuscita tale da fare veramente alla onore nostra industria tipografica e litografica.

---

<sup>1</sup> V. la Relazione del Presidente prof. G. Capellini nel Bollettino 1881, fascicolo N. 9-10, pag. 363.

---



## Membri componenti il R. Comitato Geologico

---

MENEGHINI GIUSEPPE, prof. di geologia nella R. Università di Pisa, *Presidente*.

CAPELLINI GIOVANNI, prof. di geologia nella R. Università di Bologna.

GEMMELLARO GAETANO GIORGIO, professore di geologia nella R. Università di Palermo.

PONZI GIUSEPPE, professore di geologia nella R. Università di Roma.

SCACCHI ARCANGELO, professore di mineralogia nella R. Università di Napoli.

SCARABELLI GIUSEPPE, senatore del Regno, Imola.

STOPPANI ANTONIO, professore di geologia nel R. Istituto Tecnico Superiore di Milano.

BAULINA GIOVANNI, direttore del R. Istituto geografico militare in Firenze.

COSSA ALFONSO, già direttore della Stazione agraria sperimentale, ora professore di chimica alla R. Scuola di applicazione per gli ingegneri in Torino.

GIORDANO FELICE, ispettore capo del R. Corpo delle Miniere, Roma.

PELLATI NICCOLÒ, ispettore nel R. Corpo delle Miniere, Roma.

---

## Personale addetto ai lavori della Carta Geologica

---

*Direzione superiore.* — Ing. GIORDANO, ispettore capo nel R. Corpo delle Miniere; Ing. PELLATI, ispettore.

*Ufficio geologico centrale.* — Ing. ZEZI (Capo dell'ufficio, segretario del Comitato Geologico e redattore del *Bollettino*); Ing. SORMANI. Aiutanti: MANARA, PERRONE, MODERNI.

*Geologi operatori.* — Ingegneri: BALDACCI, LOTTI, CORTESE, ZACCAGNA. Aiutante: FOSSEN.

*Incaricati temporariamente di lavori diversi.* — Ingegneri: ZOPPI, MAZZETTI, TRAVAGLIA.

Prof. COSSA, incaricato dell'analisi delle rocce.

Ing. MATTIROLLO, collaboratore del prof Cossa.

Dott. CANAVARI, paleontologo.

---

# INDICE

delle materie contenute nel Bollettino del 1882.

(VOLUME DECIMOTERZO O TERZO DELLA 2<sup>a</sup> SERIE)

Lavori della Carta Geologica. . . . .	<i>Tag.</i>	3
Id. Id. . . . .	»	81
Id. Id. . . . .	»	307

## MEMORIE ORIGINALI.

E. CORTESE. — Sulla formazione dello stretto di Messina. . . . .	»	4
C. DE GIORGI. — Appunti geologici e idrografici sulla provincia di Salerno		30
B. LOTTI. — Sulla dissimetria del rilievo delle Alpi Apuane. . . . .	»	55
Id. — Sulla separazione degli schisti triassici da quelli paleozoici nelle Alpi Apuane. . . . .	»	82
B. MELI. — Le marne plioceniche del Monte Mario. . . . .	»	91
E. NICCOLI. — La frana di Castelfrentano nel 1881. . . . .	»	96
E. CORTESE. — Brevi cenni sulla geologia della parte N.E. della Sicilia. »		105
E. DE GIORGI. — Appunti geologici e idrografici ecc. ( <i>Continuazione</i> ). . »		137
R. MELI. — Sulla zona di fori lasciati dai litodomi pliocenici nella calcaria giurese di Fara Sabina. . . . .	»	149
E. CORTESE. — Brevi cenni sulla geologia ecc. ( <i>Continuazione</i> ). . . . .	»	161
B. LOTTI. — Il nummulitico nella parte media dell'isola d'Elba e i suoi rap- porti colle rocce feldspatiche ed ofiolitiche. . . . .	»	189
N. PELLATI. — I travertini della campagna romana. . . . .		196
D. ZACCAGNA. — I terreni della Val di Nievole fra Monsummano e Monte- catini. . . . .	»	235
R. MELI. — Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma. . . . .	»	260
E. CORTESE. — Brevi cenni sulla geologia ecc. ( <i>Continuazione e fine</i> ). . »		308
R. MELI. — Ulteriori notizie ed osservazioni ecc. ( <i>Continuazione e fine</i> ). »		358
D. ZACCAGNA. — I terreni della Val di Nievole ecc. ( <i>Continuazione e fine</i> ) »		368

## NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE.

A. COSSA. — Ricerche chimiche e microscopiche su rocce e minerali d'Italia. (1875-1880) — Torino 1881. . . . .	»	57
M. S. DE ROSSI. — La meteorologia endogena — Tomo II. — Milano 1882 »		59
Bibliografia mineralogica e litologica per l'anno 1881. . . . .	»	62
L. GATTA. — L'Italia, sua formazione, suoi vulcani e terremoti. — Mi- lano 1882. . . . .	»	102
E. NICOLIS — Note illustrative alla Carta geologica della provincia di Ve- rona. — Verona 1882. . . . .	»	221
G. G. GEMMELLARO. — Sul Trias della regione occidentale della Sicilia. — Roma 1882. . . . .	»	230
A. TOMMASI. — Il Trias inferiore delle nostre Alpi coi suoi giacimenti me- talliferi. — Il Pizzo dei Tre Signori. — Milano 1882. . . »		280

F. SALMOIRAGHI. — Appunti sui materiali naturali per costruzioni e decorazioni edilizie. — Milano 1882. . . . . »	284
Id. — Alcune osservazioni geologiche sui dintorni del lago di Comabbio. — Milano 1882. . . . . »	286
F. TARAMELLI. — Descrizione geologica della provincia di Pavia con annessa carta geologica. — Milano 1882. . . . . »	389
Compte rendu du Congrès géologique international, 2 <sup>me</sup> session à Bologne 1881 »	402

#### NOTIZIE DIVERSE.

Esecuzione della carta geologica d'Europa decisa al Congresso di Bologna. »	155
Società Geologica Italiana. . . . . »	287
Elefante fossile nel Parmense. . . . . »	287
Carta Geologica dell'Europa. — Riunione delle Commissioni internazionali a Foix (Pirenei) nel settembre 1882. . . . . »	289

#### TAVOLE ED INCISIONI.

Carta Geologica dello stretto di Messina. . . . . »	39
Tavola di sezioni annesse alle medesima. . . . . »	39
Figure schematiche annesse alla medesima. . . . . »	10, 12, 13
Tavola di sezioni nella provincia di Salerno. . . . . »	55
Sezioni geologiche nelle Alpi Apuane. . . . . »	88
Sezione a Castelfrentano (Abruzzi). . . . . »	97
Tavola di sezioni nella provincia di Salerno. . . . . »	149
Quadro d'insieme della Carta geologica d'Europa. . . . . »	160
Sezione geologica nell'isola d'Elba. . . . . »	192
Carta dei giacimenti di travertino nella campagna romana e dintorni . . »	221
Tavola di sezioni geologiche in Val di Nievole. . . . . »	260
Tavola di sezioni della parte N.E. della Sicilia. . . . . »	352
Tre tavole con vedute di cave di tufo litoide presso Roma. . . . . »	366

#### PARTE UFFICIALE.

Verbale dell'adunanza 9 marzo 1882. . . . . »	2
Relazione annuale dell'ispettore capo al Comitato Geologico sul lavoro della Carta geologica d'Italia. (1881-82). . . . . »	9
Appendice A. Elenco delle Carte inviate dall'Ufficio geologico al Congresso di Bologna. (1881). . . . . »	28
Id. B. Elenco sommario del materiale scientifico e degli oggetti di mobilio dell'Ufficio geologico alla fine del 1881. . . . . »	32
Commissione per il progetto di legge sulla Carta geologica. -- Verbalì delle sedute 6, 7, 8 marzo 1882. . . . . »	37
Allegati relativi ai verbalì precedenti. . . . . »	59
Elenco del personale del Comitato ed Ufficio geologico . . . . . »	404
Indice delle materie contenute nel Bollettino del 1882. (Vol. III della 2 <sup>a</sup> serie) »	405



BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO.

SERIE II<sup>a</sup> ANNO I.<sup>o</sup>

1882

---

ATTI UFFICIALI.



# BOLLETTINO DEL R. COMITATO GEOLOGICO.

---

## PARTE UFFICIALE.

---

VERBALE DELL'ADUNANZA 9 MARZO 1882.

---

La seduta è aperta alle ore 10 ant.

Sono presenti i signori: Prof. Meneghini presidente, prof. Capellini, prof. Cossa, prof. Gemmellaro, prof. Stoppani, Gen. Mayo, Ing. Giordano Ispettore delle miniere.

Il presidente invita l'ispettore Giordano a dar conto dei lavori compiuti nel 1881 e di quelli progettati per il 1882.

*Giordano* presenta le bozze di stampa della sua relazione, ed espone sommariamente quanto in essa si contiene. (1) I lavori in grande scala fatti nel 1881 non sono che la continuazione del rilevamento in corso delle tre regioni Sicilia, dintorni di Roma ed Alpi Apuane. Lo stato del rilevamento può vedersi nel complesso delle carte che furono esposte nell'aula del Collegio Romano.

La Sicilia è ora rilevata interamente e solo restano a farsi alcune verificazioni generali sull'Isola, delle quali ora è principalmente incaricato l'ing. Baldacci come il più provetto e rimasto nell'Isola.

Rimaneva poi ancora a farsi il rilevamento delle isole minori, salvo quello di Lipari rilevata già dall'ing. Cortese. Dice che una carta della Sicilia alla scala di 1:500,000 è ora pronta per la pubblicazione e lo sarebbe pure quella al 100,000. Presenta il saggio di *trasporti* fatti eseguire qui in Roma dai rami dell'Istituto topografico, tanto della Sicilia intiera al 500,000 quanto di una parte, di essa al 100,000, ed espone come con questo sistema la pubblicazione alla scala del 100,000 in 28 fogli, comprese le tavole di sezioni e le memorie, importerebbe una somma di 60,000 lire. Altra spesa di poco rilievo importerebbe quella al 500,000, che potrebbe farsi anche subito. Siccome poi la parte N. E. della Sicilia si collega assai strettamente per la

---

<sup>1</sup> La relazione è riportata in seguito al presente verbale.



costituzione geologica coll'estremità della Calabria, talchè lo studio dell'una parte è necessario pel compimento di quello dell'altra, così si è pure dovuto intraprendere il rilevamento di parte di quest'ultima, e ne fu incaricato lo stesso ing. Cortese, che avea lavorato in quella parte orientale dell'isola.

Venendo alle Alpi Apuane, dice che il rilevamento ne, è ormai compiuto, ma che si credette bene di estenderlo ad alcune parti del Pisano e del Lucchese, regioni importantissime anche per la geologia delle stesse Alpi Apuane e di cui fortunatamente l'istituto topografico ci fornirà ancora la carta al 25,000.

Si proseguì pure il rilevamento dei dintorni di Roma, ad onta del poco personale disponibile, giovandosi anche dell'opera di alcuni aiutanti, ed ora la regione rilevata si estende per un raggio di più che 30 chilom. dalla città.

Quanto ai lavori di rilevamento dell'Iglesiente in Sardegna, osserva che la scoperta di nuovi fossili del Cambriano e di alcuni lembi del Trias avendo complicato la tettonica di quella regione, si esigeranno ancora nuovi studii e nuove ricerche per decifrarla, tuttavia, questo studio, essendo fatto dagli ingegneri stessi addetti al servizio del distretto, potrà, come nei decorsi anni, farsi ultimare senza aggravio al fondo per la carta geologica, salvo quando si verrà alle pubblicazioni delle carte e relative memorie ed illustrazioni.

Passando alla Carta generale d'Italia al 500 mila, osserva che, oltre a parziali ricognizioni da farsi, vi sono parecchie lacune da riempire, sia per potere mettersi in grado di pubblicarla al più presto, sia anche per la pronta compilazione di quella in minore scala che dobbiamo fornire per la pubblicazione della Carta d'Europa a Berlino. Osserva che i geologi operatori dipendenti dal Comitato sono ora divenuti assai pochi di numero, tanto più che alcuni dovettero lasciare il servizio speciale. Converterà quindi all'occorrenza il ricorrere alla cooperazione di altri geologi per potere ottenere l'intento. Desidererebbe pure che fosse proseguito lo studio petrografico e chimico delle rocce che, mercè l'opera del Prof. Cossa con l'ing. Mattiolo, è stato già intrapreso per le rocce serpentinosi, di cui si potè ammirare la bella collezione al congresso di Bologna.

*Cossa.* Osserva che egli ben volentieri si presterà, purchè non gli manchino i mezzi per quel lavoro.

*Giordano* prosegue. Quanto agli studii paleontologici sarebbe pure bene che si pubblicassero delle monografie, almeno per i fossili nuovi che furono scoperti negli ultimi lavori geologici, come sarebbero quelli ultimamente rivenuti in Sardegna, studiati del prof. Meneghini e che avrebbero rivelata l'esistenza in Italia di una fauna primordiale poco prima non conosciuta.

*Meneghini.* Fa osservare a questo proposito come egli, che per l'incarico accettato e facendo seguito al suo antico lavoro paleontologico sulla Sardegna in unione al Lamar-mora, studiò quei fossili, ne ha già pure disegnate parecchie tavole, di cui due sono ormai litografate. Ove il Comitato credesse la loro pubblicazione opportuna, esso potrebbe fornire il lavoro da lui eseguito, purchè ne venisse fatta dal Comitato la pubblicazione; nel quale caso la spesa potrebbe riuscire assai limitata, riducendosi alla sola tiratura.

*Giordano.* Osserva che simile pubblicazione sarebbe opportunissima, tanto più che non essendo di gran mole potrebbe annettersi come complemento del 3° volume

delle Memorie del Comitato rimasto malamente incompleto. E così, finito tale volume, si sarebbe poi in grado di iniziare nel quarto le memorie relative alla carta in grande scala della Sicilia e di altre regioni già rilevate.

Il Comitato appoggia vivamente tale proposta.

*Giordano.* Riprende la relazione ricordando i molti lavori di tavolo eseguiti nello scorso anno specialmente per la preparazione di tante carte che figurarono al Congresso di Bologna, e pei quali si impiegarono abili e pazienti disegnatori non largamente retribuiti. Nè vuole dimenticare il lavoro della bibliografia geologica d'Italia che da tempo si sta formando e che ora già comprende parecchie migliaia di schede, le quali servirono anche in parte alla compilazione del bel volume stampato in occasione del Congresso.

*Capellini.* Riconosce la somma importanza di questo lavoro fatto dall'ufficio geologico e dichiara che riescì utilissimo per pubblicare il volume.

*Giordano.* Prendendo a parlare del materiale scientifico dell'ufficio geologico deplora ancora la mancanza di locali, per cui si è costretti di tenere in casse molti materiali raccolti, fra cui le collezioni che accompagnano i rilevamenti, ed alcune ricevute in dono in occasione del Congresso e che furono lasciate a Bologna colle vetrine relative.

Qui crede bene di osservare come le molte ed importanti collezioni che furono donate da forestieri o da nazionali al museo di Bologna e ad altri istituti dello Stato in occasione di quel Congresso, rappresentano una somma che non è inferiore a 40,000 lire, cioè al sussidio avuto dal Parlamento per il Congresso stesso.

Quanto ai locali per l'ufficio e per le collezioni, accenna al nuovo fabbricato destinato per le collezioni agrarie e geologiche, nonchè per l'ufficio, presso la Chiesa della Vittoria in Via Santa Susanna, nel quale però non si è ancora dato l'ordine di trasferire la sede dell'ufficio stesso, motivo per cui continua l'impossibilità di una sistemazione e di un migliore ordinamento.

Quanto al personale della Sezione geologica, deve osservare che il numero disponibile di geologi si è ridotto, sia per ragioni di salute che per altre cause, a 6 o 7. Crede poi opportuno di fare rilevare che nell'organico attuale questi ingegneri della sezione geologica sono meno bene trattati di quelli dei Distretti minerarii, poichè a parità di stipendio, questi hanno un servizio meno faticoso, parecchi di loro hanno indennità per le spese d'ufficio o incarico d'insegnamento con speciale retribuzione mensile; quelli invece costretti gran parte dell'anno alle dure fatiche di campagna in località inospiti, non risentono vantaggio pecuniario, le indennità di campagna non comprendo generalmente le spese che sono costretti ad incontrare. Desidera quindi che il Comitato interessi il Ministero a prendere in ispeciale considerazione gl'ingegneri del servizio geologico affinchè sieno meglio compensati, evitando così che il personale in così difficili condizioni non venga poi a mancare.

Rammenta quindi che le spese che si dovettero incontrare lo scorso anno, specialmente in occasione del Congresso, superarono alquanto la somma ordinaria. Tale circostanza però non era impreveduta, avendone egli avvertito preventivamente il Ministero ed il Comitato stesso, il quale avea perciò raccomandato al Ministero qualche aumento di fondi pel 1881: ma il Ministero rispondeva non potersi ciò ottenere. Ricorda intanto che le varie carte, specialmente del Bolognese e della Spezia e altre,

state stampate con sistemi diversi, servirono anche come studii preliminari per decidere sul miglior sistema da adottarsi poi nella pubblicazione delle nostre carte. Si è principalmente per la stampa di tutte queste carte, stampa d'altronde assolutamente necessaria, che si eccedette nella spesa.

Per questa eccedenza di spese verificatasi nello scorso anno, dice che esso ebbe già assai vive rimostrazioni dal Ministero; desidera quindi che il Comitato faccia risultare al Ministero medesimo la necessità assoluta dei lavori fatti, tanto per il congresso di Bologna, quanto pel più rapido progresso della nostra Carta geologica.

*Stoppani.* Dice che bisogna fare risaltare al Ministero gli impegni che si erano assunti dal Comitato, indipendentemente dalla somma data dal Governo per il Congresso, e che si approvi l'operato.

Il Comitato appoggia vivamente la mozione.

*Giordano* venendo a parlare delle spese per il corrente anno 1882, dice che la somma messa dal Ministero in bilancio è sempre quella dello scorso anno, di circa 61000 lire, delle quali una certa parte già rimarrebbe impegnata, come fu detto, per saldare le spese del 1881. Si deve poi ancora nel 1882 provvedere per i lavori necessari a preparare la Carta geologica per Berlino e gli incombenti pel prossimo Congresso internazionale. Sembra che il Ministero intenda di provvedere con somma a parte per quanto concerne simili lavori internazionali. Ma intanto resta sempre ancora da perfezionare la Carta d'insieme dell' Italia al 500.000, al che devesi provvedere col fondo ordinario. Nota però che essendo ormai terminati i lavori di rilevamento in grande scala della Sicilia, si avrà da quel lato un grande risparmio nelle spese, onde spera che, ove il Ministero provveda con somma speciale a quanto concerne la carta geologica d' Europa, si potrebbe coi fondi che restano nel corrente anno terminare nelle parti essenziali il rilevamento in grande scala delle tre regioni state prescelte, ed oltre ciò un lavoro geologico-minerario sull' Elba oggidì vivamente reclamato. Intanto risulterebbe così preparato molto materiale per importanti e regolari pubblicazioni di carte e memorie, le quali però esigerebbero fondi maggiori nel prossimo anno.

*Meneghini* ricorda che fra le lacune da colmarsi nella Carta geologica al 500,000 vi è quella delle provincie di Parma e di Piacenza. Prega il Giordano a leggere una lettera colla quale il prof. Taramelli si offre ad eseguire questo rilevamento: egli ritiene sarebbe convenientissimo di accettare questa proposta.

*Giordano* dà lettura della lettera: osserva poi che vi sono pure altre domande consimili tra le quali una appoggiata dal prof. Omboni di un giovane geologo che si offrirebbe di fare il rilevamento della Prov. di Vicenza, mediante un sussidio. Evidentemente nello stato delle cose, simili domande per carte provinciali non si possono soddisfare che in strettissimi limiti, stante la mancanza di fondi.

*Gemmellaro* ritiene che a tale riguardo non si debbano prendere impegni se non quelli che hanno per iscopo di completare al più presto la Carta geologica al 500.000, e ciò tanto per la ristrettezza dei mezzi quanto in vista delle nuove disposizioni che si potranno prendere in seguito alla nuova istituzione proposta dalla commissione che si occupò testè del progetto di legge per la Carta geologica.

---

<sup>1</sup> V. più avanti i verbali delle sedute della Commissione.



*Stoppani* non vorrebbe s'interrompesse per nulla l'andamento attuale dei lavori in vista di un nuovo progetto che è ancora nell'avvenire.

*Capellini* accetta la proposta che si prendano impegni unicamente al riguardo di riempire le lacune e purchè l'incarico sia dato a geologi competenti come è il caso del prof. Taramelli.

*Stoppani* ritiene che tutti i lavori che tendono a migliorare la carta in piccola scala con verifiche, siano un vero vantaggio e si debba quindi approvare la proposta.

Il Comitato accetta la proposta del prof. Taramelli alle suindicate condizioni, escludendo per ora le altre, principalmente per deficienza di fondi.

*Giordano* espone una domanda del prof. Varisco, il quale chiede un complemento di sussidio per coprire in parte le maggiori spese incontratesi per la stampa della sua carta del Bergamasco, alla quale era stato accordato un sussidio di L. 500.

Il Comitato in massima è favorevole, limitatamente ai fondi disponibili.

*Giordano* espone altra domanda del Signor Nicolis di Verona, il quale chiede un contributo per stampare la sua Carta geologica del Veronese. Questa Carta fu assai lodata a Bologna, e se ne occupò anche in una sua seduta tenuta a Pisa la nuova Società Geologica italiana, la quale decise di tenere a Verona la sua riunione autunnale del 1882, onde la stampa di simile carta avrebbe ora il vantaggio della opportunità.

*Capellini* appoggia la domanda.

Il comitato appoggia la domanda senza stabilire la somma, raccomandando però che la medesima sia limitata proporzionatamente al pochissimo fondo disponibile in quest'anno.

*Giordano* espone come il Dottor Foerstener, il quale sta rilevando la Pantelleria in grande scala, con accompagnamento di un accurato studio petrografico, lavoro sul quale già nel Bollettino venne stampata una nota preliminare con piccola cartina, ha offerto di dare il suo lavoro completo, purchè il medesimo sia stampato con carta alla scala di 1/25.000. Siccome il lavoro è molto importante, e servirebbe a complemento della carta della Sicilia, risparmiandoci una spesa notevolissima, crede si potrebbe accettare con riconoscenza. La domanda Foerstener è vivamente appoggiata dal prof. *Gemmellaro* che conosce il lavoro, e poi dal Comitato intiero.

*Giordano* parla quindi della probabilità che il Comitato geologico debba prestarsi ad agevolare il compito della giovane Società geologica, la quale deve intraprendere la pubblicazione di un suo Bollettino. L'appoggio consisterebbe in questo che il Bollettino del Comitato si riducesse a rendere conto soltanto dei proprii lavori, per lasciare a quello della Società la pubblicazione di tutti i lavori generali di geologia dei varii autori. Intanto, potendo essere così diminuita d'alquanto la spesa di pubblicazione del Bollettino del Comitato, si potrebbe all'occorrenza accordare alla Società un certo sussidio proporzionato al risparmio fatto.

*Stoppani* è di parere che l'Istituto geologico, quando avesse intrapreso a stampare regolarmente i suoi lavori, non dovrebbe più occuparsi degli altri a se estranei e potrebbe appunto lasciarne fare il resoconto alla Società geologica; non appoggia però il sussidio, e desidera l'assoluta indipendenza dalla Società.

*Meneghini* si dichiara pure contrario al sussidio.

*Capellini* desidererebbe che se la Società avesse deficienza di mezzi alla fine d'anno sapesse di avere le simpatie del Comitato: egli sarebbe quindi favorevole al sussidio in determinati casi ma senza impegni.

Il Comitato dichiara in massima che senza prendere impegni, sarà lieto di prestarsi per lo sviluppo della Società geologica.

*Giordano* propone al Comitato di decidere quale sia l'ordine da tenersi nelle future memorie descrittive per la serie dei terreni sedimentarii e per le tabelle dei medesimi.

Il Comitato crede si debba tenere nelle memorie descrittive l'ordine cronologico, cioè dal più antico al più recente, e per le tabelle dimostrative quello inverso cioè dal più recente al più antico, per modo da simulare la disposizione naturale.

*Giordano* chiede al Comitato che raccomandi al Ministero la pubblicazione dei lavori in corso stati sopra descritti, quando sieno ultimati.

Il Comitato approva ad unanimità.

*Giordano* parla della domanda di un sussidio pel proseguimento degli studi sul Vulcanismo italiano e relativo Bollettino dal prof. De Rossi, la quale già nello scorso anno era stata appoggiata dal Comitato. Il sussidio a ciò necessario nei primi anni, dietro un computo fatto col prof. Tacchini, potrebbe essere di circa settemila lire. Tale domanda l'anno scorso rimase insoddisfatta per mancanza di fondi, ora persistendo la necessità di un provvedimento, richiede il parere del Comitato.

Il Comitato appoggia la domanda, purchè ben inteso il sussidio non pregiudichi il fondo già scarso destinato per quest'anno ai lavori della Carta geologica.

*Giordano* venendo a parlare del promesso concorso dell'Italia all'opera e spese della Carta geologica d'Europa, espone come la Direzione di Berlino non chiedesse alle singole nazioni interessate una somma in denaro a fondo perduto, ma di impegnarsi a prendere a suo tempo un dato numero di copie a L. 100 caduna. Il minimum indispensabile era di 100 copie per le grandi nazioni, ma siccome con tale numero non era assicurato il buon successo del lavoro, le stesse nazioni erano invitate ad impegnarsi fin da principio ad un numero in più delle cento. La posizione speciale dell'Italia in simile opera le imporrebbe di mostrarsi piuttosto generosa. Il Comitato crede di raccomandare al Ministero di volersi impegnare per un numero di copie in più delle prime cento, in modo da fare onore all'impegno in cui si trova in questa circostanza il nostro paese.

*Meneghini* parla di un lavoro del prof. d'Achiardi intitolato: *I metalli, loro minerali e miniere*, presentato all'Accademia dei Lincei per concorrere al premio reale e che ebbe dalla commissione un giudizio assai favorevole.

Quest'opera utilissima potrebbe venire pubblicata, se l'editore fosse sicuro di esitarne un certo numero di copie. Desidererebbe quindi che si chiedesse al Ministero che s'impegni per un certo numero di copie, od altrimenti per un sussidio di 800 lire.

Il Comitato appoggia la mozione che sia fatta domanda o di un sussidio o dell'acquisto di copie.

Segue la esposizione e l'appoggio di alcune raccomandazioni accennate nel rapporto stampato dell'ispettore *Giordano* e relative ad occorrenze di vario genere per l'andamento dei lavori, tra cui è da notare, la ristampa delle due annate 1872

e 1873 del Bollettino geologico, ora interamente esaurite, e di cui si ha continua domanda.

*Giordano*, prima di sciogliere la seduta, si permette di esprimere a nome del Comitato al generale Mayo che lascia ora la Direzione dell'Istituto topografico, un voto di ringraziamento per il concorso attivo ognora da lui prestato al Comitato, e lo prega di raccomandarlo al suo successore, esprimendo principalmente il desiderio per la sollecita pubblicazione della Carta d'Italia al 500.000, reclamata da tanti bisogni.

*Mayo* risponde ringraziando ed esprimendo l'interessamento dell'Istituto topografico a coadiuvare, come già fece in quanto lo concerne, ai lavori geologici, e spera si possa anche soddisfare al più presto all'espresso desiderio per la suddetta carta al 1/500.000.

La seduta è levata alle ore 12.

*Il Presidente*

firm. G. MENEGHINI

*Il Segretario*

firm. P. ZEZI

---

## RELAZIONE ANNUALE DELL'ISPETTORE CAPO AL COMITATO GEOLOGICO SUL LAVORO DELLA CARTA GEOLOGICA (1881-82).

---

Presento al R. Comitato l'annuale rapporto sul lavoro della Carta Geologica, riferentesi al decorso anno 1881 e al da farsi nello entrante 1882.

Come già dicevo al principio del rapporto dello scorso anno, credo ormai inutile ripetere ora quanto già venne altre volte esposto circa all'origine e ragione del piano di lavori che si dovette adottare per la Carta geologica in grande scala, il quale consisteva nel dettagliato graduale rilevamento del territorio valendosi delle nuove mappe dell'Istituto topografico, cominciando da certe regioni di speciale interesse per cui già tali mappe esistevano, mentre intanto dovea perfezionarsi al più presto una Carta geologica generale in piccola scala. Sarà piuttosto il caso di estendersi alquanto sui lavori già in corso, specialmente sui mezzi di loro pubblicazione, nonchè sul risultato del Congresso Geologico internazionale che ebbe luogo con felice esito nello scorso autunno in Bologna, in quanto simile evento poneva da ora innanzi una parte dei nostri lavori in più diretta ed intima relazione con quelli delle altre nazioni.

### OPERATO NEL 1881.

*Rilevamenti in grande scala.* -- In quanto concerne la Carta a *grande scala*, i lavori del decorso 1881 doveano essenzialmente consistere nel proseguire il rilevamento delle tre regioni negli ultimi anni incominciate, cioè la Sicilia, dintorni di Roma ed Alpi Apuane, oltre al compimento di uno studio speciale del terreno paleozoico del circondario d'Iglesias in Sardegna.

Vi furono inoltre, senza parlare della Carta generale in piccola scala, diversi studi speciali, come quello delle rocce serpentinosi d'Italia e la preparazione e stampa di varie carte, delle quali talune per la circostanza del Congresso di Bologna.



La massima parte dei lavori eseguiti in quest'ultimi tempi dall'Ufficio Geologico erano del resto esposti in tale occasione nel Museo di Bologna insieme a quelli di vari professori e cultori della geologia italiana, e quantunque pel frazionamento dei locali non potessero abbracciarsi nel loro complesso, era tuttavia possibile formarsene un concetto da chi li volle esaminare. Vi era poi di essi un apposito elenco (che viene riprodotto in appendice) l'esame del quale può bastare a darne un'idea.<sup>1</sup>

Se si avesse un locale adattato per l'Istituto Geologico, si potrebbe fare esibizione a momento opportuno delle varie carte già preparate, e così anche averne stimolo per ottenere i mezzi necessari alla loro pubblicazione, là quale certo non si può coi mezzi attuali intraprendere e debitamente eseguire.

Al rapporto dello scorso anno avevo unito diversi diagrammi litografati, indicanti lo stato dei lavori nelle varie regioni. Li stessi possono ancora servire estendendovi semplicemente la tinta del rilevamento fatto sino al limite cui era giunto alla fine dell'anno 1881.

La Sicilia intanto era già tutta rilevata al fine d'agosto, e la sua carta figurava a Bologna in 3 scale diverse, cioè: al 1/50,000, al 1/100,000, ed al 1/500,000. Vi erano inoltre nelle cartelle le tavolette del rilevamento originale alla scala maggiore del 1/25,000 il quale venne eseguito su buona parte dell'Isola, e di cui le suddette tre carte esposte non erano che riduzioni. Quest'isola che comprende, senza le isole minori, circa 25,500 chilometri quadrati (un decimo dell'Italia intera) era stata incominciata nel 1877 con tre operatori e finita poi con l'aggiunta di altri tre.<sup>2</sup> La carta al 1/50,000 occupava una parete di circa metri 5 e mezzo in quadratura. Un quadro stampato annesso alla carta, dimostrava il lavoro eseguito dai singoli operatori, l'area da essi rilevata, i giorni impiegati, ed il numero dei chilometri percorsi su vie di vario genere. In totalità ne risultava per l'indicata area di 25,500 chilometri quadrati l'impiego di 2452 giornate di campagna, con la percorrenza di 89,300 chilometri gran parte a piedi od a cavallo, oltre a 27,700 chilometri di accessi e recessi sulle ferrovie. Con ciò si ha una media di chilometri 2,42 per chilometro quadrato, e colle ferrovie chilometri 3,505. — La scientifica direzione, soprattutto in quanto concerne la paleontologia, era sempre affidata al professore Gemmellaro dell'Università di Palermo, che pure adibiva alle ricerche dei fossili alcuno dei suoi aiuti dell'Università istessa.

Restavano solo a farsi alcune verificazioni generali, nonchè il rilevamento delle isole minori. Però già la Lipari delle Eolie veniva rilevata dall'ing. Cortese, il quale estese pure le sue escursioni alla adiacente Calabria; e quanto alla Pantelleria si ebbe dal geologo straniero dott. Foerstner un suo studio che pure figurò a Bologna.

Ora nella carta generale dell'Isola così disegnata a varie scale, bene appariva come la medesima comprenda un ricco complesso geologico, una sintesi di quasi tutti i terreni geologici italiani, dalle rocce cristalline antichissime sino al quaternario, con un ricchissimo sviluppo di formazioni basaltiche e vulcaniche, e con il più grandioso ignivomo tuttora attivo nell'Etna.

---

<sup>1</sup> Vedi Appendice A.

<sup>2</sup> Gli ingegneri Baldacci, Mazzetti, Travaglia, poi Cortese, Anselmo e l'aiutante Cassetti.

La scala di colori adottata fu quella trovata più conveniente dopo molte prove fatte anche in accordo agli studi su tale oggetto praticati in vista della unificazione negli altri paesi.

Dei dintorni di Roma venne proseguito il rilevamento sulla carta al 1/25,000 dell'Istituto topografico sin dove la medesima esisteva pubblicata, cioè da un lato sino al mare, dall'altro sin sopra ai monti di Tivoli ed alla valle del Correse. A questo lavoro dei dintorni della capitale non si potè mai applicare un apposito personale, ma vi lavorò l'ing. Zezi dell'Ufficio Geologico saltuariamente con qualche aiuto quando non vi erano altri lavori d'urgenza.

L'area rilevata al fine del 1881 era tuttavia di 2800 chilometri quadrati, che oltrepassa i due fogli n. 149 e 150 della mappa generale d'Italia. A Bologna era esposta la Carta rilevata, sia al 1/25,000 che alla scala ridotta del 1/100,000 sui due anzidetti fogli che, come per la Sicilia, esistevano già stampati da rami ottenuti per elettrotipia.

Nelle Alpi Apuane il rilevamento cominciò nel 1879 con l'opera degli ingegneri Lotti e Zaccagna ed aiutante Fossen, sotto la scientifica direzione del prof. Meneghini, venne omai compiuto verso ovest e protratto anche assai verso est nei Monti Pisani e del Lucchese. Il rilevamento è fatto sulla nuova mappa al 1/25,000, la quale sgraziatamente cessa verso nord nei territori di Fivizzano e Minucciano. Tuttavia la catena veramente detta è omai tutta compiuta, e solo vi occorrono parziali revisioni in vari punti.

L'area rilevata era al fine del 1881 di 1866 chilometri quadrati.

A Bologna era esposta la carta rilevata al 1/25,000 ed una riduzione della medesima sulla carta del 1/75,000, non esistendo ancora per questa regione quella al 1/100,000. Tali carte erano accompagnate da sezioni trasversali molto interessanti che ne mostravano le ripetute e complicate ripiegature degli strati.

Fra le carte esposte a Bologna vi era pure quella al 1/25,000 del Golfo di Spezia, che fa seguito immediato alla catena Apuana verso ovest, carta presentata dal professore Capellini che studiò da più anni quella località, e la rivedeva da ultimo con l'aiuto dell'ing. Zaccagna. Della medesima località era pure esposta una carta stampata al 1/50,000, con curve in bistro a guisa di saggio in vista di future pubblicazioni, come sarà detto più sotto.

La Carta geognostico-mineraria del territorio iglesiente in Sardegna, stata rilevata sul posto al 1/10,000 era presentata a Bologna ridotta a tre scale cioè il 1/25,000, il 1/50,000, e 1/100,000. Lo studio di questo terreno delle antiche epoche paleozoiche sconvolto da tanti movimenti, presentava notevoli difficoltà, ma ne studiava la paleontologia lo stesso Prof. Meneghini che già tanto avea collaborato col Lamarmora nella opera classica sulla Sardegna.

Cogli ingegneri del Distretto <sup>1</sup> che avean fatto questo rilevamento nei decorsi

---

<sup>1</sup> Questa carta è opera degli ingegneri stati addetti negli ultimi anni al servizio minerario di Sardegna, signori Testore, Zoppi, Lambert, Deferrari, ed aiutanti Gambera, Moderni, Lentini.

anni avea poi anche collaborato l'Ing. privato Bornemann possessore di miniere nella località medesima.

I trilobiti ed altri fossili ritrovati non solo confermarono l'esistenza del terreno siluriano, ma palesarono quella del cambriano, e superiormente al medesimo di varii lembi del trias. La scoperta del cambriano complicò, almeno apparentemente, la tectonica di quella regione, onde si esige qualche nuova ricerca per interamente decifrarla. — Intanto i nuovi fossili paleozoici della Sardegna, ed alcuni delle Alpi Apuane studiati ultimamente dal Prof. Meneghini, costituiscono un documento interessantissimo di cui converrebbe fare al più presto la pubblicazione, appena si possa riprendere la stampa delle Memorie del Comitato.

Ora seguitiamo con la rivista di alcuni altri lavori.

*Carte speciali.* — Come venne esposto nel rapporto dello scorso anno, fra i lavori preparati pel Congresso di Bologna, ma che interessavano in pari tempo un ramo specialmente importante della geologia nostra, vi era uno studio delle rocce serpentose italiane che dovea essere concretato nel rilevamento molto dettagliato di alcune delle masse più caratteristiche, combinato con lo studio petrografico e chimico di numerosi campioni delle medesime. Assai si fece per tale oggetto, ed infatti nel Congresso di Bologna la posizione e la genesi delle serpentine fu argomento di speciale seduta e conseguenti discussioni, non che poi di apposite escursioni ad alcune delle nostre località dove tali rocce si presentano più adatte allo studio. In fatto di di carte speciali in grande scala vi figuravano fra quelle eseguite dietro incarico dell'Ufficio geologico, la carta del Monte Ferrato presso Prato rilevata dall'Ing. Capacci, e quella delle serpentine di Levante in Liguria dell'Ing. Mazzuoli e Prof. Issel, ambedue al 1/10,000, accompagnate da memorie. Vi era inoltre la carta di quelle della provincia di Pavia del Prof. Taramelli, ed infine una piccola carta generale d'Italia presentata dall'Ufficio geologico, con sopra indicata la distribuzione di tutte le masse serpentose delle varie epoche, illustrata da una memoria dell'Ing. Pellati.

Circa allo studio petrografico sarà detto più sotto.

Per terminare con le carte speciali vanno anzitutto menzionate le due dell'Appennino Bolognese e dei Monti Livornesi al 1/100,000, compilate sugli studi del Prof. Capellini e che doveano servire principalmente di carte-guida alle escursioni dei congressisti, come anche quella della località di Castellaccio presso Imola del senatore Scarabelli, che dovea servire per la progettata escursione a quel luogo. Tali carte occorrendo in gran numero di esemplari, erano state stampate e poterono così distribuirsi ai membri del Congresso. Come pure fu distribuita quella del Golfo di Spezia al 1/50,000, con curve, già sopra menzionata.

Erano poi ancora esposte a Bologna diverse altre carte di provincie o regioni, opera di privati geologi e di cui vi era l'elenco nella guida all'Esposizione stessa stata compilata in quella occasione, insieme a quella delle buone e ricche collezioni di fossili e rocce state inviate al Museo. Di tali carte alcune erano stampate, fra cui giova citare le due recenti cui avea contribuito per la stampa il Comitato con un tenue sussidio, ed erano quella del Friuli al 1/200,000 del Prof. Taramelli stampata in Udine, e quella del Bergamasco al 1/75,000 del Dott. Varisco stampata a Bergamo.



Senza discorrere del merito geologico di tutte le carte esposte a Bologna in questa occasione del Congresso, credo opportuno fare un rimarco su quelle state stampate, come sono le due anzidette del Friuli e Bergamasco, e di quelle già sopra citate dei Monti Bolognesi e Livornesi con rappresentazione dei monti mediante due modi diversi di pastello, quella della Spezia con curve in bistro, e infine quella d'Italia al milionesimo di cui sarà detto più sotto, pure coi monti a pastello. Le quattro carte ultime inviate dall'Ufficio geologico, vennero stampate nello stabilimento litografico Virano e Teano in Roma, e nell'ordinarne la stampa con sistemi di rappresentazione topografica alquanto diversi, si ebbe anche l'intenzione di fare saggio dei diversi sistemi, per essere poi in grado di sciogliere il migliore in caso di future pubblicazioni delle nostre carte. Questi lavori intanto dimostrano come da noi anche l'arte cromolitografica applicata alle carte geologiche abbia fatto progressi, e che quando si avesse una quantità di lavori da stampare, si sarebbe in grado di fare pubblicazioni non inferiori a quelle dell'estero.

*Carta d'Italia a piccola scala.* — Di questa l'Ufficio geologico presentò due campioni, l'una colorata a mano al 1/500,000 l'altra quella cennata poco sopra, stampata alla scala del milionesimo o più propriamente al 1/1,111,111.

È omai superfluo il ripetere come oltre alla carta geologica in grande scala, la quale deve servire a molti usi pratici, ma esige molti anni di costoso lavoro, occorra di avere la carta d'insieme del territorio in scala minore. In molti paesi questa carta che esibisce a grandi tratti la costituzione geologica e permette così di paragonarla d'un tratto a quella degli altri paesi, viene fatta anche prima della carta dettagliata, e con l'opera di sperimentati geologi avvezzi a riconoscere rapidamente le età dei terreni geologici da caratteri generali e dalla paleontologia. In Italia simile lavoro, non poté per diverse cause venire intrapreso in modo sistematico e regolare, ma era tuttavia omai stato fatto alla spicciolata dai varii geologi che da più anni eransi occupati di varie regioni. E perciò, quando pochi anni sono, si dovette, anche per speciali necessità e convenienze, intraprendere la carta in grande scala di varie regioni più interessanti, si decise di coordinare in pari tempo tutti i lavori editi ed inediti conosciuti sovra una carta in piccola scala cioè al 1/500,000.

Questa carta riassuntiva già iniziata da qualche tempo venne questa volta alquanto più completata e corretta, anche con speciali ricognizioni praticate nelle località meno conosciute sin ora; e furono queste eseguite dal prof. Lovisato in Calabria, prof. De Giorgi nel Salernitano, dott. Canavari nei Monti della Sibilla e Gran Sasso, dall'ing. Zezi in varii punti degli Abruzzi, dal dott. Bucca nel Gargano, oltre a varii altri siti pei quali si ebbero dati, come dai prof. Taramelli e Varisco per il Veneto e Bergamasco, ing. Bruno per i dintorni di Lagonegro ed altri simili. Al compito assai difficile di coordinare i diversi rilievi geologici specialmente dell'Alta Italia e delle Alpi, contribuì soprattutto l'opera volonterosa del prof. Omboni di Padova. La Sicilia stata omai completamente rilevata, è ora la parte d'Italia più esattamente rappresentata. La carta al 1/500,000 risultò dunque ora discretamente corretta, però ben lungi ancora dalla perfezione, e per certe parti non potute visitare nelle provincie meridionali, tuttora molto difettosa.

La scala dei colori ne venne molto studiata e quella che infine si adottò, oltre al-

l'essere in accordo alle norme che già erano state in genere ammesse dalle Sotto-Commissioni incaricate della unificazione delle carte geologiche, riuscì molto adatta ed armoniosa.

Restava però sempre ad avere una buona carta orografica a simile scala. Sgraziatamente quella incominciata a pubblicarsi dall'Istituto topografico è lungi dallo essere finita. Quelle che trovansi in commercio, a scala prossima, sono men che mediocri. Per ora convenne far uso di una carta francese non molto antica del geografo delle Poste signor Sagansan, che è almeno assai nitida, e che infatti fece buona riuscita.

A proposito della Carta generale al 1/500,000, giova rammentare come nel Congresso internazionale di Bologna, oltre allo essersi deciso di comporre in comune una Carta geologica d'Europa alla scala ridotta del 1/1,500,000, venne anche votato che ogni nazione fosse invitata a preparare la sua Carta d'insieme, a scala tripla, cioè appunto al 1/500,000.

Era infine stata presentata al Congresso la succitata Carta d'Italia stampata alla scala di 1/1,111,111, vale a dire un decimetro per grado.

La stampa di una Carta di questo genere soprattutto per l'occasione del Congresso, già era stata da tempo proposta, e poi veniva caldamente reclamata nell'ultima seduta del 6 giugno del Comitato geologico dai signori Stoppani e Pellati. Venutosi però all'atto presentavasi anzitutto la difficoltà di aver pronta una discreta Carta geografica adattata al caso. Fu poi giocoforza utilizzarne una stata originariamente compilata per tutt'altro scopo, senza montagne e incompleta, che però trovavasi già incisa su due sole pietre nello stabilimento litografico Virano e Teano, ciò che risparmiava molto tempo e spesa. Convenne però completarla coi monti che non vi esistevano, e con l'indicazione di tutte le località ed altri particolari di speciale interesse per la geologia.

La scala dei colori analoga a quella della Carta al 1/500,000 fu studiata e scelta dopo non poche prove e parmi sia riuscita molto conveniente. Dopo la carta o piuttosto abbozzo pubblicato nel 1846 dal Collegno a scala metà minore, non esisteva ancora una Carta geologica d'Italia alquanto particolareggiata onde la medesima, quantunque certo non perfetta, riuscì molto opportuna. Essa fu tirata a 1200 copie di cui parte con la figurazione delle montagne e parte senza. Ciò permise di farne assai larga distribuzione tanto al Congresso di Bologna che dopo agli Istituti e persone cui poteva interessare, e anche di porla in vendita al prezzo assai mite di L. 10 che è poco più del prezzo di costo.

Pur troppo, come venne già detto più volte, questa carta non è perfetta, ed abbisogna ancora di molte correzioni, le quali si potrebbero introdurre in una seconda edizione. E simile correzione è ora tanto più necessaria dopo la decisione stata presa nel Congresso di Bologna di compilare una Carta generale d'Europa, per la formazione della quale ogni nazione deve fornire al più presto il modello della sua carta geologica. Ed inoltre si aggiunge l'invito di cui sopra è cenno, cioè che ogni nazione abbia pure a presentare al più presto la sua Carta d'insieme al 1/500,000. Perciò urgerebbe ora non solo di fare altre parziali ricognizioni nelle località dove esistono le maggiori lacune, ma di procedere anzi ad una revisione generale, condotta da personale capace e coi mezzi opportuni, per darci nel minor tempo possibile una Carta generale da poter anche venir pubblicata. Già più volte e l'anno scorso spe-

cialmente esposi tale soggetto al Comitato. Ora poi abbiamo argomento maggiore per applicarci all'opera; però non bisogna nasconderci che anche ciò non può farsi con la debita celerità senza una spesa sensibile.

I geologi operatori che dipendono dal Comitato sono ora ben pochi di numero, tanto più dopo che per varî incidenti alcuni dovettero lasciare il servizio speciale. Converrà, come del resto già si fece in quanto era possibile coi pochi mezzi a disposizione, ricorrere all'opera di altri cultori di geologia che abbiano tempo e salute per dedicarsi alacremente a tale lavoro. La nostra Società geologica italiana potrebbe forse anche riuscire un elemento utile a tale lavoro, come avvenne in altri paesi, qualora facesse concordare le sue forze a quelle che il Comitato geologico vi può consacrare. Io mi debbo limitare per ora ad eccitare l'attenzione su quest'argomento onde venga preso in debita considerazione.

*Studio di rocce.* — Come già fu detto nei precedenti rapporti, lo studio petrografico e chimico delle rocce italiane coi moderni sistemi, lavoro di ben riconosciuta necessità, non potè ancora venire intrapreso in modo metodico dal nostro Istituto geologico, soprattutto per la mancanza di un apposito laboratorio e dell'occorrente personale. A simile lacuna però suppliva assai largamente l'opera del prof. Alfonso Cossa, membro del Comitato e direttore della Stazione agraria del R. Museo Industriale di Torino. Egli intraprendeva lo studio chimico e microscopico di varie tra le rocce cristalline delle Alpi. In occasione poi del Congresso di Bologna si applicò allo studio speciale delle rocce serpentinosi, a corredo dello studio geognostico di cui si è sopra discorso stato esposto in varie carte a Bologna. Numerosi campioni di rocce ofiolitiche gli vennero spediti per incarico del R. Comitato dai varii operatori che studiavano le diverse località d'Italia, e questi vennero dal medesimo studiati con l'aiuto anche dell'ing. E. Mattiolo che venne appositamente applicato al suo laboratorio. Il risultato di tali studi venne quindi da lui presentato in un bel volume a stampa corredato di figure colorate, di merito non inferiore a quanto si fa di simile nei paesi più progrediti. Al Congresso di Bologna figurò poi in apposite vetrine, la ricca collezione delle stesse rocce preparate in lastre sottili di varia ampiezza che numerava circa 2500 campioni delle medesime, di cui 1750 di piccolo formato e 750 di grande, oltre ad alcune di grandezza eccezionale. Questo lavoro ebbe il ben meritato successo, mostrando ai numerosi scienziati quanto siasi in questo tempo e con pochi mezzi saputo fare anche da noi.

Al Museo di Bologna figuravano anche altre collezioni diverse sulle quali non è il caso di estendersi. Ma va citata per la sua specialità e ricchezza quella dei basalti e lave di Sicilia del prof. Silvestri dell'Università di Catania, i cui lavori del resto sono già ben noti in Italia.

*Paleontologia.* — Nel fare cenno dei lavori di rilevamento, soprattutto nelle Alpi Apuane e Sardegna, già si è toccato dell'importante studio dei nuovi fossili di quelle contrade, fatto dal prof. Meneghini, mentre per la Sicilia, i geologi operatori erano sostenuti in questo ramo dagli studi del prof. Gemmellaro oltre che dalle pubblicazioni del prof. Seguenza. Non è il caso di scendere in questo rapporto a dei particolari sugli studi paleontologici, i cui risultati compariranno a suo tempo od in apposite



pubblicazioni o nelle memorie descrittive delle diverse regioni studiate. Non pochi studi di altri autori contribuirono a rischiarare le difficoltà presentate dalla stratigrafia e di alcuni dei quali, venne reso conto nel Bollettino geologico. Si possono tuttavia citare gli studi del dott. Canavari, giovane paleontologo addetto al Comitato sotto la direzione del prof. Meneghini, il quale lavorò specialmente ai fossili del Monte Sanvicino, dei Sibillini e del Gran Sasso d'Italia, la cui vetta presenterebbe un lembo triasico.

*Lavori in ufficio.* — Molti furono naturalmente i lavori così detti di tavolo nell'Ufficio geologico, in quest'anno nel quale si dovettero esporre tante carte, essendosi ivi dovuto mettere in netto le minute di campagna, e ridurre molte carte dall'una all'altra scala. L'esame dell'elenco di cui sopra si fe' cenno basta a dimostrare quale mole di lavoro abbia dovuto costare la riduzione e coloritura di tante carte, la cui complessiva superficie, senza parlare dei doppi, era di circa 80 m. quadrati, tale cioè da poter coprire le pareti di assai vasta sala.

Molto lavoro costarono pure le prove molteplici di colorazione che si dovettero fare su carte diverse, per giungere a stabilire una scala di colori uniforme sia per le carte già rilevate di varie regioni d'Italia, sia per l'Italia intera, e ciò stando in accordo per quanto possibile con gli studi di unificazione che si facevano dalla Commissione internazionale. Il risultato infatti, come già venne detto poco sopra, fu soddisfacente assai, la serie adottata essendo riescita conveniente tanto per la chiara distinzione dei vari terreni che per l'armonia delle tinte.

Tali lavori furono l'opera di abili e pazienti disegnatori non largamente retribuiti e i quali durarono tuttavia per mesi interi al faticoso compito senza riposo.

Nè minore attenzione costò la direzione e sorveglianza della stampa delle varie carte di cui si fece sovra menzione, stampa fatta con diversi metodi di rappresentazione topografica ed a modo di studio, tanto pel processo da seguire che per la spesa in vista di future pubblicazioni.

Un lavoro ancora va giustamente menzionato fra quelli compiutosi nell'Ufficio geologico, cioè la Bibliografia geologica d'Italia, composta di più migliaia di schede staccate, delle opere di ogni genere esistenti stampate sulla geologia del nostro paese. Il bel volume compilato dal dott. Portis e stampato in occasione del Congresso di Bologna, ebbe la sua materia da volenterosi collaboratori perchè dapprima si avea l'idea che ad ogni opera fosse annesso un cenno del contenuto: ma quando si vide che tale lavoro sarebbe riuscito troppo lungo, si ridusse al semplice indice degli autori ed allora potè anche utilmente contribuirvi la molta materia che da più anni andavasi nel detto Ufficio catalogandosi.

*Collezioni e materiale scientifico.* — La persistente mancanza di un locale definitivo per l'Istituto geologico, mentre l'attuale Ufficio sempre seguita a tenersi in poche camere lasciate ad imprestito dalla R. Scuola di Applicazione a S. Pietro in Vincoli, impedì sin' ora, come pel passato, di avere un impianto regolare, soprattutto per le collezioni; dovendo così limitarsi a ricevere soltanto una parte di quelle che accompagnano il rilevamento, e ancora queste tenersi nelle casse. E lo stesso dicasi

della raccolta di materiali utili, specialmente di quelli edilizi che si potrebbe ancora completare ma che per ora bisogna tenere sospesa in causa di tale deficienza. Anzi diverse vetrine e mobilio preparate per la esposizione delle rocce e fossili al museo di Bologna durante il Congresso, e che spettano all'Ufficio geologico, si dovettero ancora lasciare colà per mancanza di locale atto a riceverle.

Fra il materiale scientifico ultimamente accresciuto si possono menzionare diverse carte geologiche di varie nazioni (Germania, Svezia e Norvegia, Belgio, Francia, Austria, Svizzera, Colonie olandesi ecc.) cui l'Ufficio ebbe in dono durante il Congresso e che vennero ad accrescere la sua raccolta già abbastanza ricca in tal genere.

Del resto il sunto dell'inventario pubblicato in appendice <sup>1</sup> mostra, in complesso almeno, la consistenza di ciò che ora già si possiede.

A questo punto non è interamente fuori proposito il dire che quanto prevedevasi riguardo al Congresso di Bologna, si verificò ampiamente, cioè che molte e ricche collezioni di rocce, minerali e fossili inviate, tanto da nazionali che forestieri, in tale occasione per completare l'esposizione geologica del museo di Bologna, vennero poi donate ed ivi lasciate in deposito. Tra le collezioni estere si menzionano le seguenti:

James Hall direttore del Museo dello Stato in Albany (N. York), molte centinaia di campioni di rocce e fossili dei terreni del Nord-America, oltre a numerose sezioni sottili di fossili per lo studio: Von Moeller a nome dell'Istituto Minerario di Pietroburgo, circa 300 campioni tra rocce e fossili caratteristici della Russia; Szabò di Buda-Pest, collezione delle trachiti d'Ungheria; De-Hantken e Mandarasz di Buda-Pest, 114 sezioni di nummuliti per lo studio; Torell di Svezia, collezione di fossili della fauna primordiale di Scandinavia; Vilanova di Madrid, collezioni di minerali e rocce di Spagna; Zittel di Monaco (Baviera) modelli in gesso di pesci e crostacei di Solenhofen; Pelagaud di Lione, rocce di Borneo e dell'Isola Borbone, e Ossowski campioni di Wolhynite.

Tra i nazionali si possono citare i seguenti: Bar. De Zigno, raccolta di notevoli campioni di fossili del M. Bolca; Rosselli, massi di cinabro della miniera del Siele in Toscana; ricche collezioni di minerali di piombo, di zinco e argento della Sardegna, di rame della Liguria, Toscana e Agordo; campioni lavorati e blocchi grèzzi anche di più tonnellate di marmi del Carrarese, donati dalle Camere di Commercio di Carrara e di Massa; minerali di solfo delle Romagne e Sicilia, di asfalto della società Asfaltène ed altre; di ligniti, alabastri e materiali diversi. Il valore venale di simili collezioni pure astraendo dal valore speciale di alcuni pezzi rari, è certo non inferiore a L. 40,000, cioè pari al sussidio avuto dal Parlamento per il Congresso.

*Locale per l'Ufficio e Collezioni.* — Il nuovo locale stato preparato alla Vittoria in via S. Susanna (presso la Via Venti Settembre) e che dovea ricevere i musei agrario e geologico, veniva presso a poco ultimato entro il 1881, salvo che in alcuni accessori i quali esigevano appena qualche supplemento di spesa. Però sia per mancanza del poco danaro che tuttavia occorreva a finirlo e corredarlo, sia per altra causa, venne sospesa la misura di trasferire in quel locale le collezioni agrarie e geologiche, nonché

---

<sup>1</sup> Vedi Appendice B.

L'Ufficio geologico, e l'edifizio venne provvisoriamente occupato da una esposizione artistica dei modelli del progettato monumento a Vittorio Emanuele.

Perciò prosiegue, come già fu detto sopra, il precario stato dell'Ufficio Geologico e l'impossibilità di pensare per ora alla sistemazione ed aumento delle collezioni, come manca egualmente ogni laboratorio.

*Personale della Sezione Geologica.* — Il personale di ingegneri costituenti la così detta Sezione geologica, venne nel corso dell'anno, parte per salute, parte per incidenti di servizio a subire notevole riduzione. Il numero totale, compreso quello dell'ufficio centrale, che era di circa 10 oltre a qualche aiutante, venne ridotto a 6 o 7 veramente disponibili. Vennero bensì inviati tre allievi all'estero dietro concorso, due dei quali all'Istituto geologico di Berlino: ma occorre tempo prima che i nuovi allievi possano prestare pratico servizio. Anche il giovane paleontologo Canavari addetto al Comitato andò per circa un anno a studii di perfezionamento all'estero.

A proposito degli Ingegneri specialmente addetti ai lavori geologici, avrei da esporre qualche considerazione concernente la loro carriera nel R. Corpo delle Miniere. Essi sono considerati al pari degli altri Ingegneri di esso Corpo che sono addetti al servizio tecnico amministrativo dei Distretti minerarii. Ma questi hanno un servizio più comodo ed oltre ciò quelli a capo di un distretto hanno indennità di ufficio e quelli che professano un insegnamento minerario (Iglesias, Caltanissetta, Milano) godono di speciali indennità. L'Ingegnere geologo invece deve passare gran parte dell'anno in ardue fatiche e nei siti più inospiti, senza alcun pecuniario vantaggio, anzi con indennità di campagna che non sempre coprono le spese più necessarie. In simile condizione diviene ovvio, che dopo qualche tempo, od al primo incomodo di salute, cerchino un posto nel servizio ordinario dei Distretti, e ciò quando appunto la esperienza acquisita li renderebbe più utili alla geologia. Sarebbe perciò molto opportuno se si potesse adottare qualche misura compensatrice per gli Ingegneri della Sezione geologica, come sarebbe quella di attribuire, in riguardo alla pensione di ritiro un maggior valore agli anni passati in servizio geologico attivo, ovvero, ove tale misura incontri ostacolo nelle leggi, si accordi loro un assegno supplementare. — Oltre ciò, e anzi ad ogni modo, occorrerebbe accordare loro una indennità di campagna la quale copra le spese ordinarie e straordinarie che si incontrano in simile lavoro nei paesi più montagnosi e difficili. Attualmente le disposizioni vigenti, a norma della legge che è quella stessa del Genio Civile, l'indennità di campagna consiste principalmente in pochi centesimi per chilometro percorso. Ma il lavoro geologico non sempre si può misurare a chilometri di strada; e talvolta è d'uopo restare quasi fermi giorni e giorni a dure prove in siti aspri e deserti con spese di mezzi di trasporto, di guide, di vitto e di attendamento talora notevolissime. A simile inconveniente erasi provveduto in ultimo per il personale addetto alla Sicilia accordandovi una maggiore diaria: ma vi sono nel continente ancora delle regioni come la Calabria, gli Abruzzi e l'Alto Appennino in genere, e poi nelle Alte Alpi, non meno difficili e dispendiose. Sarebbe quindi indispensabile che agli operatori in simili paesi oltre alle attuali insufficienti indennità, o si rimborsassero le spese straordinarie, od altrimenti si assegnasse un supplemento di diaria competente. Concludo raccomandando vivamente anche questa semplice misura in difetto della quale, e del-



l'altra sopra menzionata, il personale più attivo trovandosi in troppo difficili condizioni potrebbe dileguarsi.

*Atti del Comitato Geologico.* — Nel 1881 il Comitato geologico ebbe a radunarsi a due epoche diverse, in febbraio ed in giugno.

Nella prima adunanza del 7 febbraio venne presentato dall'Ispettore direttore dei lavori, l'annuale rapporto sui lavori eseguiti nell'anno precedente e su quelli da fare nel 1881, il quale rapporto venne in massima approvato. Il medesimo è inserito, insieme ai verbali delle sedute nella parte ufficiale del Bollettino dello stesso anno 1881 (fascicolo 1°). Vi hanno in appendice due lettere dei professori Capellini e Gemmellaro sui lavori di rilevamento in Sicilia, state lette nella seduta medesima.

Nell'adunanza del giorno successivo 8 febbraio, venne deciso che a vece di occuparsi sin da ora della questione per cui era nel 1880 stato convocato il Comitato in Commissione speciale con aggiunta di altre persone perite nella geologia, cioè di studiare il migliore organamento per l'Istituto destinato alla formazione della Carta geologica, si avesse, in vista del prossimo Congresso internazionale da tenersi in Bologna, da rimandare tale discussione ad altra epoca dopo il Congresso medesimo.

Il 6 Giugno poi, veniva convocato il Comitato dal Ministero per l'esame di varie questioni speciali.

La prima era una domanda sulla possibilità di rinvenire in Italia del carbon fossile (litantrace) di buona qualità: questione già ventilata più volte senza risultato. A tale quesito la risposta fu negativa, in quanto che se in alcune regioni d'Italia non manca il vero terreno carbonifero nel senso geologico, il combustibile però vi si trova generalmente in banchi troppo esili ed irregolari, ed inoltre la qualità ne è alterata trovandosi allo stato di mediocre antracite di poca utilità nell'industria.

Invece non mancano in terreni più recenti le ligniti in certa abbondanza e discreta qualità da presentare qualche risorsa. L'Ispettore promette una prossima pubblicazione statistica a questo riguardo.

Altra domanda concernente il contributo richiesto nel 1873 dalla provincia di Forlì al Ministero e da questo allora promesso, per la pubblicazione fatta dalla provincia stessa con spesa di oltre L. 100,000 di un'opera statistica, della quale fa parte una carta geologica col relativo testo del senatore Scarabelli. Il Comitato esprimeva il voto che il Ministero potesse adempiere la promessa fatta limitando il suo concorso ad una somma presso a poco rappresentante la spesa relativa alla pubblicazione della carta geologica e sua descrizione.

Vennero poi da alcuni membri avanzate varie proposte, tra cui quella che tra i lavori dipendenti dal Comitato geologico avesse a trovar luogo lo studio del Vulcanismo italiano avviato dal Prof. De Rossi con pubblicazione anche di apposito Bollettino che già esce da più anni, ma che ora avrebbe bisogno di qualche concreto appoggio del Ministero. Il Comitato espresse voto favorevole a che il Ministero accogliesse la fatta proposta.

Finalmente fu insistito da varii membri, ed in specie dal prof. Stoppani onde venga al più presto e per l'occasione del prossimo Congresso stampata una carta generale d'Italia comunque in piccola scala, per esempio del milionesimo. Il Direttore dei lavori risponde che se ne occuperà con premura, malgrado la difficoltà del tempo brevissimo e la mancanza di una discreta carta geografica a simile scala. Egli espone

ancora la difficoltà nella quale si è vieppiù involti quest'anno, di fondi insufficienti, onde sarebbe necessario avere almeno L. 15,000 in più da disporne. Il Comitato conclude raccomandando il caso al Ministero.

*Spesa del 1884* — L'anno decorso dovea essere, come realmente fu, un anno di molte e straordinarie spese, onde era prevedibile che la somma ordinaria (di L. 61,800) non poteva bastare. Ed infatti, come è detto sopra, eransi chieste dal Direttore con certa insistenza almeno altre L. 15,000. Ma il Ministero non credette di poterle fare accordare, onde si dovette fare con quel che si aveva, accresciuto di qualche residuo esistente. <sup>1</sup>

## DA FARSI NEL 1882

Dalla enumerazione fatta di sopra dei lavori di rilevamento sin' ora eseguiti, già appare quanto resti a farsi in genere e quale abbia perciò ad essere il programma dei lavori dell'avvenire: onde ora basterà toccarne rapidamente.

Qui però debbo anzitutto rammentare quanto dicevo poco sopra circa al personale attivo di operatori costituente la nostra Sezione geologica, personale che ultimamente venne per diverse cause ed incidenti a subire una notevole riduzione alla quale non potrà subito ripararsi. Nel nuovo anno occorrerà perciò di limitare alquanto

---

<sup>1</sup> Le spese diverse ordinarie e straordinarie occorse nel 1881, tra cui talune ap-  
positamente pel Congresso di Bologna, risultano distribuite come segue:

Assegni al personale non compreso nel Corpo delle Miniere . . . .	L. 12,080 —
Indennità di campagna pei rilevamenti in grande scala [Sicilia (13,400), Campagna romana (2,097 85), Alpi Apuane (5,420 95)] . . . . .	20,918 —
Idem per la revisione della Carta in piccola scala . . . . .	5,380 —
Idem di trasferta ai membri del Comitato per le sedute . . . . .	1,550 —
Idem a vari geologi per recarsi al Congresso di Bologna . . . . .	3,300 —
Spese d'ufficio (cancelleria, posta, strumenti, trasporti) . . . . .	3,303 80
Biblioteca (libri e carte) . . . . .	1,584 35
Provvista ed ingrandimenti di carte . . . . .	452 —
Retribuzione ai disegnatori (ordinari e straordinari) . . . . .	6,781 65
Indennità per lavori straordinari . . . . .	750 —
Stampa del Bollettino. Testo . . . . .	L. 2,940 —
Estratti del testo . . . . .	» 1,592 85
Tavole pel Bollettino . . . . .	» 2,469 —
Piccoli lavori pel Congresso . . . . .	» 770 —
	<hr/>
	L. 7,771 85 7,771 85
Stampa di Carte geologiche (Carta d'Italia al 1/1,111,111, Carta dell'Ap- pennino bolognese al 1/100,000, della Spezia al 1/50,000). . . . .	14,262 65
Sussidio per stampa del Friuli (1500) e Bergamasco (500). . . . .	2,000 —
	<hr/>
Totale. . . . .	L. 80,134 30

i nuovi lavori di campagna, tanto più che ora per preparare alla pubblicazione i rilevamenti già fatti occorrono le revisioni sempre necessarie in tal genere di lavori.

Pochi cenni intanto basteranno per indicare ciò che sia ora necessario e ciò che si possa con i mezzi disponibili eseguire.

*Seguito dei rilevamenti in grande scala.* — La Sicilia non abbisogna più che di generali revisioni per meglio collegare li studii delle varie sue zone, e perfezionare quello di alcune regioni come la etnea. Di tale lavoro può venire incaricato l'ingegnere Baldacci l'uno dei più anziani stato incaricato dello studio dell'Isola, con l'aiuto sia dell'ing. Travaglia che rimase al servizio minerario dell'Isola, sia dell'ing. Cortese che ne studiò la parte più orientale, e che potrà intanto terminare il rilevamento delle Eolie. Per l'Etna e le sue roccie specialmente, si spera anche l'efficace aiuto del prof. Silvestri dell'università di Catania, che in tale ramo già fece i notevoli lavori ammirati al Congresso di Bologna.

Lo stesso Baldacci, d'accordo con i colleghi che seco lui lavorarono e con gli ingegneri di servizio nell'Isola, potrà poi coordinare gli elementi non solo per la completa sua descrizione geologica, ma per le appendici della medesima, relative alle utili applicazioni, come sono la produzione del solfo, del sale ed altre sostanze utili.

Quanto alla Pantelleria, isola vulcanica assai grande e di men facile accesso, proseguirebbe ad occuparsene il già citato dott. Foerstner, il quale già forniva un primo abbozzo di carta con un articolo pel nostro Bollettino. Egli fece per mezzo del profess. Gemmellaro l'offerta di presentarne fra breve una carta dettagliata al 1/25,000 con relativa memoria e studio delle roccie, alla sola condizione che tale carta e memoria venissero poi dall'Ufficio geologico pubblicate. Io credo non si possa a meno di accettare con premura e riconoscenza una così vantaggiosa offerta che verrebbe a completare molto opportunamente la monografia della Sicilia, e già in tale fiducia di accettazione avevo da molto tempo risposto all'offerta del Dottore.

Circa alla pubblicazione della Carta e relative memorie sarà detto più sotto.

Quanto dissi per la Sicilia, può presso a poco ripetersi per le altre due zone in corso di rilevamento cioè per i dintorni di Roma, e per le Alpi Apuane. Le carte di queste due zone sono al 1/25,000 ma soltanto sino ad un certo limite, oltre il quale la scala non è più che quella normale del 1/50,000. Ora sarà dunque il caso di proseguire il rilevamento almeno sino a tale limite, e poi soffermarsi per gli opportuni perfezionamenti onde prepararli alla pubblicazione. Non entrerò in particolari che non sono qui necessari. Mi limito a cennare in quanto a Roma, che in tal modo si avrebbe quanto prima una carta geologica dettagliata dei dintorni della Capitale, e si possederebbero con la medesima gli elementi per compilare una carta geognostico-idrografica utile per gli scopi del bonificazione dell'Agro-romano, non che la carta delle pozzolane ed altre simili di opportuna applicazione. E quanto alle Apuane si potrà pure avviare la carta speciale dei giacimenti marniferi che sono la base della prosperità di quella interessante catena.

Circa all'estensione del rilevamento nel resto del territorio italiano, restano a prendere le opportune decisioni. È vero che stante la suaccennata scarsità di personale disponibile, ridotto a 6 o 7 individui, e stante la necessità delle sovramenzionate revisioni



e perfezionamenti, non si può per ora pensare ad attaccare molto lavoro su nuovi campi. Oltre che conviene pur sempre far conto con la esistenza o meno della nuova mappa topografica la quale manca tuttavia per tutta l'Italia centrale e per le regioni lombardo-venete, come tuttora manca per la Sardegna. Rammenterò intanto per l'Elba la necessità di occuparsene, appena se ne abbia la nuova mappa.

Circa al territorio della penisola, l'andamento naturale dei lavori, dopo ultimata la Sicilia, indurrebbe ad estendersi alla Calabria, la cui geologica costituzione è nella sua parte meridionale analoga affatto a quella della punta N. E. della Sicilia, di modo che lo studio dell'una regione è come complemento e riprova di quello dell'altra. Di tale regione esiste del resto non solo la mappa al 1/50,000, ma si va stampando dall'Istituto topografico anche quella al 1/100,000 che potrà servire a suo tempo, come già dissi per la Sicilia, ad una pronta ed economica pubblicazione. L'ing. Cortese che possiede omai la pratica di questi terreni e già vi cominciò il rilevamento di alcune zone, potrà proseguire ed assai presto condurre a termine tale lavoro.

Osservo qui che dovendosi prima del rilevamento dettagliato eseguire delle escursioni preliminari di ricognizione, queste potrebbero estendersi con molto frutto quanto più al Nord sia possibile, verso la Basilicata ed il Cilento, regioni sin'ora meno conosciute, giovando in tal modo a compiere al più presto le lacune ancora esistenti nella Carta generale a piccola scala, della cui urgenza ho già dovuto e dovrò ancora toccare.

La nuova mappa topografica al 1/50,000 che parte dalla punta di Calabria e si estende verso Nord, è ora fatta soltanto fino a poco oltre Roma: quivi fu fermata, come già cennai, e solo riprende ai Monti Pisani di dove poi venne proseguita negli ultimi anni lungo l'Appennino ligure fino al confine francese e poi lungo le Alpi marittime e le Cozie. Si ha ora intenzione di procedere così avanzando ad Est d'anno in anno lungo le Alpi e la pianura padana verso le provincie lombarde e venete. Avremo così intanto un altro vasto campo di lavoro a contatto di quello delle nazioni finitime, Francia, Svizzera ed Austria. Però ora non feci che cennarvi, non potendosi, come dissi, applicarvi ancora direttamente per mancanza di mezzi.

*Seguito dello studio delle Serpentine ed altre rocce.* — Questo studio, di indole speciale così interessante per l'Italia, come bene apparì anche nel Congresso di Bologna, potrebbe ora venire proseguito con calma, almeno in alcuna delle località dove il medesimo già venne molto avanzato, e dove pertanto potrebbe più facilmente condurre a qualche risultato. Tale sarebbe la zona di Levante nella Liguria orientale dove gli studi dei signori Mazzuoli ed Issel potrebbero ancora venire proseguiti sino alla Spezia, e l'altra di Arenzano e Sestri nella Liguria occidentale, dove resta ancora da fissare con più esattezza la linea di separazione delle serpentine terziarie da quelle paleozoiche. Questo studio è di particolare interesse, tanto più che potrebbe collegarsi con simile problema in varie isole e promontori dell'Arcipelago toscano.

Quanto al proseguimento dello studio analitico delle rocce italiane, mancando ancora il nostro Istituto di un laboratorio, non si può fare un piano a priori. Molto, come si vide venne fatto dal prof. Cossa membro del Comitato, nel suo laboratorio della stazione agraria di Torino con l'aiuto dell'ing. Mattiolo, principalmente sovra la classe delle così dette *rocce verdi*, le rocce cioè, dioritiche e serpentose; ed

ora molto sarebbe desiderevole, che simile sapiente lavoro venisse compiuto ed esteso poi via via ad altre classi delle rocce che più interesse presentano da noi, come per esempio le trachitiche: mentre qualche altro petrografo potrebbe più specialmente occuparsi delle rocce vulcaniche. Ma ripeto, ciò dipende dal tempo e dai mezzi di cui quei professori potranno disporre. Noi non possiamo che esprimere un voto vivissimo perchè i professori Cossa, Silvestri, Strüver ed altri, vogliano proseguire l'opera così bene avviata.

*Carta geologica d'Italia in piccola scala e Carta generale dell'Europa.* — Sempre ancora ci resta il tema della Carta generale d'Italia in piccola scala cioè al 1/500,000 della quale si è sopra parlato indicandone lo stato attuale molto imperfetto, e la necessità di rimediarvi al più presto con una revisione generale la quale potrà esigere più o meno tempo, secondo la quantità e qualità del personale che si potrà destinarvi. A simile lavoro infatti potrebbero venire opportunamente addetti anche dei geologi non ingegneri, riservando questi di preferenza a rilevamenti della Carta dettagliata in grande scala e di Carte di speciale applicazione.

Questo tema del resto, dopo il recente Congresso di Bologna, venne ad assumere una speciale importanza ed anche urgenza. Devesi infatti qui ancora rammentare, come una delle più importanti decisioni di quel Congresso sia stata quella di procedere senza indugio alla formazione e pubblicazione con norme comuni e medesima scala di colori, di una Carta geologica d'Europa in piccola scala (1/1,500,000). Simile Carta deve essere eseguita a cura dell'Istituto geologico di Berlino con l'intervento di un Comitato internazionale, ma intanto ogni nazione interessata dovrà fornire gli elementi per ciò che la concerne. Ognuna di esse nazioni è pure invitata a formare la Carta geologica d'insieme del suo territorio alla scala di 1/500,000. Siccome il prossimo Congresso geologico internazionale deve aver luogo a Berlino fra tre anni, cioè nel 1884, e per quell'epoca occorrerebbe che gli elementi del lavoro della suddetta Carta d'Europa fossero allestiti e presentati, così sarebbe necessario che prima di quell'epoca, ed anzi al più presto possibile, noi avessimo pronta la Carta geologica tanto alla scala minore da stamparsi del 1/1,500,000, quanto quella a 1/500,000, che del resto è naturalmente reclamata dalla scienza e dal pubblico. Occorrerebbe quindi porsi in misura di potere pubblicare di questa Carta almeno una prima edizione in tre anni come già si fece della Carta al milionesimo. Su questo lavoro di revisione e compimento della Carta generale in piccola scala debbo quindi sempre richiamare l'attenzione del Comitato, proponendo che del personale disponibile, comunque ora ridotto a ben pochi individui, una parte possa venire adibita a simile lavoro, e vi si possa aggiungere l'opera dei geologi non dipendenti dal Comitato. Ciò venne già praticato anche nei scorsi anni, nella modesta misura che la pochezza dei mezzi consentiva. Ora sarebbe il caso di estendere alquanto più e per il tempo necessario tale misura; ed ove non si possa ottenere in vista di tale lavoro un aumento di fondo, si potrebbe piuttosto per un due o tre anni rallentare d'alquanto il lavoro di rilevamento in grande scala. Speriamo tuttavia che ciò non abbia a succedere, ma che si possano avere mezzi per condurre di fronte tutti i lavori che sono necessari all'avanzamento dell'opera.

Intanto posso informare che il lavoro della Carta d'Europa è già incominciato,

avendo la Direzione dell'Istituto geologico di Berlino cui ne è affidata la esecuzione, diramata nel dicembre e poi nel gennaio seguente ultimo una circolare nella quale sono tracciate le norme per la delineazione della Carta stessa, non ch'è indicata la spesa probabile e le rate di sua suddivisione fra le varie Nazioni. La spesa della stampa della Carta è valutata per 900 copie ad un minimum di fr. 90,000, ossia 100 fr. per copia. Ognuna delle grandi nazioni, come l'Italia, deve acquistare 100 copie del valore di fr. 10,000 pagabili in 6 anni ed è invitata ad impegnarsi per un altro numero di copie in più delle 100, per vie meglio assicurare la bontà della pubblicazione.

Intanto la suddetta Direzione di Berlino avendo poi deciso di cominciare dall'Italia si ebbe tosto una diretta sua domanda affinché le fosse da noi inviata al più presto la nostra Carta geografica alla fissata scala e delineata con le suddette norme aventi per scopo di costruire una Carta chiara e contenente tutto ciò che più interessa la geologia. Ora neppure esisteva da noi una Carta a simile scala di 1/1,500,000 e sgraziatamente non esistono ancora altre carte esatte od a discreta scala da cui poterla derivare. Ed è qui che venne ancora sentito il grave inconveniente di non possedere tuttavia completa una mappa orografica generale come quella al 1/500,000, poichè da questa sarebbesi potuto facilmente dedurre quella di cui si abbisognava. La suddetta Direzione di Berlino non avendo trovato nelle varie nostre Carte attualmente esistenti esatti e completi elementi per comporre simile Carta d'Italia, comunque a piccola scala, ci richiese istantaneamente il modo di risolvere la difficoltà. Il nostro Ufficio geologico se ne occupò quindi con molta sollecitudine e mediante opportuni ripieghi e lo aiuto dell'Istituto topografico militare già potè soddisfare come meglio potevasi alla domanda. Ora per brevità non starò a descrivere come ciò venne fatto. Debbo però cogliere questa occasione per far presente la necessità che la più volte menzionata Carta orografica d'Italia al 1/500,000 venga il più prontamente possibile pubblicata per intero. Non soltanto la geologia, ma altri rami di scienza e diverse amministrazioni, non che l'insegnamento delle scuole, vivamente la reclamano. Alcune difficoltà di esecuzione sorte nell'Istituto topografico impedirono il compimento di questa Carta già da qualche tempo incominciata, ma tali difficoltà devono potersi superare. Credo intanto non sarà inutile che il Comitato geologico, tanto interessato alla nostra cartografia si faccia debito di una speciale e più viva sollecitazione a tale oggetto presso il Dicastero della Guerra.

*Future pubblicazioni.* — Dopo l'enumerazione fatta qui sopra dei lavori già eseguiti e di quelli che si tratta di proseguire, devesi un cenno per la pubblicazione da farsi appena i mezzi lo permetteranno.

In fatto di pubblicazioni abbiamo: il Bollettino geologico, le Memorie geologiche e le Carte.

Il Bollettino geologico incominciato col 1870 allora quando il Comitato era a Firenze, è giunto ora al suo 12° anno. Questa pubblicazione periodica a puntate bimensili era in origine destinata dal prof. Cocchi allora Presidente esecutivo del Comitato Geologico, sia a rendere conto dei lavori promossi e diretti dal Comitato medesimo, sia a presentare un sunto dei principali lavori geologici che si facevano da altri; ad essere insomma l'organo di questa scienza in Italia che allora non ne aveva.



Col procedere di parecchi anni venne lo stesso arricchendosi di articoli originali sulle località che sono in corso di rilevamento e con tavole di sezioni, anticipando così sulla pubblicazione delle Memorie definitive. La mole dell'annuale volume venne così pure ad accrescersi sensibilmente.

Ora a tale proposito del Bollettino debbo esporre come fondatasi durante il Congresso di Bologna una Società Geologica Italiana che ancora non esisteva, venne colà espressa l'idea che tale società avesse pure un suo proprio organo, cioè un Bollettino od effemeride più o meno periodica. In tale caso, per non fare doppio impiego ovvero spreco di forze e lasciare alla nuova Società un più vasto campo di pubblicità, veniva pure espresso il desiderio che il Bollettino del Comitato lasciasse omai a quello della società il compito di trattare tutta la materia concernente la geologia generale, restringendosi ai propri resoconti ed agli articoli che più direttamente concernono i lavori dipendenti dal Comitato stesso. Fu pure accennato in tale occasione che ad aiutare vieppiù la nascente Società potesse il Comitato erogare qualche sussidio sul fondo annualmente speso nel suo Bollettino e corrispondente al risparmio che farebbe per l'avvenire degli articoli non concernenti i lavori propri. Tale combinazione mi sembra possibile in caso di vero bisogno della Società, e naturalmente dentro i limiti consentiti dalla scarsità del fondo disponibile. Io ne fo qui cenno per promuovere il parere del Comitato affinchè qualora quel nuovo periodico venga a pubblicarsi, possa all'occorrenza simile combinazione venire proposta al Ministero.

Ora intanto debbo osservare come sieno esauriti interamente i volumi delle due annate 1872 e 1873, onde non si possono più soddisfare le frequenti domande degli abbonati ed altri che desiderano naturalmente di averne la serie completa. Già poco tempo addietro eransi per lo stesso motivo dovuti ristampare a 200 copie i volumi delle due prime annate. È ora necessità ristampare al più presto le due annate anzidette il che porterebbe una spesa di circa L. 3000.

A proposito poi del Bollettino stesso, debbo ancora rammentare siccome dopo la prima serie del decennio 1870-1879, erasi divisato di pubblicare come appendice veramente necessaria alla medesima, un riassunto delle principali vicende della nostra Istituzione geologica dalla sua origine nel 1867-63, anzi dal 1861 benchè allora non portata a piena attuazione, non che i vari decreti alla medesima relativi, e di certi suoi lavori dei quali non risulta nei precedenti volumi, essendo essi solo stati inseriti in altre pubblicazioni del Ministero di Agricoltura e Commercio. E già tale volume, era stato incominciato; ma purtroppo dovette poi per mancanza di fondi sospendersi. Credo dovere insistere affinchè, appena i fondi lo consentano, si abbia a compiere tale volume la cui mancanza costituisce una vera lacuna, poichè oggidì chi volesse informazioni sullo stato di cose passate e su diversi atti importanti non saprebbe dove prontamente e sicuramente trovarli.

Di Memorie, furono pubblicati soltanto tre volumi, datando l'ultimo già dal 1876 e rimasto anzi incompiuto; ed è inutile ripetere le ragioni per cui furono e rimasero sin ora sospese.

Tali Memorie però dovranno riprendersi necessariamente tra breve, od almeno appena si possa dar mano alla pubblicazione delle Carte in grande scala delle varie regioni rilevate, e di cui devono contenere la descrizione. Non entro per ora in particolari sulla estensione e sulle particolarità di queste Memorie, le quali devono es-

sere adattate alle varie contrade, ed oltre la parte scientifica potranno contenere appendici più o meno importanti relative alle utili applicazioni. Cennerò soltanto che le medesime richiedono pure una spesa di stampa non indifferente a causa delle tavole di sezioni, di vedute e di fossili, ed altre illustrazioni che devono accompagnarle, onde purtroppo non potranno incominciarsi contemporaneamente tutte quelle che concernono le regioni già più o meno rilevate, come la Sicilia, le Alpi Apuane, la Campagna romana, la Sardegna ecc., fino a che si abbiano mezzi per bene eseguirle.

Debbo finire con un cenno sulla stampa delle Carte e relativa spesa.

L'argomento sarebbe assai lungo ed interessante essendo questa un'opera che si tratta ora di iniziare con buon sistema. Ma siccome in ciò molto si dipende dalla spesa che si può affrontare, così non avendosi tuttavia per la Carta geologica una sicura dotazione, debbo limitarmi a cennare molto sommariamente ciò che potrebbe farsi da ora in avanti con la spesa minima possibile.

Qui è da rammentare anzitutto che la nuova carta topografica d'Italia con curve al 1/50,000, quella che pur dovrebbe servire di base principale per la carta geologica, come pure quella che per certe regioni venne rilevata al 1/25,000, non venne e non verrà forse mai stampata con vere incisioni su rame o pietra; ma soltanto se ne danno i fogli o tavolette di campagna riprodotte con eliografia o fotoincisione, le quali sono ben lungi dall'essere comparabili ad una apposita incisione. Per avere una mappa presentabile, che cioè stia a confronto di quelle anche comuni degli altri paesi, converrebbe adunque farsi le apposite incisioni almeno su pietra. L'impiego di tale processo importerebbe però per ogni tavoletta ossia per ogni foglio ( $0,42 \times 0,37$ ) e per una tiratura di 600 copie una spesa di circa L. 1200. La Sicilia al 1/50,000 che comprende circa 100 tavolette, costerebbe così più di L. 120,000 e con parecchi fogli di sezioni L. 140,000. Più vi sarebbero almeno 2 volumi di memorie con le relative illustrazioni che costeranno non meno di L. 15,000 e così la Sicilia completa a simile scala importerebbe non meno di L. 160,000; cioè più di quanto ne costò il rilevamento sul terreno.

La regione delle Apuane, rilevata al 1/25,000, che comprende la Spezia nonchè i Monti Pisani e Lucchesi occupa un 50 tavolette, onde la spesa di stampa può valutarsi a metà circa di quella della Sicilia. E lo stesso può dirsi dei dintorni di Roma per quanto si estende il rilevamento fatto al 1/25,000, il quale comprende 47 tavolette almeno.

Non potendo per ora avvicinare simili spese, converrà per le carte a sì grande scala limitarsi a darle colorate a mano a chi ne faccia apposita richiesta, facendogli pagare la semplice spesa della coloritura.

Intanto però l'Istituto topografico va ora stampando con rami fotoincisi, la carta d'Italia al 1,100,000, e di questa già è uscita precisamente la Sicilia con qualche foglio di Calabria, più due fogli dei dintorni di Roma. Abbenchè questa scala sia un po' esigua, tuttavia non avendone altra sarà per ora opportuno il servirsene per la prima nostra regolare pubblicazione. Saremo così nelle condizioni della Svizzera che dovette impiegare la carta del Dufour stampata alla scala medesima. Dal rame si può agevolmente avere un discreto *trasporto* su pietra; e già se ne fece da noi la prova con successo. Potremmo quindi incominciare fra breve questa pubblicazione assai meno

costosa di quella sovra calcolata cioè della carta al 1/50,000 appositamente incisa. Infatti ogni tavoletta o foglio della carta a simile scala del 1/100,000 costerebbe al più L. 900 a 950, ed essendone il numero di 30, e calcolandovi insieme 6 tavole di sezioni, avremmo una spesa di circa L. 40,000, e con due volumi di memorie e minori illustrazioni forse L. 60,000.

Siccome poi l'Istituto topografico già pure stampò la stessa Sicilia alla scala del 1/500,000 così si potrebbe incominciare con la pubblicazione di questa in un sol foglio corredato di qualche sezione con spesa relativamente insignificante, rimpiazzando così l'unica ed imperfetta carta di quest'isola sin ora pubblicata, quella cioè alla scala medesima di Hoffmann uscita or sono 40 anni.

Della mappa dei dintorni di Roma è pure già pubblicata una parte alla scala medesima del 1/100,000, ma per le Alpi Apuane non esiste tuttora mentre non è sufficientemente dettagliata e precisa quella del 1/75,000 tirata dalla austriaca; onde per ora in quanto concerne questa regione converrà limitarsi al ripiego delle carte colorate a mano.

Si è adunque con i mezzi qui sopra sommariamente indicati che si potrebbero iniziare le pubblicazioni, anche con le limitate attuali risorse: nella speranza tuttavia di poter disporre fra non molto delle necessarie somme perchè le pubblicazioni stesse possano poi proseguirsi rapidamente e col pregio artistico che loro si conviene.

Al quale proposito delle future carte geologiche da stampare, almeno di quelle in grande scala per cui è necessario lo incidere appositamente la mappa topografica, sarebbe opportuno che il Comitato pronunciasse un parere sul sistema di rappresentazione da adottare di preferenza onde avere carte nitide ed adattate alla geologia. In simili carte non si dovrebbe rinunciare alle curve orizzontali: ma resta a decidere se queste devono essere nere come il rimanente, ovvero in colore, per esempio in bistro come nel foglio della Spezia al 1/50,000 da noi pubblicato quasi per campione. Resta anche a vedere se debba aggiungersi una ombreggiatura per dare spicco al rilievo del terreno ovvero se a questo debba rinunciarsi. Anche di questa ombreggiatura eseguita, non con tratti che troppo oscuriscono e confondono, ma con pastello, abbiamo stampato tre campioni nelle carte dei Monti Bolognesi e Livornesi al 1/100,000 e nella cartina generale d'Italia al milionesimo. Sembra risultare che per le carte a scala un po' più grande come il 1/50,000 od il 1/25,000 il sistema a curve in bistro, che è quello della bella carta di Sassonia, sia molto commendevole. In ogni caso è bene si sappia come in grazia alli esperimenti fatti nei due ultimi anni esiste ora in Roma uno stabilimento cromolitografico capace di eseguire bene, rapidamente, ed a prezzi assai moderati, qualunque simile pubblicazione.

*Bilancio pel 1882* — Anche in quest'anno credo avere a dire solo poche parole su di questo argomento. Nessun preventivo infatti si potè fare in proposito, essendo che il Ministero si credette obbligato a non porre in bilancio di prima previsione se non la stessa somma dell'anno decorso cioè circa L. 61,000, in attesa di farsi autorizzare dal Parlamento o con legge speciale o nel bilancio ordinario ad inserire la maggior somma occorrente per l'andamento di un Istituto geologico debitamente impiantato, per sussidio agli studii sul vulcanismo, ed altri importanti accessori. Nel-



l'attuale condizione intanto non si può altro promettere se non che di fare quanto meglio si potrà.

Deve ad'ogni modo avvertirsi come in seguito al Congresso di Bologna e stante l'impegno che l'Italia dovette prendervi insieme alle altre nazioni della formazione d'una carta geologica d'Europa con opera e spese comuni, ci venne ad incombere un compito assai delicato ed al quale conviene adempiere puntualmente. L'Italia poi è direttamente rappresentata nel Comitato internazionale incaricato della compilazione di tale carta, il quale deve tenere riunioni in qualche città d'Europa, e deve inoltre prepararsi al terzo Congresso internazionale che avrà luogo nel 1884 a Berlino. Simile compito impone nuovi lavori e conseguenti spese, come del resto appare da quanto sovra esposi circa alla carta d'Italia chiestaci da Berlino stesso. È quindi necessario che una certa somma venga perciò posta in bilancio oltre quella pei lavori ordinarii, e speriamo che il Ministero possa convenientemente provvedervi.

*L' Ispettore Capo*  
F. GIORDANO.

---

## Appendice A.

---

### ELENCO DELLE CARTE INVIATE DALL' UFFICIO GEOLOGICO AL CONGRESSO DI BOLOGNA (1881).

---

#### CARTE GENERALI D' ITALIA.

#### 1. Carta geologica d' Italia, alla scala di. . . . 1/500,000

Questa carta venne formata mediante il coordinamento dei lavori conosciuti editi ed inediti di vari autori sino al 1881, con alcune ricognizioni fatte delle località meno conosciute. Presenta quindi tuttavia lacune ed imperfezioni da correggere con ulteriori studi.

Mancando ancora una buona Carta orografica d' Italia a questa scala, si fece uso di una Carta stampata nel 1862 a Parigi dal geografo Sagansan che è assai chiara e conveniente. — I colori sono dati a mano.

N.B. — A Bologna era anche esposta l'antica Carta mandata all'Esposizione di Vienna del 1873 dell' Italia superiore e media.

#### 2. Idem, alla scala di un dec. per grado ossia 1/1,111,111

Questa Carta, venne stampata nell'agosto 1881 per cura dell' Ufficio geologico nello stabilimento litografico Virano e Teano di Roma. È la prima Carta geologica

d'Italia pubblicata dopo l'abbozzo al 1/2,000,000 del Collegno stampato a Parigi nel 1846. — Mancando una buona carta al milionesimo, si fece uso per ripiego di una Carta già esistente nel suddetto stabilimento, ma con molte aggiunte e correzioni oltre alla rappresentazione dei monti.

La scala di colori adottata in questa Carta, come nella precedente al 1/500,000, venne prescelta in accordo agli studi della Commissione internazionale per l'unificazione dei colori delle Carte geologiche.

## PARTI DELLA CARTA D'ITALIA IN GRANDE SCALA

RILEVATE DAL 1877 AL 1881.

(*Sicilia, Campagna romana, Alpi Apuane e Lucchese*).

### 3. Carta geologica di Sicilia, con sezioni, alla scala di 1/50,000

Il rilevamento compiuto nell'estate del 1881 comprende l'isola intiera (n° 85 tavolette della Carta generale d'Italia) dell'area di 25,505 km. quadr.

Questa carta non è stampata, ma è colorata a mano sulle riproduzioni fotolitografate delle tavolette di campagna.

### 4. Idem, alla scala metà ossia. . . . . 1/100,000

Questa Carta a scala metà della precedente, è colorata a mano servendosi della mappa al 1/100,000 dell'Istituto topografico stampata con tavole in rame foto-incise col sistema Avet. L'esistenza dei rami permetterà di stampare quandochessia la Carta geologica a questa scala.

### 5. Idem, alla scala di . . . . . 1/500,000

Questa Carta è colorata a mano sulla mappa al 1/500,000 dell'Istituto medesimo, recentemente stampata con tavole in rame come per la Carta al 1/100,000.

N.B. — È pronta per la stampa una carta speciale dell'isola a questa scala, mediante trasporto dal rame su pietra, e corredato di varie sezioni.

### 6. Varie zone dell'isola rilevate alla scala del . . 1/25,000

Sopra tavolette fotograficamente ingrandite.

Sono le zone più interessanti, come la zona solfifera, e le costiere Nord e Nord-Est, come vedesi indicato in colore azzurro nell'apposito diagramma. L'area rilevata al 1/25,000, è di 15,750 km. quad.

*Autori.* — La Carta geologica della Sicilia in grande scala, iniziata alcuni anni prima dall'ing. S. Mottura nella zona solfifera, venne intrapresa nel 1877 con l'opera degli ingegneri *Baldacci, Mazzetti* e poi *Travaglia*, ai quali si aggiunsero nel 1879 gl'ingegneri *Cortese* ed *Anselmo* e l'aiutante *Cassetti*. La direzione scientifica era affidata al prof. *Gemmellaro* dell'Università di Palermo.

Un quadro stampato indica l'itinerario e l'area rilevata dai singoli operatori.

7. Carta geologica della Campagna romana, scala del 1/25,000  
con sezioni alla scala di 1/50,000.

Rilevamento fatto sulle tavolette fotolitografate della Carta al 1/25,000 dell' Istituto topografico che si estende per un raggio di circa 25 km. intorno alla città. Ne vennero rilevati per intero i due fogli della Carta generale n° 149 e 150 dell' area di 2737 km. quadrati.

8. Idem, la medesima alla scala di . . . . . 1/100,000

Questa è colorata a mano sui due fogli stampati dall' Istituto Topografico con tavole in rame fotoincise, come per la Sicilia.

9. Idem, dei dintorni di Roma, con sezioni. . . . 1/25,000

10. Idem, della Campagna romana con sez. alla scala 1/250,000

N.B. — Questa Carta stampata nel 1879 per conto della Direzione di Statistica, era stata in gran parte compilata sugli studi del prof. *Ponzi*.

*Autori.* — Il rilevamento della Campagna romana al 1/25,000 venne eseguito nei tre ultimi anni dall' ing. *Zevi* dell' Ufficio geologico, con la parziale collaborazione degli ing. *Sormani* e *Cortese* e degli ajutanti *Perrone* e *Moderni*.

11. Carta geologica delle Alpi Apuane alla scala del 1/25,000  
con sezioni alla scala medesima.

Rilevamento fatto sulle tavolette fotolitografate della Carta al 1/25,000 dell' Istituto topografico, appositamente levata dietro istanza del Comitato geologico.

12. Idem, con sezioni, alla scala di . . . . . 1/75,000

Questa Carta d'insieme venne fatta sulla mappa provvisoria al 1/75,000 dedotta dall'austriaca, non essendo ancora pubblicata per questa regione la mappa al 1/100,000.

*Autori.* — Il rilevamento delle Alpi Apuane venne fatto negli anni 1879-81 dagli ing. *Lotti* e *Zaccagna* ed ajutante *Fossen*, con la direzione scientifica del prof. *Meneghini* dell' Università di Pisa.

13. Carta geologica del Golfo di Spezia, alla scala del 1/25,000

Questa Carta che fa seguito verso Ovest alle Alpi Apuane è opera del prof. *Capellini* membro del Comitato geologico, e venne riveduta nel 1880 dal medesimo sulla mappa attuale coll'ajuto dell'ing. *Zaccagna*.

#### CARTE SPECIALI.

14. Carta geognostico-mineraria dei dintorni di Iglesias,  
(S.O. della Sardegna) alla scala di . . . . . 1/25,000



14. Carta geognostico-minoraria dei dintorni di Iglesias,  
(S.O. della Sardegna) alla scala di . . . . . 1/50,000

16. Idem . . . . . 1/100,000

Questo lavoro sul terreno paleozoico metallifero della zona S. O. della Sardegna venne eseguito negli ultimi anni dagli ingegneri delle miniere addetti al servizio del Distretto di Sardegna, signori *Testore*, *Zoppi*, *Lambert* e *Deferrari*, con li ajutanti *Gambera*, *Moderni* e *Lentini*.

La paleontologia, arricchita di nuovi fossili siluriani e cambriani, venne studiata dal prof. *Meneghini*.

Mancando ancora la Carta topografica della Sardegna, i suddetti ingegneri cominciarono per rilevarla alla scala di 1/10,000, di cui le anzidette Carte sono la riduzione.

17. Carta dettagliata della massa serpentinoso di M. Fer-  
rato, presso Prato (Toscana) con sezioni, alla scala  
di . . . . . 1/10,000

dell'ing. *Capacci*, con memoria.

18. Carta dettagliata delle masse serpentinoso di Levante  
(riviera ligure orientale) con sezioni, alla scala di 1/10,000

dell'ing. *Mazzuoli* e prof. *Issel*, con memoria.

19. Carta d'Italia indicante la distribuzione generale delle  
masse serpentinoso, alla scala di . . . . . 1/1,111,111

con memoria dell'ing. *Pellati*.

20. Carta geologica dell'Appennino Bolognese alla scala  
di . . . . . 1/100,000

con e senza ombreggiatura dei monti.

21. Idem, dei dintorni di Livorno e Volterra, alla scala  
di . . . . . 1/100,000

con ombreggiatura a pastello.

22. Idem, del Golfo di Spezia, alla scala di . . . 1/50,000

senza ombreggiatura e con curve orizzontali in bistro.

Le tre Carte precedenti sono opera del prof. *Capellini* e vennero stampate ad uso specialmente degli escursionisti del Congresso, insieme ad una cartina della località del Castellaccio presso Imola, opera del senatore *Scarabelli*.

Tutte le dette Carte, come quella d'Italia al milionesimo, vennero stampate nello stabilimento litografico Virano e Teano in Roma, ed offrono diversi tipi di Carte geologiche, con e senza ombreggiatura di monti.

## 23. Carta mineraria d'Italia, alla scala di . . . 1/500,000

indicante le località dove esistono miniere, cave di sostanze diverse ed officine di qualche importanza; con un volume di statistica mineraria, presentato dall'Ispezione delle Miniere.

## Appendice B.

### ELENCO SOMMARIO DEL MATERIALE SCIENTIFICO E DEGLI OGGETTI DI MOBILIO DELL'UFFICIO GEOLOGICO ALLA FINE DEL 1881.

#### LAVORI FATTI O PUBBLICATI PER CURA DELL'UFFICIO.

##### PUBBLICAZIONI.

*Bollettino*: — Periodico bimensile, in 8°, con tavole e figure intercalate nel testo, dal 1870 al 1881, volumi 12.

*Memorie*: — In 4° grande con tavole e carte geologiche: 1° volume, 1871; 2° volume, 1873-74; 3° volume, parte prima, 1876.

*Carte geologiche*: — (oltre quelle contenute nelle raccolte suddette)

Carta geologica dell'Italia nella scala di 1/1,111,111.

Idem della Campagna Romana, scala 1/250,000 (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione).

Idem dell'Appennino di Bologna, del prof. Capellini, scala 1/100,000.

Idem del Livornese e Volterrano, id. id.

Idem del Golfo della Spezia, id. id.

Idem della Basilicata del dott. De Giorgi, scala 1/400,000.

Idem della Provincia di Lecce, id. id.

*Carte geologiche non pubblicate compilate nell'Ufficio o per mandato del Comitato Geologico*:

Carta geologica della Sicilia nella scala di 1/50,000 ed in parte anche di 1/25,000. . . . . Tav. 160

Carta geologica della Sicilia nella scala di 1/100,000. . . . . » 28

Id. id. id. 1/500,000 (in un foglio).

Id. delle Alpi Apuane alla scala di 1/25,000 . . . . . Fogli 22

Id. id. id. 1/75,000 . . . . . » 2

Id. della Provincia di Roma alla scala di 1/25,000. . . . . Tav. 35

Id. dei dintorni di Roma alla scala di 1/25,000 . . . . . » 9

Id. id. id. 1/100,000 . . . . . » 2

Carta geognostica mineraria dei dintorni di Iglesias (Sardegna) scale di 1:10,000, 1:50,000, 1:25,000 con sezioni.

Carta della massa serpentinoso di M. Ferrato (Toscana) con sezioni, scala di 1:10,000.

Carta delle masse serpentinoso di Levanto (Liguria) con sezioni, scala di 1:10,000.

Carta geologica dell'Italia superiore e media compilata nel 1867 nella scala di 1:600,000.

Idem dell'Italia intera, scala di 1:600,000 compilata nel 1878.

Idem id. id. 1:555,555 id. 1879-80.

(Di questa ne furono eseguite diverse copie per Uffici, Ministero e Camere).

Idem dell'Italia intera, scala di 1:500,000 compilata nel 1881.

(Di questa ne furono eseguite 2 copie con scala di colori diversi).

Idem di Lombardia del Curioni nella scala di 1:86,400.

Idem dei dintorni di Roma del prof. Ponzi (copia eseguita dall'Ufficio) alla scala di 1:86,400.

Idem delle Alpi occidentali del prof. Gastaldi nella scala di 1:50,000 (in 20 fogli).

Idem di parte della Liguria del prof. Mayer di Zurigo nella scala di 1:50,000 (in 4 fogli).

Idem di parte della Toscana di Lotti e De Stefani nella scala di 1:86,400.

Idem della Calabria settentrionale del prof. Lovisato nella scala di 1:50,000.

Idem id. id. id. 1:250,000.

Idem della Calabria meridionale di De Stefani, alla scala di 1:50,000.

*Carte geologiche ridotte alla scala di 1:50,000 da lavori di diversi autori:*

Carta di parte dell'Abruzzo settentrionale, del Lago Fucino e di parte del territorio di Campobasso del Montani. — Carta della Terra di Lavoro di G. Tenore.

— Carta del golfo di Napoli di vari geologi (Montani, Tenore, Puggaard, Le-Hon, Fuchs). — Carta dell'Etna, del Waltershausen.

*Piani-rilievi con tinte geologiche:*

Piano rilievo dell'Etna eseguito dall'Istituto topografico Militare nella scala di 1:50,000

Idem della Sicilia eseguito dal cap. Cherubini nella scala di 1:640,000.

## BIBLIOTECA.

*Libri:* L'Ufficio, oltre le principali opere geologiche, paleontologiche e mineralogiche acquistate o ricevute in dono, possiede molte pubblicazioni periodiche che riceve in cambio delle proprie dai principali Istituti Nazionali ed esteri. Il numero totale dei volumi è ora di circa 4000.

*Carte topografiche:*

Carta generale dell'Italia alla scala di 1:400,000 (Angeli)	Fogli	24
Id. id. id. 1:500,000 (Sagansan)	»	12
Id. id. id. 1:555,555 (Civelli editore)	»	28
Id. id. id. 1:600,000 (Zuccagni Orlandini)	»	15
Id. id. id. 1:100,000 (Arrigoni)	»	15
Id. delle Provincie Meridionali alla scala di 1:640,000	»	4
Id. dell'Italia rilevata dall'Istituto Topografico Militare alla scala di 1:50,000 e di 1:25,000, nuova divisione	Tav.	215
Id. id. id. antica divisione	Fogli	174



Carta generale nella scala di 1:100,000 . . . . .	»	35
Id. id. 1:500,000 . . . . .	»	5
Id. delle Provincie Napoletane alla scala di 1:250,000 . . . . .	»	25
Id. della Lombardia, del Veneto e dell'Italia centrale, dello Stato Maggiore Austriaco alla scala di 1:86,400 . . . . .	»	88
Id. riproduzione ingrandita, 1:75,000 . . . . .	»	88
Id. di varie parti d'Italia e di altre regioni e a varie scale..	»	81

(Di molte delle suddette Carte l'Ufficio possiede diverse copie destinate al consumo per lavori di rilevamento e d'ufficio).

*Carte geologiche* (oltre quelle che fanno parte delle diverse pubblicazioni);

Carte geologiche generali. . . . .	Fogli	16
Idem di varie regioni d'Italia in parte colorate a mano. . . . .	»	128
Idem della Svizzera. . . . .	»	31
Idem di Francia . . . . .	»	150
Idem dell'Austria . . . . .	»	184
Idem della Germania . . . . .	»	160
Idem dell'Inghilterra . . . . .	»	296
Idem del Belgio e Olanda . . . . .	»	36
Idem della Svezia e Norvegia . . . . .	»	42
Idem della Spagna, Portogallo e Russia . . . . .	»	8
Idem dell'America . . . . .	»	37
Idem dell'Asia . . . . .	»	5
Idem dell'Australia . . . . .	»	10

## MUSEI.

*Collezioni di rocce, minerali e fossili fatte per cura di geologi dipendenti dal Comitato o in relazione con esso:*

Rocce delle Alpi occidentali (Gastaldi) . . . . .	Campioni N.	1045
Idem minerali e fossili della Lombardia (Curioni) . . . . .	»	4000
Idem della Liguria occidentale (Pellati). . . . .	»	144
Idem minerali e fossili della Toscana (Lotti e De Stefani) . . . . .	»	662
Idem delle miniere solfifere della Romagna (Niccoli) . . . . .	»	170
Idem e fossili dei dintorni di Camerino (Canavari) . . . . .	»	45
Idem e minerali dell'Umbria (diversi) . . . . .	»	58
Idem e fossili della provincia di Roma (geologi operatori) . . . . .	»	300
Idem delle Isole Ponza (Doelter) . . . . .	»	27
Idem e fossili della Basilicata e Salernitano (De Giorgi) . . . . .	»	285
Idem e fossili della Calabria settentrionale (Lovisato). . . . .	»	1050
Idem minerali e fossili della Sicilia (geologi operatori) . . . . .	»	982
Idem e fossili dello Stretto di Messina (Seguenza) . . . . .	»	30
Idem e fossili dei dintorni di Termini Imerese (Ciofalo). . . . .	»	72

*Collezioni diverse ricevute in dono od acquistate:*

Italiane: Rocce delle Alpi pennine (Gérlach) . . . . .	Campioni N.	61
Idem del traforo del Gottardo. . . . .	»	2

<i>Italiane;</i> Roccie e minerali di Val Imperina e delle Alpi agordine	»	198
Idem e minerali dell' Elba (Grabau). . . . .	»	260
Minerali del Bottino (Alpi Apuane) . . . . .	»	46
Rocce e minerali dell' Isola del Giglio . . . . .	»	72
Minerali della Sardegna . . . . .	»	85
Fossili dei terreni terziari dell' Emilia (Coppi e Aragona)	»	490
Idem del Senese ed altre parti della Toscana (Lawley e De Stefani) . . . . .	»	513

*Provenienti dall' Estero :*

Rocce minerali e prodotti metallurgici dell' Ungheria ricevute in cambio dal Governo Austro-Ungarico . . . . .	»	850
Fossili della Baviera . . . . .	»	110
Rocce minerali e fossili del Chili . . . . .	»	340
Idem e fossili dell' Egitto. . . . .	»	30
Idem e minerali di Olonetz (Russia) . . . . .	»	35
Idem id. della Norvegia . . . . .	»	40
Minerali di zinco del Belgio . . . . .	»	15
Rocce e minerali dell'Australia . . . . .	»	142
Idem e marmi del Canada . . . . .	»	160
Idem del Giappone (in pezzi parallelepipedi) . . . . .	»	105
Idem e minerali del Portogallo. . . . .	»	20

*Collezioni di materiali da costruzione e di pietre ornamentali.*

Comprendono campioni in gran parte squadrati con una o più faccie pulite di marmi ed altre pietre da taglio, di pietre da calce e da cemento, sabbie, pozzolane, calce, bitumi e terre cotte:

Materiali naturali da costruzione e da ornamento. . . . .	Campioni N. 3011
Laterizi ed altre terre cotte ornamentali. . . . .	» 755
Collezione di pietre ornamentali dell' antica Roma (acquistate nel 1878) . . . . .	» 320
Marmi dell' Umbria (antica collezione). . . . .	» 90

**STRUMENTI SCIENTIFICI.**

N. 2 apparecchi fotografici da campagna accessori.

- » 3 barometri a mercurio (Fortin).
- » 22 barometri aneroidi di vario modello.
- » 20 bussole tascabili con eclimetro.
- » 2 buste di compassi.
- » 1 camera lucida.
- » 1 camera oscura.
- » 1 cannocchiale da campagna (binocolo).
- » 1 cassetta completa da mineralogo.
- » 2 clinometri.
- » 1 ipsometro.
- » 1 macchina per tagliare e lisciare le rocce in lastre sottili.
- » 1 microscopio polarizzatore con lenti di ricambio e lastre preparate.

N. 1 pantografo.

» 1 podometro.

» 1 psicrometro.

» 8 termometri con astuccio.

Righe, squadre e altri arnesi da disegno ecc.

### MOBILI.

N. 10 vetrine per collezioni.

» 4 vetrine per biblioteca.

» 5 armadii uso libreria.

Scaffali fissi al muro per materiali da costruzione.

Scaffaletti, tavoli, scrittoi, sedie, ecc.

---



COMMISSIONE PER IL PROGETTO DI LEGGE SULLA CARTA GEOLOGICA.

VERBALI DELLE SEDUTE 6, 7, 8 MARZO 1882.

---

6 marzo 1882. — *Seduta antimeridiana.*

La seduta è aperta alle ore 10 e mezza ant.

Sono presenti i seguenti Commissarii: prof. Capellini, prof. Cocchi, prof. Cossa, prof. Gemmellaro, ing. Giordano, prof. Guiscardi, gen. Mayo, prof. Meneghini, prof. Ombroni, ing. Pellati, gen. Pescetto, prof. Pirona, prof. Scacchi, senatore Scarabelli, prof. Seguenza, prof. Stoppani, prof. Taramelli. — Sono assenti per diversi impedimenti: gen. Bertolè Viale, gen. Mezzacapo, barone De Zigno, prof. Ponzi, ing. Sella, prof. Strüver.

S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Berti) apre la seduta salutando gli intervenuti; essi conoscono lo scopo della convocazione, e spera che la esperienza acquistata anche nel Congresso di Bologna ed i documenti che hanno sott'occhio permetteranno loro di formulare delle proposte al Ministero che riescano di valido aiuto pel progetto di legge che si tratta di presentare.

Si dà lettura del processo verbale della precedente adunanza (10 giugno 1880).

Ritiratosi il Ministro la presidenza è assunta dal prof. Meneghini, presidente del R. Comitato geologico. Funziona da segretario l'ingegnere Zezi.

Aperta la discussione sul progetto di legge presentato dai professori Taramelli e Stoppani <sup>1</sup> il Senatore Scarabelli osserva che dal verbale

---

<sup>1</sup> Allegato A.

risulterebbe non essere quello la conseguenza di un incarico avuto, come da taluno fu detto, ma soltanto che la Commissione sospese le sue sedute perchè i dissenzienti concretassero le loro idee.

*Stoppani* non sa intendere la distinzione tra mandato e desiderio espresso dalla Commissione; esso e *Taramelli* ebbero un vero incarico con sanzione ministeriale, la quale gli diede regolare mandato di formulare un contro-progetto a quello presentato dall'Ing. *Giordano*.

*Il Presidente* crede l'incidente esaurito e fa passare alla discussione del contro-progetto *Taramelli* invitando l'autore a leggerne gli articoli.

*Stoppani* Non crede che la semplice lettura degli articoli sia sufficiente; crede necessario anzitutto il fissare l'attenzione sul primo articolo, punto cardinale del progetto, e converrebbe far precedere una discussione generale.

*Scacchi* è d'avviso che lo *Stoppani* esponga le ragioni che consigliarono quell'articolo fondamentale e che quindi si discuta.

In seguito ad invito del *Presidente* lo *Stoppani* dice che la sua relazione è divisa in 3 parti, delle quali la prima fa la storia dei tentativi passati, e la seconda tratta la questione di massima. È persuaso che la Carta è male affidata al Corpo delle Miniere, e ciò per motivi esposti nel verbale precedente: anche da principio si aveva la stessa sua idea, ma più tardi il Corpo delle Miniere fu incaricato del lavoro aggiungendovi un Comitato che esercita poca influenza. Non ha mai detto che gli ingegneri delle miniere non sieno capaci di fare il geologo, ma combatte la organizzazione attuale; gli ingegneri potranno fornire degli elementi buoni, ma non vuole la istituzione così come è ora organizzata, cioè come un'appendice del Corpo delle Miniere, restandone escluso in massima l'elemento universitario e chiuse le porte ai giovani naturalisti. Ammesso che non si possano questi escludere dal lavoro bisogna ricorrere ad un Istituto autonomo che ammetta tutti gli elementi.

Nel progetto non si escluderebbero gli ingegneri minerarii, ma la geologia propriamente detta va fatta da naturalisti, quindi è necessario un corpo a sè che raduni tutti questi elementi. Nel progetto è pure tolto il pericolo di un direttore autonomo ed assoluto, essendovi un Consiglio residente e assai diverso dall'attuale Comitato. Prega l'assemblea di fissarsi su questo punto e domanda che si dichiari se così si vuole o diversamente; tutto il resto si potrà discutere poi.

*Scacchi* considera che si avrà la Carta se avremo l'abilità di scegliere persone adatte, e queste debbono essere di necessità *geologi di campagna*; ammesso questo conviene con lo *Stoppani*.

*Taramelli* crede la questione così troppo semplificata. Non si tratta

solo di geologi rilevatori ma occorre anzitutto una direzione che li organizzi e faccia la sintesi del lavoro; questo compito è il più importante, quindi tanto più necessario che l'Istituto provveda allo scopo.

*Scacchi* ritiene che il più importante stia nei lavori di campagna; non può bene giudicare dei fatti se non chi li ha veduti: non nega per questo l'importanza della direzione.

*Giordano* prende la parola per rettificare l'asserzione di Stoppani che la carta sia stata affidata al Corpo delle Miniere; si tratta invece di una Sezione geologica costituita da ingegneri aggregati bensì al Corpo delle Miniere, ma stati prima specialmente istruiti per la geologia, cioè scelti per esame, mandati all'estero a studiare in scuole minerarie o geologiche ed infine anche a lavorare praticamente nel *Geological Survey* di Londra od altro Istituto simile. Non sono quindi da confondersi con gli ingegneri del Corpo che attendono al servizio tecnico-amministrativo. Tale organizzazione era stata adottata parte per vista economica, ma eziandio per avere un corpo di operatori disciplinato, ed in certo qual modo simile a quello dell'Istituto Topografico del quale formano nucleo uffiziali dello Stato Maggiore. Tali ingegneri debbono avere un'istruzione speciale in vista del lavoro geologico.

Profitta della circostanza di avere la parola per ricordare che nel 1880 esso aveva presentato un progetto che, quanto a personale, aveva per base il sistema vigente portato dal R. Decreto del 1873, senza però avere inteso doversi escludere i naturalisti. Ora non intende entrare in discussione relativamente al sistema preferibile, essendo la sua posizione particolarmente delicata; e si limiterà a trattare della Carta. Siccome dal 1880 in poi si lavorò assai e si acquistò esperienza, crede si potrebbe ora ridurre alquanto quel progetto, ed avere delle economie di tempo e di spesa; e così per esempio, eseguire e pubblicare la carta in grande scala con le necessarie illustrazioni nel lasso di meno di 20 anni e con una spesa di circa 4 milioni e mezzo.

I nuovi calcoli sono sviluppati in un opuscolo che distribuisce. <sup>1</sup>

*Mayo* parla della necessità di un Istituto autonomo e cita l'esempio dell'Istituto topografico; dapprima il lavoro della Carta topografica era affidato ad un ufficio tecnico dipendente dallo Stato Maggiore; fu solo nel 1872 che si ebbe l'idea di trasformarlo in Istituto autonomo, ed allora la istituzione migliorò immensamente, talchè in giornata si può dire che quell'Istituto è per produttività il primo d'Europa.

È completamente dell'avviso dello Stoppani in quanto riguarda la

---

<sup>1</sup> Vedi nell'allegato C il quadro che era unito a quest'opuscolo, indicante in massima il personale e spese annue di un Istituto geologico completo quale occorrerebbe per la Carta geologica del Regno.



fondazione di un Istituto autonomo; vi saranno al certo delle difficoltà, ma col buon volere vi si arriverà senza dubbio. Espone quale sia la organizzazione dell'Istituto topografico, con un Comitato che si raduna ogni anno e con la direzione incaricata di eseguire le deliberazioni del Comitato: propone quindi che si prenda quello ad esempio, facendo un Istituto autonomo con un Comitato consultivo, un Direttore ed un personale da scegliersi convenientemente. Termina col raccomandare ai geologi lo studio delle matematiche.

*Capellini* risponde al gen. Mayo che anch'esso insiste sulla necessità di un alto Consiglio costituito di elementi scientifici per dare le norme generali e di un Corpo esecutivo disciplinato dipendente da un capo: sembragli che ciò potrebbe ottenersi con opportuna evoluzione, senza distruggere il già fatto, senza rinunciare alle tradizioni dell'Ufficio attuale che ha tanto bene iniziato il lavoro. A tale proposito legge uno schema<sup>1</sup> contenente alcune proposte, secondo le quali si potrebbe riformare il Comitato attuale facendovi entrare i professori delle Università primarie, il Presidente della Società Geologica, gli Ispettori delle Miniere, il Direttore dell'Istituto topografico e inoltre, a facoltà del Ministro, i geologi o mineralogisti che si segnalassero: questo Comitato avrebbe un presidente scelto fra i suoi membri, e sarebbe convocato dal Ministro per udire la relazione del direttore dei lavori ed ogni qualvolta fosse necessario per la soluzione di questioni scientifiche attinenti alla Carta.

Quanto al Corpo esecutivo sarebbe un ufficio composto di un direttore, di geologi operatori, di paleontologi, chimici-petrografi e personale subalterno. Questo personale sarebbe scelto fra gli allievi ingegneri del Corpo delle Miniere che abbiano mostrato speciale attitudine e fatto un tirocinio di lavori geologici, e fra i naturalisti che vincessero un concorso per esami sopra un programma fatto dal Comitato; questi ultimi avrebbero gradi ed assegni eguali a quelli degli Ingegneri delle miniere. Finalmente il direttore dell'ufficio sarebbe nominato per decreto reale dietro proposta del Comitato. Crede che in questo suo progetto vi sia sufficiente garanzia nella scelta del direttore e del personale operante, e che inoltre il Comitato risulterebbe composto di tutti i veri cultori della geologia.

*Cossa* osserva che il confronto fatto dal gen. Mayo fra l'Istituto topografico ed il geologico non è interamente esatto per la natura diversa del personale: infatti nel primo si ha una direzione militare e vi è disciplina severa, mentre ciò è difficile ad ottenersi in un Istituto geologico per la qualità del personale e la natura stessa del lavoro; in un caso il direttore non fa che applicare letteralmente le massime del

---

<sup>1</sup> Vedi allegato B.

Comitato, mentre nell'altro è facilissimo il trovare disparità di opinioni fra Comitato e personale operante.

*Mayo* replica che la disciplina gerarchica deve esistere in ogni istituzione; in geologia si tratta di cose di fatto e tutte le discussioni vanno riservate al Comitato.

*Pescetto* divide le idee del gen. Mayo ed appoggia l'idea di un corpo autonomo indipendente dal Ministero, il quale figuri direttamente in bilancio e le cui spese sieno giustificate nelle relazioni delle commissioni del Parlamento. Stabilito questo principio si potrà passare alla organizzazione dell'Istituto.

*Taramelli* osserva che l'Istituto dovrebbe avere per scopo anche di garantire tra i suoi membri quelle relazioni di stima che debbono passare fra gli studiosi e di provvedere allo sviluppo della scienza: per ciò fare egli non crede opportuno un Comitato, ma sembragli sufficiente la garanzia di un Direttore con un Consiglio residente.

*Scacchi* richiama all'argomento della discussione e propone di votare anzitutto se si vuole o no un corpo autonomo.

*Pellati* desidera prima mettere in chiaro la posizione attuale dell'Ufficio geologico il quale ha inscritta in bilancio una somma speciale, ha un capo indipendente e col Ministero ha soltanto gli usuali rapporti di amministrazione: dimostra che l'istituzione attuale ha già una certa autonomia, nè vede possibile un Istituto che non dipenda da qualche Ministero.

*Pescetto* osserva che nel capitolo del bilancio attualmente si parla di fondi per la Carta geologica e non per sostenere un Istituto e Comitato e per tutto ciò che si attiene alla geologia.

Crede che sussista sempre la ragione di stabilire un Istituto geologico autonomo. Domanda quindi che si metta ai voti l'articolo primo del progetto Stoppani, sopprimendovi la residenza presso il Ministero, perchè l'Istituto deve avere un locale proprio.

*Pellati* dice che non è la prima volta che si unisce una Commissione per tale scopo, che tutti lo desiderano e gli ingegneri del Corpo delle Miniere con gli altri; avverte solo che le Commissioni precedenti dimostrarono che vi saranno delle difficoltà pratiche ad avere questo Istituto autonomo, e crederebbe prudente che prima di venire alla votazione di un principio così fondamentale, si entrasse un po' meglio nella quistione per non pregiudicarla con una votazione precipitata.

*Il Presidente* dichiara che le osservazioni del Pellati sono della massima importanza, e propone si sospenda per ora qualsiasi votazione. Posto ai voti se in massima si debba votare il primo articolo Stoppani o differire la votazione dopo avere esaminato il progetto intiero e i

termini della questione, l'assemblea a maggioranza delibera di votare subito.

*Scarabelli* propone che si metta ai voti la mozione Scacchi se si vuole o no un ente autonomo. Dopo breve discussione il Presidente invita lo Scacchi a formulare la proposizione da votarsi. Questa risulta come segue :

È stabilita la fondazione di un Istituto geologico autonomo *dipendente dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, inteso principalmente alla formazione della Carta geologica dell'Italia.*

In seguito ad osservazioni dei signori Mayo, Pescetto, Omboni, Pirona e Seguenza, il Presidente pone ai voti la formola seguente : *È fondato un Istituto geologico autonomo dipendente* ecc. ecc. come sopra.

È accettato ad unanimità con l'astensione dei signori Giordano e Pellati.

La seduta è levata alle ore 12 e un quarto.

6 marzo. — *Seduta pomeridiana.*

La seduta è aperta alle ore 2 e mezza.

Sono presenti gli stessi della seduta antimeridiana.

Il presidente Meneghini apre la seduta ricordando la votazione del mattino di un Istituto autonomo, ed invita quelli che hanno studiato il progetto Stoppani a discuterne i principii generali. Accenna agli impegni attuali fra i quali quello della pubblicazione della Carta d'insieme da fornirsi per la compilazione di una carta generale d'Europa giusta le deliberazioni dell'ultimo Congresso geologico internazionale. Parla della scala del 200,000 proposta dal Taramelli che crede insufficiente per una carta a grande scala ed eccessiva per una carta d'insieme, ed apre la discussione sopra la quistione della scala, conveniente per la Carta geologica d'Italia.

*Taramelli* dichiara che si è deciso a proporre il 200,000 per esperienza propria fatta nel Veneto: tale scala può dare un sufficiente dettaglio delle suddivisioni ed in molti casi ritiene inutile una scala più grande. Crede adunque che raccogliendo gli elementi esistenti e completandoli con una buona carta in quella scala si avrebbe in poco tempo la precisa espressione delle nostre cognizioni attuali, mentre per avere una carta completa al 50,000 occorrerebbero moltissimi anni.

*Guiscardi* e *Stoppani* credono si debba ora imprendere la discussione sulla costituzione dell'Istituto; la quistione della scala verrà dopo.



*Il Presidente*, pur ritenendo che fosse essenziale di procedere prima alla discussione della scala, accetta la osservazione e apre la discussione sugli altri punti riguardanti la costituzione dell'Istituto. Si dà quindi lettura dell'articolo secondo del progetto Stoppani dal quale risulta che gli oneri, diritti ed attribuzioni del Comitato ed Ufficio geologico restano concentrati nell'Istituto.

*Pellati e Giordano* danno incidentalmente degli schiarimenti sulla organizzazione attuale, insistendo sull'idea che l'Ufficio geologico è affatto distinto dal Corpo delle Miniere, ed è per sola economia di personale che il Capo di esso è ora provvisoriamente anche capo del servizio minerario.

*Scacchi* ritiene necessario di raccogliere tutto ciò che oggi esiste e di indicare come vada trasformato; si dichiara quindi favorevole all'articolo secondò.

*Pescetto* crede che ciò debba formare oggetto di una disposizione transitoria da mettersi in fondo alla legge: nel secondo articolo e nei seguenti si debbono indicare le modalità dell'Istituto senza considerazione alle cose esistenti. Sembragli che nel progetto Capellini sia eccessivo il numero dei membri del Comitato e ritiene tale esuberanza causa di difficoltà.

*Capellini* risponde che il Comitato non prende parte diretta ai lavori, ma è soltanto un corpo consulente da convocare a lunghi intervalli, e quindi le indicate difficoltà non possono esistere.

*Mayo* ritiene necessario in quanto all'entità dell'Istituto il partire da dati di fatto, di stabilire cioè quanto lavoro dovrebbe fare l'Istituto in un anno dipendentemente dai fondi disponibili in bilancio, e in base a questo fissare la quantità del personale. Dunque il progetto dovrebbe essere modificato nel senso di stabilire l'organamento interno dell'Istituto in base ai fondi disponibili per la carta geologica.

*Taramelli* non si oppone alla istituzione di un Comitato quale è a un dipresso l'attuale, ma fa osservare che ciò porterebbe aumento di spesa e allungherebbe assai le discussioni: crede quindi preferibile la sua proposta, salvo a convocare quando occorre un Congresso di geologi per decidere certe quistioni.

*Mayo* osserva che all'Istituto Topografico il Comitato non reca alcun inconveniente; non farebbe che riunirsi una volta all'anno o quando occorrà, e dare l'indirizzo generale alla direzione.

*Pescetto* insiste sulla inutilità del Comitato e voterà la proposta Taramelli quale si trova, proponendo che non si parli di Comitato ma solo di Direzione.

*Taramelli* propone di esaminare se il Consiglio dell'Istituto quale

è proposto nel suo progetto, possa dare sufficiente garanzia o se occorra l'intervento di un Comitato: secondo lui la pubblicità dei lavori dell'Istituto è il massimo controllo al quale si possano sottoporre.

*Capellini* è favorevole alla istituzione del Comitato perchè nel Consiglio proposto i dipendenti potrebbero subire influenza del Direttore, mentre il Comitato, composto di persone indipendenti, dà serenamente i suoi consigli, propone le nomine del personale e per gli altri provvedimenti: d'altra parte esso non arreca grandi spese ed utilizzerebbe tutte le forze vive del paese. Insiste nella proposta fatta al mattino e distribuisce stampato il progetto letto in quella seduta.<sup>1</sup>

*Cossa* è favorevole al Comitato ed appoggia la proposta *Capellini* che si potrebbe subito mettere ai voti.

*Gemmellaro* e *Scarabelli* sono dello stesso parere.

*Cocchi* dopo di avere dichiarato non essere questo il momento di fare la storia minuta di quanto si è fatto nel passato fino ad arrivare al punto in cui siamo, dice che in altra occasione ebbe a fare un progetto analogo all'attuale, il quale non potendo avere effetto nelle condizioni di tempo e di cose di allora, fu nel 1867 sostituito dalla Sezione geologica del Consiglio delle Miniere trasformata in Comitato autonomo, finchè col decreto del 1873 si ritornò alle idee del 1861. Però fece strada il principio di un corpo consulente, e questo appare anche nel progetto *Taramelli* col Consiglio direttivo. Raccomanda che la Commissione decida se il Comitato debba esservi o no, essendo questa la base di tutto, e qualora credesse di istituire un Comitato, questo sia rinforzato con elementi estranei all'Istituto, e ne adduce i principali motivi. Appoggia quindi tale idea proponendo la votazione immediata su questo punto.

*Pescetto* si associa alla proposta della votazione insistendo nella non necessità del Comitato.

*Cossa* prega il Presidente di mettere ai voti la sua mozione se si debba ammettere o no un Comitato.

*Pirona* è di parere contrario perchè votando pel Comitato si esclude la possibilità di avere poi un corpo consultivo stabile. Si ammetta intanto di sostituire il nome di *Consiglio* a quello di *Comitato*.

Dopo lunga discussione alla quale prendono parte i signori Scacchi, *Cossa*, *Pescetto*, *Cocchi* e *Scarabelli*, il Presidente mette ai voti *se si ammette la esistenza di un Consiglio* è approvato a grande maggioranza.

Mette quindi ai voti *se il Consiglio deve essere interamente esterno*; no alla unanimità.

Posto ai voti *se il Consiglio debba essere misto*, ossia parte interno

---

<sup>1</sup> Allegato B.

e parte esterno; è approvato ad un voto di maggioranza. In seguito però a dichiarazione di alcuno dei membri di non avere bene compreso il senso della votazione, questa viene rifatta e la mozione non è approvata per un voto di maggioranza. Ne risulta pertanto che è ammesso il *Consiglio interamente interno*.

Si dà lettura della tabella del personale dell'Istituto secondo il progetto Taramelli.

*Cossa* desidera che nella tabella si indicasse che uno dei geologi si occupasse di petrografia, ossia di analisi chimico-microscopica delle rocce.

*Taramelli* ha nulla in contrario, ma pel momento sembragli inutile stabilire ciò che naturalmente si verrà ad avere, essendochè non mancherà certo qualche geologo che si occupi specialmente di questi studii.

*Stoppani* fa osservazioni analoghe ed aggiunge che oltre la petrografia si hanno altre materie che esigerebbero persone apposite, e che il meglio è lasciarle alla iniziativa individuale.

*Cossa* insiste nella sua osservazione ed è appoggiato da Meneghini e da Gemmellaro; aggiunge che siccome vi sono ora dei geologi i quali si dedicano intieramente alla paleontologia, così vi debbano essere dei chimici o dei geologi che si occupino esclusivamente della petrografia.

*Taramelli* non si opporrebbe ad introdurre nella tabella un chimico specialista, ma in tal caso bisogna pensare alla spesa occorrente all'impianto di un laboratorio.

*Giordano* crede che un'Istituto debba avere in sè tutto l'occorrente, compreso un chimico, e che la spesa relativa va calcolata nel progetto.

La Commissione conviene nella necessità di un laboratorio di petrografia con un petrografo da aggiungersi alla pianta del personale.

*Giordano* osserva che il personale dell'Istituto dipende dalla natura del lavoro da farsi e specialmente dalla scala alla quale si faranno i rilevamenti. Egli ha preparato un progetto sommario con una pianta del personale per un Istituto completo e lo distribuisce come schiarimento nella attuale discussione.<sup>1</sup> Insiste però nell'idea che per potere stabilire il numero e le attribuzioni dei geologi, occorre prima discutere sulla scala della Carta.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

---

<sup>1</sup> Vedi in allegato C il quadro del personale e spese dell'Istituto.



7 Marzo 1882 — Seduta antim.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Sono presenti gli stessi membri della Commissione che nella seduta del giorno precedente.

Il Presidente Meneghini apre la seduta ricordando che nella discussione che ebbe luogo nel 1880 sul progetto di legge che il Giordano ebbe incarico di formulare dal Ministero, Taramelli e Stoppani espressero opinioni diverse in seguito alle quali venne diferito la discussione fino a che fossero formulate le nuove proposte dello Stoppani e Taramelli. Si tratta ora di continuare la discussione ed il Ministro ci ha qui radunati appunto a discutere fra i due progetti.

Stoppani ricorda che ebbe incarico dal Ministro di presentare un progetto nuovo; quello di Giordano non era che lo *statu-quo*.

Giordano osserva che il suo progetto presentato nel 1880 concerneva essenzialmente la spesa necessaria per il compimento della Carta geologica. Credette bene di presentare ieri uno schema con un nuovo quadro della spesa, ma non intendendo che fosse un progetto nuovo. Lo è invece quello presentato dal Capellini che è una variante conciliativa fra quello Stoppani Taramelli ed il primitivo.

Stoppani non intende che si escluda la discussione degli altri progetti; ora però l'ordine richiede che si continui quella del progetto da lui presentato.

Meneghini apre la discussione sulla scala da adottarsi per la Carta dipendendo principalmente da questa la spesa.

Taramelli fa distinzione tra rilevamento e pubblicazione; per il rilevamento richiedesi una grande scala e quella al 50,000 è appena sufficiente; quanto alla pubblicazione crede che non vi sia ragione di tenere una scala così grande, ma potersi stare a quella sufficiente per i dettagli che si dovranno rilevare.

Meneghini osserva che nel progetto ora presentato da Giordano non si tratta più della pubblicazione al 50,000 la quale importava una spesa molto notevole: ma ora la questione importante è di stabilire la scala per il rilevamento.

Taramelli dice che il rilevamento è relativo all'importanza delle località, e mentre la scala al 50,000 è troppo grande per le pianure del Po non sarebbe sufficiente per le Alpi e per certe località dell'Appennino; propone quindi si dica che il rilevamento dovrà farsi in una scala sufficiente ad avere il massimo dettaglio necessario.

Scacchi propone si aggiunga « ma non mai minore del 50,000.

*Meneghini* crede che l'emendamento Scacchi si possa accettare riferendosi alla totalità della Carta in generale. È accettato.

*Meneghini* passa a parlare della pubblicazione.

È già stabilita la pubblicazione al più presto possibile di una carta alla scala di 1/500,000: Si tratta ora di discutere la proposta di *Taramelli* di una scala al 1/200,000 per la pubblicazione da farsi in seguito.

*Taramelli* osserva che il rilevamento da lui fatto nel Friuli ove in una scala di 1/200,000 hanno potuto essere rappresentati 40 terreni gli ha dimostrato che quella scala è sufficiente e che presenta vantaggio sia per la spesa che per lo studio, dando un lavoro più sintetico e più facilmente osservabile.

*Giordano* dice per schiarimento che egli nel suo progetto del 1880 seguendo l'antico voto, avea proposto la pubblicazione al 50,000; la spesa era però molto ingente, soprattutto perchè l'Istituto Topografico non avendone i rami per la riproduzione, sarebbe stato necessario di farsene un'apposita incisione. Dovendo venire per economia ad una scala diversa, ei conviene ricorrere alla carta che si ha pronta e questa è la nuova carta dell'Istituto topografico ora in pubblicazione, da fotoincisioni in rame, e la quale è al 1/100,000. Quella al 1/50,000 potrebbe darsi per ora colorita a mano a chi ne faccia domanda.

Sarebbe forse anche sufficiente per certi usi scientifici lo stamparne una al 200,000, ma siccome non esiste una carta orografica a simile scala, il volersela procurare costerebbe grave spesa e assai tempo. Crede quindi sia più opportuna quella alla scala di 1/100,000, anche perchè dà luogo a far risultare maggiori dettagli e si accosta di più a quella adottata da altri paesi finitimi.

*Taramelli* sarebbe disposto ad accettare questa scala che è pure quella della Svizzera del Dufour, ma preferirebbe una carta idrografica senza curve, a cui si potrebbero sostituire opportune quote. Potendosi procurare questa insisterebbe nella scala al 200 mila.

*Pescetto* osserva che l'Istituto topografico non fa che carte prodotte colla fotoincisione e per una riduzione di scala si esige tempo per ogni tavoletta e quindi occorrerebbe un gran tempo e una grave spesa. Soggiunge che l'Istituto ha molti altri lavori e non potrebbe assumersi un lavoro di tal fatta.

Crede quindi sia da valersi della carta al 100,000 che è abbastanza nitida e chiara.

*Giordano* dice che proponendo per ora la pubblicazione della carta alla scala di 1/100,000 come il partito più economico, non deve essere escluso che, avendo mezzi, si possa fare anche in altre scale sia maggiori sia minori per determinate regioni; a vece dell'1/100,000 preferi-

rebbe quella dell'1/75,000 che è più conveniente per diversi motivi, ma nello stato delle cose, per una prima pubblicazione converrebbe adottare quella che si possiede, cioè al 1/100,000.

*Mayo* crede opportuno di far conoscere che si sta ora preparando per il Piemonte una carta al 1/75,000 con curve senza tratteggi e fatta in tre tinte diverse. Questa carta che si estenderebbe poi al resto dell'Italia e che potrà essere riprodotta anche in una sola tinta, riuscirà assai chiara e adatta per la Carta geologica.

*Taramelli* non insiste nella sua proposta ed accetta la scala al 100,000 colla riserva posta dal Giordano.

*Pescetto* non crede opportuno di parlare di pubblicazione di altre carte da farsi in seguito poichè queste potrebbe produrre ostacoli nelle decisioni del Parlamento; ed è meglio parlare soltanto della pubblicazione della Carta al 100,000.

*Omboni* osserva che si dovrebbe accennare anche alle pubblicazioni che vanno annesse alla Carta, come memorie, illustrazioni, ecc.

*Cocchi* osservando che ciò è sempre sottinteso quando si parla di simile opera, propone tuttavia si aggiunga *colle relative descrizioni ed illustrazioni*.

La proposta è accettata.

*Il presidente* passa alla discussione sul personale necessario e sulla spesa.

*Pescetto* osserva che per stabilire i dettagli del personale ed altro, è necessario decidere prima quale sia il progetto che si vuole adottare. Egli opina di seguire quello Stoppani-Taramelli, introducendovi quelle modificazioni che si trovassero del caso secondo il progetto Giordano.

*Capellini* crede che si debbano discutere solo le cose di massima e che non si entri nei dettagli in un progetto di legge. Il Ministro ora non chiede altro se non che si stabilisca in massima la spesa ed il tempo per compiere il lavoro.

*Scacchi* osserva che gli studi di scienze naturali vanno sempre perfezionandosi e non si esauriscono mai; l'Istituto è quindi una specie di università perpetua e noi dobbiamo proporlo in questo senso al Ministro.

*Giordano* dice che il vero mandato della Commissione non era di redigere un progetto per un'istituzione scientifica ma per la formazione della Carta geologica. Certo la Carta è un gran lavoro e duraturo perchè dovrà sempre perfezionarsi ed estendersi col tempo e l'Istituto che ne è incaricato diventerà naturalmente un'Istituto scientifico e perpetuo; ma per ora bisogna attenersi al mandato essenziale.



*Stoppani* fa alcune osservazioni ricordando la relazione presentata alla presidenza della Camera il 14 novembre 1879. Ritiene che bisogna presentare un progetto che abbia la massima latitudine senza limitazioni. Crede che il Ministro ed il Parlamento non si rifiuteranno di approvarlo.

*Mayo*, cita quanto si fece per la Carta topografica per la quale fissata la spesa si cercò poi di abbreviare il tempo aumentando il personale, crede che per la Carta geologica si potrebbe stabilire il tempo.

*Pescetto* crede indispensabile di fissare una spesa minima; nel seguito si potranno ottenere nuovi fondi.

*Cocchi* ritiene anche egli che un Istituto geologico finirà coll'avere una durata indefinita. Per l'amministrazione è però necessario il fissare approssimativamente fin d'ora la spesa ed un minimo di tempo per il rilevamento geologico dello Stato e per la pubblicazione di esso.

*Taramelli* propone di fissare il termine di 15 anni, senza però pregiudicare l'esistenza posteriore dell'Istituto.

*Stoppani* propone che si chieda una cifra annua senza fissare il termine. Il progresso continuo della geologia esige dei cambiamenti continui per il perfezionamento delle carte. Bisogna far comprendere al Ministro il vero stato delle cose.

*Mayo* osserva che converrebbe tenere distinte le spese per la Carta da quelle per l'Istituto.

*Cocchi* osserva che lo scopo della discussione è di dare al ministero un concetto fondamentale per la presentazione di un progetto di legge per la Carta geologica, non è però escluso che l'opera debba continuare. Insiste perchè si stabilisca l'estremo del tempo e della spesa, ammettendo che il personale dell'Istituto debba figurare in un capitolo a parte: si deve stabilire la somma totale necessaria per avere una carta geologica conveniente.

*Pescetto* si associa a quanto ha detto il *Cocchi*; egli starebbe per la durata di 18 anni proposta dal *Giordano*, anche perchè la somma ripartita su un numero di anni maggiore fare meno effetto nel Parlamento. Quanto al personale è necessario prima fissare il progetto che si vuol seguire.

*Meneghini* propone la mozione: « quali dei due progetti debba mettersi in discussione. »

*Scacchi* si associa a *Pescetto*, cioè che si stabilisca prima il progetto da portarsi in discussione.

*Stoppani* ritiene che il suo debba avere la precedenza poichè quello presentato da *Giordano* nel 1880 non era che lo *statu quo*.

*Giordano* osserva a titolo di schiarimento, che nel suo antico pro-

getto i geologi aggregati al Corpo delle Miniere sarebbero stati pagati nel bilancio speciale del Corpo, quindi la somma da mettere nel bilancio speciale della Carta geologica restava diminuita dei loro onorarii.

*Cocchi* proporrebbe che si tenesse distinto ciò che occorre in minimo per l'Istituto da ciò che occorre per il personale.

*Pellati* osserva che trattandosi di un Istituto su nuove basi non si può ora stabilire bene il calcolo per il personale, non sapendosi se gli ingegneri delle miniere vi prenderanno parte.

*Pescetto* ritiene che allo stesso modo che gli ingegneri del Genio Civile vennero chiamati a prestar servizio nei lavori del genio militare, anche gli ingegneri delle miniere dovrebbero prestarsi al rilevamento geologico.

*Stoppani* osserva che nel suo progetto gli ingegneri delle miniere entrando all'Istituto dovrebbero essere pagati sul bilancio dell'Istituto medesimo.

*Pescetto* ha sempre ritenuto che gli ingegneri delle miniere che hanno lavorato al rilevamento geologico e quelli che fanno studii speciali a questo scopo fossero destinati a continuare a prestare l'opera loro, e siccome sono pagati in un bilancio a parte non devono figurare nelle spese dei lavori. Siccome poi l'Istituto seguirà ad esistere, mentre il grande lavoro deve finire, è bene che vi siano nel personale appunto degli ingegneri delle miniere che potranno ritornare al loro Corpo finito il rilevamento.

La seduta è sospesa alle ore 12,30.

7 marzo. — *Seduta pomeridiana.*

La seduta è riaperta alle ore 3 1/4. Sono presenti gli stessi della seduta antimeridiana meno il generale Pescetto impedito da altre occupazioni.

Il Presidente Meneghini ricorda la discussione del mattino sulla spesa e sul tempo da fissarsi per la formazione della Carta geologica. Quanto al tempo la discussione era già abbastanza matura. Si deve ora decidere fra la durata proposta da Taramelli di 15 anni e quella di Giordano di 18. Pone ai voti il termine di 18 anni colla mozione proposta dal Cocchi. *Il lavoro di cui sopra sarà ultimata in 18 anni.* È approvato all'unanimità.

Si apre la discussione dall'art. 4 del progetto Taramelli che dà un quadro del personale proposto per l'Istituto, consistente in un Direttore, 3 geologi di prima classe, 3 di seconda, 4 geologi-allievi, un segretario, 1 disegnatore di carte, 1 di fossili ed 1 inserviente.

*Stoppani* fa rilevare la differenza tra il numero del personale da lui proposto e quello del progetto *Giordano* che è più numeroso. Propone di attenersi al suo, aggiungendovi nel seguito quanto occorrerà. Dietro a domanda del gen. Mayo legge l'art. 7 che tratta delle attribuzioni dei geologi di prima classe, i quali hanno la parte più attiva nel lavoro. Parla in generale della tabella proposta, ed ammette che sia un po' mancante il personale per la esecuzione delle carte, e propone che se ne aggiunga dell'altro ricavandolo dalla pianta proposta dal *Giordano*.

*Giordano* osserva che il progetto *Stoppani* aveva uno scopo di mole minore del suo poichè era inteso soltanto per la formazione di una carta in piccola scala e quindi non si possono paragonare i due personali, essendochè quello da lui proposto, e che tuttavia era soltanto uno schema di massima, concerneva un'Istituto completo pel rilievo e pubblicazione della carta in grande scala e con il corredo di laboratorii, ed altri mezzi moderni per lo studio dei fossili, delle analisi delle rocce e minerali. Espone le ragioni che lo consigliarono ad introdurre fra i rilevatori buon numero di aiutanti, perchè è con questi che si possono fare molti lavori di dettaglio. Egualmente il numero di 4 disegnatori di carte non è esagerato per corrispondere al lavoro di campagna. La direzione delle pubblicazioni esige pure apposito personale. Infine aggiunge che secondo i suoi calcoli si potrebbe ora, convenientemente operando, avere il lavoro fatto e pubblicato in 18 anni con la spesa di circa 4 milioni e mezzo.

*Mayo* approva quanto è proposto da *Giordano* soprattutto pel personale subalterno del quale sempre occorre un gran numero in specie per la Cartografia. Quanto al direttore in 2° propone che ne faccia le veci un geologo di 1<sup>a</sup> classe.

*Taramelli* conviene nella scarsità del personale del suo progetto ed ammette che sia aumentato; non trova però molto opportuna quella gradazione di stipendii e di grado che appare dal progetto del *Giordano*.

*Giordano* osserva che la proposta da lui fatta, la quale in massima era coordinata ai gradi e stipendii attuali del personale degli ingegneri, non va considerata in senso assoluto, ma piuttosto come una base per formarsi una idea della spesa del personale, che è una delle principali.

*Stoppani* ammette l'aggiunta di un chimico-petrografo con un assistente al laboratorio, ed un paleontologo. Riguardo al numero del personale completo si vedrà poi.

*Scacchi* desidererebbe che si formasse come un Consiglio univer-



sitario e si togliessero quelle distinzioni di categorie: in luogo poi di un direttore e di un vice-direttore vorrebbe un consiglio la cui maggioranza deciderebbe sulle questioni.

*Mayo* osserva che l'Istituto oltre la parte scientifica deve curare anche la parte disciplinare, che esso esige un capo responsabile o direttore il quale dia gli ordini relativi ai lavori da eseguirsi. A tutto questo non può provvedere un Consiglio.

In seguito a breve discussione lo Scacchi ritira la sua proposta.

Vengono quindi stabilite le categorie del personale nel seguente modo;

Personale superiore: 1 Direttore; 1 capo d'ufficio per la direzione della cartografia; 1 segretario; geologi di 1<sup>a</sup> 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe; 1 Petrografo; 1 Paleontologo.

Personale subalterno: disegnatori; un scrivano speciale; custodi; inservienti.

*Scarabelli* osserva che il progetto Stoppani stabilisce un Consiglio composto del direttore e tre geologi di 1<sup>a</sup>, mentre all'art. 31 dello stesso è detto che senza il voto del direttore non può avere luogo deliberazione; crederebbe quindi che fosse il caso di cambiare il numero dei geologi di 1<sup>a</sup>.

*Cocchi*, osservando che nel personale si ha un direttore della cartografia, proporrebbe che questi entrasse a far parte del Consiglio, come pure il petrografo ed il paleontologo. Propone inoltre che i geologi di 1<sup>a</sup> classe fossero ridotti a 2 aumentando quelli delle altre categorie.

*Scacchi* vorrebbe che prima di tutto si ponesse ai voti se si ammette un direttore della Cartografia, al quale egli si dichiara contrario. Però in seguito ad osservazioni di Giordano sulla necessità di un cartografo e che questi deve essere persona intelligente di geologia, e sulla conferma di tale necessità per parte del generale Mayo, ritira la sua mozione.

*Taramelli* propone che si aumenti a 4 il numero dei geologi di 1<sup>a</sup> classe, e che uno di questi abbia la direzione speciale della cartografia.

La proposta Taramelli è approvata.

È pure approvata la mozione Cocchi modificata come segue:

Il Consiglio è composto: del direttore, dei 4 geologi di 1<sup>a</sup> classe del petrografo e del paleontologo.

Si passa ai geologi di 2<sup>a</sup> classe.

*Cocchi* propone che si dividano in due di 2<sup>a</sup> e due di 3<sup>a</sup> e si conservino

quantanti aiutanti od allievi si crederanno necessarii dal Consiglio ed in ogni caso non mai meno di 4.

*Scacchi* non approva questa distinzione di classe; ammette però gli aiutanti.

*Cocchi* crede necessaria la gerarchia anche per il modo di reclutare il personale, non essendo facile di trovare subito dei geologi di 1<sup>a</sup> classe; bisogna ricorrere alla gioventù per il lavoro di campagna, ed allora si debbono presentare probabilità di avanzamento.

Posta ai voti la distinzione di geologi di 2<sup>a</sup> e di 3<sup>a</sup> classe, è *approvata a maggioranza*.

*È pure approvato* di ammettere un minimo di quattro allievi.

Passando al personale subalterno *Giordano* dimostra la necessità di avere almeno 4 disegnatori per potere tener fronte al lavoro dei geologi rilevatori.

*È approvato* il numero di 4 disegnatori.

Si delibera pure, in seguito a proposta *Meneghini* di tralasciare per ora l'ammissione di un fotografo.

In seguito ad osservazioni del prof. *Cocchi* e del Presidente si ammettono uno scrivano, un custode e due inservienti.

La intiera pianta del personale viene stabilita come segue:

Personale superiore: 1 direttore, 4 geologi di 1<sup>a</sup>; 2 geologi di 2<sup>a</sup>; 2 geologi di 3<sup>a</sup>; 4 allievi; 1 segretario; 1 petrografo; 1 paleontologo; 1 assistente chimico.

Personale subalterno: 4 disegnatori; 1 scrivano.

Personale di servizio: 1 custode; 2 inservienti.

Si passa alla discussione degli stipendii.

*Stoppani* osserva che il personale dell'Istituto dovendo attendere ad un lavoro continuato riesce in condizioni peggiori dei professori delle Università, e che quindi si troverà difficilmente un direttore con stipendio fisso eguale a quello di professore. Vorrebbe quindi partire da una base alquanto superiore alle L. 5,000 per i geologi di 1<sup>a</sup> e pel direttore.

*Scacchi* osserva che se i geologi hanno diritto a trasferte si può ritenere sufficiente lo stipendio di L. 5,000.

*Cocchi* concorda nella massima che questi geologi vanno trattati possibilmente un po' meglio dei professori universitarii, compreso anche il vantaggio che questi hanno per la direzione di un gabinetto.

Ritiene che non sia di competenza della Commissione di fissare stipendii, ma propone che per fare un calcolo della spesa totale sieno supposti dati gli stipendii del progetto *Taramelli* applicati al personale già votato approssimativamente.

In tale supposizione si avrebbe la tabella seguente:

1 Direttore . . . . .	L. 9,000	L. 9,000
4 geologi di 1 <sup>a</sup> . . . . .	» 7,000	» 28,000
2 » di 2 <sup>a</sup> . . . . .	» 4,000	» 8,000
2 » di 3 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,000	» 6,000
4 » allievi. . . . .	» 2,000	» 8,000
1 Segretario . . . . .	» 3,000	» 3,000
1 Petrografo . . . . .	» 7,000	» 7,000
1 Paleontologo . . . . .	» 7,000	» 7,000
1 Assistente chimico . . . . .	» 2,600	» 2,600
4 Disegnatori. . . . .	» 2,000	» 8,000
1 Scrivano. . . . .	» 1,800	» 1,800
1 Custode. . . . .	» 1,500	» 1,500
2 Inservienti. . . . .	» 1,200	» 2,400

Si ammettono intanto per le altre spese annue dell'Istituto, in via preventiva le seguenti cifre, in buona parte dedotte dal progetto Giordano, con qualche diminuzione.

Indennità di campagna. . . . .	L. 40,000
Spese di ufficio e biblioteca . . . . .	» 16,000
Id. di stampa, carte e memorie. . . . .	» 45,000
Id. per manutenzione di collezioni. . . . .	» 7,000
Laboratorio chimico. . . . .	» 7,000
Manutenzione locale e diverse . . . . .	» 5,000

*Giordano*, crede che tutti questi calcoli di personale, loro competenze e spese diverse, non abbiano ora a considerarsi che come presuntivi per giungere a stabilire in via di massima l'organismo dell'Istituto e la somma da chiedere per la carta geologica, poichè non converrebbe vincolarsi fin da ora in modo assoluto a tanti particolari.

L'osservazione è ammessa dalla Commissione, ed in tale senso viene riassunto il preventivo.

#### RIASSUNTO.

Personale Superiore. . . . .	L. 78,600
Personale subalterno . . . . .	» 9,800
Personale di servizio . . . . .	» 3,900
Spese diverse . . . . .	» 120,000
 Totale spesa annuale . . . . .	 L. 212,300

Spese di primo impianto per laboratori e collezioni L. 120,000 e per anni 18 L. 3,821,400 + L. 120,000 = L. 3,941,400 che si porta alla cifra tonda di L. 4,000,000.



*Il Presidente* pone quindi ai voti la proposta Cocchi così formulata: « Vista la tabella già votata del personale, si propone per la spesa totale nei 18 anni una somma complessiva di L. 4,000,000.

È approvata la proposta, ammettendo per base che le retribuzioni dei geologi di prima classe e del direttore sieno maggiori di quelle dei professori universitari.

*Stoppani* propone che si passi alla nomina del relatore. Osserva poi che nella legge si dovrà stabilire quali sono le categorie di persone che potranno concorrere ai posti dell'Istituto, e come dovrà formarsi la Commissione per la scelta.

*Il Presidente* risponde che su questo punto si discuterà nella seduta di domani, e scioglie l'adunanza ad ore 5 e mezza pom.

8 marzo. — Seduta pomeridiana.

La seduta è aperta ad ore 1 e mezza pom.

Sono presenti gli stessi commissari del giorno precedente ad eccezione dei signori, gen. Pescetto e ing. Pellati, impediti da altre occupazioni.

Si dà lettura del verbale delle due sedute del 6 marzo il quale viene approvato senza osservazioni. Si leggono pure i verbali del giorno 7 i quali sono approvati in seguito ad alcune modificazioni.

*Il Presidente* apre la discussione sulle modalità della scelta del personale.

*Stoppani* prevede che mancherà il tempo per discutere per intero il suo progetto e crederebbe sufficiente che l'assemblea si limitasse ad esaminare gli articoli dal 13 al 17 e di discuterli, e quanto agli altri di notare quelli che l'assemblea credesse che dovrebbero far parte del regolamento piuttostochè della legge. Ricorda inoltre che fra le proposte presentate ve ne sono altre due riguardanti la Carta geognostico-agraria e la Carta mineraria, e per queste domanderebbe la semplice presa in considerazione e l'appoggio presso il Ministero senza entrare in discussione. Egli tiene a ciò per dimostrare che non si è trascurata anche la parte di pratica utilità, e perchè risulta che in questi due schemi di legge si prendono in considerazione gli ingegneri delle miniere contrariamente a quanto è stato creduto, che cioè si fosse voluto escluderli. Sarebbe però suo desiderio che degli articoli sovraindicati si prendesse in particolare esame il 17° concernente le norme per l'ammissione del personale all'Istituto, come quello che dimostra che fra i due sistemi non vi è una separazione completa ma una transizione.

*Cossa* dichiara che riguardo alle due Carte d'applicazione basterebbe ne fosse fatto cenno nella relazione, senza farle entrare nel progetto di

legge: sembragli sufficiente che la Commissione affermi con un voto la grande importanza di questi lavori. Crede invece si debban discutere le norme per la scelta del personale.

Anche *Giordano* è di parere di non complicare il progetto, ma di occuparsi soltanto per ora della Carta geologica-teorica ossia cronologica, la quale però deve essere la più dettagliata possibile per servire a suo tempo di base alle carte speciali di applicazione.

*Capellini* appoggia il parere dei precedenti, e desidera passare direttamente alla discussione degli articoli dal 13° al 17°

Si dà lettura di questi articoli e si apre la discussione sui medesimi.

*Cossa* vorrebbe che nell'articolo 15° si dicesse: « I geologi di seconda classe saranno nominati mediante concorso per esami e per titoli dal Ministero, sentito il Consiglio dell'Istituto.

*Cocchi* fa osservare come finora la Commissione abbia proceduto col sistema di discutere e di votare delle massime per servire di norma al Ministero onde poi elaborare su quelle un definitivo progetto di legge e crede che sia opportuno seguitare con questo metodo, anche perchè gli articoli 13-15 gli sembrano compilati per guisa che non si potrebbero accettare senza profonde modificazioni di forma e di concetto. Egli quindi propone che la Commissione debba limitarsi a stabilire che tanto il direttore quanto i geologi e altri componenti il Consiglio dell'Istituto debbano essere di nomina regia: che anche i geologi di seconda e terza classe siano di nomina regia, previo concorso per titoli; che tutti gli altri impiegati siano pure di nomina regia sopra proposta del Consiglio dell'Istituto, meno gli allievi geologi e gli inservienti.

*Stoppani* fa alcune osservazioni dopo le quali associandosi alla proposta *Cocchi* questa viene approvata.

*Scacchi* fa le seguenti proposte:

1. Che i geologi di seconda e terza classe sieno nominati per concorso di titoli e di esame giudicato da una Commissione scelta dal Ministro nella quale entri almeno uno dei geologi di prima classe.

2. Che i geologi allievi sieno nominati dal Consiglio dell'Istituto e la nomina sia fatta per decreto ministeriale; durino un biennio e possano essere riconfermati.

*Mayo* crede che l'applicazione di queste proposte riuscirebbe alquanto dubbiosa e vorrebbe che fossero stabilite le modalità dell'accettazione.

*Scacchi* è d'avviso di lasciare piena libertà al Consiglio nel modo di fare la scelta degli allievi senza per altro che sia obbligato a fare il concorso.

*Cocchi* propone di mettere ai voti le proposte *Scacchi* aggiungendo alla seconda la frase « in seguito a concorso per titoli ed esame. »

Le proposte di *Scacchi* così modificate sono approvate.

Si passa al contenuto dell'articolo 17° di cui si dà lettura cambiando la frase *geologo di terza classe* in quella di *allievo geologo*.

*Scacchi* ne approva il concetto ma vorrebbe che fosse inserito nel regolamento anzichè nel progetto di legge. Questa proposta è pure appoggiata da *Cocchi*.

*Stoppani* crede necessario di fissare bene quali sieno i titoli per l'ammissione onde stabilire che in via normale possono entrare a far parte dell'Istituto gli ingegneri laureati nelle scuole d'applicazione ed i naturalisti provenienti dall'Università, ed è di parere che il relativo articolo figuri nella legge.

*Pirona* si dichiara dello stesso parere.

*Capellini* propone che l'art. sia votato quale si trova come fondamento per l'accettazione del personale e che si metta ai voti se debba essere articolo di legge o no.

È accettato all'unanimità come articolo di legge sostituendo la parola *allievi* dove dice *geologi di 3ª classe*.

Viene in discussione il contenuto dell'art. 19 del progetto *Stoppani* sulla incompatibilità di essere impiegato dello Istituto ed avere in pari tempo altri incarichi retribuiti.

*Cocchi* crederebbe conveniente che fosse stabilito in massima, ma che si dicesse che non potranno i funzionarii dell'istituto ricevere altri incarichi.

È approvato all'unanimità la massima dell'art. 39.

Tutti gli altri articoli del progetto *Stoppani* vengono dichiarati materia di regolamento ad eccezione degli art. 30, 32 e 33 i quali non sono appoggiati.

Finita la discussione del progetto il Presidente domanda all'assemblea in qual modo si dovranno presentare al Ministro le decisioni della Commissione.

*Scarabelli* crederebbe sufficiente di far stampare i verbali e di trasmetterli al Ministero con lettera del Presidente nella quale sieno compendiate le decisioni dell'assemblea.

Questa proposta è approvata all'unanimità.

Riguardo ai due progetti di legge riguardanti la Carta geognostico-agraria e la Carta mineraria viene approvata all'unanimità la seguente mozione formolata dal prof. Cossa.

« Relativamente agli schemi di progetti di legge per la formazione



d'una Carta geognostico-agraria e di una Carta mineraria, la commissione ha determinato di non occuparsene per ora e si limita attualmente ad esprimere il desiderio che gli studii che si faranno nell' istituto geologico possono servire a successivi studii applicati alla formazione delle Carte sovraindicate. »

*Giordano* prima che si sciogla l'adunanza crede bene di osservare che i lavori geologici degli ultimi anni furono per disposizione governativa eseguiti in massima parte da geologi addetti al R. Corpo delle Miniere l'opera dei quali pel breve tempo, da che cominciò non ebbe ancora, e non si sa se potrà più avere campo di venire convenientemente apprezzata non essendosi ancora avuto tempo e mezzi di fare le regolari pubblicazioni; lo avere egli e qualche suo collega in alcune occasioni sostenuto il vigente sistema, potè forse fare sembrare che si avesse in tale mansione particolare interesse: ora egli tiene a far sapere che salvo l'impegno dell'onore, niun altro se ne ebbe e solo guadagnando un gratuito sopraccarico di oneri e fatiche.

Essendogli fatta osservazione che tale dichiarazione potesse ritenersi superflua, risponde che ha ragioni per non crederla tale tanto più che anche nelle attuali sedute avea intesa qualche frase come se gli ingegneri delle miniere avessero tenuto ad impadronirsi della Carta geologica; ma non intende entrare come non entrò prima in alcuna recriminazione, e solo intende si sappia bene che l'impegno dimostrato da lui e dai colleghi era unicamente ispirato al senso di un dovere.

*Mayo* dichiara che sebbene non possa essere giudice del merito scientifico dei lavori fatti dagli ingegneri delle Miniere pure esprime la propria soddisfazione per l'anore, la disciplina e lo zelo dimostrato dagli ingegneri che ebbero parte nel lavoro e riconosce che i medesimi si sacrificarono senza averne avuto alcun speciale beneficio.

*Cocchi* si associa nell'esprimere sentimenti analoghi.

*Taramelli* a proposito di quanto è stato detto e pubblicato in opposizione al Corpo delle Miniere, dichiara che dapprima non si poteva giudicare esattamente nè dell'importanza nè della bontà dei lavori eseguiti dagli Ingegneri delle miniere addetti al servizio geologico; ma che in seguito conosciuti i loro lavori soprattutto in occasione del Congresso di Bologna dovette convincersi della diligenza con cui furono eseguiti e ne trasse augurio del grande vantaggio che tale personale potrebbe portare all'istituzione da lui sostenuta.

*Stoppani* non vorrebbe che qualche frase, nei suoi scritti o discorsi, forse non ben calcolata, fosse stata male interpretata e che nel caso la ritira.

Prima di sciogliere l'adunanza, Pirona propone che si esprima all'onorevole Sella il rincrescimento della Commissione per non averlo avuto a sorreggerla del suo autorevole consiglio, e di rendergli omaggio come promotore dell'opera per la quale la Commissione è riunita.

Approvazione generale e dichiarazione del Presidente che sarà inviato un telegramma al Sella.

La seduta è levata alla ore 4  $\frac{3}{4}$  p.

Quest'ultimo verbale fu letto in apposita seduta del 9 Marzo e approvato.

---

## ALLEGATI.

---

### A.

*Progetto presentato dal prof. Taramelli (1881).*

#### SCHEMA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA DEL REGNO

Visto il R. Decreto 28 luglio 1861, in cui è ordinata la formazione della Carta geologica del Regno;

Visti i R. Decreti 18 febbraio 1866 e 15 giugno 1873, relativi all'istituzione del Comitato geologico, e quello del 23 gennaio 1879, che stabilisce la riforma dello stesso Comitato;

Vista la Relazione della Commissione incaricata di esaminare i nuovi progetti di legge per la formazione della Carta suddetta;

Considerato che alla formazione definitiva della Carta geologica a grande scala deve necessariamente precedere uno studio più completo della geologia italiana.

Sulla proposta ecc., ecc.

Art. 1. È stabilita la fondazione di un Istituto geologico residente in Roma presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. Nell'istituto geologico rimangono concentrati tutti gli oneri, i diritti e le attribuzioni del Comitato geologico e dell'Ufficio geologico annesso al Corpo reale degl'Ingegneri delle miniere.

Art. 3. L'istituto è incaricato dello studio della geologia d'Italia, della compilazione delle Carte geologiche a piccola e grande scala, delle relative memorie illustrative e delle opere concernenti la geologia italiana, e di raccogliere e conservare i materiali e i documenti necessari allo scopo.

Art. 4. L'Istituto geologico si compone come segue:

Un Direttore generale con uno stipendio di L. 9000.

Tre Geologi di 1<sup>a</sup> classe con uno stipendio ciascuno di L. 7000.

Tre Geologi di 2<sup>a</sup> classe con uno stipendio ciascuno di L. 4000;  
Quattro Geologi allievi di 3<sup>a</sup> classe con uno stipendio ciascuno di L. 2000;  
Un Segretario, con uno stipendio di L. 3000;  
Un disegnatore di carte, profili, ecc., con uno stipendio di L. 2000;  
Un disegnatore di fossili, con uno stipendio di L. 2000;  
Un custode delle collezioni e dei locali, con uno stipendio di L. 1500;

Art. 5. Il Direttore coi tre Geologi di 1<sup>a</sup> classe costituiscono il Consiglio dell'Istituto sotto la presidenza del Ministro d'agricoltura industria e commercio o di un suo delegato a rappresentarlo.

Art. 6. Il Direttore, rispettando le deliberazioni del Consiglio dell'Istituto è incaricato della direzione generale e del riparto dei lavori tra il personale applicato al rilevamento geologico, dell'amministrazione dell'Istituto, e vidimazione delle spese: determina le funzioni degli impiegati: provvede alla migliore istruzione dei geologi allievi e presenta al Ministero un Rapporto annuale dell'operato dell'Istituto.

Art. 7. I Geologi di 1<sup>a</sup> classe sono specialmente incaricati della esecuzione e direzione dei lavori di campagna per un tempo e una stagione da fissarsi secondo le località assegnate. Terminati questi, attenderanno presso l'ufficio in Roma allo studio degli esemplari, alla formazione delle Carte geologiche ed alla compilazione delle memorie illustrative e delle opere concernenti la geologia d'Italia.

Art. 8. Il Direttore ed i Geologi di 1<sup>a</sup> classe sono pareggiati nei diritti ai professori ordinari delle primarie Università del Regno, compreso quello dell'aumento quinquennale dell'1/10 da prelevarsi sul fondo dell'Istituto.

Art. 9. I Geologi di 2<sup>a</sup> classe sono nominati per decreto regio ed hanno diritto a pensione.

Art. 10. I Geologi allievi sono amovibili. Continuando però essi a prestare servizio allo Stato, saranno loro computati per diritto a pensione gli anni nei quali avranno militato nell'Istituto.

Art. 11. Il Segretario è nominato dal Ministero sulla proposta del Direttore dell'Istituto. Sorveglia alla biblioteca; assiste alle adunanze del Consiglio, redige i verbali; dirige la stampa delle pubblicazioni; tiene la corrispondenza d'ufficio e può essere autorizzato dal Direttore a farsi aiutare da un diurnista da pagarsi sul fondo dell'Istituto.

Art. 12. I Geologi di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe lavorano in campagna, sotto la direzione di un geologo di 1<sup>a</sup> e possono essere incaricati dal Consiglio di lavori speciali. Collaborano in città ad ogni specie di lavori secondo il riparto stabilito dal Direttore.

Art. 13. Il Direttore generale dovrà essere scelto tra i migliori geologi del Regno, appartengano o meno all'Istituto, e sarà nominato per decreto reale sopra proposta del ministero, senza riguardo di anzianità.

Art. 14. I Geologi di 1<sup>a</sup> classe sono per la prima volta nominati mediante concorso per titoli, tra i più distinti geologi del Regno. In seguito servono le norme stabilite nel secondo comma dell'art. 15.

Art. 15. I Geologi di 2<sup>a</sup> classe sono nominati, mediante concorso per esami e per titoli, dal Consiglio dell'Istituto salva l'approvazione del Ministero.

In caso di vacanza succedono a quelli di 1<sup>a</sup> classe per anzianità.

Art. 16. La nomina dei Geologi di 3<sup>a</sup> classe o Geologi allievi come quella degli



altri componenti il personale dell'Istituto ai quali non è provvisto cogli articoli precedenti, è fatta dal Consiglio dell'Istituto mediante concorso per esame o per titoli, salva l'approvazione del Ministero.

Art. 17. Possono aspirare al posto di Geologo di 3<sup>a</sup> classe tutti gl'ingegneri e i laureati in scienze fisiche e naturali che escono dalle Università, dalle Scuole d'applicazione e dagli Istituti pareggiati del Regno. Hanno gli stessi diritti i nazionali che avessero compiti i loro studi all'estero, nelle Università, Scuole delle miniere ed altre da fissarsi con apposito regolamento. A pari condizioni saranno preferiti quelli che presentassero lavori editi od inediti attinenti alla geologia, ed attestati di studii speciali, rilasciati dai professori dei detti stabilimenti.

Art. 18. È in facoltà del Consiglio dell'Istituto di destinare uno o più geologi allievi a compire un tirocinio pratico all'estero presso una delle scuole o degli Istituti geologici più accreditati, prelevando dal fondo per diarie ed indennità quanto occorresse per ciò di aggiungere allo stipendio di L. 2000.

Art. 19. Tutti i funzionari dell'Istituto non potranno ricevere nessun altro incarico come sarebbero cattedre, direzioni di musei o d'aziende industriali, od altri che possano compromettere il regolare andamento dell'Istituto.

Art. 20. Nei termini di tre anni dalla costituzione definitiva dell'Istituto esso dovrà avere ultimata una Carta geologica d'Italia ad una scala non minore di 1,200.000, che andrà man mano perfezionata con nuove edizioni, perchè esprima lo stato in cui si trova la geologia d'Italia; e serva di base ai successivi studi geologici, minerarii e agronomici. A questo scopo la carta a piccola scala sarà accompagnata da apposita monografia colla serie dei terreni, colle principali indicazioni geologiche, mineralogiche, paleontologiche e chimiche.

Art. 21. La serie dei terreni, dei colori e dei segni convenzionali da adottarsi nelle Carte geologiche è fissata dal direttore, d'accordo coi geologi di 1<sup>a</sup> classe e coi singoli operatori.

Art. 22. L'Istituto geologico è incaricato di una serie regolare ed in eguale formato delle memorie illustrative della geologia d'Italia, più della pubblicazione a parte di monografie geologiche e paleontologiche e di Carte geologiche speciali a grande scala, eseguite in conformità allo scopo assegnato allo stesso Istituto. Spetta al Consiglio dell'Istituto il decidere dei lavori da pubblicarsi.

Art. 23. L'Istituto geologico metterà mano all'esecuzione e pubblicazione di una gran Carta geologica alla scala di 1 : 50,000 appena il Consiglio, d'accordo col Ministro, giudicherà essere a tal punto le cognizioni circa la geologia d'Italia da potere incominciare sopra basi sicure il generale rilevamento.

Art. 24. Ferme le norme stabilite negli articoli 21 e 22, ogni lavoro che si pubblica porterà il nome dell'autore, il quale è solo responsabile dei fatti e delle opinioni che vi si contengono.

Art. 25. Le diarie, oltre le spese di trasporto, tanto pel Direttore, quanto per gli altri funzionarii, pei lavori di campagna o prestazione fuori della serie ordinaria, sono stabilite in ragione di L. 15 al giorno.

Art. 26. È in facoltà del Consiglio dell'Istituto di giovare dell'opera dei geologi, paleontologi, ingegneri ed altri incaricati non addetti all'Istituto, d'accordare

compensi o sussidii per lavori eseguiti o da eseguirsi, attinenti allo scopo che lo stesso Istituto si propone.

Art. 27. Il Direttore è pure facoltizzato a tenersi in rapporto diretto col Direttore dell'Istituto topografico militare, coi direttori delle stazioni agrarie, coi presidi delle facoltà universitarie, delle scuole d'applicazione e degli istituti scientifici del Regno per le prestazioni occorribili al buon andamento del lavoro geologico, nei limiti consentiti dalle discipline degli stessi istituti.

Art. 28. Lo studio, l'ordinamento e l'accrescimento delle collezioni sono affidati ai Geologi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe secondo il riparto e le norme stabilite del direttore.

Art. 29. Alla biblioteca ed alla custodia delle collezioni verranno ammessi, col consenso del Direttore, tutti gli studiosi di qualunque classe che desiderassero approfittarne in stagione ed ore determinate.

Art. 30. Il Direttore ed i Geologi di 1<sup>a</sup> classe, salvo l'esserne dispensati per ragioni plausibili dal Ministero, saranno obbligati durante la loro dimora in Roma ad un corso annuale di almeno 8 conferenze pubbliche, in un locale dell'Istituto sui diversi rami di scienza attinenti alla geologia, a loro scelta, ma con orario e programma da approvarsi dal Direttore e da pubblicarsi dal giornale che si crederà più opportuno.

Art. 31. Il Direttore previo invito al Ministero, raccoglie possibilmente una volta al mese il Consiglio dell'Istituto per deliberare delle cose di sua spettanza secondo il presente decreto. Le deliberazioni non sono valide se non concorre il voto del Direttore e quello dei due Geologi di 1<sup>a</sup> classe.

Art. 32. Una somma di L. 100,000 sarà stanziata sul bilancio annuale del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio in ragione di L. 58,000 per gli stipendi del personale e di L. 41,500 per tutte le spese d'escursioni e lavori di campagna, acquisti di libri e di collezioni, pubblicazioni, ec. ec.

Art. 33. Finchè non sia compita la pianta del personale, il fondo che rimane disponibile sarà erogato dal Direttore, d'accordo col Ministero, nelle spese d'impianto, e nella formazione dei Geologi Allievi o in altro che si crederà opportuno per ottenere che l'Istituto sia completo nel più breve tempo possibile.

Art. 34. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto.

#### MOTIVAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UNA CARTA GEOGNOSTICO-AGRARIA DEL REGNO.

Considerato che una carta geologica anche a grande scala non può somministrare le indicazioni necessarie circa la costituzione litologica e chimica del suolo vegetale a profitto dell'industrie agricole.

Viste l'importanza e la vastità di questo studio delle condizioni agronomiche del suolo e la necessità di una attiva cooperazione da parte delle provincie, dei comuni, dei comizi e delle stazioni agrarie.

Ritenuta la competenza dei geologi nel fissare i limiti e nel fornire le prime indicazioni circa le aree da prendersi in speciale considerazione.

Il Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio incarica l'Istituto geologico

taliano di un programma per la formazione e pubblicazione di una carta geognostico-agraria del suolo italiano, colle relative illustrazioni.

Le analisi chimiche saranno fatte dalle stazioni agrarie.

Il Ministero stanZIA un fondo speciale per sopperire all'aumento del personale e delle spese per tale lavoro da farsi in base all'accennato Programma.

A compilare lo stesso Programma deve concorrere il Consiglio superiore dell'agricoltura. Si ripartirà il lavoro per provincie e per circondarii accordando la premienza a quelli che avranno fatti già dei lavori preparatorii e saranno pronti a concorrere nelle spese.

I risultati del lavoro saranno primamente rappresentati su mappe topografiche ad una scala non minore di 1:50,000 mediante un sistema grafico da fissarsi indipendentemente dalla serie geologica.

Procedendosi al catasto delle provincie che mancano, le indicazioni sulla composizione del terreno agrario verrà per ogni singolo appezzamento considerato come elemento per determinarne il valore.

Nel rilievo dei fogli della carta topografica ancora da eseguirsi dall'Istituto topografico militare è desiderabile che vengano date disposizioni perchè sieno raccolti in diversi punti saggi del terreno coltivabile e delle rocce in sito.

#### MOTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UNA CARTA MINERARIA DEL REGNO.

Visto che non esistono stampate nè carte minerarie nè monografie di tutti i singoli distretti minerari del Regno, e desiderarsi ancora una esatta statistica della produzione mineraria e delle miniere già in via di scavo o non ancora utilizzate.

Considerata l'importanza anzi la necessità che tali pubblicazioni, le quali torneranno a molto profitto dell'industria nazionale, siano eseguite nel più breve tempo possibile.

Ritenuto che non spetta all'Istituto geologico d'occuparsi di studi speciali sulle miniere e sui giacimenti minerari;

Il Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio dispone che al Corpo reale degli ingegneri delle miniere venga assegnata una sovvenzione nella cifra da stabilirsi affinché colla massima sollecitudine intraprenda la compilazione e la pubblicazione dei lavori suddetti.

---



## B.

*Schema presentato dal prof. Capellini nella seduta 6 marzo 1882.*

Visti i R. Decreti 15 giugno 1873 e 23 gennaio 1879, concernenti la formazione della Carta geologica del Regno col mezzo di un Ufficio e di un Comitato Geologico:

Considerando che pel compimento di tale opera sia opportuno di assicurarle un fondo sufficiente in bilancio e stabilire eziandio definitivamente le modalità nonchè l'organico del personale destinato alla sua esecuzione:

Udito ecc.

### § 1.

La Carta geologica del Regno sarà continuata alla scala di 1/50.000 sulla mappa alla scala medesima dell'Istituto topografico militare.

Per ragioni di speciale interesse scientifico o industriale, potranno anche essere fatte carte a scale maggiori.

Saranno intanto coordinati gli studi già esistenti sopra una carta in scala di 1/500.000, la quale carta sarà completata al più presto con speciali ricognizioni per procedere alla sua pubblicazione.

### § 2.

La formazione della Carta geologica è sotto l'alta direzione di un *Comitato Geologico* di cui fanno parte:

1. I professori di geologia delle Università primarie e degli Istituti superiori.
2. Il direttore dell'Ufficio geologico.
3. Il Presidente della Società geologica Italiana.
4. Gli Ispettori delle Miniere.
5. Il Direttore dell'Istituto topografico.

6. Geologi o Mineralogisti segnalati per lavori importanti, da nominarsi per Decreto Reale.

Il Comitato ha un presidente scelto fra i suoi membri e nominato per Decreto reale ogni tre anni. È convocato dal Ministro al principio di ogni anno per udire ed approvare la relazione sull'andamento dei lavori, ed ogni qual volta sia necessario per la soluzione delle quistioni scientifiche attinenti alla carta geologica.

I singoli membri potranno anche avere incarichi speciali per le questioni medesime connesse al rilevamento di determinate regioni.

### § 3.

L'opera dei membri del Comitato è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio ed un gettone di presenza per le sedute.

§ 4.

Il rilevamento e la pubblicazione della carta geologica, con le relative memorie, la biblioteca, le collezioni, i laboratori e quanto si riferisce all'opera stessa, sono affidati ad un *Ufficio geologico* residente nella Capitale.

L'ufficio suddetto è composto di una direzione e di un personale superiore comprendente geologi operatori, paleontologi e chimici-petrografi, nonchè del personale subalterno per la esecuzione dei lavori accessori di vario genere.

I geologi, paleontologi e chimici-petrografi saranno scelti: fra gli allievi ingegneri del R. Corpo delle Miniere che abbiano mostrata speciale attitudine e compiuto un tirocinio pel servizio della carta geologica, e fra i laureati in scienze naturali che vinceranno un concorso per esami, secondo un programma proposto dal R. Comitato geologico. Questi avranno gradi e assegni parificati a quelli degl'ingegneri delle miniere e non potranno cumulare alcun altro impiego retribuito.

Il Direttore dell'Ufficio geologico sarà nominato con Decreto reale; sentito il parere del Comitato; il medesimo avrà grado e competenza di un Ispettore delle miniere.

§ 5.

Un regolamento formulato dal R. Comitato, e da approvarsi per decreto reale, stabilirà, nei limiti dei mezzi consentiti dal bilancio, le attribuzioni del Comitato per l'alta direzione scientifica, la pianta e le attribuzioni del personale dell'ufficio geologico e la distribuzione dei lavori secondo le speciali attitudini, le norme per la pubblicazione della carta e delle relative memorie, l'ordinamento delle collezioni in rapporto al rilevamento della carta e ogni altra operazione che alla medesima si riferisce.

§ 6.

È autorizzata la spesa di L. 4,600,000? da erogarsi in 18 anni? per la formazione e pubblicazione della carta geologica, secondo le norme della presente legge.

---

C. — Quadro annesso ad unà breve memoria presentata dall' ingegnere F. Giordano nella seduta 6 marzo 1882.

# IMPIANTO DI UN ISTITUTO GEOLOGICO COMPLETO

Personale normale dell' Ufficio Geologico, e Spese d' ogni genere.

I membri del Comitato Geologico non hanno assegni speciali.

PERSONALE DELL' ISTITUTO	ASSEGNI ANNUI (maximum)		Indennità di campagna (presupposte)	TOTALE
	parziali (1)	totali		
1 Direttore . . . . . L.	9,000	9,000	1,000	
1 Direttore in 2 <sup>do</sup> (ispezione dei lavori di campagna, ecc.) . . . .	7,000	7,000	2,400	
1 Capo d'ufficio, direzione della Cartografia, ecc. . . . .	6,000	6,000	1,200	
1 Segretario Capo per la corrispondenza (in varie lingue) e Biblioteca . . . . .	5,000	5,000		
2 Geologi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5,000	10,000	} 26,400 (2,200) in media	
2 » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	4,000	8,000		
2 » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	3,000	6,000		
6 Aiutanti geologi . . . . .	3,000	18,000		
2 Geologi-allievi (all'estero) . . . .	4,000	8,000		
1 Paleontologo, e curatore delle collezioni di fossili . . . . .	5,000	5,000	1,200	
1 Petrografo, id. per rocce e minerali.	5,000	5,000	800	
1 Chimico, direttore del laboratorio.	5,000	5,000		
1 Assistente al laboratorio chimico.	2,600	2,600		
			33,000	
1 Fotografo, modellatore di plastici.	2,500	2,500		
4 Disegnatori di Carte, ecc. . . . .	2,000	8,000		
1 Scrivano . . . . .	1,800	1,800		
1 Custode . . . . .	1,500	1,500		
3 Inservienti (Musei, laboratori e sale), in media . . . . .	1,200	3,600		
Totale degli assegni annui . . . . . L.		112,000		112,000
Indennità di trasferta ai membri del Comitato per le sedute . . . . . L.			4,000	
Idem per revisioni di lavori . . . . .			6,000	
Totale delle indennità di campagna e trasferte L.			43,000	43,000
SPESE DIVERSE				
Spese d'Ufficio (cancelleria, biblioteca, carte, strumenti scientifici, posta, spedizioni, riparazioni e diverse) . . . . . L.				16,000
Spese di stampa di carte, profili, memorie, ecc. (come da conto speciale) Questa cifra è la media generale . . . . .				45,000
Spese per i musei delle Collezioni scientifiche e industriali . . . .				7,000
» per il Laboratorio chimico (reattivi e diverse) . . . . .				10,000
» per manutenzione locali e diverse . . . . .				7,000
Totale delle spese annue dell'Istituto . . . . . L.				240,000
PRIME SPESE D'IMPIANTO (senza l'edificio)				
Collezioni scientifiche e industriali (campioni) . . . . . L.				20,000
Vetrine, scaffali, ecc. per le Collezioni . . . . .				45,000
Laboratorio chimico (forni, apparecchi, provviste) . . . . .				40,000
Mobilio diverso, strumenti scientifici, ecc. . . . .				15,000
Totale. . . . . L.				120,000

NOTA. — Die'ro simile impianto la carta geologica del Regno in grande scala, potrebbe venire eseguita e pubblicata con le sue illustrazioni, in 18 anni circa e con la spesa totale di Lire 4 milioni e mezzo.











